


PODÉLNÝ PROFIL - úsek III M 1:500/50
III/353 RUDOLEC - HR. OKRESU JI
km 49,035 - 51,031



POZNÁMKY:

- v levotočivém směrovém oblouku oprava sanací v místě síťových trhlín
- v řešeném úseku se nachází dvě příčné spáry u kterých proběhne oprava sanací
- v řešeném úseku budou vyspraveny tři výtlučky (lokální oprava)


- V MÍSTECH SJEZDŮ DOJDE K OSAZENÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ Z11c/Z11d (BARVA ČERVENA) (provádění se souhlasem TDS)

- PROPUSTKY V ŘEŠENÉM ÚSEKU BUDOU OPRÁVENY A PROČIŠTĚNY (provádění se souhlasem TDS)

- V ZÁSTAVBĚ BUDE ŘEŠENA VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VPUSTI VČETNĚ PROPADLÉ ŠACHTY (VIZ SITUACE)

NAVŘENÝ PODÉLNÝ PROFIL JE POUZE ORIENTAČNÍ.
OPRAVA BUDE PROBÍHAT DLE STÁVAJÍCÍ NIVELETY V ROZSAHU NAVŘENÝCH TECHNOLOGIÍ OPRAVY KOMUNIKACE II/353.

UPOZORNĚNÍ !
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ INŽ. SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI A HLÓUBKU ULÓŽENÍ OVĚRIT SONDOU RUČNĚ!
SOUDRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

PROJEKTANT	Ing. David Svoboda	 <div>VIPA project, s.r.o.</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB</div> <div>Cyprumějská 4320 Třebíč - Nová Dvůr, 674 01 tel.: +420 777 688 431 E-mail: vipaproject@seznam.cz</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Pavel Vidlák		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miloslav Štěpánek		
INVESTOR	KSUSV, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava		
MÍSTO STAVBY	Sílnice II/353 Rudolec km 49.035 - km 51.031		
PŘÍLOHA		DATUM	02/2021
PODÉLNÝ PROFIL - úsek III		FORMÁT	7 x A4
STAVEBNÍ OBJEKT		MĚŘITKO	1: 500
SO 101 KOMUNIKACE		STUPEŇ	DSP
NÁZEV STAVBY		PÁŘE	CIS. PŘÍLOHY
II/353 RUDOLEC - HR. OKRESU JI km 49,035 - 51,031			C.3.3