


Číslo dodatku objednatele:

Číslo dodatku zhotovitele:



SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č. 4

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

pro akci „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)“

číslo smlouvy objednatele: SML ORS 20200004, číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 1388B19

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Město Třešť, se sídlem v Třešti, Revoluční 20/21, 589 01 Třešť
zastoupený starostou města Třešť, Ing. Vladislavem Hynkem
Ing. Vladislav Hynk, starosta města Třešť,
Ing. Stanislav Bartoš,
vedoucí odboru rozvoje a správy majetku města, Městský úřad Třešť
Česká spořitelna, a.s., pobočka Třešť
Česká národní banka
1466068319/0800
94 -1811681/0710
002 86 753
CZ00286753

1.2. Zhotovitel:

Adresa:

Pobočka:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „zhotovitel“)

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

Ing. Václav Šafář, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava a

Jan Munzar, prokurista PORR a.s.

(společně dle obchodního rejstříku)

Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru DS,
tel. 725 752 431 a

Petr Beroun, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS
tel. 725 039 034

(každý samostatně)

Raiffeisenbank a.s.

1091107720/5500

430 05 560

CZ43005560

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

1.3 V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2. článku této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy - dodatku č. 4

2.1 Smluvní strany se v souladu s článkem 4. odst. 4.7. a 4.8. Smlouvy o dílo dohodly na této změně smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu ceny díla z důvodu připočtu provedených víceprací a odpočtu neprovedených prací.

2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 4 Smlouvy o dílo, číslo objednatele SMLORS 20200004 a číslo zhotovitele 9 –1388B19 uzavřené dne 6. 2. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.6.2020, dodatku č. 2 ze dne 2.9.2020 a dodatku č. 3 ze dne 30.3. 2021 je:

57

změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací na výše uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. U méněprací se jedná o odpočet prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich neprovedení.

U víceprací se jedná zejména o vedlejší rozpočtové náklady, zemní práce, pozemní komunikace, bourání skalního podloží a betonových konstrukcí v rýze kanalizace a dodatečné požadavky objednatele.

Rozsah dodatečných prací a odečítaných prací je dán změnovými listy, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

A: Článek 3 – termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště

předpoklad 03/2020

Realizace 4. úseku Nerudova – žel. přejezd (km 0,42 – KÚ včetně křižovatky ulic Revoluční Selská a Nerudova)

Zahájení stavebních prací

předpoklad 04/2020

Zprovoznění 4. úseku

31.10. 2020

Zprovoznění provizorní komunikace

31.5. 2020

Realizace 1. úseku Fritzova – Roosewetlova, 2. úseku Rooseweltova – nám. T.G. Masaryka, 3. úseku nám. T.G. Masaryka – Nerudova (ZÚ – km 0,42)

Zahájení stavebních prací

16.8.2020

Zprovoznění 1. úseku, 2. úseku, 3.úseku

30. 6. 2021

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

20. 8. 2021

Stavební práce budou realizovány tak, aby byla zachována dopravní obslužnost území.

Pozn.: v zimním období (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště

předpoklad 03/2020

Realizace 4. úseku Nerudova – žel. přejezd (km 0,42 – KÚ včetně křižovatky ulic Revoluční, Selská a Nerudova)

Zahájení stavebních prací

předpoklad 04/2020

Zprovoznění 4. úseku

31.10. 2020

Zprovoznění provizorní komunikace

31.5. 2020

Realizace 1. úseku Fritzova – Roosewetlova, 2. úseku Roosewetlova – nám. T.G. Masaryka, nám. T.G. Masaryka – Nerudova (ZÚ – km 0,42)

3. úseku

Zahájení stavebních prací

16.8.2020

Dokončení díla – zprovoznění chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení

vč. předání kompletní dokladové části

20. 8. 2021

Stavební práce budou realizovány tak, aby byla zachována dopravní obslužnost území.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

B. Článek 4 – cenové ujednání

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:

57 455 718,89 Kč

DPH 21%:

12 065 700,97 Kč

Cena celkem včetně DPH:

69 621 419,86 Kč

(slovy: padesátsedmmilionůčtyřístapadesátpěttisícsetosmnáct a 89/100 korun českých **bez DPH**)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:

61 859 486,67 Kč

DPH 21% :

12 990 492,20 Kč

Cena celkem včetně DPH:

74 849 978,87 Kč

(slovy: šedesátjednamilionůosmsetpadesátdevěttisícčtyřistaosmdesátšest a 67/100 korun českých **bez DPH**)

Článek 4 – Ostatní ujednání, závěrečná ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo č. objednatele SML ORS 20200004 a č. zhotovitele 9 – 1388B19 uzavřené dne 6. 2. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.6.2020, dodatku č. 2 ze dne 2.9.2020 a dodatku č. 3 ze dne 30.3. 2021 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, tento dodatek č. 4 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách města Třešť. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu z nichž obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, je jim znám obsah dodatku č. 4, že jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

DOLOŽKA:

(dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) :

Tento dodatek č. 4 byl schválen Radou města Třešť dne 23.6. 2021 usnesením č. 1/2021-23/6 – R.

Příloha: Rozpočet víceprací a méněprací - změnové listy 22a, 22b, 22c, 30, 31a, 31b, 32,33,34,35, 36, 37a,37b, 38,39.

V Třešti dne

25.6.2021

Objednatel:

Ing. Vladislav Hynk
starosta města Třešť



V Brně dne

26.6.2021

Zhotovitel:


Ing. Václav Šafář
prokurista PORR a.s.
pro pobočku PORR a.s., Dopravní a
inženýrské stavby, Oblast Morava

Jan Munzar
prokurista PORR a.s.

PORR a.s.

-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



SOUHRN VCP A MNP - II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční)

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86 Kč
--	------------------

Celková cena kompletního díla dle SoD a DODATKU č. 2	52 945 800,94 Kč
--	------------------

Celková cena kompletního díla dle SoD a DODATKU č. 3	57 455 718,89 Kč
--	------------------

Změnový list/název	MNP	VCP	Rozdíl	Poznámka
ZL 22a - SO 170 - neuznatelné - zřízení výkopů, chodníky	-284 700,00	44 191,99	-240 508,01	
ZL 22b - SO 303.1 - Jednotná kanalizace - Stoky - čerpání kalů, obetonování potrubí	0,00	25 365,95	25 365,95	
ZL 22c - SO VRN - Třešť	0,00	1 154 217,14	1 154 217,14	
ZL 30 - SO 303.3 - Jednotná kanalizace - Stoka J3-1 - Prodloužení kanalizace jednotné DN500 + 1x RŠ	0,00	336 758,89	336 758,89	
ZL 31a - SO 303.3 - Jednotná kanalizace - Stoka J3-1 Přetřídění zemin	-236 848,25	780 437,06	543 588,81	
ZL 31b - SO 350.1 - Vodovod - nižší tlakové pásmo - Přetřídění zemin	-215 292,25	310 488,94	95 196,69	
ZL 32 - SO 303.2 - Jednotná kanalizace - přípočky - kanalizační přípočky a propoje (II. ETAPA)	0,00	181 906,78	181 906,78	
ZL 33 - SO 303.3 - Jednotná kanalizace - Stoka J3-1 - Bourání obetonování potrubí, bourání monolitických šachet	-4 492,62	475 587,07	471 094,45	
ZL 34 - SO 350.4 - Vodovod - odbočení pro vodovodní přípočky - Vod. Řad B - doplnění šoupěte DN250	-157,50	247 225,01	247 067,51	
ZL 35 - SO 170 - neuznatelné (MOK parc. č. 489) - Odvodňovací žlábků	0,00	66 428,26	66 428,26	
ZL 36 - SO 170 - neuznatelné - Kamenné obruby a poklopy - úpravy	0,00	171 656,80	171 656,80	
ZL 37a - SO 170 neuznatelné - Zřízení výkopů v chodnících	0,00	37 828,54	37 828,54	
ZL 37b - SO 450 HDPE trubky - HDPE trubky - prodloužení	0,00	24 034,43	24 034,43	
ZL 38 - SO 171 - obilídná trasa účelová komunikace 4u - Obilídná trasa účelová komunikace 4u ("Za tenisem")	0,00	269 779,31	269 779,31	
ZL 39 - SO 170 neuznatelné - Paletování, bourání vjezdů, odkopy chodníků	0,00	1 019 352,22	1 019 352,22	
DODATEK č. 4	-741 490,62	5 145 258,40	4 403 767,78	

Celková cena kompletního díla dle SoD a DODATKU č. 4	61 859 486,66 Kč
--	------------------

Dne:

Schválí:

ZL 22a

SO 170 - neuzeatelné

SOUHRN

rošty kolem stromů
ztížené vykopávky

MĚNĚPRÁCE - rošty kolem stromů								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
1	K	919791013	Montáž ochrany stromu v komunikaci s vnitřní výplní a zabetonovaným rámem plochy přes 1 m ²	kus	-12	1 625,00	-19 500,00	SOD
pp Montáž ochrany stromu v komunikaci s vnitřní výplní nebo ocelovou výplní (mříž) se zabetonovaným ocelovým rámem, plochy přes 1 m ²								
2	M	74910197-1	rošt ke stromům vč. rámu 1500/1500	kus	-12	22 100,00	-265 200,00	
pp rošt ke stromům vč. rámu 1500/1500								
Celková cena méněpráci - rošty kolem stromů							-284 700,00	

VÍCEPRÁCE - ztížené vykopávky, chodníky								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
D 1 Zemní práce - SO 170 neuzeatelné							44 191,99	
1	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	27	250,00	6 750,00	SOD
FP			Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení (PLYN) 70x0,3x0,5 - u Marečků		10,5			
FP			Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení (CETN) 40x0,3x0,5 - u kolejí		6			
FP			Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení (CETN) 70x0,3x0,5 - u Marečků		10,5			
2		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s nalažením na ruční dopravní prostředek	m3	2,1	1 094,81	2 299,10	RTS - 20%
3	K	132201112R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 STROJNĚ	m3	27	202,14	5 457,67	RTS - 20%
FP			Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 10000 m3 STROJNĚ					
4	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	27	150,00	4 050,00	SOD
FP			Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					
FP			Uložení sypaniny na skl-sypanina na výšku přes 2m					
7	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,88	500,00	8 437,50	SOD
FP			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
8	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,85	700,00	6 897,81	SOD
FP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					
9	K	1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy	m3	27	100,00	2 700,00	SOD
FP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy					
10	K	583372139(R)	D: šetřkopisek pro obsyp gravitačního potrubí specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva	m3	9,85	600,00	5 912,41	SOD
FP			D: šetřkopisek pro obsyp gravitačního potrubí specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva					
11	K	583372149(R)	D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva	m3	16,88	100,00	1 687,50	SOD
FP			D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva					
Celková cena vícepráci - Kč bez DPH							44 191,99	

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.3 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	57 455 718,89
Měněpráce	-284 700,00
Vícepráce SO 170 - neuzeatelné	44 191,99
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	-240 508,01
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	57 215 210,88

VCP/MNP II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třeš, ul. Revoluční):

ZL 22b

SO 303.1 Jednotná kanalizace - Stoky

[SOUHRN](#)

čerpání kalů, obetonování potrubí

VÍCEPRÁCE - čerpání kalů, obetonování potrubí								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
Čerpání kalů, odvoz fekálem SO 303.1 Jednotná kanalizace - Stoky							18 900,00	
1	K	115101201R00.1	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	240,000	10,00	2 400,00	SOD
			Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l "120 dní, čerpání 2 hodiny denně" 120*2		240,000			
2	K	115101301R00.1	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	120,000	50,00	6 000,00	SOD
			Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l					
	K		Odvoz kalů fekálním vozem	kpl	1,000	10 000,00	10 500,00	skutečnost + 5%
Přebetonování potrubí 4ks SO 303.1 Jednotná kanalizace - Stoky							6 465,95	
		899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20 10x0,5x0,15	m3	0,750	3 563,64	2 672,73	RTS 20/-20%
			Překop u Marečku, č.p. 39		0,750			
		899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	6,000	576,87	3 461,82	RTS 20/-20%
		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,894	175,00	331,41	SOD
Celková cena víceprací - Kč bez DPH							25 365,95	

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.3 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	57 215 210,88
Méněpráce	0,00
Vícepráce SO 303.1 Jednotná kanalizace - Stoky	25 365,95
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	25 365,95
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	57 240 576,83

ZL 22c

SO VRN - Třešť

SOUHRN

VRN

VÍCEPRÁCE - VRN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
D		VRN3	Zařízení staveniště do 30.6.2021 SO VRN - Třešť				1 154 217,14	
4	K	012002000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	0,300	400 000,00	120 000,00	SOD
5	K	012002000-3	Změna rozsahu zaměrování kanalizačních a vodovodních přípojek při výstavbě původní rozsah 73 přípojek, rozsah navýšen o 22 přípojek: 22/73 = 30% Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán dokončené stavby	Kč	0,300	340 000,00	102 000,00	SOD
11	K	030001000	Změna rozsahu zaměrování kanalizačních a vodovodních přípojek - skutečného provedení stavby původní rozsah 73 přípojek, rozsah navýšen o 22 přípojek: 22/73 = 30% Zařízení staveniště - činnosti Města Třešť	Kč	0,786	700 000,00	550 000,00	SOD
12	K	034302000-2	Původní délka realizace dle SoD 7 měsíců, dle dodatku č. 2 prodloužení díla o 7 měsíců Dočasná dopravní opatření	Kč	1,143	199 440,00	227 931,43	SOD
13	K	034603000-1	Původní délka realizace dle SoD 7 měsíců, dle dodatku č. 2 prodloužení díla o 8 měsíců: 8/7 Bezpečnostní opatření při výstavbě	Kč	1,143	135 000,00	154 285,71	SOD

Celková cena víceprací - Kč bez DPH	1 154 217,14
-------------------------------------	--------------

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.3 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	57 240 576,83
Měněpráce	0,00
Vícepráce SO VRN - Třešť	1 154 217,14
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	1 154 217,14
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	58 394 793,97

ZL 30

SO 303.3 - Jednotná kanalizace - Stoka J3-1

SOUHRN

Prodloužení kanalizace jednotné DN500 + 1x RŠ

VÍCEPRÁCE - Prodloužení kanalizace jednotné DN500 + 1xRŠ									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň	
D 1						83 101,25			
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	8,00	10,00	80,00	SOD	
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l									
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	1,00	50,00	50,00	SOD	
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l									
3	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	6,00	100,00	600,00	SOD	
Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm									
4	K	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	2,00	200,00	400,00	SOD	
Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm									
5	K	119001423R00	Dočasné zajištění kabelu - v počtu nad 6 kabelů	m	6,00	100,00	600,00	SOD	
Dočasné zajištění kabelu - v počtu nad 6 kabelů									
6	K	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	8,53	250,00	2 132,50	SOD	
Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení 6*1,8*1,5=16,4m3									
7	K	132201213R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	25,84	850,00	21 964,00	SOD	
Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ 42*1,8*1,5=113,42=56,7m3									
Odečet trub 40*5*3=6m3, šátek vlna 40*3*1,5=18m3									
8	K	132201219R00	Příplatek za lepkost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	7,98	10,00	79,80	SOD	
Příplatek za lepkost - hloubení rýh 200cm v hor.3									
9	K	132301213R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	14,91	850,00	12 673,50	SOD	
Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ 49,7*3=14,91m3									
10	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	5,17	875,00	4 523,75	SOD	
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 49,7*2=9,94m3									
11	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	38,77	150,00	5 815,50	SOD	
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m									
12	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	38,77	10,00	387,70	SOD	
Poplatek za skládku zeminy									
Odvaz: na skládku DOLVER Třebenice									
13	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	38,77	20,00	775,40	SOD	
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m									
14	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštiněním	m3	29,48	500,00	14 740,00	SOD	
Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštiněním 42*9*1,5=									
15	K	175101101R00	Obesyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,55	700,00	4 585,00	SOD	
Obesyp potrubí bez prohození sypaniny 42*2*1,5=									
16	K	1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy	m3	33,60	100,00	3 360,00	SOD	
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy									
17	K	1623011529(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku zeminy	m3	5,17	100,00	517,00	SOD	
Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku zeminy									
18	K	1990001(R)	D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přidrůžených prací	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	SOD	
D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přidrůžených prací									
19	K	583372139(R)	D: šetřkopásek pro obesyp gravitačního potrubí specifikace obesypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva	m3	6,55	600,00	3 931,20	SOD	
D: šetřkopásek pro obesyp gravitačního potrubí specifikace obesypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva									
20	K	583372149(R)	D: vhodný zhuštinelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásepy materiál do krajních a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva	m3	29,48	100,00	2 948,40	SOD	
D: vhodný zhuštinelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásepy materiál do krajních a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva									
21		113106511	Rozebírání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojné pl přes 200 m2	m2	37,50	25,00	937,50	SOD	
Rozebírání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár stropné plochy jednotlivé přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva těženého									
25*1,5m2=37,5m2									
D 4						6 552,00			
26	K	4515721119(R)	D+M: lože pod potrubí z kameniva těženého pro podseyp gravitačního potrubí specifikace podseypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva	m3	6,55	1 000,00	6 552,00	SOD	
D+M: lože pod potrubí z kameniva těženého pro podseyp gravitačního potrubí specifikace podseypového materiálu 42*1,5*2=									
D 87						121 408,00			
27		871413121R00	Potrubí z trub z plastických hmot	m	28,00	500,00	14 000,00	SOD	
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500									
28		8700500(R)	D: kanalizační hladká přímá plastová trubka plast DN 500 min. SN12 s integrovaným hrđem s těsnícím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva	m	28,00	3 836,00	107 408,00	SOD	
D: kanalizační hladká přímá plastová trubka plast DN 500 min. SN12 s integrovaným hrđem s těsnícím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
D	89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				87 813,39	
29		452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	1,00	200,00	200,00	SOD
31		894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	SOD
32		894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	SOD
33		894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	SOD
34		899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	SOD
35		890001(R)	D+M: spárování kanalizačních dílců šachet, vč. dodávky spárovací malty	kus	1,00	300,00	300,00	SOD
36		89990003(R)	D+M: promazání kanalizačních poklopů	kpl	1,00	100,00	100,00	SOD
37		55241716(R)	D: celolitinový čtvercový poklop D400, 900x900 mm, výška 80 mm, tlumicí vložka, kloub, uzamykatelný viz specifikace v PD v dílčí technické zprávě	kus	1,03	2 823,48	2 908,18	SOD
38		59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	1,03	186,76	192,36	SOD
40		59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00	1 294,00	1 294,00	SOD
41		59224358.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	1,00	688,00	688,00	SOD
42		59224368(R)	D: dodání žb. šachtového dna vnitřního průměru 1000 mm tl. stěny 150 mm, výšky 1000 mm, stupadla pulžálek, nástupnice a obklad dna z čediče, vč. dopravy, vč. prostupu a vložek	kus	1,00	12 995,00	12 995,00	SOD
43		59224373.AR	Těsnění elastom pro šach dily EMT - DN 1000	kus	2,00	216,00	432,00	SOD
44		8999919(R)	D+M: PP tvarovka DN 500/200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	kpl	1,00	36 834,00	36 834,00	SOD
45		8700200(R)	D: kanalizační hladká plynostěnná plastová trubka PP DN 200 min. SN12 s integrovaným hrdlem s těsnícím kroužkem, podrobná specifikace - propoj k UV	m	3,03	695,00	2 105,85	SOD
46		871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 propoj k UV	m	3,00	200,00	600,00	SOD
47		8999011(R)	D+M: speciální kanalizační potrubní přechodové manžeta na PP DN 500 DN 500	kus	1,00	15 154,00	15 154,00	odborná položka
48	DE	96	Bourání konstrukcí				12 000,00	
49		960003(R)	DEM: vytržení kanalizačního potrubí DN 500 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplátku na sídádce	bm	28,00	250,00	7 000,00	SOD
50		960021(R)	DEM: kompletní vbourání kanalizačních žb šachet (poklop, prstýnky, konus, deska, skruže, dna) vč. všech souvisejících přídužených prací, naložení, odvoz, likvidace na sídádce	kpl	2,00	2 500,00	5 000,00	SOD
D	99		Staveništní přesun hmot				25 884,25	
51	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	138,91	175,00	24 309,25	SOD
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
52	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	9,00	175,00	1 575,00	SOD
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
			37,5°0,1°2,4					
Celková cena víceprací - Kč bez DPH							336 758,89	

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.3 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	58 394 793,97
Méněpráce	0,00
Vícepráce	336 758,89
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	336 758,89
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	58 731 552,86

Přílohy: situace se zakreslením , geodet. Zaměření, fotodokumentace

VCP/MNP II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční):

ZL 31a

SO 303.3 - Jednotná kanalizace - Stoka J3-1

[SOUHRN](#)

přetřídění zeminy - odpočet hor. Tř. 4

přípočet horniny tř. 6/III - dolamování

Městská část

MÉNĚPRÁCE - přetřídění zeminy								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
1	K	131301202R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	20,200	850,00	-17 170,00	SOD
PP Hloubení jam v hor.4								
2		132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	258,445	850,00	-219 678,25	SOD
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4								
Celková cena méněprací - přetřídění hor. Tř. 4 v Kč bez DPH							-236 848,25	

VÍCEPRÁCE - přetřídění zeminy								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
D 1 Zemní práce - SO 303.3 - Jednotná kanalizace - Stoka J3-1							780 437,06	
1	K	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	253,285	3 000,00	759 855,00	SOD
Stoka J3 J3-Zimávkova rybní a jámy 2x3,41m3-10,125m3								
2			Geologický posudek Artepgeo - 34.800,- Kč	kpl	1	13 070,36	13 070,36	výpočet m3 skutečnost minus rozpočet poměrově nabídka +5%
50% z částky 34 800 - Kč + 5%								
3			Geodetické zaměření SPGEO - 20.000,- Kč	kpl	1	7 511,70	7 511,70	poměrově nabídka +5%
50% z částky 20 000 - Kč + 5%								
Celková cena víceprací - přetřídění hor. Tř. 6 dolamování v Kč bez DPH							780 437,06	

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.3 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	58 731 552,86
Méněpráce	-236 848,25
Vícepráce SO 303.3 - Jednotná kanalizace - Stoka J3-1	780 437,06
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	543 588,81
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	59 275 141,67

přílohy: geodetické zaměření, geologický posudek, stavební deník, fotodokumentace, kopie faktur Artepgeo a SPGEO

VCP/MNP II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešň, ul. Revoluční):

ZL 31b

SO 350.1 - Vodovod - nižší tlakové pásmo

[SOUHRN](#)

přetřídění zeminy - odpočet hor. Tř. 4

přípočet horniny tř. 5/III - dolamování

Městská část

MÉNĚPRÁCE - přetřídění zeminy								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
2		132301213R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	253,285	850,00	-215 292,25	SOD
Hloubení rýh š. do 200 cm v hor.4								
Celková cena méněprací - přetřídění hor. Tř. 4 v Kč bez DPH							-215 292,25	
VÍCEPRÁCE - přetřídění zeminy								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
	D	1	Zemní práce - SO 350.1 - Vodovod - nižší tlakové pásmo				310 488,94	
1	K	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	100,767	3 000,00	302 301,00	SOD
			vodovod řad B 25m3	m3	25 000			výpočet m3 skutečnost
			vodovod řad A-B3 06 m3 + 7 313m3	m3	7 313			výpočet m3 skutečnost minus rozpočet
2	PP		Geologický posudek Artepgeo - 34.800,- Kč	kpl	1	5 199,64	5 199,64	poměrově nabídka +5%
			50% z částky 34 800,- Kč + 5%					
3			Geodetické zaměření SPGEO - 20.000,- Kč	kpl	1	2 988,30	2 988,30	poměrově nabídka +5%
			50% z částky 20 000,- Kč + 5%					
Celková cena víceprací - přetřídění hor. Tř. 6 dolamování v Kč bez DPH							310 488,94	

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.3 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	59 275 141,67
Méněpráce	-215 292,25
Vícepráce SO 350.1 - Vodovod - nižší tlakové pásmo	310 488,94
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	95 196,69
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	59 370 338,36

přílohy: geodetické zaměření, geologický posudek, stavební deník, fotodokumentace, kopie faktur Artepgeo a SPGEO

ZL 32

SO 303.2 - Jednotná kanalizace - přípojky

Přípojkové listy č.72-91

ZP 1,1mb

SOUHRN

kanalizační přípojky a propoje (II.ETAPA)

VÍCEPRÁCE - kanalizační přípojky a propoje									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň	
D 1			Zemní práce				6 885,75		
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	8,00	10,00	80,00	SOD	
PP			Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l						
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	1,00	50,00	50,00	SOD	
PP			Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l						
3	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	0,38	100,00	38,00	SOD	
PP			Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm						
4	K	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	0,20	200,00	40,00	SOD	
PP			Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm						
5	K	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	0,20	100,00	20,00	SOD	
PP			Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů						
6	K	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,42	250,00	105,00	SOD	
PP			Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení						
7	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	1,24	850,00	1 054,00	SOD	
PP			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ						
8	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,27	10,00	2,70	SOD	
PP			Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3						
9	K	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	0,81	850,00	688,50	SOD	
PP			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ						
10	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	0,43	875,00	376,25	SOD	
PP			Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ						
11	K	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	0,14	900,00	126,00	SOD	
PP			Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ						
12	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,93	150,00	139,50	SOD	
PP			Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m						
13	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	0,93	10,00	9,30	SOD	
PP			Poplatek za skládku zeminy						
14	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,85	20,00	17,00	SOD	
PP			Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m						
15	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,09	500,00	545,00	SOD	
PP			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním						
16	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,23	700,00	161,00	SOD	
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny						
17	K	1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy	m3	0,55	100,00	55,00	SOD	
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy						
18	K	1623011529(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku zeminy	m3	0,31	100,00	31,00	SOD	
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku zeminy						
19	K	1990001(R)	D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přidružených prací	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	SOD	
PP			D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přidružených prací						
20	K	1992001(R)	D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přidružených prací	kpl	1,00	200,00	200,00	SOD	
PP			D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přidružených prací						
21	K	583372139(R)	D: šetřkopísek pro obsyp gravitačního potrubí specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva	m3	0,25	600,00	150,00	SOD	
PP			D: šetřkopísek pro obsyp gravitačního potrubí specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva						
22	K	583372149(R)	D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 záspový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva	m3	0,60	100,00	60,00	SOD	
PP			D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 záspový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva						
23		113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojné pl přes 200 m2	m2	37,50	25,00	937,50	SOD	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
			Rozebírání dílažeb a díků vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní apar strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva těženého 25*1,5=37,5 m2					
	D	4	Vodorovné konstrukce				5,00	
32	K	451572119(R)	D+M: lože pod potrubí z kameniva těženého pro podsyp gravitačního potrubí specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva	m3	0,01	1 000,00	5,00	SOD
	PP		D+M: lože pod potrubí z kameniva těženého pro podsyp gravitačního potrubí specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva					
33	K	871353121R00	Potrubí z trub z plastických hmot Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125	m	24,10	200,00	4 820,00	obdobná položka SOD
	PP		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125					
34	K	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	13,52	200,00	2 704,00	obdobná položka SOD
	PP		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200					
35			Conex 600/150 Conex na plast 600/150 + navrtávka 1ks	ks	2,00	1 024,39	2 048,78	CN + 5%
36		28611590	D+M plast zásepka DN 200	ks	1,00	188,80	188,80	URS -20%
37		28611502	D+M Redukce kanalizační KG DN 100/125	ks	1,00	145,60	145,60	URS -20%
38		28611502	D+M Redukce kanalizační KG DN 125/150	ks	12,00	145,60	1 747,20	URS -20%
39		28611502	D+M Redukce kanalizační KG DN 150/200	ks	4,00	145,60	582,40	URS -20%
40		28611972	D+M Přesuvka kanalizační KG DN 125	ks	5,00	145,60	728,00	URS -20%
41		28611972	D+M Přesuvka kanalizační KG DN 150	ks	14,00	145,60	2 038,40	URS -20%
42		28611972	D+M Přesuvka kanalizační KG DN 200	ks	10,00	210,40	2 104,00	URS -20%
43	K	8999910(R)	D+M: plast tvarovka DN 150/150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému	kpl	4,00	210,40	841,60	URS -20%
44	K	8999915(R)	D+M: PP tvarovka DN 500/150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému	kpl	2,00	32 256,00	64 512,00	SOD
	PP		D+M: PP tvarovka DN 500/150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému					
45	K	8999916(R)	D+M: PP tvarovka DN 500/200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému	kpl	1,00	36 834,00	36 834,00	SOD
	PP		D+M: PP tvarovka DN 500/200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému					
46	K	8700200(R)	D: kanalizační hladká plošenná plastová trubka plast DN 125 min. SN12 s integrovaným hrdelem s těsnícím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva	m	24,50	695,00	17 027,50	obdobná položka SOD
	PP		D: kanalizační hladká plošenná plastová trubka plast DN 125 min. SN12 s integrovaným hrdelem s těsnícím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva					
47	K	8700200(R)	D: kanalizační hladká plošenná plastová trubka plast DN 200 min. SN12 s integrovaným hrdelem s těsnícím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva	m	14,00	695,00	9 730,00	obdobná položka SOD
	PP		D: kanalizační hladká plošenná plastová trubka plast DN 200 min. SN12 s integrovaným hrdelem s těsnícím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva					
48	D	89	Ostatní konstrukce na trubicím vedení				24 300,00	
		960021(R)	DEM: kompletní vybavení kanalizačních žb šachet (poklop, prstýnky, kónus, deska, skruže, dno) vč. všech souvisejících příslušenství prací, naložení, odvoz, likvidace na skládce	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	SOD
		894432119(R)	D+M: plastová revizní kanalizační šachta pr. 315 mm vč. příslušenství specifikace dle PD, viz příloha B.2.3.1.v Vzorový výkres plastové šachty 315	kus	1,00000	6 020,00	6 020,00	SOD
49	K	8990213(R)	D+M: plast koleno 15° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému	ks	11,00	263,00	2 893,00	obdobná položka SOD
	PP		D+M: plast koleno 15° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému					
50	K	8990213(R)	D+M: plast koleno 30° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému	ks	15,00	263,00	3 945,00	obdobná položka SOD
	PP		D+M: plast koleno 30° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému					
51	K	8990213(R)	D+M: plast koleno 45° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému	ks	1,00	263,00	263,00	obdobná položka SOD
	PP		D+M: plast koleno 45° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému					
52	K	8990213(R)	D+M: plast koleno 67° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému	ks	1,00	263,00	263,00	obdobná položka SOD
	PP		D+M: plast koleno 67° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému					
53	K	8990213(R)	D+M: plast koleno 87° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému	ks	1,00	263,00	263,00	obdobná položka SOD
	PP		D+M: plast koleno 87° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
54	K	8990213(R)	D+M: plast koleno 30° DN 150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému	ks	6,00	263,00	1 578,00	obdobná položka SOD
	PP		D+M: plast koleno 30° DN 150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému					
55	K	8990213(R)	D+M: plast koleno 15° DN 150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému	ks	24,00	263,00	6 312,00	obdobná položka SOD
	PP		D+M: plast koleno 15° DN 150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému					
56	K	8990213(R)	D+M: plast koleno 87° DN 150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému	ks	1,00	263,00	263,00	obdobná položka SOD
	PP		D+M: plast koleno 87° DN 150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému					
	D	99	Staveništní přesun hmot				4 663,75	
57	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	26,65	175,00	4 663,75	SOD
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Celková cena víceprací - Kč bez DPH							181 906,78	

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.3 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	59 370 338,36
Méněpráce	0,00
Vícepráce	181 906,78
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	181 906,78
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	59 552 245,14

přílohy: geodetické zaměření, stavební deník, fotodokumentace, přípojkové listy č. 72-91
Příloha č.1 - ZL č. 32 - Celkový přehled přípojek nemovitostí (výpis materiálu)

VCP/MNP II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešň. ul. Revoluční):

ZL 33

SO 303.3 - Jednotná kanalizace - Stoka J3-1

Stoka J3-1, Š17-SŠ5

SOUHRN

Bourání obetonování potrubí, bourání monolitických šachet

MÉNĚPRÁCE - Bourání obetonování potrubí, bourání monolitických šachet								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
			-40,842*0,5= 20,421		-20,421			
1		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	-40,842	10,00	-408,42	SOD
2		1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy	m3	-40,842	100,00	-4 084,20	SOD
Díl: D96 Bourání konstrukcí								
Celková cena méněprací v Kč bez DPH							-4 492,62	

VÍCEPRÁCE - Stoka J3-1 vybourání monol. šachet a betonu na potrubí								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1		130901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve výkopkách	m3	40,842	10 080,00	411 687,36	RTS - 20%
			Stoka J3 (J3-1)					
			kubetura obetonování 10*1,84*1,74=32,016		32,016			
			sádkotat potrubí 10*0,4*0,4*3,14=5,024		-5,024			
			SŠ5-Š17					
			stěny (1,9*2)+(4*2)/2*0,3=7,08		7,080			
			stropy 0,5*0,4*1,9=3,8		3,800			
			dno 1,9*0,45=3,42		3,420			
			Odečet otvoru m3		-0,450			
			3*0,4*0,4*3,14*0,3					
2		979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	93,937	258,40	24 273,32	RTS - 20%
			40,842*2,3=93,937		93,937			
3		979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	845,433	19,28	16 299,95	RTS - 20%
			93,937*9=845,433		845,433			
			Odvaz na skládku SETRA Jihlava					
4		979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	93,937	8,32	781,56	RTS - 20%
			Odvaz na skládku SETRA Jihlava					
5		979990111R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	93,937	240,00	22 544,88	RTS - 20%
			Odvaz na skládku SETRA Jihlava					
Celková cena víceprací - Kč bez DPH							475 587,07	

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.3 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	59 552 245,14
Méněpráce	-4 492,62
Vícepráce	475 587,07
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	471 094,45
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	60 023 339,59

přílohy: stavební deník, fotodokumentace

ZL 34

SO 350.4 - Vodovod - odbočení pro vodovodní přípojky

SOUHRN

Vod. řád B - doplnění šoupěte DN250

1ks

vodovodní přípojka u čp 181 - změna potrubí z DN32 na DN63 - délka 7,5mb (hotel Harmony), a nová přípojka k parc.č.466 DN32-délka17,5mb, odbočení pro vodovodní přípojku k č.p. 129 - délka 10mb

Zemní práce + 27,5mb rýhy,
ostatní pouze materiál změna

MĚNĚPRÁCE - vodovodní přípojka u čp 181 - změna potrubí z DN32 na DN63 - délka 7,5mb (hotel Harmony), a nová přípojka k parc.č.466 DN32-délka17,5mb, odbočení pro vodovodní přípojku k č.p. 129 - délka 10mb									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň	
2	K	2861367017(R)	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 32x3,0 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 32x3,0 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	-7,500	21,00	-157,50	SOD	
Celková cenaměně prací v Kč bez DPH							-157,50		

VÍCEPRÁCE - vodovodní přípojka u čp 181 - změna potrubí z DN32 na DN63 - délka 7,5mb (hotel Harmony), a nová přípojka k parc.č.466 DN32-délka17,5mb, odbočení pro									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň	
	D	1	Zemní práce				107 568,56		
1	K	115101201R0	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	12,000	10,00	120,00	SOD	
	PP		Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l						
2	K	115101301R0	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	2,000	50,00	100,00	SOD	
	PP		Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l						
3	K	119001401R0	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	13,600	100,00	1 360,00	SOD	
	PP		Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm						
4	K	119001412R0	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	4,800	200,00	960,00	SOD	
	PP		Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm						
5	K	119001423R0	Dočasné zajištění kabelu - v počtu nad 6 kabelů	m	13,600	100,00	1 360,00	SOD	
	PP		Dočasné zajištění kabelu - v počtu nad 6 kabelů						
6	K	130001101R0	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	49,718	250,00	12 429,50	SOD	
	PP		Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení						
7	K	132201213R0	Hloubení rýh 8. do 200 cm hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	20,088	850,00	17 074,80	SOD	
	PP		Hloubení rýh 8. do 200 cm hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ						
8	K	132201219R0	Příplatek za lepivost - Hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	6,026	10,00	60,26	SOD	
	PP		Příplatek za lepivost - Hloubení rýh 200cm v hor.3						
9	K	132301213R0	Hloubení rýh 8. do 200 cm hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	15,066	850,00	12 806,10	SOD	
	PP		Hloubení rýh 8. do 200 cm hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ						
10	K	132401211R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	10,044	875,00	8 788,50	SOD	
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ						
11	K	132501211R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	4,520	900,00	4 068,00	SOD	
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ						
12	K	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	20,088	150,00	3 013,20	SOD	
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m						
13	K	161101102R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	5,524	150,00	828,60	SOD	
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m						
14	K	162702199R0	Poplatek za skládku zeminy	m3	50,220	10,00	502,20	SOD	
	PP		Poplatek za skládku zeminy						
			Odvaz na skládku DOLVER Třebonice						
15	K	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	50,220	20,00	1 004,40	SOD	
	PP		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m						
16	K	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	33,576	500,00	16 788,00	SOD	
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním						
17	K	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,090	700,00	8 463,00	SOD	
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny						
18	K	1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy	m3	35,154	100,00	3 515,40	SOD	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy						
19	K	1623011529(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku zeminy	m3	15,066	100,00	1 506,60	SOD	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku zeminy						
20	K	1990001(R)	D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přídržných prací	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	SOD	
	PP		D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přídržných prací						
21	K	1992001(R)	D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studijní skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídržných prací	kpl	1,000	200,00	200,00	SOD	
	PP		D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studijní skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídržných prací						
22	K	583372148(R)	D: šterkopisek pro obsyp vodovodního potrubí fr. 0-4 mm specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva	m3	12,104	600,00	7 262,40	SOD	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
PP: D: šitékopiak pro obrys vodovodního potrubí tr. 0-4 mm specifikace obrysového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva								
23	K	583372149(R)	D: vhodný zhutitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 záspový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva	m3	33,576	100,00	3 357,60	SOD
PP: D: vhodný zhutitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 záspový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva								
D 4 Vodovorné konstrukce							17 992,00	
24	K	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	1,308	3 000,00	3 924,00	SOD
PP: Bloky pro potrubí z betonu C 12/15								
25	K	4515721120(R)	D+M: lože pod potrubí z prosivky nebo šitékopiaku frakce 0-4 mm specifikace podspýšového materiálu viz PD dílčí technická zpráva	m3	14,068	1 000,00	14 068,00	SOD
PP: D+M: lože pod potrubí z prosivky nebo šitékopiaku frakce 0-4 mm specifikace podspýšového materiálu viz PD dílčí technická zpráva								
D 8 Trubní vedení							1 740,20	
26	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	27,500	25,00	687,50	SOD
PP: Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80								
27	K	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	0,500	1 000,00	500,00	SOD
PP: Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300								
28	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	27,500	20,00	550,00	SOD
PP: Desinfekce vodovodního potrubí DN 70								
29	K	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	0,270	10,00	2,70	SOD
PP: Voda pitná - vodné								
D 87 Potrubí z trub z plastických hmot							3 457,50	
30		871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	17,500	70,00	1 225,00	SOD
PP: Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm								
31		2861367018(R)	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 63x5,8 mm typ RC, tl. 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	17,500	87,00	1 522,50	
32	K	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	10,000	50,00	500,00	SOD
PP: Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm								
33	K	2861367017(R)	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 32x3,0 mm typ RC, tl. 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	10,000	21,00	210,00	SOD
PP: D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 32x3,0 mm typ RC, tl. 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva								
D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení							103 568,50	
34		8599900103(R)	D+M: litinové šoupé PN16 DN 250 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva	kpl	1,000	55 973,00	55 973,00	SOD
35		8599900107(R)	D+M: litinové šoupé PN16 DN 63 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva	kpl	2,000	13 584,00	27 168,00	obdobná položka
36		8913691112(R)	D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 315/83 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	kus	1,000	7 473,00	7 473,00	SOD
37	K	8913691113(R)	D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 200/32 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	kus	1,000	9 617,00	9 617,00	SOD
38	K	900608001(R)	Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, frekvence 1 a 10kHz protokol	bm	27,500	5,00	137,50	SOD
PP: Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, frekvence 1 a 10kHz protokol								
39	K	8990021(R)	Nerez šroub a podložka pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	0,400	6 000,00	2 400,00	SOD
PP: Nerez šroub a podložka pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M								
40	K	8990031(R)	Mosazné matky pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	0,400	2 000,00	800,00	SOD
PP: Mosazné matky pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M								
D 99 Staveništní přesun hmot							11 898,25	
41	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	67,990	175,00	11 898,25	SOD
PP: Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop								
D M21 Elektromontáže							725,00	
42	K	21080052601(R)	Vodič nn Cu 6 mm2 připáskovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2	m	29,000	25,00	725,00	SOD
PP: Vodič nn Cu 6 mm2 připáskovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2								
D M46 Zemní práce při montážích							275,00	
43	K	460490012(R)	D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm	m	27,500	10,00	275,00	SOD
PP: D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm								
Celková cena víceprací v Kč bez DPH						247 225,01		

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.3 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	60 023 339,59
Měněpráce	-157,50
Vícepráce	247 225,01
Rozdíl cen VCP-MNP na základě	247 067,51
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	60 270 407,10

Přílohy: geodetické zaměření a fotodokumentace

VCP/MNP II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční):

ZL 35

SO 170 - neuznatelné (MOK parc. č. 489)

[SOUHRN](#)

Odvodňovací žlábký:

ulička mezi domy v ul. 5. května - 4m

1 ks

RD č.p. 369, č.o. 13 - 2m

1 ks

RD č.p. 41/19 - 2m

1 ks

VÍCEPRÁCE - odvodňovací žlábk v uličce mezi domy, žlábk u RD č.p. 369 a žlábk u RD č. 41/19									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň	
1	D	1					66 428,26		
		997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,864	111,80	96,60	SOD	
		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km							
		997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,864	253,50	219,02	SOD	
		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot							
		997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	0,864	195,00	168,48	SOD	
2		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504							
		0,2*0,3*1,8							
		3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1,600	41,60	66,56
4	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm							
		0,2*8							
		4573111179(R)	Vyrovnávací beton výpňový nebo spádový C 20/25 XA1	m3	1,36	4 200,00	5 712,00	SOD	
5		Vyrovnávací beton výpňový nebo spádový C 20/25 XA1							
		0,4*0,425*8							
			Odvodňovací žlab BGU-Z	kpl	1	60 165,60	60 165,60	nabídka + 5%	
			4351.20+4864.8+20360.8+307.2+307.2						
Celková cena víceprací v Kč bez DPH							66 428,26		

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.3 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	60 270 407,10
Méněpráce	0,00
Vícepráce	66 428,26
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	66 428,26
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	60 336 835,36

Přílohy: nabídka

ZL 36

SO 170 - neuznatelné

SOUHRN

Kamenné obruby a poklopy - úpravyKamenné obruby kolem VO

VÍCEPRÁCE - Kamenné obruby a poklopy - úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
	D	1					171 656,80	
1		113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojné pl přes 200 m ² Rozebrání dlažeb a dlcu vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² z velkých kostek s ložem z kameniva těženého 28*2m2=56m2	m2	166,00	25,00	4 150,00	SOD
2		460030152	odstranění podkladu z kameniva drceného do 20 cm 28*2m2=56m2	m2	166,00	106,80	17 728,80	SOD
3		181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhuťněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	166,00	13,00	2 158,00	SOD
4		564861111	Podklad ze štiřkorditě ŠD tl 200 mm Podklad ze štiřkorditě ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm "konstrukce chodníku, kostka 8/10" 188	m2	166,00	162,50	26 975,00	SOD
5		591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným sešutím a se smetením přebytečného materiálu na krajích velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	166,00	500,00	83 000,00	SOD
6	K		Zadláždění zadlažďovacích poklopů do spec. Hmot/včetně dodání	kus	2,000	3 850,00	7 700,00	
7	K		Oprava KS3 - rozebrání - očištění - osazení	m	29,800	275,00	8 195,00	
8	K		oprava u Komerční banky + kolem stromů + Revoluční žulový obrubník OP3, sestava kolem sloupů VO, 2x á 30 cm přímý + R=1,00m vnější, půlkruh, D+M	kus	2	10 875,00	21 750,00	nabídka + 5%
Celková cena víceprací v Kč bez DPH							171 656,80	

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.3 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	60 336 835,36
Méněpráce	0,00
Vícepráce	171 656,80
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	171 656,80
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	60 508 492,16

Přílohy: nabídka zhotovitele

VCP/MNP II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční):

ZL 37a

SO 170 neuznatelné - Ztížené vykopávky v chodnících

[SOUHRN](#)

VÍCEPRÁCE - Ztížené vykopávky v chodnících								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
SO 170 neuznatelné - Radnice (snížení nívelety zpevněných ploch - zvýšení nášlapu)							37 828,54	
		113107223	Odstranění podkladu z kameniva téžného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 18,8°5=94	m²	94,00	35,30	3 318,20	SOD
	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	9,40	138,00	1 297,20	SOD
	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	14,100	185,00	2 749,50	SOD
		564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm 18,8°5=94	m2	94,00	162,50	15 275,00	SOD
		965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,50	1 136,00	5 112,00	URS - 20%
	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,50	1 094,81	4 926,64	URS - 20%
		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,500	500,00	2 250,00	SOD
		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,800	700,00	1 960,00	SOD
		1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy	m3	9,400	100,00	940,00	SOD
Celková cena víceprací v Kč bez DPH							37 828,54	

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.3 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	60 508 492,16
Méněpráce	0,00
Vícepráce SO 170 neuznatelné	37 828,54
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	37 828,54
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	60 546 320,70

Přílohy:

VCP/MNP II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční):

ZL 37b

SO 450 HDPE trubky - HDPE trubky - prodloužení

[SOUHRN](#)

VÍCEPRÁCE - HDPE trubky									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň	
							24 034,43		
SO 450 HDPE trubky - HDPE trubky, prodloužení							24 034,43		
	M	R3	trubičky HDPE 12/8 mm zelená - bílá škola 25 bm, autobus, nádraží v překop komunikace 110 bm, kostel 60 bm, č.p. 1332/5, č.p. 129/7, č.p. 131/8 = 210m	m	405,000	11,20	4 536,00	SOD	
	K	460202114	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 30cm tř.4 strojně	m	40,000	201,80	8 072,00	SOD	
	K	460202153	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tř.3 strojně	m	15,000	219,70	3 295,50	SOD	
	K	460561821	zásyp kabelové rýhy v zástavbě strojně (40°0,35°0,3)+(15°0,35°0,7)*0,9	m3	7,088	65,30	462,81	SOD	
	K	R31	odvoz zeminy do 3km bez poplatku za skládku	m3	7,875	368,20	2 899,58	SOD	
	K	R32	rozproštění zeminy na skládce	m3	7,875	106,80	841,05	SOD	
	K	460421182	kabel.lože písek 2x10, fólie 22cm - do š.35cm	m	3,325	106,80	355,11	SOD	
	K	R34	poplatek za uložení zeminy na skládku - skládkovné (8,55 m3x1,8m3/t)	t	14,175	146,20	2 072,39	SOD	
	K	130001101R00	Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení oblouk u hotelu Harmony 30°1'0,2=6m3	m3	6	250,00	1 500,00	SOD	
Celková cena víceprací v Kč bez DPH							24 034,43		

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.3 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	60 546 320,70
Měněpráce	0,00
Vícepráce SO 450 HDPE trubky	24 034,43
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	24 034,43
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	60 570 355,13

VCP/MNP II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční):

ZL 38

SO 171 - objízdňá trasa účelová komunikace 4u

[SOUHRN](#)

Objízdňá trasa "Za tenisem"

S:	Třešť - objízdňá trasa „Za tenisem“
O:	1 Objízdňá trasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	5	Komunikace				269 779,31
1	PC	Poplatek za skládku	t	32,40	270,00	8 748,00
		uloženo na TS Třešť				
2	122 10-1101	Odkopávky nezapažené tl. 1	m3	18,00	243,00	4 374,00
3	162 60 1102	Vodorovné přemístění zeminy na skládku do 5 km	m3	18,00	101,25	1 822,50
4	181 10 1102	Úprava pláň se zhutněním	m2	2 550,10	20,25	51 639,53
5	R56363	Vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu tl. do 150 mm (pouze pokládka)	m2	2 550,10	60,75	154 918,56
6	162 60 1102	Vodorovná doprava R -materiálu včetně nakládky	m2	2 550,10	7,02	17 901,70
7	PC	Frézování komunikace	kpl	1,00	30 375,00	30 375,00

Celková cena víceprací v Kč bez DPH	269 779,31
--	-------------------

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.3 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	60 570 355,13
Méněpráce	0,00
Vícepráce	269 779,31
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	269 779,31

Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	60 840 134,44
---	----------------------

ZL 39

SO 170 neuznatelné - Paletování, Bourání KSC ve vjezdech, Odkopy chodníků

SOUHRN

VÍCEPRÁCE - Bourání vjezdy, odkopy chodníků a paletování								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
D	1						1 019 352,22	
Paletování								
1	K	997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	T	426,319	1 176,00	501 350,85	URS -20%
			Paletování kamenné chodníkové dlažby 1287*0,125*2,65					
			Dle položky v SO 150 pol. č. 27 - kladení kamenné veškeromákové dlažby komunikací pro pěti do lože z kameniva vel přes 0,25 m2 plochy přes 300 m2					
			J.C. pol. č. 27: 912,5 Kč/m2 = 1*0,15*2,6 = 0,45m2 tj. 2261,25 Kč					
			Poznámka k položce					
			Objemová hmotnost materiálu dle Pochových tabulek 2,65 t/m3					
Bourání KSC ve vjezdech								
		965041441	Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin skvareb betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	35,424	1 136,00	40 241,66	URS -20%
			(295,2*0,12)=35,424					
44	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	77,933	253,50	19 755,96	SOD
			35,424*2,2=77,933					
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
45	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	77,933	325,00	25 328,16	SOD
			35,424*2,2=77,933					
			uloženo na Ardes Jihlava					
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 170 101					
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	77,933	45,00	3 506,98	SOD
			35,424*2,2=77,933					
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	233,798	15,60	3 647,26	SOD
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další izapočatý 1 km přes 1 km					
Odkopy chodníků								
		113107223	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 623,000	41,60	150 716,80	SOD
			výpočet dle položek úprava pláně SO 150 pol. č. 9: 3095,28m2 a SO 170 pol. č. 2: 765,72 m2					
		167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	905,750	36,40	32 969,30	URS -20%
			3623*0,25					
		162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	905,750	127,20	115 211,40	URS -20%
			3623*0,25					
		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	905,750	14,80	13 405,10	URS -20%
			3623*0,25					
		129001101	Příplatek za ztlížení odkopávkou nebo prokopávkou v blízkosti inženýrských sítí	m3	452,875	250,00	113 218,75	SOD
			905,75/2=452,875 (počítáno 50%)					
Celková cena víceprací v Kč bez DPH							1 019 352,22	

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.3 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	60 840 134,44
Méněpráce	0,00
Vícepráce	1 019 352,22
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	1 019 352,22
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	61 859 486,66