

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OBJEKT	Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
HALA 1	1.01	HALA	198.72	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ	PROUD. A TRAPÉZOVÝ PLECH	
	1.02	KOTELNA	33.51	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.03	CHLAZENÍRNA	3.33	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.04	STROJNÍ MÍSTNOST	68.51	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.05	SKLAD NÁŘADÍ	6.69	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.06	STROJNA MISTNOSŤ	52.01	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ OPLASTOVÁNÍ MEZI N.U.+0,000MM +3000MM		
	1.07	MISTNOSŤ-RUMA	96.36	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ OPLASTOVÁNÍ MEZI N.U.+0,000MM +3000MM		
	1.08	ZÁMEČNICKÁ DÍLNA	96.88	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ OPLASTOVÁNÍ MEZI N.U.+0,000MM +3000MM		
	1.09	PŘÍZEMNÍ	96.27	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ OPLASTOVÁNÍ MEZI N.U.+0,000MM +3000MM		
	1.10	ELEKTROLÍNA	106.78	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ OPLASTOVÁNÍ MEZI N.U.+0,000MM +3000MM		
HALA 2	1.11	SKLAD TRUHLÁŘ	113.56	DATOVÁNÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ	PROUD. A TRAPÉZOVÝ PLECH	
	1.12	CHODBA	97.48	BETONOVÁ PAZNÁMA + NÁTĚR	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ OPLASTOVÁNÍ MEZI N.U.+0,000MM +3000MM		
	1.13	PŘÍPRAVNÁ (VÝROBNÍ)	28.84	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ OPLASTOVÁNÍ MEZI N.U.+0,000MM +3000MM		
	1.14	LABORATOŘ	96.16	PVC NA OBVODOVÉ ZDI	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ OPLASTOVÁNÍ MEZI N.U.+0,000MM +3000MM		
	1.15	SKLAD MATERIÁLU	117.13	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ OPLASTOVÁNÍ MEZI N.U.+0,000MM +3000MM		
	1.16	CHODBA	89.28	DATOVÁNÁ DLAŽBA-TEXTIL BETON. PAZNÁMA+LITEX	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ OPLASTOVÁNÍ MEZI N.U.+0,000MM +3000MM		
	1.17	PŘÍJEZD	5.32	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ OPLASTOVÁNÍ MEZI N.U.+0,000MM +3000MM		
	1.18	ÚDRNA	95.86	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ OPLASTOVÁNÍ MEZI N.U.+0,000MM +3000MM		
	1.19	ÚDRNA	21.84	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ OPLASTOVÁNÍ MEZI N.U.+0,000MM +3000MM		
	1.20	AUTOPOKLIVÁ TECHNIKA	129.05	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ OPLASTOVÁNÍ MEZI N.U.+0,000MM +3000MM		
	1.21	SKLAD NÁŘADÍ	6.34	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.22	SKLAD NÁŘADÍ	5.23	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ	OPTIKA + KAZETOVÝ PODHLED	
	1.23	KOMPRESOROVNA	5.01	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA	1.24	ELEKTRO ROZVODNA	11.21	BETONOVÁ PAZNÁMA + ZÁMKOVÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ	OPTIKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ	
	1.25	CHODBA	69.91	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ HLADKÁ		
	1.26	KOTELNA	21.53	PODESTA Z OCEL. ROHOZNÍKŮ (OLEJ)	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.27	SATNA	24.16	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.28	SATNA	29.59	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.29	HLEDIŠTĚ KOMORA	5.25	BETONOVÁ PAZNÁMA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.30	CHODBA	44.67	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.31	SPRŠÁRNA - CHLAPCI	21.41	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ ODSAVÁNÍ OBSLAŽ.VLHK. + ALBÍR ODSAVÁNÍ OBSLAŽ.VLHK. + ALBÍR		
	1.32	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - CHLAPCI	16.43	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ ODSAVÁNÍ OBSLAŽ.VLHK. + ALBÍR ODSAVÁNÍ OBSLAŽ.VLHK. + ALBÍR		
	1.33	UMÝVÁRNA WC - CHLAPCI	2.85	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.34	UMÝVÁRNA WC - CHLAPCI	2.88	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.35	UMÝVÁRNA WC - CHLAPCI	2.85	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.36	SOCIÁLNÍ ZAŘÍ. - ÚKLIDOVÁ KOMORA ZÁSOBOVÁNÍ VODOU - PŘÍSLUŠNÍ	10.05	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL TERMOIZOL.DESKY 30+40MM	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.37	SATNA ŠTÍHAŘ	21.06	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.38	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ŠTÍHAŘI	16.58	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ ODSAVÁNÍ OBSLAŽ.VLHK. + ALBÍR ODSAVÁNÍ OBSLAŽ.VLHK. + ALBÍR		
	1.39	UMÝVÁRNA WC - ŠTÍHAŘI	2.85	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.40	UMÝVÁRNA WC - ŠTÍHAŘI	2.89	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.41	WC	1.51	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.42	VESTIBUL	6.73	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ ODSAVÁNÍ OBSLAŽ.VLHK. + ALBÍR		
	1.43	PŘÍJEZD - BYT	18.34	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.44	UKLÍZEČ	10.03	DŘEVĚNÁ - XLTEXT	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.45	SKLADEK	16.72	PVC	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.46	VNĚJŠÍ KOMORA	1.80	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.47	ODPADKY POKOJ	21.86	DŘEVĚNÁ - XLTEXT	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STUCKOVÁ		
	1.48	CHODBĚ	3.98	BETON. PAZNÁMA	PODSADNÝ OBKLAD	SDRUBEK PŘÍSTUP	

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU:
  - OBVODOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC CALIFORIA – CELOSTNÉ TL.250MM V KOMBINACI SE ZDĚNÝM PILÍŘEM
  - Z PLNÝCH CIHEL 600/500MM A 6M
  - VNITŘNÍ PŘÍČKY Z TVÁRNIC CALIFORIA – CELOSTNÉ TL.250MM
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNĚ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA OBVODOVÉM ZDIVU PASIVNÍ POLYSTYRÉN TL.80MM
- PODLAHOVÉ KANÁLKY S KRYTEM Z DŘEVĚNÝCH FOŠEN TL.50MM
- PODLAHOVÉ KANÁLKY S KRYTEM Z DŘEVĚNÝCH FOŠEN TL.50MM + OPLECHOVÁNÍ
- PODLAHOVÉ KANÁLKY S KRYTEM Z OCEL. PŘEHOZENÉHO PLECHU S VÝZTUHAMI
- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU:
  - OBVODOVÉ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z TVÁRNIC CALIFRIG – CELOSTNÉ TL.250MM, RESP. 375MM ČÁSTI BUDOVY),
  - V KOMBINACI S OCELOVÝMI RÁMY (OCEL. SLOUPY A PŘÍČKAMI)
  - VNITŘNÍ PŘÍČKY Z PLNÝCH CIHEL

LEGENDA DEŠŤOVÝCH SVODŮ:

- **D1-D8** STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY ZE STŘECHY HALY 1 – Z PLOCHÉ PLECHU, Ø=120MM, ZAÚSTĚNÉ NAD TERÉNEM DO OCEL. POTRUBÍ BEZ LAPAČŮ SPLAVENIN
- **D9-D16** STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY ZE STŘECHY HALY 2 – Z PLOCHÉ PLECHU, Ø=120MM, ZAÚSTĚNÉ NAD TERÉNEM DO OCEL. POTRUBÍ BEZ LAPAČŮ SPLAVENIN
- **D17** STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD ZE STŘECHY ELEKTROROZVODNY – Z PLOCHÉ PLECHU, Ø=70MM, ZAÚSTĚNÝ V ÚROVNI TERÉNU DO LITINOVÉHO POTRUBÍ BEZ LAPAČŮ SPLAVENIN
- **D18-D19** STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY ZE STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY – Z TITANZINKU, Ø=120MM, ZAÚSTĚNÉ NAD TERÉNEM DO LITINOVÉHO POTRUBÍ DO LAPAČŮ SPLAVENIN

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA VE DVOŘE OBJEKTU SE ŽIVIČNÝM KRYTEM
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY VE DVOŘE OBJEKTU S KRYTEM Z BETONOVÝCH DLAŽDIC
- OKRAJOVÝ CHODNÍČEK Z KAMENNÝCH VYPRAVENÝCH OBLOŽENÝ LEMOVANÝ BETONOVÝM ZAHLAZENÝM OBRUBNÍKY S SPÁDEM
- 23456 ZÁHONY LEMOVANÉ BETONOVÝM CHODNÍKOVÝM OBRUBNÍKY S SPÁDEM
- BETONOVÉ OPĚRNÉ ZDI
- "OZ1", "OZ2"
- RS1-RS4 STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTY VE DVOŘE OBJEKTU
- UV1-UV3 STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI VE DVOŘE OBJEKTU
- RS11,RS16 STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTY PŘED ADMINISTRATIVNÍ BUDOVOU

k.ú. PELHŘIMOV (719512)

+	03/2021	PRVNÍ VYDÁNÍ	ŠŇOVÁ	INGRYBÁŘ	INGRYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57 587 33 JIHLAVA	PROJEKTANT ČKAIT: PC PROJECT CENTRUM NOVA s.r.o.		AUTORSKÝ PROJEKT: PC PROJECT CENTRUM NOVA s.r.o.
MÍSTO STAVBY: PELHŘIMOV	VYPRACOVAL: INGRYBÁŘ	AUTOR:	INGRYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD: PELHŘIMOV	ZODP.PROJEKTANT: INGRYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE: DEPOZITÁŘ MUZEA VYSOČINY V PELHŘIMOVĚ	FORMÁT:	16/44
	DATUM:	03/2021
	STUPEŇ PD:	DSŘ
	Č. ZAKÁZKY:	21-005
OBJEKT: -	ČÁST: D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	MĚŘÍTKO: 1:100
		SOUBOR: - - -
OBSAH: PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV		Č. VÝKRESU: 1.16
		Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE ZE SPOLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES Č. JEHO ČÁST NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁN BEZE PSANÉHO SOUHLASU AUTORA