


III/4104 ŠEBKOVICE PRŮTAH

ÚSEK č. 1

- km 3,660 – 3,767
- obec Šebkovice
- silnice III/4104




NÁVRH KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 mm	(ČSN EN 13 108-1)
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF.EMULZE 0,25 kg/m <sup>2</sup>	PS,E		(ČSN 73 6129)
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	50 mm	(ČSN EN 13 108-1)
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASF.EMULZE 1,0 kg/m <sup>2</sup>	PI,EK s podrcením		(ČSN 73 6129)
RECYKLACE ZA STUDENA na místě dle TP 208	RS CA	200 mm	(ČSN EN 13 108-1)
ODKOP SPODNÍ STAVBY a odvoz na skládku		140 mm	

ÚSEK č. 1

- km 3,660 – 3,767
- obec Šebkovice
- silnice III/4104




NÁVRH KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 mm	(ČSN EN 13 108-1)
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF.EMULZE 0,25 kg/m <sup>2</sup>	PS,E		(ČSN 73 6129)
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	50 mm	(ČSN EN 13 108-1)
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASF.EMULZE 1,0 kg/m <sup>2</sup>	PI,EK s podrcením		(ČSN 73 6129)
RECYKLACE ZA STUDENA na místě dle TP 208	RS CA	200 mm	(ČSN EN 13 108-1)
ODKOP SPODNÍ STAVBY a odvoz na skládku		140 mm	


ÚSEK č. 2

- km 3,767 – 3,812
- obec Šebkovice
- silnice III/4104



NÁVRH KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 mm	(ČSN EN 13 108-1)
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF.EMULZE 0,25 kg/m <sup>2</sup>	PS,E		(ČSN 73 6129)
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	50 mm	(ČSN EN 13 108-1)
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASF.EMULZE 1,0 kg/m <sup>2</sup>	PI,EK s podrcením		(ČSN 73 6129)
RECYKLACE ZA STUDENA na místě dle TP 208	RS CA	120 mm	(ČSN EN 13 108-1)
PŘEHRNUTÍ PROFILU		90 mm	

VYPRACOVAL	JIŘINA SLONKOVÁ	 <div>4Z, s.r.o. Dr. Suzy 956/28 Podklášteří 674 01 Třebíč</div>	
KONTROLOVAL	ING. RADEK HOLÍK		
INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Šebkovice		DATUM	08/2021
NÁZEV AKCE: "III/4104 křiž. III/4102 - Šebkovice, část Šebkovice průtah"		FORMÁT	5 x A4
		MĚŘÍTKO	1 : 50
		STUPEŇ PD	PDPS
PŘÍLOHA: D.3. Vzorové příčné řezy		ČÍSLO PARÉ	