



DODATEK č. 2

ke smlouvě 6529/19

ke Smlouvě o dílo ze dne 29.10.2019 (ID smlouvy 129192) na akci
„OA a HŠ Třebíč- rekonstrukce ZTI a elektroinstalace“

1581

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána
kraje pro oblast ekonomiky a majetku

Ing. Josef Mejzlík, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602275, +420 564602213

708 90 749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zastoupený pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

stavbyvedoucí (AO)

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

ESTING GROUP s.r.o.

Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Svobodou Jiřím

Svoboda Jiří

Svoboda Jiří

František Turek

733 552 834

292 32 864

CZ292 32 864

Komerční banka a.s.

43-7519790207/0100

KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, dále jen Smlouvy, uzavřené dne 29.10. 2019 (ID č. 129192) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.2, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH

16 365 882,05 Kč

DPH 21%

3 436 835,23 Kč

Cena díla celkem s DPH činí:

19 802 717,28 Kč

slovy: devatenáct miliónů osm set dva tisíc sedm set sedmnáct korun českých, 28 hal.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH:

16 060 064,95 Kč

DPH 21%:

3 372 613,64 Kč

Cena díla celkem s DPH činí:

19 432 678,59 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2:

Cena víceprací bez DPH

727 057,81 Kč

Cena méněprací bez DPH

- 421 240,71 Kč

Cena více-méněprací bez DPH

305 817,10 Kč

III. Závěrečná ustanovení

a) Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění.

Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

b) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 2, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

c) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Třebíči, dne 25.6.2020

V Jihlavě, dne 07. 07. 2020

ESTING

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

③




Jiří Svoboda

jednatel společnosti

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

59



Ing. Martin Kukla

náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace - Změna č. 2

KSC

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

CD-CZ

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

IC

70890749

DIČ

CZ70890749

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

IC

29232864

DIČ

CZ29232864

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč

IC

28267419

DIČ

CZ28267419

Zpracovatel:

Mgr. Jan Plaček

IC

DIČ

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKREŠOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH			305 817,10
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 305 817,10	Výše daně 64 221,59
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			370 038,69

TDS

Zpracovatel

Milan Melichar

Mgr. Jan Plaček

V Třebíči, dne 1. května 2020

V Třebíči, dne 1. května 2020

Razítko

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Josef Mejzlík

Jiří Svoboda

V Třebíči, dne 1. května 2020

V Třebíči, dne 1. května 2020

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace - Změna č. 2

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotců 4, 674 01 Třebíč

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

Projektant:

Zpracovatel:

Mgr. Jan Plaček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		305 817,10	370 038,69
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	148 231,23	179 359,79
	VÍCEPRÁCE	529 754,20	641 002,58
	MÉNĚPRÁCE	-381 522,97	-461 642,79
D.1.4a.2	ZTI - vodovod	60 305,71	72 969,91
	VÍCEPRÁCE	79 554,12	96 260,49
	MÉNĚPRÁCE	-19 248,41	-23 290,58
D.1.4a.1	ZTI - kanalizace	32 387,12	39 188,42
	VÍCEPRÁCE	32 387,12	39 188,42
	MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
D.1.4b	Vytápění	1 020,93	1 235,33
	VÍCEPRÁCE	1 020,93	1 235,33
	MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
D.1.4c	Vzduchotechnika	19 827,65	23 991,46
	VÍCEPRÁCE	20 051,06	24 261,78
	MÉNĚPRÁCE	-223,41	-270,33
D.1.4d	Silnoproudá elektrotechnika	63 054,12	76 295,49
	VÍCEPRÁCE	64 290,38	77 791,36
	MÉNĚPRÁCE	-1 236,26	-1 495,87
D.1.4e.1	Elektronické komunikace a zařízení	0,00	0,00
	VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
	MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
D.1.4e.2	Elektronické komunikace a zařízení - systém detekce kouře	0,00	0,00
	VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
	MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	-19 009,66	-23 001,69
	VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
	MÉNĚPRÁCE	-19 009,66	-23 001,69
	VÍCEPRÁCE CELKEM	727 057,81	879 739,95
	MÉNĚPRÁCE CELKEM	-421 240,71	-509 701,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Strana
Číslo dílu - Popis
Kód dílu

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo
Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotců 4, 674 01 Třebíč

Číslo dílu
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Objednatel
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

Investor
C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč

Autorka
Mgr. Jan Plaček

Číslo
70890749
Cena
CZ70890749
Pr
29232864
Cena
CZ29232864
Pr
28267419
Cena
CZ28267419
Pr
Cena

Podpis
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHÁZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMÉR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na dopravní náklady a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMÉR.

Cena bez DPH			148 231,23	
Pr snížení	#00K.42	Sazba daně 148 231,23	Sazba daně 21,00%	Cena s DPH 179 359,79
Cena s DPH			v CZK	179 359,79

TDS		Zpracovatel	
Milan Melichar		Mgr. Jan Plaček	
V Třebíči, dne 1. května 2020		V Třebíči, dne 1. května 2020	
Objednavatel		Zhotovitel	
Ing. Josef Mejzlík		Jiří Svoboda	
V Třebíči, dne 1. května 2020		V Třebíči, dne 1. května 2020	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Strana
Číslo dílu - Popis
Kód dílu

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo
Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotců 4, 674 01 Třebíč
Číslo dílu
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Objednatel
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

Číslo
Mgr. Jan Plaček
Pr
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		148 231,23	
HSV - Práce a dodávky HSV		133 768,83	
1 - Zemní práce		-8 820,36	
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce		-1 649,08	
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky		-1 458,99	

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	-2 236,5
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	-1 057,46
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	-2 418,33
2 - Zakládání	18 494,89
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	1 303,45
27 - Zakládání - základy	17 191,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 602,07
31 - Zdi pozemních staveb	7 973,51
34 - Stěny a příčky	16 813,52
35 - Stoky	-1 184,96
4 - Vodorovné konstrukce	4 936,37
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	5 060,58
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	-724,21
5 - Komunikace pozemní	-2 811,92
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	-1 163,71
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	-1 648,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 552,71
61 - Úprava povrchů vnitřních	201,93
62 - Úprava povrchů vnějších	11,26
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-190,48
64 - Osazování výplní otvorů	14 530,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 815,07
94 - Lešení a stavební výtahy	1 049,07
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	32 791,71
96 - Bourání konstrukcí	4 022,40
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-52 848,32
98 - Demolice a sanace	23 052,61
99 - Přesun hmot a manipulace se suti	75 747,60
997 - Přesun sutě	30 959,12
998 - Přesun hmot	44 788,48
PSV - Práce a dodávky PSV	14 342,66
710 - Izolace	30 567,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 965,41
713 - Izolace tepelné	11 601,99
712 - Povlakové krytiny	0,00
720 - Zdravotně technické instalace	2 028,43
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 531,60
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	193,50
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	4 789,46
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-5 486,13
740 - Elektromontáže	370,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	370,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	-7 360,53
764 - Konstrukce klempířské	-648,93
766 - Konstrukce truhlářské	74,88
767 - Konstrukce zámečnické	9 509,36
771 - Podlahy z dlaždic	2 888,82
775 - Podlahy skládané	-2,78
776 - Podlahy povlakové	-31 823,23
777 - Podlahy lité	-40 747,20
781 - Dokončovací práce - obklady	55 199,82
783 - Dokončovací práce - natěry	5 255,38
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-10 968,76
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	119,74
VRN4 - Inženýrská činnost	119,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Stavba a výhledy** - **Rekonstrukce budovy č. 4, ul. Jiráskova, Třebíč** - **Úprava** - **0**

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: **Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč**

Adresa: **Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava**

Zhotovitel: **ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč**

Číslo:

Projekční

Zpracoval:

Mgr. Jan Plaček

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							148 231,23	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				133 768,83	
D	1		Zemní práce				-8 820,36	
D	1.1		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				-1 649,08	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-4,220	51,00	-215,22	CS ÚRS 2019 01
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skldku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo žlivo a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvárvek								
Skutečnost.								
Kanaalizační šachta ve dvoře 8x2,11x1,6								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Odpočet vybouraných stavebních konstrukcí od jejich celkového objemu.					
			"1,PP"					
			"Základ pod dělicí stěnou"					
			"0.01/0.05*(2,5*0,8)*0,4		0,832			
			"Podjezdění původního schodiště"					
			"0.01/0.02-0.03*1,6*0,3*0,4+1,45*0,3*0,925+(0,6*0,925/2*0,3)		0,878			
			"Část zděného základu pod příčkou"					
			"0.02/0.03*0,9*0,3*0,825		0,223			
			"Schodišťové stupně"					
			"0.01*1,6*3*0,02825		0,126			
			"Vrchní betonový potěr"					
			"0.01*(3,66+5,16+1,51)*0,06		0,529			
			"0.02*1,35*0,06		0,081			
			"0.03*1,73*0,06		0,104			
			"0.04*1,37*0,06		0,082			
			"0.05*5,47*0,06		0,328			
			"Podkladní betonová deska"					
			"0.01*(3,66+5,16+1,51)*0,08		0,840			
			"0.02*1,35*0,08		0,108			
			"0.03*1,73*0,08		0,138			
			"0.04*1,37*0,08		0,110			
			"0.05*5,47*0,08		0,438			
			Součet		-4,616			
			Hloubení rýh pro vnitřní ležatou kanalizaci.					
			"1,PP"					
			(5,95+2,5+0,9+1,5+1,4+1,55+0,65)*0,3*0,4		1,734			
			Součet		1,734			
			Skutečnost.					
			"Exteriér"					
			"Kanalizační šachta ve dvorě"1,8*1,8*1,8*2,1*0,8-1,8*0,3*0,3)		10,208			
			Součet		-10,208			
			Obnažení vnitřní kanalizační šachty v havarijním stavu.					
			"1,PP"					
			"0.05*(3,52*1,07-3,14*0,09*1,07)		3,464			
			Součet		3,464			
			Dodatečná výměna části venkovní/vnitřní ležaté dešťové kanalizace v havarijním stavu.					
			"Exteriér"					
			"Dešťový svod – severní strana budovy školy"1,0*0,7*0,45		0,315			
			Součet		0,315			
			CELKOVÝ SOUČET		-3,335			
			3,395307*2 "Přepočtené koeficientem" množství		-6,791			
15	K	168101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,558	111,00	727,90	CS ÚRS 2019 01
			Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4					
			"1,PP"					
			"Základ pod dělicí stěnou"					
			"0.01/0.05*(2,5*0,8)*0,4		0,832			
			"Podjezdění původního schodiště"					
			"0.01/0.02-0.03*1,6*0,3*0,4+1,45*0,3*0,925+(0,6*0,925/2*0,3)		0,878			
			"Část zděného základu pod příčkou"					
			"0.02/0.03*0,9*0,3*0,825		0,223			
			"Schodišťové stupně"					
			"0.01*1,6*3*0,02825		0,126			
			"Vrchní betonový potěr"					
			"0.01*(3,66+5,16+1,51)*0,06		0,529			
			"0.02*1,35*0,06		0,081			
			"0.03*1,73*0,06		0,104			
			"0.04*1,37*0,06		0,082			
			"0.05*5,47*0,06		0,328			
			"Podkladní betonová deska"					
			"0.01*(3,66+5,16+1,51)*0,08		0,840			
			"0.02*1,35*0,08		0,108			
			"0.03*1,73*0,08		0,138			
			"0.04*1,37*0,08		0,110			
			"0.05*5,47*0,08		0,438			
			Součet		-4,616			
			Hloubení rýh pro vnitřní ležatou kanalizaci.					
			"1,PP"					
			(5,95+2,5+0,9+1,5+1,4+1,55+0,65)*0,3*0,4		1,734			
			Součet		1,734			
			Obnažení vnitřní kanalizační šachty v havarijním stavu.					
			"1,PP"					
			"0.05*(3,52*1,07-3,14*0,09*1,07)		3,464			
			Součet		3,464			
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-3,335	165,00	-550,33	CS ÚRS 2019 01
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaviny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			"1,PP"					
			"Základ pod dělicí stěnou"					
			"0.01/0.05*(2,5*0,8)*0,4		0,832			
			"Podjezdění původního schodiště"					
			"0.01/0.02-0.03*1,6*0,3*0,4+1,45*0,3*0,925+(0,6*0,925/2*0,3)		0,878			
			"Část zděného základu pod příčkou"					
			"0.02/0.03*0,9*0,3*0,825		0,223			
			"Schodišťové stupně"					
			"0.01*1,6*3*0,02825		0,126			
			"Vrchní betonový potěr"					
			"0.01*(3,66+5,16+1,51)*0,06		0,529			
			"0.02*1,35*0,06		0,081			
			"0.03*1,73*0,06		0,104			
			"0.04*1,37*0,06		0,082			
			"0.05*5,47*0,06		0,328			
			"Podkladní betonová deska"					
			"0.01*(3,66+5,16+1,51)*0,08		0,840			
			"0.02*1,35*0,08		0,108			
			"0.03*1,73*0,08		0,138			
			"0.04*1,37*0,08		0,110			
			"0.05*5,47*0,08		0,438			
			Součet		-4,616			
			Hloubení rýh pro vnitřní ležatou kanalizaci.					
			"1,PP"					
			(5,95+2,5+0,9+1,5+1,4+1,55+0,65)*0,3*0,4		1,734			
			Součet		1,734			
			Obnažení vnitřní kanalizační šachty v havarijním stavu.					
			"1,PP"					
			"0.05*(3,52*1,07-3,14*0,09*1,07)		3,464			
			Součet		3,464			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
			"0 02/0 03/0 9/0 3/0 825 "Schodišťové stupně" "0 01/1 0/3/0 02625 "Vnější betonový potěr" "0 01/13,66+5,16/0 06 "0 02/1 35/0 06 "0 03/1 73/0 06 "0 04/1 37/0 06 "0 05/5 47/0 06 "Podkladní betonová deska" "0 01/13,66+5,16+1 5/1 05/0 08 "0 02/1 35/0 06 "0 03/1 73/0 06 "0 04/1 37/0 06 "0 05/5 47/0 06 Součet Hloubení rýh pro vnitřní ležatou kanalizaci. "1,PP" "(5,95+2,5+0,9+1,5+1,4+1,55+0,65)/0,3/0,4 Součet Skutečnost. "Exteriér" "Kanalizační sachtla ve dvoře"(8*1,6)+(1,8*2 1/0,8-1,8*0,3/0,8) Součet Obnažení vnitřní kanalizační šachty v havarijním stavu. "1,PP" "0,05"(3 52/1 07/3 14/0 09/1 07) Součet Dodatečná výměna části venkovní/vnitřní ležaté dešťové kanalizace v havarijním stavu. "Exteriér" "Dešťový svod – severní strana budovy školy"1,0*0,7*0 45 Součet		0,223 0,126 0,529 0,081 0,104 0,082 0,328 0,840 0,106 0,138 0,110 0,438 -4,616 1,734 1,734 10,208 -10,208 3,464 3,464 0,315 0,315					
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				-2 418,33			
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-10,376	82,26	-853,53	CS ÚRS 2019 01		
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách							
			Nerealizováno. "1,PP" "0 01/1 0/3/0 02625 "Vnější betonový potěr" "0 01/13,66+5,16/0 06 "0 02/1 35/0 06 "0 03/1 73/0 06 "0 04/1 37/0 06 "0 05/5 47/0 06 "Podkladní betonová deska" "0 01/13,66+5,16+1 5/1 05/0 08 "0 02/1 35/0 06 "0 03/1 73/0 06 "0 04/1 37/0 06 "0 05/5 47/0 06 Součet Hloubení rýh pro vnitřní ležatou kanalizaci. "1,PP" "(5,95+2,5+0,9+1,5+1,4+1,55+0,65)/0,3/0,4 Součet Skutečnost. "Exteriér" "Kanalizační sachtla ve dvoře"(8*1,6)+(1,8*2 1/0,8-1,8*0,3/0,8) Součet Obnažení vnitřní kanalizační šachty v havarijním stavu. "1,PP" "0,05"(3 52/1 07/3 14/0 09/1 07) Součet Dodatečná výměna části venkovní/vnitřní ležaté dešťové kanalizace v havarijním stavu. "Exteriér" "Dešťový svod – severní strana budovy školy"1,0*0,7*0 45 Součet							
			Skutečnost. "Exteriér" "Kanalizační sachtla ve dvoře"(8*1,6)+(1,8*2 1/0,8-1,8*0,3/0,8) Součet Výměna části nefunkčního původního potrubí ležaté spliškové kanalizace ve dvoře bez nutnosti zřízení revizní šachty. Exteriér "Dvorní trakt"1 6/0,3/0,35 Součet							
18	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	-5,177	302,26	-1 564,80	CS ÚRS 2019 01		
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovněním povrchu zášypu							
			Nerealizováno. "1,PP" "0 01/1 0/3/0 02625 "Vnější betonový potěr" "0 01/13,66+5,16/0 06 "0 02/1 35/0 06 "0 03/1 73/0 06 "0 04/1 37/0 06 "0 05/5 47/0 06 "Podkladní betonová deska" "0 01/13,66+5,16+1 5/1 05/0 08 "0 02/1 35/0 06 "0 03/1 73/0 06 "0 04/1 37/0 06 "0 05/5 47/0 06 Součet Hloubení rýh pro vnitřní ležatou kanalizaci. "1,PP" "(5,95+2,5+0,9+1,5+1,4+1,55+0,65)/0,3/0,4 Součet Skutečnost. "Exteriér" "Kanalizační sachtla ve dvoře"(8*1,6)+(1,8*2 1/0,8-1,8*0,3/0,8) Součet Obnažení vnitřní kanalizační šachty v havarijním stavu. "1,PP" "0,05"(3 52/1 07/3 14/0 09/1 07) Součet Dodatečná výměna části venkovní/vnitřní ležaté dešťové kanalizace v havarijním stavu. "Exteriér" "Dešťový svod – severní strana budovy školy"1,0*0,7*0 45 Součet							
			Nerealizováno. "1,PP" "0 01/1 0/3/0 02625 "Vnější betonový potěr" "0 01/13,66+5,16/0 06 "0 02/1 35/0 06 "0 03/1 73/0 06 "0 04/1 37/0 06 "0 05/5 47/0 06 "Podkladní betonová deska" "0 01/13,66+5,16+1 5/1 05/0 08 "0 02/1 35/0 06 "0 03/1 73/0 06 "0 04/1 37/0 06 "0 05/5 47/0 06 Součet Hloubení rýh pro vnitřní ležatou kanalizaci. "1,PP" "(5,95+2,5+0,9+1,5+1,4+1,55+0,65)/0,3/0,4 Součet Skutečnost. "Exteriér" "Kanalizační sachtla ve dvoře"(8*1,6)+(1,8*2 1/0,8-1,8*0,3/0,8) Součet Obnažení vnitřní kanalizační šachty v havarijním stavu. "1,PP" "0,05"(3 52/1 07/3 14/0 09/1 07) Součet Dodatečná výměna části venkovní/vnitřní ležaté dešťové kanalizace v havarijním stavu. "Exteriér" "Dešťový svod – severní strana budovy školy"1,0*0,7*0 45 Součet							
D	2		Zakládání				18 494,89			
D	21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				1 303,45			
19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 až 3 m	m2	25,599	14,05	359,66	CS ÚRS 2019 01		
			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvoňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m							
			Nerealizováno. "Kanalizační sachtla ve dvoře"1,2*1,2 Součet Stavební úpravy vynucené havarijním stavem vnitřní ležaté kanalizace. "1,PP" "Chodba, úmyvárna, WC – Nové skladby podlah Z1 až Z5" "Vodorovné plochy"19,34 "Svislé plochy"0,25*2,6+0,415*7,7+0,665*3,8+0 155/9,2 Součet							
20	M	69311175	geotextilie PP s UV stabilizací 500g/m2	m2	29,438	32,06	943,79	CS ÚRS 2019 01		
			geotextilie PP s UV stabilizací 500gm2 Nerealizováno. "Kanalizační sachtla ve dvoře"1,2*1,2							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1 PP Nosná konstrukce poklopu revizní šachty 10,9*0,3m ² Součet Doplňení části vybouraného betonového soklu s demontovaným původním potrubím kanalizace. "Exteriér" Splásková kanalizace ve dvoře 0,5*0,3 Součet		1,080 1,080 0,150 0,150			
528	NP	274351122	Odstanění bednění základových pasů rovného	m2	1,230	58,10	71,46	CS ÚRS 2019 01
			Bednění základu pasů rovné odstranění Dispoziční úpravy v části 1.PP vynucené výměnou ležaté kanalizace v havarijním stavu. "1 PP Nosná konstrukce poklopu revizní šachty 10,9*0,3m ² Součet Doplňení části vybouraného betonového soklu s demontovaným původním potrubím kanalizace. "Exteriér" Splásková kanalizace ve dvoře 0,5*0,3 Součet		1,080 1,080 0,150 0,150			
529	NP	279113122	Základová zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	0,390	821,00	320,19	CS ÚRS 2019 01
			Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 12/15, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm Dispoziční úpravy v části 1.PP vynucené výměnou ležaté kanalizace v havarijním stavu. "1 PP Nosná konstrukce okraje horní podkladní desky 2,5*0,15 Součet		0,390 0,390			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				23 602,07	
	D	31	Zdi pozemních staveb				7 973,51	
530	NP	311272111	Zdivo z pórabetonových tvárnice hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	4,778	1 170,00	5 589,82	CS ÚRS 2019 01
			Zdivo z pórabetonových tvárnice na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých Dispoziční úpravy v části 1.PP vynucené výměnou ležaté kanalizace v havarijním stavu. "1 PP Nosná konstrukce vrchní podkladní desky - nosné konstrukce skladby podlahy 4,45*0,315+5,975*0,565 Součet		4,778 4,778			
25	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,215	4 512,00	971,49	CS ÚRS 2019 01
			Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou Nerealizováno. "průvlak" "P3" 2,75*0,18*0,752/2 Součet Skutečný objem zazdívká rýh s ohledem na počet a umístění vrstev cihelného zdiva - nadezdívka průvlaků. "1.NP" "1 01-1 02/1 22-1 23 - průvlak" 0,65*0,15*3,225 "2.NP" "2 01/2 26-2 27 - průvlak" 0,65*0,15*3,35 "3.NP" "3 01-3 02/3 23 - průvlak" 0,475*0,2*3,35 Součet		0,744 -0,744 0,314 0,327 0,318 0,959			
26	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,113	35 623,00	4 023,78	CS ÚRS 2019 01
			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 Překlady nad stavebními otvory v upravené dispozici v 1.PP "překlady" "N4" 1,15*16,405/1000*1,08*2 Dodatečné zaplštění přerušovaných keramickobetonových nosníků v konstrukci stropu zastřešených při obnažování prostupu pro vnitřní instalace "průvlak U80 mm" "1.NP" 1,2*9,8*8,84/1000*1,08 "2.HP" 1,2*9,5*2+1,5*9,84/1000*1,08 Součet		0,016 0,027 0,070 0,113			
27	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-0,139	32 154,00	-4 475,58	CS ÚRS 2019 01
			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 Skutečnost - odpočet prvku pro 1x průvlak P3. "stavba" "statika - 1"P3" 120,45*1,07/1000 Součet 0,1288915*1,08 "Připočtené koeficientem množství"		0,129 -0,129 -0,139			
28	K	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000	124,00	496,00	CS ÚRS 2019 01
			Zazdívká otvoru ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm "1.PP" "WC/0.06 - zrušený větrací otvor" "Chodba/Byt - zazdění prostupu s obnaženou ležatou kanalizací" "Umyvárna/0.06 - zrušený prostup pro ležatou kanalizací" Mezisoučet Zazdívká drážky v cihelném zdivu s demontovaným původním potrubím kanalizace. "Exteriér" Splásková kanalizace ve dvoře - 0,2*0,1*0,25*1 Mezisoučet Součet		1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 4,000			
531	NP	346272266	Přizdívká z pórabetonových tvárnice tl 200 mm	m2	1,140	1 200,00	1 368,00	CS ÚRS 2019 01
			Přizdívká z pórabetonových tvárnice objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívká 200 mm Dispoziční úpravy v části 1.PP vynucené výměnou ležaté kanalizace v havarijním stavu. "1.PP" Obezdívká předstěnové splachovací instalace pro WC" 1,125*1,28*0,4*0,75 Součet		1,140 1,140			
	D	34	Stěny a příčky				16 813,52	
532	NP	340235212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	11,000	87,50	962,50	CS ÚRS 2019 01
			Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm Utěsnění, zazdění a hrubé zapravení prostupu svislými konstrukcemi s novými rozvody vody. "1.PP" "0.06/Chodba H" 0,15*0,15*0,175 Mezisoučet Výplň sondy ke zjištění skutečného uložení železobetonového průvlaků. "1.PP" "0.04" 1 "0.05" 2 "2.NP" "2 26/2 27" 2 Mezisoučet Výplň kapes s demontovanými armaturami pro původní splachovací mechanismy k pisoárum. "2.NP" "2 01" 5 Mezisoučet		1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000			

enová soustava

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet			11,000		
533	NP	340236212	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	22,000	129,00	2 838,00	CS ÚRS 2019 01
			Zazdívkva otvoru v příčkách nebo stěnách cihlami plnými tl přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm					
			Utěsnění, zazdění a hrubé zapravení prostupu svislými konstrukcemi s novými rozvody vody.					
			"1.PP"					
			"0 01/Chodba II"0, 15"0, 15"0, 175		1,000			
			"Chodba II/Chodba II"0, 15"0, 15"0, 15"0, 15		1,000			
			"0,07/Chodba I"0, 15"0, 15"0, 15		1,000			
			"Chodba II/Chodba II"0, 15"0, 15"0, 15"0, 15		1,000			
			"Chodba II/Zadveř"0, 15"0, 15"0, 15"0, 15		1,000			
			Mezisoučet		5,000			
			Vybourání kapes s armaturami pro původní nástěnné baterie k umyvadlům.					
			"1.NP"					
			"1 03"3		3,000			
			"2.NP"					
			"2 01"2		2,000			
			"3.NP"					
			"3 04"3		3,000			
			Mezisoučet		8,000			
			Zpřístupnění původních podpovrchových rozvodů vody a armatur pro demontáž.					
			"1.NP"					
			"1 02"2		2,000			
			"2.NP"					
			"2 01"2		2,000			
			"3.NP"					
			"3 02"2		2,000			
			"3 03"2		2,000			
			Mezisoučet		8,000			
			Výplň sondy ve zdivu pro nové navržený průvlak P3 - průzkum uložení původního průvlaku.					
			"průvlak"					
			"2 HP - 2,26/2 27"1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		22,000			
534	NP	R-01	Zazdívkva otvorů ve zdivu z pórobetonu tl. 100 mm s VZT do pr. 125 mm	kus	1,000	91,50	91,50	CS ÚRS 2019 01
			Zazdívkva otvorů ve zdivu z pórobetonu tl. 100 mm s horizontálními rozvody vzduchotechniky do průměru 125 mm.					
			Náhrada za původně navržené otvory zřízené jádrovým vrtáním.					
			"1.PP"					
			"Umyvárna/WC"1		1,000			
			Součet		1,000			
535	NP	R-02	Zazdívkva otvorů ve zdivu z pórobetonu tl. 100 mm s VZT do pr. 200 mm	kus	2,000	104,40	208,80	CS ÚRS 2019 01
			Zazdívkva otvorů ve zdivu z pórobetonu tl. 100 mm s horizontálními rozvody vzduchotechniky do průměru 200 mm.					
			Náhrada za původně navržené otvory zřízené jádrovým vrtáním.					
			"1.NP"					
			"Instalační šachta/1 06"1		1,000			
			"2.NP"					
			"Instalační šachta/2 06"1		1,000			
			Součet		2,000			
536	NP	R-03	Zazdívkva otvorů ve zdivu z pórobetonu tl. 125 mm s VZT do pr. 200 mm	kus	6,000	130,50	783,00	CS ÚRS 2019 01
			Zazdívkva otvorů ve zdivu z pórobetonu tl. 125 mm s horizontálními rozvody vzduchotechniky do průměru 200 mm.					
			Náhrada za původně navržené otvory zřízené jádrovým vrtáním.					
			"1.NP"					
			"Instalační šachta/1 03"1		1,000			
			"Instalační šachta/1 05"1		1,000			
			"1 04/1 05"1		1,000			
			"2.NP"					
			"Instalační šachta/2 03"1		1,000			
			"Instalační šachta/2 05"1		1,000			
			"2 04/2 05"1		1,000			
			Součet		6,000			
537	NP	R-04	Zazdívkva otvorů ve zdivu z pórobetonu tl. 125 mm s VZT do pr. 250 mm	kus	1,000	146,70	146,70	CS ÚRS 2019 01
			Zazdívkva otvorů ve zdivu z pórobetonu tl. 125 mm s horizontálními rozvody vzduchotechniky do průměru 250 mm.					
			Náhrada za původně navržené otvory zřízené jádrovým vrtáním.					
			"3.NP"					
			"Instalační šachta/3 05"1		1,000			
			Součet		1,000			
538	NP	R-05	Zazdívkva otvorů ve zdivu z pórobetonu tl. 150 mm s VZT do pr. 250 mm	kus	3,000	176,00	528,00	CS ÚRS 2019 01
			Zazdívkva otvorů ve zdivu z pórobetonu tl. 150 mm s horizontálními rozvody vzduchotechniky do průměru 250 mm.					
			Náhrada za původně navržené otvory zřízené jádrovým vrtáním.					
			"3.NP"					
			"Instalační šachta/3 03"1		1,000			
			"3 04/3 05"2		2,000			
			Součet		3,000			
539	NP	R-06	Zazdívkva otvorů ve zdivu z pórobetonu tl. 125 mm s ÚT, průřez do 0,045 m2	kus	3,000	138,70	416,10	CS ÚRS 2019 01
			Zazdívkva otvorů ve zdivu z pórobetonu tl. 125 mm s horizontálními rozvody vytápění do průřezu 300x150 mm.					
			Náhrada za původně navržené otvory zřízené jádrovým vrtáním.					
			"1.NP"					
			"1 04/1 05"1		1,000			
			"2.NP"					
			"2 04/2 05"1		1,000			
			"3.NP"					
			"3 04/3 05"1		1,000			
			Součet		3,000			
540	NP	R-07	Zazdívkva otvorů ve zdivu z pórobetonu tl. 100 mm s rozvody ZTI, průřez do 0,0675 m2	kus	1,000	139,40	139,40	CS ÚRS 2019 01
			Zazdívkva otvorů ve zdivu z pórobetonu tl. 100 mm s horizontálními rozvody vody do průřezu 450x150 mm.					
			Náhrada za původně navržené otvory zřízené jádrovým vrtáním.					
			"1.PP"					
			"Chodba/Umyvárna"1		1,000			
			Součet		1,000			
30	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	29,599	562,09	16 637,30	CS ÚRS 2019 01
			Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
			"1.PP"					
			"Chodba umývárna. WC"7*2,715-0,6"2 11"2		15,629			
			Mezisoučet		15,629			
			"1.NP"					
			"Výplň dutiny za obezdívkou předstěnových splachovacích instalací"3,765"1,3+0,4"0,75"4:		3,692			
			"Dozdílení instalační šachty pod úroveň stropu"1,2"0,6		0,720			
			Mezisoučet		4,402			
			"2.NP"					
			"Výplň dutiny za obezdívkou předstěnových splachovacích instalací"3,765"1,35+0,4"0,75"4:		3,889			
			"Dozdílení instalační šachty pod úroveň stropu"1,2"0,65		0,790			
			Mezisoučet		4,649			
			"3.NP"					
			"Výplň dutiny za obezdívkou předstěnových splachovacích instalací"3,765"1,35+0,4"0,75"4:		3,889			
			"Dozdílení instalační šachty pod úroveň stropu"1,2"0,875		1,056			
			Mezisoučet		4,919			
			Součet		29,599			
31	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	2,126	652,00	1 386,32	CS ÚRS 2019 01
			Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm					
			"1.NP"					
			"Dozdílení instalační šachty pod úroveň stropu"0,45"0,6		0,270			
			Mezisoučet		0,270			
			"2.NP"					
			"Přizdílení zmenšeneho revizního otvoru pro VZT klapky"0,3"0,3		0,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Dozdění instalační šachty pod úroveň stropu"0,45*0,65		0,293			
			Mezisoučet		0,383			
			"3.NP"					
			"Nosná konstrukce pro vodorovné konzoly nesoucí VZT jednotku, místo kotvení do stropu"0,6*0,9*2		1,080			
			"Dozdění instalační šachty pod úroveň stropu"0,45*0,875		0,394			
			Mezisoučet		1,474			
			Součet		2,126			
32	K	342272245	Příčka z pórobetonových tvárníc hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	0,090	741,09	66,70	CS ÚRS 2019 01
			Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
			"3.NP"					
			"Přizdění zmenšeného revizního otvoru pro VZT kládky"0,3*0,3		0,090			
			Mezisoučet		0,090			
			Součet		0,090			
33	K	342291111	Ukovení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	10,600	32,06	339,84	CS ÚRS 2019 01
			Ukovení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm					
			"1.NP"					
			"Chodba, umývárna, WC"7,0		7,000			
			Mezisoučet		7,000			
			"1.NP"					
			"Dozdění instalační šachty pod úroveň stropu"1,2		1,200			
			Mezisoučet		1,200			
			"2.NP"					
			"Dozdění instalační šachty pod úroveň stropu"1,2		1,200			
			Mezisoučet		1,200			
			"3.NP"					
			"Dozdění instalační šachty pod úroveň stropu"1,2		1,200			
			Mezisoučet		1,200			
			Součet		10,600			
34	K	342291112	Ukovení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	2,640	56,00	147,84	CS ÚRS 2019 01
			Ukovení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
			"1.NP"					
			"Chodba, umývárna, WC"2,715*3		2,715			
			Mezisoučet		2,715			
			"1.NP"					
			"Dozdění instalační šachty pod úroveň stropu"0,45		0,450			
			Mezisoučet		0,450			
			"2.NP"					
			"Přizdění zmenšeného revizního otvoru pro VZT kládky"0,3*0,3		0,090			
			"Dozdění instalační šachty pod úroveň stropu"0,45		0,450			
			Mezisoučet		0,540			
			"3.NP"					
			"Nosná konstrukce pro vodorovné konzoly nesoucí VZT jednotku, místo kotvení do stropu"0,6*2		1,200			
			"Dozdění instalační šachty pod úroveň stropu"0,45		0,450			
			Mezisoučet		1,650			
			Součet		2,640			
35	K	342291121	Ukovení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	-114,250	65,29	-7 459,38	CS ÚRS 2019 01
			Ukovení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
			"1.NP"					
			"1 01/1 08"3,3*2+4,2*2+3,3*2+3,6*2		28,800			
			"2.NP"					
			"2 01/2 07"3,35*2+4,25*2		15,200			
			"3.NP"					
			"3 01-3 09"3,35*2+4,475*2+3,35*23,6*2		173,770			
			Mezisoučet		217,770			
			"Výpočet"217,77+25,25					
			Součet		-132,520			
			Změna dispozice vynucená havarijním stavem vnitřní ležaté kanalizace.					
			"1.NP"					
			"Chodba, umývárna, WC"2,715*3		8,145			
			Mezisoučet		8,145			
			"1.NP"					
			"Výplň dutiny za obezdívkou předstěnových splachovacích instalací"1,3*2		2,600			
			"Dozdění instalační šachty pod úroveň stropu"0,6		0,600			
			Mezisoučet		3,200			
			"2.NP"					
			"Výplň dutiny za obezdívkou předstěnových splachovacích instalací"1,35*2		2,700			
			"Dozdění instalační šachty pod úroveň stropu"0,65		0,650			
			Mezisoučet		3,350			
			"3.NP"					
			"Výplň dutiny za obezdívkou předstěnových splachovacích instalací"1,35*2		2,700			
			"Dozdění instalační šachty pod úroveň stropu"0,875		0,875			
			Mezisoučet		3,575			
			Součet		18,270			
36	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	4,650	548,26	2 549,41	CS ÚRS 2019 01
			Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenek) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
			Doplnění zádiva komínových průduchů obnažených při provádění svislých drážek a rýh pro nové rozvody ZTI.					
			"2.NP"					
			"2.03/Instalační šachta"0,7*4,25		2,975			
			"3.NP"					
			"3.03/Instalační šachta"0,5*3,35		1,675			
			Součet		4,650			
37	K	346244381	Pletování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	-0,574	498,26	-286,00	CS ÚRS 2019 01
			Pletování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stěny do 200 mm					
			Dodatečné podepření pórobetonové příčky v 1.NP.					
			"Průvlak pod stropem nad 1.PP - 2xJ 80 mm"					
			"P4"2,6*0,08*2		0,416			
			Součet		0,416			
			Průvlak P3 v počtu 1 kus se nerealizoval.					
			"průvlaky"					
			"P3"2,75*0,18*2		0,990			
			Součet		-0,990			
38	K	346272216	Přizdívká z pórobetonových tvárníc tl 50 mm	m2	0,358	452,01	161,59	CS ÚRS 2019 01
			Přizdívká z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívký 50 mm					
			Ztracené bednění pod obvod horní podkladní desky - nosné konstrukce nové skladby podlah.					
			"1.NP"					
			"Chodba"2,4+1,175*0,1		0,358			
39	K	346971121	Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 100 mm	m	-11,265	32,00	-360,48	CS ÚRS 2019 01
			Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zřízení z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky neplisované a 10 mm vrstvy leže malty, v pruzích š. do 100 mm					
			Nerealizováno.					
			"1.NP"					
			"1 01/1 08"3,755		3,755			
			"2.NP"					
			"2 01/2 07"3,755		3,755			
			"3.NP"					
			"3 01-3 09"3,755		3,755			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					-11,265			
40	K	346971122	Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 200 mm	m	-49,589	50,08	-2 483,62	CS ÚRS 2019 01
Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zedání z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v pruzích š. přes 100 do 200 mm								
Nerealizováno. Odpočet původních výměr.								
"1.NP"					17,313			
"1 01/1 08"1 475*2+3,175+2,675+2,975+1 213+4,325								
"2.NP"					17,313			
"2 01/2 07"1 475*2+3 175+2,675+2,975+1 213+4,325					3,139			
"2 13"3,15								
"3.NP"					17,313			
"3 01-3 09"1,475*2+3,175+2,675+2,975+1,213+4,325					-55,089			
Součet								
Nové dispoziční řešení části 1.PP vynucené havarijním stavem vnitřní ležaté kanalizace.								
"1.PP"					5,500			
"Chodba/Umývárna+WC"1,225+4,75+1,125+0,812					5,500			
Součet								
D 35							-1 184,96	
41	K	359901212	Monitoring stoky jakékoliv výšky na stávající kanalizaci	m	-16,000	74,06	-1 184,96	CS ÚRS 2019 01
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky stávající kanalizace								
Skutečnost.								
"Kanalizační šachta ve dvoře"40					40,000			
Součet					-40,000			
Monitoring vnitřní/venkovní kanalizace související s vynucenou rekonstrukcí části ležaté kanalizace v havarijním stavu.								
"Severní strana"18+6					24,000			
Součet					24,000			
D 4							4 936,37	
D 41							5 660,58	
42	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve střepech	kus	5,000	356,29	1 781,45	CS ÚRS 2019 01
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve střepech								
potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2								
Odpočet původních výměr.								
"1.NP"					10,000			
"1 01/1 08"10					1,000			
"1 09"1					2,000			
"1 10"2					13,000			
Mezisoučet								
"2.NP"					12,000			
"2 01/2 07"10+2					1,000			
"2 08"1					1,000			
"2 09"1					1,000			
Mezisoučet					14,000			
"3.NP"					15,000			
"3 01/3 07"3+10+2					1,000			
"3 10"1					1,000			
"3 21"1					17,000			
Mezisoučet					-44,000			
Součet								
Skutečnost - nová kanalizace.								
"1.NP"					4,000			
"1 01-1 08+1,22"4					1,000			
"1 09"1					1,000			
"1 10"1					6,000			
Mezisoučet								
"2.NP"					3,000			
"2 01-2 07+2,30+2,31"3					1,000			
"2 08"1					1,000			
"2 09"1					5,000			
Mezisoučet								
"3.NP"					3,000			
"3 01-3 09"3					1,000			
"3 10"1					1,000			
"3 21"1					5,000			
Mezisoučet					16,000			
Součet								
Skutečnost - původní kanalizace.								
"1.NP"					4,000			
"1 01-1 08+1 22"4					4,000			
Mezisoučet								
"2.NP"					4,000			
"2 01-2 07+2 30+2 31"4					4,000			
Mezisoučet					4,000			
"3.NP"					4,000			
"3 01-3 09"4					4,000			
Mezisoučet					12,000			
Součet								
Skutečnost - nový vodovod.								
"1.NP"					3,000			
"1 01-1 08+1 22"3					1,000			
"1 09"1					1,000			
"1 10"1					5,000			
Mezisoučet								
"2.NP"					3,000			
"2 01-2 07+2 30+2 31"3					1,000			
"2 08"1					1,000			
"2 09"1					5,000			
Mezisoučet								
"3.NP"					3,000			
"3 01-3 09"3					1,000			
"3 10"1					1,000			
"3 21"1					5,000			
Mezisoučet					15,000			
Součet								
Skutečnost - původní vodovod.								
"1.NP"					2,000			
"1 01-1 08+1 22"2					2,000			
Mezisoučet								
"2.NP"					2,000			
"2 01-2 07+2 30+2 31"2					2,000			
Mezisoučet					2,000			
"3.NP"					2,000			
"3 01-3 09"2					2,000			
Mezisoučet					6,000			
Součet								
43	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech	kus	1,000	599,95	599,95	CS ÚRS 2019 01
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění								
potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2								
Utěsnění otvoru po zrušeném povrchovém rozvodu vlnité kanalizace.								
"2.NP"					1,000			
"2 08"1					1,000			
Součet								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
541	NP	413232211	Zazdívková zhlaví valcovaných nosníků v do 150 mm Zazdívková zhlaví stropních trámů nebo valcovaných nosníků pálenými cihlami valcovaných nosníků, výšky do 150 mm Kapsy pro původně navržený průvlak P3 "průvlak" "1 HP - 1 22/1 23/4" Mezisoučet Dodatečné zajištění přerušených keramickobetonových nosníků v konstrukci stropu zastavených při obnažování prostupu pro vnitřní instalace "průvlak" "1 HP - 1 09/2" "2 HP - 2 05/4" Mezisoučet Kapsy pro nově navržený průvlak 2x U80 mm. "průvlak" "1 PP - Chodba 2" Mezisoučet Součet	kus	12,000	102,00	1 224,00	CS ÚRS 2019 01
542	NP	430321212	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 12/15 Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železobetonového (bez výtahu) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 12/15 Dispoziční úpravy v části 1.PP vynucené výměnou ležaté kanalizace v havarijním stavu. "1.PP" "Konstrukce vnitřního přímého schodiště" 1,375*0,4)+(1,375*0,25)+(1,375*0,2) Součet	m3	0,495	3 100,00	1 534,50	CS ÚRS 2019 01
543	NP	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť Bednění stupňů betonových na podstupňové desce nebo na terénu pudovaný přímočarých zřízení Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupně a podstupně. Dispoziční úpravy v části 1.PP vynucené výměnou ležaté kanalizace v havarijním stavu. "1.PP" "Konstrukce vnitřního přímého schodiště" 1,375*0,4)+(1,375*0,25)+(1,375*0,2) Součet	m2	1,169	368,00	430,10	CS ÚRS 2019 01
544	NP	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť Bednění stupňů betonových na podstupňové desce nebo na terénu pudovaný přímočarých odstranění Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupně a podstupně. Dispoziční úpravy v části 1.PP vynucené výměnou ležaté kanalizace v havarijním stavu. "1.PP" "Konstrukce vnitřního přímého schodiště" 1,375*0,4)+(1,375*0,25)+(1,375*0,2) Součet	m2	1,169	77,50	90,58	CS ÚRS 2019 01
46	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20 "Kanalizační šachta ve dvoře" 1*1*1,0 "Kanalizační šachta ve dvoře" 1*1*1,0 Součet	m3	-0,150	2 145,49	-321,82	CS ÚRS 2019 01
47	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty "Kanalizační šachta ve dvoře" 1*1*1,2*0,3 Součet	m2	-1,200	265,26	-318,31	CS ÚRS 2019 01
48	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari "Kanalizační šachta ve dvoře" 1*1*1,44/1000 Součet 0,004*1,08 (Přepočtené koeficientem množství)	t	-0,004	21 021,15	-84,08	CS ÚRS 2019 01
49	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 100 mm "Kanalizační šachta ve dvoře" 8-2 1*1,8 Součet Stavební úpravy vynucené rekonstrukcí části venkovní dešťové kanalizace v havarijním stavu. "Dešťový svod - severní strana budovy školy" 1,2*0,9 Součet	m2	-3,140	125,45	-393,91	CS ÚRS 2019 01
50	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 200 mm "Kanalizační šachta ve dvoře" 8-2 1*1,8 Součet Stavební úpravy vynucené rekonstrukcí části venkovní dešťové kanalizace v havarijním stavu. "Dešťový svod - severní strana budovy školy" 1,2*0,9 Součet	m2	-3,140	245,16	-769,80	CS ÚRS 2019 01
51	K	596212210	Kladení betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těsného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 "Kanalizační šachta ve dvoře" 8-2 1*1,8 Součet Stavební úpravy vynucené rekonstrukcí části venkovní dešťové kanalizace v havarijním stavu. "Dešťový svod - severní strana budovy školy" 1,2*0,9 Součet	m2	1,080	214,13	231,26	CS ÚRS 2019 01
52	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm přírodní dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm přírodní Stavební úpravy vynucené rekonstrukcí části venkovní dešťové kanalizace v havarijním stavu. "Dešťový svod - severní strana budovy školy" 1,2*0,9 Součet 1,08*1,08 (Přepočtené koeficientem množství)	m2	1,134	215,00	243,81	CS ÚRS 2019 01
53	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těsného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2 "Kanalizační šachta ve dvoře" 8-2 1*1,8 Součet Stavební úpravy vynucené rekonstrukcí části venkovní dešťové kanalizace v havarijním stavu. "Dešťový svod - severní strana budovy školy" 1,2*0,9 Součet	m2	-4,220	236,29	-997,14	CS ÚRS 2019 01
54	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní Stavební úpravy vynucené rekonstrukcí části venkovní dešťové kanalizace v havarijním stavu. "Dešťový svod - severní strana budovy školy" 1,2*0,9 Součet	m2	-4,431	254,15	-1 126,14	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		-4,220			
			4,22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		-4,431			
0	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 552,71	
0	61		Úprava povrchů vnitřních				201,93	
56	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-36,274	49,26	-1 786,86	CS ÚRS 2019 01
			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů					
			V místnostech jsou stávající nebo nové navržené minerální podhledy.					
			"2.NP"					
			"2.08"11,529		11,529			
			"2.09"37,422		37,422			
			Součet		-48,951			
			Přestukování zbývající plochy stropů. Doplnění položky 59.					
			"1.PP"					
			"Chodba"12,99*0,7		9,093			
			"Umývárna"3,54*0,7		2,478			
			"WC"1,58*0,7		1,106			
			Součet		12,677			
57	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-36,274	123,26	-4 471,13	CS ÚRS 2019 01
			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
			V místnostech jsou stávající nebo nové navržené minerální podhledy.					
			"2.NP"					
			"2.08"11,529		11,529			
			"2.09"37,422		37,422			
			Součet		-48,951			
			Přestukování zbývající plochy stropů. Doplnění položky 59.					
			"1.PP"					
			"Chodba"12,99*0,7		9,093			
			"Umývárna"3,54*0,7		2,478			
			"WC"1,58*0,7		1,106			
			Součet		12,677			
545	NP	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na střepech	kus	8,000	139,00	1 112,00	CS ÚRS 2019 01
			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě do 0,09 m2					
			Lokální doplnění omítek utěsněných prostupů vodorovnými konstrukcemi se zrušenými povrchovými rozvody kanalizace.					
			"1.NP"					
			"1.01-1.08+1.22"4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			"2.NP"					
			"2.01-2.07+2.30+2.31"4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		8,000			
546	NP	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	2,000	259,00	518,00	CS ÚRS 2019 01
			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			Lokální omítka stropu v místě nové instalovaných svislých rozvodů ZTI.					
			"1.PP"					
			"0.06"1		1,000			
			"0.07"1		1,000			
			Součet		2,000			
547	NP	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na střepech	kus	6,000	495,00	2 970,00	CS ÚRS 2019 01
			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
			Omítka dodatečně instalovaného průvlaku 2x U80 mm.					
			"1.PP"					
			"Chodba/Umývárna"2,6*0,12		1,000			
			Omítka původního obnaženého ŽB průvlaku.					
			"1.PP"					
			"1.01/1.05"2,75*0,325		1,000			
			Omítky vodorovných konstrukcí v místech prostupů pro svislé instalace vnitřních rozvodů inženýrských sítí.					
			"1.NP"					
			"1.09"1		1,000			
			"1.10"1		1,000			
			"2.NP"					
			"2.08"1		1,000			
			"2.09"1		1,000			
			Součet		6,000			
58	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	-321,420	85,26	-27 404,27	CS ÚRS 2019 01
			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
			Skutečnost.					
			"1.PP"					
			"0.06"38,52		38,520			
			Mezisoučet		38,520			
			"1.NP"					
			"1.01/1.08"20,9		20,900			
			"1.09"12,94		12,940			
			"1.10"39,51		39,510			
			Mezisoučet		73,350			
			"2.NP"					
			"2.01-2.07, 2.30, 2.31"20,91		20,910			
			"2.08"12,81		12,810			
			Mezisoučet		33,720			
			"3.NP"					
			"3.10"97,65		87,650			
			"3.21"13,08		13,080			
			"3.22"75,12		75,120			
			Mezisoučet		175,830			
			Součet		-321,420			
59	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	-14,020	178,00	-2 495,56	CS ÚRS 2019 01
			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
			Odpčet původních výměr.					
			"1.PP"					
			"0.01"7,37		7,370			
			"0.03"1,67		1,670			
			"0.04"1,31		1,310			
			"0.05"5,23		5,230			
			"0.07"10,05		10,050			
			Součet		-32,130			
			Skutečnost.					
			"1.PP"					
			"Chodba"12,99		12,990			
			"Umývárna"3,54		3,540			
			"WC"1,58		1,580			
			Součet		18,110			
60	K	611335225	Cementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na střepech	kus	-1,000	1 852,29	-1 852,29	CS ÚRS 2019 01
			Cementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2					
			"průvlaky"					
			"P3"1		1,000			
			Součet		-1,000			
61	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic	m2	-141,750	26,00	-3 685,51	CS ÚRS 2019 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	36,370	51,06	1 857,06	CS ÚRS 2019 01
63	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený sitovitě ručně	m2	-66,079	45,03	-2 975,27	CS ÚRS 2019 01
64	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	31,012	41,69	1 292,87	CS ÚRS 2019 01
65	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	-12,170	192,65	-2 344,54	CS ÚRS 2019 01
66	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	535,692	40,00	21 427,68	CS ÚRS 2019 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Skutečnost.					
			"1.PP"					
			"0.04"6.4		6,400			
			Mezisoučet		6,400			
			Součet		-6,400			
			Skutečně zjištěné tloušťky omítek na základě dodatečně provedených vrtaných sond.					
			"1.NP"					
			"1.01-1.03"(2.813.15)*5		52,920			
			"1.04"(1.15+0.3+1.525)*3.15)*5		46,855			
			"1.05(1.25*(3.125*4.52-2.2*3.37)*4		26,844			
			"1.06-1.08+1.25*(10.53+0.15+3.325)*3.52)*4		59,390			
			Mezisoučet		183,011			
			"2.NP"					
			"2.04"(1.55*3.15)*4		19,530			
			"2.05(4.3*3.45)*4		59,340			
			"2.05(2.31*(3.125*3.45-2.2*3.3)*3		10,564			
			"2.06-2.07+2.30-2.31*(0.43+0.175+3.325)*3.45)*5		67,793			
			Mezisoučet		157,226			
			"3.NP"					
			"3.04"(1.3+0.35)*3.15)*6+(1.475*3.15)*4		49,770			
			"3.05(4.325*3.45)*4		59,085			
			"3.06-3.09*(0.5+0.175+3.35)*3.45)*4		55,545			
			"3.01-3.03(2.925*3.15)*4		36,855			
			Mezisoučet		201,855			
			Součet		542,092			
67	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	13,550	265,00	3 590,82	CS ÚRS 2019 01
			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
			Opodzet původních výměr nebo jejich částí.					
			"1.PP"					
			"0.01"4.12		4,120			
			"0.03"1.46		1,460			
			"0.05"1.86		1,860			
			"provozní dílna"1.8		1,800			
			Mezisoučet		9,240			
			"1.NP"					
			"1.01-1.08"3*2*0.15*4.2		3,780			
			"1.09"2*0.15*4.375		1,313			
			"1.10"2*0.15*4.375		1,313			
			Mezisoučet		6,406			
			"2.NP"					
			"2.01(2.07*3*2*0.15*4.25		3,825			
			"2.08"2*0.15*4.15		1,245			
			"2.09"2*0.15*4.25		1,275			
			Mezisoučet		6,345			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09"0.3*4.475*2+0.3*3		3,585			
			"3.10"0.3*3		0,900			
			"3.21"0.3*3		0,900			
			Mezisoučet		5,385			
			Součet		-27,376			
			Skutečnost - nová kanalizace.					
			"1.NP"					
			"1.01-1.08+1.22"(2*4.2-2*0.5)*0.2		1,480			
			Mezisoučet		1,480			
			"2.NP"					
			"2.01-2.07+2.30+2.31"(2*4.25-2*0.5)*0.2		1,500			
			Mezisoučet		1,500			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09"(1*3.35+1*3.6)*0.2		1,390			
			Mezisoučet		1,390			
			Součet		4,370			
			Skutečnost - původní kanalizace.					
			"1.PP"					
			"provozní dílna"(1*0.8)*0.2		0,160			
			Mezisoučet		0,160			
			"1.NP"					
			"1.01-1.08+1.22"(1*4.2)*0.2		0,840			
			"1.09"(1*4.275)*0.2		0,855			
			"1.10"(1*4.275)*0.2		0,855			
			Mezisoučet		2,550			
			"2.NP"					
			"2.01-2.07+2.30+2.31"(1*4.25)*0.2		0,850			
			"2.08"(1*4.3)*0.2		0,860			
			"2.09"(1*4.125)*0.2		0,825			
			Mezisoučet		2,535			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09"(1*3.6)*0.2		0,720			
			"3.10"(1*0.9)*0.2		0,180			
			"3.21"(1*0.9)*0.2		0,180			
			Mezisoučet		1,080			
			Součet		6,325			
			Skutečnost - nový vodovod.					
			"1.NP"					
			"1.01-1.08+1.22 (svislá+vodorovná drážka"(3*4.2-3*0.5)*0.2+(1*3.725)*0.3		3,338			
			"1.09"(1*4.275-1*0.5)*0.2		0,755			
			"1.10"(1*4.275-1*0.5)*0.2		0,755			
			Mezisoučet		4,848			
			"2.NP"					
			"2.01-2.07+2.30+2.31 (svislá+vodorovná drážka"(3*4.25-3*0.5)*0.2+(1*3.725)*0.3		3,368			
			"2.08"(1*4.3-1*0.5)*0.2		0,760			
			"2.09"(1*4.125-1*0.5)*0.2		0,725			
			Mezisoučet		4,853			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09 (svislá+vodorovná drážka"(3*1.21*0.2+(1*3.725)*0.3		1,838			
			"3.10"(1*1.21)*0.2		0,240			
			"3.21"(1*1.21)*0.2		0,240			
			Mezisoučet		2,318			
			Součet		12,018			
			Skutečnost - původní vodovod.					
			"1.PP"					
			"provozní dílna"(1*0.8)*0.2		0,160			
			Mezisoučet		0,160			
			"1.NP"					
			"1.01-1.08+1.22"(1*4.2)*0.2		0,840			
			Mezisoučet		0,840			
			"2.NP"					
			"2.01-2.07+2.30+2.31"(1*4.25)*0.2		0,850			
			Mezisoučet		0,850			
			"3.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"3,01-3,09"1,1-2,5"0,2		0,500			
			Mezisoučet		0,500			
			Součet		2,350			
			Připočtená část výměr odečtená v položce 237.					
			"1,PP					
			"0,01"1,4-2"0,5"0,2		0,800			
			"0,03"1,2"0,5"0,2		0,200			
			"0,05"2"0,5"0,2		0,200			
			"provazní dílna"12"0,5"0,2		0,200			
			Mezisoučet		1,400			
			Skutečnost - nová kanalizace.					
			"1,PP					
			"Chodba"13"0,3"0,2		0,180			
			"Umývárna"11"0,3"0,2		0,060			
			Mezisoučet		-0,240			
			Skutečnost - nový vodovod.					
			"1,PP					
			"Chodba"2"0,3"0,2		0,120			
			"Umývárna"11"0,3"0,2		0,060			
			Mezisoučet		-0,180			
			Součet		0,980			
			Obnovení drážky ve zdivu z důvodu nutnosti posunutí čistící tvarovky na svislém potrubí splaškové kanalizace vynucené úpravou dispozice v 1.PP.					
			"1,PP					
			"Chodba"0,9"0,2		0,180			
			"Umývárna"0,9"0,2		0,180			
			Mezisoučet		0,360			
			Zřízení drážky ve zdivu pro napojení umyvadla na svislé potrubí splaškové kanalizace vynucené úpravou dispozice v 1.PP.					
			"1,PP					
			"Umývárna"0,7"0,2		0,140			
			Mezisoučet		0,140			
			Součet		0,500			
			Zrušená stropní konstrukce nad 0.04.					
			"1,PP					
			"0.04 - zapravení drážky po vybourání stropních deskách"0,55+1,55"0,1		0,210			
			Mezisoučet		0,210			
			Součet		0,210			
			Zřízení drážky ve zdivu pro napojení umyvadla na svislé potrubí splaškové kanalizace vynucené úpravou dispozice v 1.PP - pod úrovní podlahy.					
			"1,PP					
			"Umývárna - kanalizace"1,2"0,2		0,360			
			Mezisoučet		0,360			
			Součet		0,360			
			Rýhy pro rozvody vnitřních instalací k zařizovacím předmětům v novém dispozičním řešení vynuceném výměnou části ležaté splaškové kanalizace v havarijním stavu.					
			"1,PP					
			"WC - voda"2,7"0,1		0,270			
			"Umývárna - voda"1,5+1,7+1,1"0,2		0,860			
			Mezisoučet		1,130			
			Součet		1,130			
			Zapravení rýh po původních demontovaných podpovrchových rozvodech vody.					
			"1,PP					
			"Vodorovné (původní) přírůdky vody k WC"13,325+0,15+3,65"0,15		1,069			
			"Svislé (původní) přírůdky vody k WC"11,7"5"0,15		1,275			
			"Vodorovné (původní) přírůdky vody k umyvadlům"3,075"0,15		0,481			
			"Svislé (původní) přírůdky vody k umyvadlům"1,2"3"0,15		0,540			
			"Vodorovné (původní) přírůdky vody ke sprše"2,5"0,15		0,375			
			"Svislé (původní) přírůdky vody ke sprše"1,7"2"0,15		0,510			
			Mezisoučet		4,230			
			"2,PP					
			"Vodorovné (původní) přírůdky vody k WC"13,325+0,175+2,25"0,15		0,863			
			"Svislé (původní) přírůdky vody k WC"11,7"5"0,15		1,275			
			"Vodorovné (původní) přírůdky vody k umyvadlům"1,45+0,5"0,15		0,293			
			"Svislé (původní) přírůdky vody k umyvadlům"1,5"2"0,15		0,450			
			"Vodorovné (původní) přírůdky vody k pisoárum"3,8"0,15		0,570			
			"Svislé (původní) přírůdky vody k pisoárum"1,7"5"0,15		1,275			
			Mezisoučet		4,725			
			"3,PP					
			"Vodorovné (původní) přírůdky vody k WC"13,35+0,175+3,75"0,15		1,091			
			"Svislé (původní) přírůdky vody k WC"11,7"6"0,15		1,530			
			"Vodorovné (původní) přírůdky vody k umyvadlům"3,45"0,15		0,518			
			"Svislé (původní) přírůdky vody k umyvadlům"1,2"3"0,15		0,540			
			Mezisoučet		3,679			
			Součet		12,634			
			Vybourání části cihelného zdiva pro zpřístupnění původního potrubí kanalizace k jeho demontáži.					
			"Exteriér"					
			"Splašková kanalizace ve dvoře"0,25"0,2		0,050			
			Mezisoučet		0,050			
			Součet		0,050			
68	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	11,808	99,00	1 168,95	CS ÚRS 2019 01
			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
			Povrchová úprava původního zdiva v nově navrženém dispozičním řešení souvisejícím s řešením havarijního stavu vnitřní ležaté kanalizace.					
			"1,PP					
			"Chodba/Umývárna/WC"					
			"Výpočet"(9,5*1,65+4,325*1,125-1*0,52-0,9*0,52-2,05*1,175-1,375*1,175+(1,4+4,275)*0,425)*0,5		8,970			
			"Výpočet"(1,4+4,275)*0,5		2,838			
			Součet		11,808			
548	NP	612315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	25,000	118,00	2 950,00	CS ÚRS 2019 01
			Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2					
			Omítka dodatečně instalovaného průvlaku 2x U80 mm.					
			"1,PP					
			"Chodba/Umývárna"(2,8"0,1)*2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Výplň sondy ve zdivu pro nově navržený průvlak P3 - průzkum uložení původního průvlaku.					
			"průvlaky"					
			"2,PP - 2.28/2.27"1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Kapsy pro nově navržený průvlak P3.					
			"průvlaky"					
			"1,PP - 1.22/1.23"4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Dodatečné zajištění přerušených keramickobetonových nosníků v konstrukci stropu zastížených při obnažování prostupu pro vnitřní instalace.					
			"průvlaky"					
			"1,PP - 1.09"2		2,000			
			"2,PP - 2.08"4		4,000			
			Mezisoučet		6,000			
			Vybourání části betonového soklu pro zpřístupnění původního potrubí kanalizace k jeho demontáži.					
			"Exteriér"					
			"Splašková kanalizace ve dvoře"1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Sonda ke zjištění skutečného uložení železobetonového průvlaku.					
			"2,PP"					
			"2.25/2.27"2		2,000			

rá soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		2,000			
			Obnova povrchové úpravy zazdívký prostupů svislými konstrukcemi s novými rozvody vody.					
			"1,PP"					
			"0,06"1		1,000			
			"Chodba II"1		1,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Obnova povrchové úpravy zazdívký prostupů svislými konstrukcemi s novými rozvody kanalizace.					
			"1,PP"					
			"0,06"1+1		2,000			
			"Technologická místnost"1+1		2,000			
			"Provozní dílna"1+1		2,000			
			Mezisoučet		6,000			
			Obnova povrchové úpravy výplně prostupu svislými konstrukcemi s novými rozvody vzduchotechniky.					
			"1,PP"					
			"0,06"1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		25,000			
549	NP	612315222	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	14,000	227,00	3 178,00	CS ÚRS 2019 01
			Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			Obnova povrchové úpravy zazdívký prostupů svislými konstrukcemi s novými rozvody vody.					
			"1,PP"					
			"0,07"1		1,000			
			"Chodba I"1+1		2,000			
			"Chodba II"1+1		2,000			
			"Chodba III"1+1+1		3,000			
			"Zádveň"1+1		2,000			
			"Šatna pro personál"1		1,000			
			"Provozní dílna"1		1,000			
			Mezisoučet		12,000			
			Obnova povrchové úpravy výplně drážky s novými rozvody elektroinstalace.					
			"1,PP"					
			"Chodba II"1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			"3,NP"					
			"3,20"1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		14,000			
69	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 056,79	2 113,58	CS ÚRS 2019 01
			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
			Náhrada za položku 70.					
			"1,PP"					
			"0,08"2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
70	K	612315421	Opava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	-94,550	84,18	-7 959,22	CS ÚRS 2019 01
			Opava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
			Nerealizováno.					
			Odpočet původních výměr.					
			Nahrazeno položkami 68a a 69.					
			"1,PP"					
			"0,06"88,82+5,73		94,550			
			Mezisoučet		94,550			
			Součet		-94,550			
71	K	612315423	Opava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	23,615	215,94	5 099,45	CS ÚRS 2019 01
			Opava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
			Nerealizováno.					
			Povrchová úprava původního zdiva v nově navrženém dispozičním řešení souvisejícím s řešením havarijního stavu vnitřní ležaté kanalizace.					
			"1,PP"					
			"Chodba/Umývána/WC"					
			"Výpočet"9,5*1,65+4,325*1,125-1*0,52-0,9*0,52-2,05*1,175-1,375*1,175+(1,4+4,275)*0,425		17,940			
			"Výpočet"(1,4+4,275)		5,675			
			Součet		23,615			
72	K	612315451	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m2	-94,550	11,00	-1 040,05	CS ÚRS 2019 01
			Opava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
			Nerealizováno.					
			"1,PP"					
			"0,06"88,82+5,73		94,550			
			Mezisoučet		94,550			
			Součet		-94,550			
73	K	612315453	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	23,615	56,07	1 323,99	CS ÚRS 2019 01
			Opava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
			Nerealizováno.					
			Povrchová úprava původního zdiva v nově navrženém dispozičním řešení souvisejícím s řešením havarijního stavu vnitřní ležaté kanalizace.					
			"1,PP"					
			"Chodba/Umývána/WC"					
			"Výpočet"9,5*1,65+4,325*1,125-1*0,52-0,9*0,52-2,05*1,175-1,375*1,175+(1,4+4,275)*0,425		17,940			
			"Výpočet"(1,4+4,275)		5,675			
			Součet		23,615			
74	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	50,474	201,78	10 184,68	CS ÚRS 2019 01
			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štukové do 3 mm štukové svislých konstrukcí stěn					
			Nerealizováno.					
			Odpočet původních výměr.					
			"1,PP"					
			"0,04"6,4		6,400			
			"1,NP"					
			"1,01/1,08"25,91+32,41		57,920			
			"2,NP"					
			"2,01/2,02"23,74+1,73		25,470			
			"3,NP"					
			"3,01/3,23"10,08		10,080			
			"301/3,09"23,74+1,73		25,470			
			Součet		-125,340			
			Skutečnost.					
			"1,NP"					
			"1,01+1,05"3,3*2,2+(3,3*1,0)		10,560			
			"1,04"3,6*2,2+(3,6*1,0)		11,520			
			"1,05"5,81*2,2-1,04*0,125+(5,81*1,3-1,04*1,17)		16,988			
			"1,06-1,08+1,25"5,57*2,3-1,04*0,125+(5,37*1,3-1,04*1,17)		17,448			
			Mezisoučet		56,516			
			"2,NP"					
			"2,01+2,02"3,3*2,2+(3,3*1,0)		10,560			
			"2,04"3,525*2,2+(3,525*1,0)		11,280			
			"2,05"5,81*2,2-1,04*0,125+(5,81*1,3-1,04*1,17)		16,988			
			"2,06-2,07-2,30-2,31"5,39*2,2-1,04*0,125+(5,39*1,3-1,04*1,17)		17,513			

Strana 18 z 59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62			Odpočet původních výměr. "1.PP" "0.01"1,75+0,47+0,5+4,235+0,84 "0.03"15,91*0,5+1,575+0,46 "0.04"5,61*0,5+1,2 "0.05"17,11+1,33+0,5+1,575+0,45375 Součet Povrchová úprava původního zavlihlého zdiva v nově navrženém dispozičním řešení souvisejícím s řešením havarijního stavu vnitřní ležaté kanalizace. "1.PP" "Chodba/Umývárna/WC" "Výpočet"(0,6*2+0,95+2,15+0,15*2+2,825+0,9+0,115*2)*1,5 "Výpočet"(1,4+4,275)*1,5 "Výpočet-ostění stavebních otvorů"(0,6*2+0,45*2+0,475*2)*1,5+0,2*0,675*2 Součet					
550	NP	622211001-01	Montáž kontaktního zateplení vnitřních stěn z polystyrenových desek tl 40 mm Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnitřní stěny, tloušťky desek do 40 mm Součást povrchové úpravy předstěnové splachovací instalace pro WC. "1.NP" "1.01-1.08"0.6*0.5)*4 "2.NP" "2.01-2.07"0.6*0.5)*4 "3.NP" "3.01-3.09"0.6*0.5)*4 Součet	m2	3,600	515,00	1 854,00	CS ÚRS 2019 01
551	NP	28376360	Deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná λ=0,034 tl 20 mm Deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná λ=0,034 tl 20 mm Součást povrchové úpravy předstěnové splachovací instalace pro WC. "1.NP" "1.01-1.08"0.6*0.5)*4 "2.NP" "2.01-2.07"0.6*0.5)*4 "3.NP" "3.01-3.09"0.6*0.5)*4 Součet 3,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	3,672	112,00	411,26	CS ÚRS 2019 01
552	NP	622212061-01	Montáž kontaktního zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm Montáž kontaktního zateplení vnitřního ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek tloušťky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm Povrchová úprava vnitřního ostění a nadpraží stavebních otvorů po zpětné instalaci původní oken. "1.NP" "1.01-1.08"1,3*2+1,1*2 "2.NP" "2.01-2.07"1,3*2+1,1*2 "3.NP" "3.01-3.09"1,3*2+1,1*2 Součet	m	14,400	228,00	3 283,20	CS ÚRS 2019 01
553	NP	28375933	Deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50 mm deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50 mm Povrchová úprava vnitřního ostění stavebních otvorů po zpětné instalaci původní oken. "1.NP" "1.01-1.08"1,3*0,4)*2 "2.NP" "2.01-2.07"1,3*0,4)*2 "3.NP" "3.01-3.09"1,3*0,4)*2 Součet 3,12*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	3,182	62,10	197,63	CS ÚRS 2019 01
554	NP	28375936	Deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80 mm deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80 mm Povrchová úprava vnitřního nadpraží stavebních otvorů po zpětné instalaci původní oken. "1.NP" "1.01-1.08"1,1*0,4)*2 "2.NP" "2.01-2.07"1,1*0,4)*2 "3.NP" "3.01-3.09"1,1*0,4)*2 Součet 2,64*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	2,693	99,40	267,66	CS ÚRS 2019 01
85	K	621325209	Úprava povrchů vnějších Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 100% Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové podhledy, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% Nerealizováno. "1.NP" "1.01-1.08"2,25+1,25*2) "2.NP" "2.01-2.07"2,25+1,25*2) "3.NP" "3.01-3.09"2,25+1,25*2) Součet 14,25*0,2 "Přepočtené koeficientem množství" Omítka doplněného zdiva v místě zazděné kapsy v cihelném zdivu s demontováním původním potrubím kanalizace. "Exteriér" "Spílašková kanalizace ve dvorě"0,3*0,3 Součet	m2	-2,760	356,48	-983,88	CS ÚRS 2019 01
87	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmele	m	7,290	41,14	299,91	CS ÚRS 2019 01
88	M	CPR.930288	LS2 - FLEX 06 2D zacíšťovací okenní profil 2,6m LS2 - FLEX 06 2D zacíšťovací okenní profil 2,6 m Vnitřní spára na rozhraní znovu instalovaných oken a navazujících stavebních konstrukcí. "1.NP"	m	7,655	35,00	267,91	

PC Typ	Kod
--------	-----

PC Typ	Kód
105	K

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1 10"1,2 Mezisoučet Součet		1,200 1,720 -12,020			
105	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	-4,945	8,89	-43,96	CS ÚRS 2019 01
			Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie Nerealizováno. "1.PP" "0.01"2 "0.03"1,73 "0.04"1,37 "0.05"1 "0.05"1 "0.07"2,2 "provozní dílna"1 Mezisoučet "1.NP" "1.22/1.23"0,52 "1.10"1,2 Mezisoučet "2.NP" "2.26/2.27"0,52 Mezisoučet Součet		2,600 1,730 1,370 1,000 1,000 2,200 1,000 10,300 5,070 1,200 6,270 0,520 0,520 -17,090			
			Nové sklady podlah - stavební úpravy vynucené rekonstrukcí vnitřní ležaté kanalizace v havarijním stavu. "1.PP" "Chodba - Z5"8,75 Mezisoučet Obnovené mazaniny bezprostředně navazující na lité potěry v prostoru sociálních zařízení. "1.NP" "1.01-1.02/1.22-1.23"0,86 Mezisoučet "2.NP" "2.01/2.26-2.27"0,88 Mezisoučet "3.NP" "3.01-3.02/3.23"1,02 Mezisoučet Součet		8,750 8,750 0,860 0,860 0,880 0,880 1,020 1,020 11,510			
			Doplnění skladby podlah v místě zpřístupněných svislých rozvodů vnitřních instalací vystupujících mimo svísle konstrukce. "1.NP" "1.10"(0,6"0,25) "2.NP" "2.08"(0,7"0,35) "3.NP" "3.10"(0,8"0,3) Součet		0,150 0,245 0,240 0,635			
106	K	632683112	Sešívání trhlín v betonových podlaích ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm	m	-11,403	356,29	-4 062,77	CS ÚRS 2019 01
			Sešívání trhlín v betonových podlaích ocelovými sponkami se zášivkou pryskyčící vzdáleností sponek přes 10 do 15 cm Průchodová a spojovací švy "1. Nástřiknutí mramorých jemnozrnných směsí do trhlin v betonu vzhledem odpovídá 2. a 3. třídě podle ustanovení normy ČSN EN 12467-1 pro povrchové náplasti Vzdálenost mezi sponkami je 10 až 15 cm - průměr švny 12 mm - odlehlost sponky od okraje podkladu 5 mm - přibližná hustota sponky 0,05 kg/m ³ - množství cementu 0,05 kg/m ³ Skutečnost: "1.PP" "0.01"2+2 "0.05"2,75+2 "0.06"3 "0.07"3,2 "provozní dílna"2 Mezisoučet "1.NP" "1.22/1.23"0,52 "1.10"3 Mezisoučet "2.NP" "2.08"3,188 Mezisoučet Součet		6,000 4,750 3,000 3,200 2,000 18,950 0,520 3,000 3,520 3,188 3,188 -25,658			
			Nové betonové potěry navazující na lité cementové potěry v prostoru sociálních zařízení. "1.NP" "1.01-1.02/1.22-1.23"(0,3+3,3+0,3)+(0,9"2)-0,52 "2.NP" "2.01/2.26-2.27"(0,3+3,375+0,3) "3.NP" "3.01-3.02/3.23"(3,4+0,3) Součet		5,180 3,975 3,700 12,855			
			Doplnění skladby podlah v místě zpřístupněných svislých rozvodů vnitřních instalací vystupujících mimo svísle konstrukce. "2.NP" "2.08"(0,7+2"0,35) Součet		1,400 1,400			
107	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	13,270	20,00	265,40	CS ÚRS 2019 01
			Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) Skutečnost: "1.NP" "1.22/1.23"0,52 "1.10"1,2 Mezisoučet Součet		0,520 1,200 1,720 -1,720			
			Nové sklady podlah - stavební úpravy vynucené rekonstrukcí vnitřní ležaté kanalizace v havarijním stavu. "1.PP" "Chodba - Z4"4,81 "Chodba - Z5"8,75 "WC - Z3"1,43 Mezisoučet Součet		4,810 8,750 1,430 14,990 14,990			
108	K	633991111	Nástřík betonových povrchů proti odpařování vody	m2	11,075	4,29	47,51	CS ÚRS 2019 01
			Nástřík proti odpařování vody betonových povrchů Skutečnost: "1.PP" "0.01"2 "0.03"1,73 "0.04"1,37 "0.05"1 "0.05"1 "0.07"2,2 "provozní dílna"1 Mezisoučet "1.NP" "1.22/1.23"0,52 "1.10"1,2 Mezisoučet Součet		2,000 1,730 1,370 1,000 1,000 2,200 1,000 10,300 0,520 1,200 1,720 -12,020			
			Nové sklady podlah - stavební úpravy vynucené rekonstrukcí vnitřní ležaté kanalizace v havarijním stavu. "1.PP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Chodba - Z4"4.81		4,210			
			"Chodba - Z5"8.75		8,750			
			"WC - Z3"1.43		1,430			
			"Umývárna - Z1"2.95		2,950			
			"Sprcha - Z2"1.04		1,040			
			Mezisoučet		18,980			
			Obnovené mazaniny bezprostředně navazující na lité potěry v prostoru sociálních zařízení.					
			"1.NP"					
			"1.01-1.02/1.22-1.23"0.85		0,850			
			Mezisoučet		0,850			
			"2.NP"					
			"2.01/2.25-2.27"0.88		0,880			
			Mezisoučet		0,880			
			"3.NP"					
			"3.01-3.02/3.23"1.02		1,020			
			Mezisoučet		1,020			
			Součet		21,740			
			Skutečnost.					
			"1.PP"					
			"0.07"1.2"0.6		0,720			
			Součet		0,720			
			Doplnění skladby podlah v místě zpřístupněných svislých rozvodů vnitřních instalací vystupujících mimo svislé konstrukce.					
			"1.NP"					
			"1.10"(0.6"0.25)		0,150			
			"2.NP"					
			"2.08"(0.7"0.35)		0,245			
			"3.NP"					
			"3.10"(0.8"0.3)		0,240			
			Součet		0,635			
109	K	634112114	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	m	18,630	10,23	190,58	CS ÚRS 2019 01
			Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 120 mm					
			Skutečnost.					
			"1.PP"					
			"0.01"2+2		4,000			
			"0.03"(1.85+0.9)"2		5,500			
			"0.04"(1.45+0.9)"2		4,700			
			"0.05"2		2,000			
			"0.05"1		1,000			
			"0.07"3		3,000			
			"průvozní dílna"2		2,000			
			Mezisoučet		22,200			
			"1.NP"					
			"1.22/1.23"0.52		0,520			
			"1.10"4		4,000			
			Mezisoučet		4,520			
			"sokl 2.NP"					
			"2.26/2.27"2.35		2,350			
			Mezisoučet		2,350			
			Součet		-29,070			
			Nové skladby podlah související s dispozičními úpravami v části 1.PP vynucenými rekonstrukcí vnitřní ležaté kanalizace v havarijním stavu.					
			"1.PP"					
			"Chodba - Z4"22.0		22,000			
			"Umývárna - Z1"8.75		8,750			
			"WC - Z3"4.85		4,850			
			Mezisoučet		35,600			
			Součet		35,600			
			Doplnění betonové potěry navazující na lité cementové potěry v prostoru sociálních zařízení.					
			"1.NP"					
			"1.01-1.02/1.22-1.23"3.0		3,000			
			Mezisoučet		3,000			
			"2.NP"					
			"2.01/2.25-2.27"3.0		3,000			
			Mezisoučet		3,000			
			"3.NP"					
			"3.01-3.02/3.23"3.4		3,400			
			Mezisoučet		3,400			
			Součet		9,400			
			Skutečnost.					
			"1.PP"					
			"0.07"0.6		0,600			
			Součet		0,600			
			Doplnění skladby podlah v místě zpřístupněných svislých rozvodů vnitřních instalací vystupujících mimo svislé konstrukce.					
			"1.NP"					
			"1.10"0.6		0,600			
			"2.NP"					
			"2.08"0.7		0,700			
			"3.NP"					
			"3.10"0.8		0,800			
			Součet		2,100			
D	64		Osazování výplní otvorů				14 530,00	
112	K	64-003	D+M - Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž OZN. U2b	kus	2,000	7 265,00	14 530,00	
			Dodávka a montáž: Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře bez polodrážky se skrytými zapuštěnými závěsy, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním náterem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z párobetonu. Světlý průchod: 700 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 120 mm, tolerance ± 15 mm Provedení oprav Práce na stavbě Dispoziční úpravy v části 1.PP vynucené rekonstrukcí vnitřní ležaté kanalizace v havarijním stavu. "1.PP" "Chodba/Umývárna"1 "Umývárna/WC"1 Součet					
					1,000			
					1,000			
					2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 815,07	
D	94		Lešení a stavební výtahy				1 049,07	
119	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-108,000	2,32	-250,56	CS ÚRS 2019 01
			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
			Skutečnost. "přístup do patér"8"18 Součet					
					108,000			
					-108,000			
120	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-9 720,000	0,01	-97,20	CS ÚRS 2019 01
			Montáž ochranné sítě. Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
			Skutečnost. "přístup do patér"8"18 Součet					
					108,000			
					108,000			

nová soustava

PČ	Typ	Kód	Papís	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dodávka a montáž: Průmyslově vyrobená interiérová revizní dvířka určená k montáži do zdiva z plných pálených cihel povrchově upraveného dvourástrvou štukovou omítkou nebo keramickým obkladem, případně do zdiva z pórobetonu povrchově upraveného sádkovou omítkou nebo keramickým obkladem. Součástí položky je dodávka dvířek a jejich montáž, včetně dodávky a použití prvků pro jejich upevnění ve stavební konstrukci, těsnění spár a zprovoznění prvku. Materiál: plast ASA, trvale UV stabilizovaný Barva: bílá Provedení: plastový rámeček dvířek bude po obvodu vybaven montážními otvory, jejichž prostřednictvím bude možné dvířka instalovat do stavebního otvoru pomocí vrutů, tmelu, sádky, apod. Ovládání: dvířka se budou uzavírat lehkým zatlačením do rámečku. Otevření bude umožněno pomocí plochého šroubováku, zapáčením po vložení do mezery mezi dvířky a rámečkem v místě kteréhokoliv zářezu u boku dvířek. Světlý rozměr revizních dvířek: 150 x 150 mm Rozměrová náhrada za B4. *1 PP*1 4,000 Součet 4,000					
561	NP	R-11	D+M - Průmyslově vyrobená interiérová revizní dvířka OZN. B8	kus	2,000	1 280,00	2 560,00	
			Dodávka a montáž: Průmyslově vyrobená interiérová revizní dvířka určená k montáži do zdiva z plných pálených cihel povrchově upraveného dvourástrvou štukovou omítkou nebo keramickým obkladem, případně do zdiva z pórobetonu povrchově upraveného sádkovou omítkou nebo keramickým obkladem. Součástí položky je dodávka dvířek a jejich montáž, včetně dodávky a použití prvků pro jejich upevnění ve stavební konstrukci, těsnění spár a zprovoznění prvku. Materiál: korozivzdorná ocel Barva: satinovaný povrch Provedení: kovový rámeček dvířek bude po obvodu vybaven montážními otvory, jejichž prostřednictvím bude možné dvířka instalovat do stavebního otvoru pomocí vrutů, tmelu, sádky, apod. Ovládání: dvířka se budou uzavírat lehkým zatlačením do rámečku. Otevření bude umožněno pomocí plochého šroubováku, zapáčením po vložení do mezery mezi dvířky a rámečkem v místě kteréhokoliv zářezu u boku dvířek. Světlý rozměr revizních dvířek: 300 x 300 mm Rozměrová a materiálová náhrada za B3. *2 NP*1 1,000 *3 NP*1 1,000 Součet 2,000					
562	NP	R-12	D+M - Průmyslově vyrobená interiérová revizní dvířka OZN. B9	kus	1,000	885,00	885,00	
			Dodávka a montáž: Průmyslově vyrobená interiérová revizní dvířka určená k montáži do zdiva z plných pálených cihel povrchově upraveného dvourástrvou štukovou omítkou nebo keramickým obkladem, případně do zdiva z pórobetonu povrchově upraveného sádkovou omítkou nebo keramickým obkladem. Součástí položky je dodávka dvířek a jejich montáž, včetně dodávky a použití prvků pro její upevnění ve stavební konstrukci, těsnění spár a zprovoznění prvku. Materiál: korozivzdorná ocel Barva: satinovaný povrch Provedení: kovový rámeček dvířek bude po obvodu vybaven montážními otvory, jejichž prostřednictvím bude možné dvířka instalovat do stavebního otvoru pomocí vrutů, tmelu, sádky, apod. Ovládání: dvířka se budou uzavírat lehkým zatlačením do rámečku. Otevření bude umožněno pomocí plochého šroubováku, zapáčením po vložení do mezery mezi dvířky a rámečkem v místě kteréhokoliv zářezu u boku dvířek. Světlý rozměr revizních dvířek: 150 x 150 mm Funkční náhrada za B5. *1 NP*1 1,000 Součet 1,000					
563	NP	R-13	D+M - Průmyslově vyrobená větrací mřížka OZN. B10	kus	1,000	1 021,00	1 021,00	
			Dodávka a montáž: Průmyslově vyrobená větrací mřížka zajišťující v interiéru přívod vzduchu k přívodušňovacímu ventilu na svíselném potrubí splaškové kanalizace, určená k montáži do zdiva z plných pálených cihel povrchově upraveného dvourástrvou štukovou omítkou nebo keramickým obkladem, případně do zdiva z pórobetonu povrchově upraveného sádkovou omítkou nebo keramickým obkladem. Součástí položky je dodávka mřížky a její montáž, včetně dodávky a použití prvků pro její upevnění ve stavební konstrukci, těsnění spár a zprovoznění prvku. Materiál: plast ASA, trvale UV stabilizovaný Barva: bílá Provedení: plastový rámeček mřížky bude po obvodu vybaven montážními otvory, jejichž prostřednictvím bude možné mřížku instalovat do stavebního otvoru pomocí vrutů, tmelu, sádky, apod. Světlý rozměr větrací mřížky: 300 x 300 mm Funkční náhrada za B5. *3 NP*1 1,000 Součet 1,000					
564	NP	R-14	D+M - Průmyslově vyrobená větrací mřížka OZN. B11	kus	1,000	766,00	766,00	
			Dodávka a montáž: Průmyslově vyrobená větrací mřížka zajišťující v interiéru přívod vzduchu do původního větracího průduchu, určená k montáži do zdiva z plných pálených cihel povrchově upraveného dvourástrvou štukovou omítkou nebo keramickým obkladem, případně do zdiva z pórobetonu povrchově upraveného sádkovou omítkou nebo keramickým obkladem. Součástí položky je dodávka mřížky a její montáž, včetně dodávky a použití prvků pro její upevnění ve stavební konstrukci, těsnění spár a zprovoznění prvku. Materiál: plast ASA, trvale UV stabilizovaný Barva: bílá Provedení: plastový rámeček mřížky bude po obvodu vybaven montážními otvory, jejichž prostřednictvím bude možné mřížku instalovat do stavebního otvoru pomocí vrutů, tmelu, sádky, apod. Světlý rozměr větrací mřížky: průměr 150 mm Zachování funkce původního větracího průduchu. *1 PP - Chodba*1 1,000 Součet 1,000					
139	K	95-012	D+M - Průmyslově vyrobená větrací mřížka OZN. B5	kus	-2,000	845,26	-1 690,52	
			Dodávka a montáž: Průmyslově vyrobená větrací mřížka zajišťující v interiéru přívod vzduchu k přívodušňovacímu ventilu na svíselném potrubí splaškové kanalizace, určená k montáži do zdiva z plných pálených cihel povrchově upraveného dvourástrvou štukovou omítkou nebo keramickým obkladem, případně do zdiva z pórobetonu povrchově upraveného sádkovou omítkou nebo keramickým obkladem. Součástí položky je dodávka mřížky a její montáž, včetně dodávky a použití prvků pro její upevnění ve stavební konstrukci, těsnění spár a zprovoznění prvku. Materiál: plast ASA, trvale UV stabilizovaný Barva: bílá Provedení: plastový rámeček mřížky bude po obvodu vybaven montážními otvory, jejichž prostřednictvím bude možné mřížku instalovat do stavebního otvoru pomocí vrutů, tmelu, sádky, apod. Světlý rozměr větrací mřížky: 200 x 200 mm Nahrazeno B9. *1 NP*1 1,000 *3 NP*1 1,000 Součet 2,000					
140	K	95-013	D+M - Mechanicky kotvený přechodový profil OZN. D1	kus	-5,000	215,16	-1 075,80	
			Dodávka a montáž: Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry rozdílných podlahových krytín stejné tloušťky, ve stejné výšce, v odvodněných případech s rozdílem převýšení podlah nepřesahujícím 3 mm. Je navržen hladký plochý profil z nerezové oceli s povrchovou úpravou kartáčováním nebo satinováním. Délka: 800 mm Skutečnost. *1 NP*2 2,000 *2 NP*2 2,000 *3 NP*2 2,000 Součet 6,000 Úprava dispozičního řešení vynucená výměnou části ležaté kanalizace v havarijním stavu. *1 PP - Chodba*1 1,000 Součet 1,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	95-014	D+M - Mechanicky kotvený přechodový profil OZN. D6 Dodávka montáž: Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry rozdílných podlahových krytín stejné tloušťky, ve stejné výšce, v odvodněných případech s rozdílem převýšení podlah nepřesahujícím 3 mm. Je navržen hladký plochý profil z nerezové oceli s povrchovou úpravou kartáčováním nebo satínováním. Délka: 800 mm Přesnost: ± 0,5 mm "1 PP - Chodba/chodba" 1 Součet	kus	8,000	236,29	1 890,32	
142	K	95-015	D+M - Mechanicky kotvený přechodový profil OZN. D7 Dodávka montáž: Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry rozdílných podlahových krytín stejné tloušťky, ve stejné výšce, v odvodněných případech s rozdílem převýšení podlah nepřesahujícím 3 mm. Je navržen hladký plochý profil z nerezové oceli s povrchovou úpravou kartáčováním nebo satínováním. Délka: 600 mm Přesnost: ± 0,5 mm "1 PP" 1 Součet	kus	-1,000	241,19	-241,19	
154	K	95-026.B	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - Kuchyňská linka s horními skřínkami a dřevěným obkladem včetně odpojení zařízovacích předmětů a spotřebičů Kuchyňská linka s horními skřínkami a dřevěným obkladem; výška s 2200 mm. Rozměr kuchyňské linky: 2500x600 mm Přesnost: ± 0,5 mm "2 NP" 1 "vedení školy" 1 Součet	kus	-1,000	6 523,94	-6 523,94	
565	NP	R-15	Úprava a zprovoznění připojení kuchyňské linky na vodovod a kanalizaci - Kuchyňská linka s horními skřínkami a dřevěným obkladem včetně odpojení zařízovacích předmětů a spotřebičů Kuchyňská linka s horními skřínkami a dřevěným obkladem; výška s 2200 mm. Rozměr kuchyňské linky: 2500x600 mm Přesnost: ± 0,5 mm "2 NP" 1 "vedení školy" 1 Součet	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
155	K	95-027	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - litinových článkových otopných těles uložených na konzolách vystupujících z podlahy Opomení a demontáž litinových článkových otopných těles uložených na konzolách vystupujících z podlahy, zpětná montáž otopných těles po ukončení stavebních úprav včetně doplnění nebo výměny nevyhovujících upevňovacích prostředků. V případě, že nebude možné přivod topného média uzavřít v blízkosti otopných těles, bude součástí demontáže vypuštění systému vytápění, jeho zpětné napuštění po provedení úprav, zregulování a vyzkoušení otopné soustavy. Rozměr litinových těles: 1400x600x200 mm Přesnost: ± 0,5 mm "2 NP" 1 "vedení školy" 1 Součet	kus	1,000	2 132,00	2 132,00	
566	NP	R-16	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž vnitřního schodiště Demontáž stávajícího vnitřního schodiště z kovových profilů, které je v kolízi s nově navrhnutým prostupem ve vnitřním nosném zděvu pro nové povrchové rozvody kanalizace. Součástí položky je uvolnění mechanických spojů, dělení jedné z ocelových schodištních strojních řezáním, odřezání trubkového zábradlí z konstrukce schodiště, demontáž zábradlí uchyceného ke zděvu, zpětná montáž schodiště, obnova svařovaných spojů, lokální obnova syntetických nátěrů. "1 PP" 1 "0 05" 1 Součet	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	
567	NP	R-17	Pronájem a doprava elektrického topidla Pronájem a doprava přenositelných elektrických topidel jejichž instalace byla vynucená ukončením topné sezóny v budově školy a současně posunutím termínu pro dokončení 1. Etapy stavebních úprav v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k SOD. Půjčovna: DEK Třebíč Číslo položky: PSK-00089 Typ zařízení: MASTER B9EPB Časový interval pro stanovení sazby půjčovného: 8-30 dní Sazba půjčovného: 170,-/den bez DPH/kus "1 NP" 14 "2 NP" 14 "3 NP" 14 Součet	den	42,000	170,00	7 140,00	
568	NP	R-18	Demontáž a zpětná montáž pákových ovladačů oken Demontáž, uložení a zpětná montáž pákových ovladačů sklopných křidel demontovaných oken, včetně upevňovacích prostředků a seřízení jejich funkce. "1 NP" 2 "2 NP" 2 "3 NP" 2 Součet	kus	6,000	280,00	1 680,00	
175	K	95-137	Stavební zajištění a utěsnění prostupu střešní konstrukcí pro svislé potrubí kanalizace DN 125mm - v rámci všech vrstev Utěsnění prostupu střešní konstrukcí pro svislé potrubí kanalizace DN 125mm, v souladu s požadavky PBR. Nerealizováno. "3 NP" 1 "3 01-3 09" 1 Součet	soubor	-1,000	7 894,60	-7 894,60	
569	NP	961044111	Bourání základů z betonu prostého Bourání základů z betonu prostého Betónový základový pas zastřešený pod zpevněnou plochou ve dvorním traktu při obnažování venkovní ležaté kanalizace. "Externí" 1 "Dvorní trakt" 0,9*0,9*0,3 Součet	m3	1,048	2 930,00	3 070,64	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dodatečná úprava dispozičního řešení vynucená havarijním stavem vnitřní ležaté kanalizace. "1.PP" "0 01/0 05 - základ pod dělicí stěnou" 2,6*0,8*0,4 Součet			0,832 1,048		
176	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	15,410	56,23	866,50	CS ÚRS 2019 01
			Bourání příček z cihel, tvární nebo příčkové z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm Dodatečná úprava dispozičního řešení vynucená havarijním stavem vnitřní ležaté kanalizace. "1.PP" "0 01, 0 02, 0 03, 0 04" 2,65*2,725*0,7*2,0)+(3,175*3,25*0,9*2,3*0,7*2,0*2) Součet			15,410 15,410		
178	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	3,010	956,26	2 878,33	CS ÚRS 2019 01
			Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvární z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 "1.PP" "0 01/0 05 - základ pod dělicí stěnou" 2,6*0,8*0,4 Součet					
			Skutečnost. "3.NP" "3 01-3 09" 0,2*0,175*1,35 Součet "2.NP" "2 26-2 27" 0,852*0,15*4,125 Součet			0,047 -0,047 0,527 0,527		
			Dodatečná úprava dispozičního řešení vynucená havarijním stavem vnitřní ležaté kanalizace. "1.PP" "0 01/kuchyn - prohloubení stávající niky ve zdivu a obnažení ležaté kanalizace" 0,95*0,45*0,825*0,4*0,4*0,2 "0 01/0 05 - dělicí stěna" 2,6*0,025-1,0*2,775-0,45*1,4*2*0,325 "0 01/0 02-0 03 - podezdění původního schodiště" 1,5*0,3*0,4+1,45*0,3*0,925*(0,6*0,925/2*0,3) "0 02/0 03 - část zděného základu pod příčkou" 0,9*0,3*0,825 Součet			0,385 1,245 0,878 0,223 2,530		
570	NP	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,171	3 300,00	562,65	CS ÚRS 2019 01
			Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm "1.PP" "0 04" 1,1*1,55*0,1 Součet			0,171 0,171		
571	NP	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,800	191,00	916,80	CS ÚRS 2019 01
			Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě Vybourání původní konstrukce vnitřního schodiště na terénu z prefabrikovaných desek, včetně omítky podlahy. "1.PP" "0 01" 1,8*3 Součet			4,800 4,800		
180	K	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	0,048	2 136,00	102,53	CS ÚRS 2019 01
			Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2 Přerušení a vybourání části středně vyztuženého základového pasu v místě prostupu pro ležatou potrubí splaškové kanalizace. "1.PP" "0 07" 0,3*0,4*0,4 Součet			0,048 0,048		
182	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	-0,029	1 236,00	-35,23	CS ÚRS 2019 01
			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 Skutečnost. "1.PP" "0 01" 2*1*0,04 "0 05" 1*0,04 "0 06" 1*0,1 "provozní délka" 1*0,1 Součet Skutečnost. "1.PP" "1 07" (0,9*0,6)*0,1 Součet Bourání části původních betonových potěrů nenavazujících plynule na nové lité cementové potěry. "1.NP" "1 01-1 02/1 22-1 23" 0,88*0,1 "2.NP" "2 01/2 26-2 27" 0,88*0,1 Součet Zpřístupnění svislých rozvodů vnitřních instalací vystupujících mimo svislé konstrukce. "1.NP" "1 10" (0,8*0,25)*0,1 "2.NP" "2 08" (0,7*0,35)*0,1 "3.NP" "3 10" 0,8*0,3*0,1 Součet			0,080 0,040 0,100 0,100 -0,320 0,054 0,054 0,086 0,088 0,174 0,015 0,025 0,024 0,064		
183	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,095	1 154,00	109,05	CS ÚRS 2019 01
			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 Skutečnost. "1.PP" "1 03" 1,73*0,04 "1 04" 1,37*0,04 "1 07" 2,2*0,1 Součet Dodatečná úprava dispozičního řešení vynucená havarijním stavem vnitřní ležaté kanalizace. "1.PP" "0 02" 1,35*0,06 "0 05" (5,47-1,0)*0,05 Součet Bourání části původních betonových potěrů nenavazujících plynule na nové lité cementové potěry. "3.NP" "3 01-3 02/3 23" 1,02*0,1 Součet			0,082 0,055 0,220 -0,357 0,081 0,268 0,349 0,102 0,102		
184	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,409	1 569,00	642,03	CS ÚRS 2019 01
			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 "1.PP" "0 01" 3,66*5,16-2*1,0*0,06 Součet			0,409 0,409		
185	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,143	1 654,29	235,90	CS ÚRS 2019 01
			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 Odpočet části původních výměr v souladu se skutečností. "1.PP" "0 01" 2*1*0,07 "0 03" 1,73*0,07 "0 04" 1,37*0,07 "0 05" 1*0,07 "0 06" 1*0,15 "0 07" 2,2*0,15-0,9*0,8*0,1 "provozní délka" 1*0,15 Součet Rozsah bourání betonových podkladů v souvislosti s dispoziční úpravou části 1.PP vynucenou havarijním stavem vnitřní ležaté kanalizace. "1.PP"			0,140 0,121 0,098 0,070 0,150 0,276 0,150 -1,003		

nová soustava

01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"0 01"1,3 66+5,16+1 8"1,05-2"1,0"0,08		0,580			
			"0 02"1,35"0,08		0,106			
			"0 05"15,47-1,0"0,08		9,356			
			Součet		1,146			
189	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl. do 100 mm	m3	-11,521	562,00	-6 474,80	CS ÚRS 2019 01
			Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
			"Bourání podkladu pod dlažby v rozpočtu"					
			Skutečnost z položky 182.					
			"1,PP					
			"0 01"2"1"0,1		0,200			
			"0 05"1"0,1		0,100			
			"0 06"1"0,1		0,100			
			"1 07"2,2"0,1		0,220			
			"provazní dílna"1"0,1		0,100			
			Mezisoučet		0,720			
			"1,NP"					
			"1,22"1,23"0,52"0,1		0,052			
			Mezisoučet		0,052			
			"2,NP"					
			"2,26"0,52"0,1		0,052			
			Mezisoučet		0,052			
			"3,NP"					
			"3 05"0,73"0,07		0,061			
			"3 06"0,98"0,07		0,069			
			"3 07"1"0,07		0,070			
			Mezisoučet		0,196			
			Součet		-1,014			
			Skutečnost z položky 183.					
			"1,PP"					
			"1 03"1,73"0,1		0,173			
			"1 04"1,37"0,1		0,137			
			"1 07"2,2"0,1		0,220			
			Mezisoučet		0,530			
			"1,NP"					
			"1 01"4,48"0,07		0,312			
			"1 02"3,13"0,07		0,219			
			"1 03"7,2"0,07		0,504			
			"1 04"1,05"0,07		0,074			
			"1 05"1,13"0,07		0,079			
			"1 06"1,13"0,07		0,079			
			"1 07"1,13"0,07		0,079			
			"1 08"1,29"0,07		0,090			
			Mezisoučet		1,436			
			"2,NP"					
			"2 01"7,84"0,07		0,549			
			"2 02"6,95"0,07		0,487			
			"2 03"1,05"0,07		0,074			
			"2 04"1,15"0,07		0,081			
			"2 05"1,17"0,07		0,082			
			"2 06"1,17"0,07		0,082			
			"2 07"1,31"0,07		0,092			
			Mezisoučet		1,447			
			"3,NP"					
			"3 02"1,31"0,07		0,092			
			"3 03"1,36"0,07		0,097			
			"3 08"1,06"0,07		0,074			
			"3 09"1,2"0,07		0,084			
			Mezisoučet		0,347			
			Součet		-3,760			
			Skutečnost z položky 184.					
			"2,NP"					
			"2 09"42,2"0,1		4,220			
			Mezisoučet		4,220			
			"3,NP"					
			"3 01"5,3"0,07		0,371			
			"3 04"0,71"0,07		0,610			
			Mezisoučet		0,981			
			Součet		-5,201			
			Skutečnost z položky 185.					
			"1,PP					
			"0 01"2"1"0,15		0,300			
			"0 03"1,73"0,15		0,260			
			"0 04"1,37"0,15		0,206			
			"0 05"1"0,15		0,150			
			"0 06"1"0,15		0,150			
			"0 07"2,2"0,15		0,330			
			"provazní dílna"1"0,15		0,150			
			Mezisoučet		1,546			
			Součet		-1,546			
190	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,540	32,26	17,42	CS ÚRS 2019 01
			Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2					
			Skutečnost.					
			"1,PP					
			"0 07"0,9"0,6		0,540			
			Součet		0,540			
191	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	14,850	45,26	672,11	CS ÚRS 2019 01
			Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
			Původní keramická dlažba zjištěná pod novodobou paviakovou podlahovou krytinou.					
			"1,PP"					
			"0 01"9,92		9,320			
			"0 05"5,29-0,6"0,6		4,330			
			Mezisoučet		14,850			
			Součet		14,850			
192	K	965081332	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy do 1 m2	m2	-1,000	102,03	-102,03	CS ÚRS 2019 01
			Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy do 1 m2					
			Nerealizováno.					
			"1,PP					
			"0 08"1		1,000			
			Součet		-1,000			
193	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	10,685	12,00	128,22	CS ÚRS 2019 01
			Odsekání soklíků včetně otlůžení podkladní omítky až na zdivo rovných					
			Skutečnost.					
			"1,PP					
			"0 01"15,94+1,21+0,2+0,7+1,4+1,65+0,525"2"5,6		6,550			
			"0 05"15,93+1,23+3,025		4,135			
			Mezisoučet		10,685			
			Součet		10,685			
194	K	965082922	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl do 2 m2	m3	1,474	215,26	317,24	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
572	NP	968081121	Odstanění náspy pod podlahami nebo ochranného náspy na stěchách tl. do 100 mm, plochy do 2 m² Skutečnost. "1,PP" "0 01/13,66-5,16-2*1,0)*0,15 "0 02*1,35*0,15 "0 05/15,47-1,0)*0,15 Součet Nerealizováno. "1,PP" "0 05*1*0,15 "0 07/12,2-0,9*0,6)*0,15 "provozní dílna"1*0,15 Součet Odstanění části původní skladby podlah plynule nenavazujících na nové lité cementové potěry v prostoru sociálních zařízení. "2,NP" "2 01/2,26-2,27*0,68*0,05 Mezisoučet "3,NP" "3 01-3 02/3,23*1,02*0,05 Mezisoučet Součet Zpřístupnění svislých rozvodů vnitřních instalací vystupujících mimo svislé konstrukce. "1,NP" "1 10*0,6*0,25)*0,05 "2,NP" "2 08*0,7*0,35)*0,05 "3,NP" "3 10*0,8*0,3)*0,05 Součet	kus	9,000	80,40	723,60	CS ÚRS 2019 01
573	NP	967023692	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě do 1,0 m² Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoliv tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě do 1,0 m² Odstanění původní vyrovnávací vrstvy vnitřního ostění a nadpraží okenních otvorů. "1,NP" "1 03/1 08 - ostění*(0,4*1,25)*2 "1 03/1 08 - nadpraží*(0,4*2,35)*1 "2,NP" "2 02/2,07 - ostění*(0,4*1,25)*2 "2 02/2,07 - nadpraží*(0,4*2,35)*1 "3,NP" "3 04/3 09 - ostění*(0,4*1,25)*2 "3 04/3 09 - nadpraží*(0,4*2,35)*1 Součet	m ²	1,820	462,00	840,84	CS ÚRS 2019 01
574	NP	968062746	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m² Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy do 2 m² Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m² upravené plochy nové povrchové úpravy. Přisekání části původních základů z monolitického betonu, které brání realizaci nově navržené skladby podlah vynucených rekonstrukcí části vnitřní ležaté kanalizace v havarijním stavu. "1,PP" "0 01/0,02*(2,6+0,45+2,15)*0,35 Součet	m ²	2,269	70,00	158,86	CS ÚRS 2019 01
197	K	968072455	Vybourání stěn dřevěných piných, zasklených nebo výkladních pl do 4 m² Odsékání zdíva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm Vybourání dřevěné stěny s okny. "1,PP" "1 01/1,05*(1,025*1,375+1,9*1,4)-(0,9*2,0)	m ²	5,400	132,00	712,80	CS ÚRS 2019 01
225	K	96-028	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m² Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m² Bourací práce vynucené rekonstrukcí části vnitřní ležaté kanalizace v havarijním stavu. "1,PP" "0 01/0,02*1*0,6*2,0 "0 01/0,03*1*0,6*2,0 "0 01/0,04*1*0,6*2,0 "0 01/0,05*1*0,9*2,0 Součet	soubor	-1,000	2 321,06	-2 321,06	
575	NP	971033231	Obnažení prostupů střešní konstrukcí se svislými rozvody splaškové kanalizace DN 125 mm Obnažení prostupů střešní konstrukce se svislými rozvody splaškové kanalizace DN 125 mm Průměr z 300 mm – 3 ks 1) Fólová střešní krytina se svařovanými spoji 2) Separční geo-textilie 3) Vrchní vyztužená betonová deska ve spádu, tloušťka ≤ 100 mm 4) Separční asfaltová lepenka 5) Podkladní vyztužená betonová deska, tloušťka ≤ 100 mm 6) Ztracené bednění z prken, tloušťka 25 mm 7) Větrná mezera 8) Tepelná minerální izolace deskami ve dvou vrstvách, celková tloušťka ≤ 200 mm 9) Paro-zábrana z asfaltových pásů 10) Keramicko-betonová nosná stropní konstrukce, tloušťka 250 mm 11) Dvouvrstvá štuková omítka 1 soubor "3,NP" "3-01-3 09*1 Součet	kus	1,000	47,70	47,70	CS ÚRS 2019 01
576	NP	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m² na MVC nebo MV tl do 150 mm Vybourání otvoru ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 0,0225 m², tl. do 150 mm Zřízení prostupů svislými konstrukcemi pro nové rozvody vody. "1,PP" "0 06/Chodba II*0,15*0,15*0,175 Součet	kus	5,000	63,50	317,50	CS ÚRS 2019 01
577	NP	R-19	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m² na MVC nebo MV tl do 150 mm Vybourání otvoru ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 0,09 m², tl. do 150 mm Zřízení prostupů svislými konstrukcemi pro nové rozvody vody. "1,PP" "0 01/Chodba II*0,15*0,15*0,175 "Chodba I/Chodba II*0,15*0,15*0,15 "0 07/Chodba I*0,15*0,15*0,15 "Chodba II/Chodba II*0,15*0,15*0,15 "Chodba III/Zádivení*0,15*0,15*0,15 Součet	kus	1,000	61,00	61,00	CS ÚRS 2019 01
578	NP	R-20	Zřízení otvorů vynecháním ve zdivu z párobetonu tl. 100 mm pro VZT do pr. 125 mm Zřízení otvoru vynecháním ve zdivu z párobetonu tl. 100 mm pro horizontální rozvody vzduchotechniky do průměru 125 mm. Náhrada za původně navržené otvory zřízené jádrovým vrtáním. "1,PP" "Úmývárna/VVC*1 Součet	kus	2,000	69,60	139,20	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.NP"					
			"Instalační šachta/1.08"1		1,000			
			"2.NP"					
			"Instalační šachta/2.06"1		1,000			
			Součet		2,000			
579	NP	R-21	Zřízení otvorů vynecháním ve zdivu z pórobetonu tl. 125 mm pro VZT do pr. 200 mm	kus	6,000	87,00	522,00	CS ÚRS 2019 01
			Zřízení otvorů vynecháním ve zdivu z pórobetonu tl. 125 mm pro horizontální rozvody vzduchotechniky do průměru 200 mm. Náhrada za původně navržené otvory zřízené jádrovým vrtáním.					
			"1.NP"					
			"Instalační šachta/1.03"1		1,000			
			"Instalační šachta/1.05"1		1,000			
			"1.04/1.05"1		1,000			
			"2.NP"					
			"Instalační šachta/2.03"1		1,000			
			"Instalační šachta/2.05"1		1,000			
			"2.04/2.05"1		1,000			
			Součet		6,000			
580	NP	R-22	Zřízení otvorů vynecháním ve zdivu z pórobetonu tl. 125 mm pro VZT do pr. 250 mm	kus	1,000	97,80	97,80	CS ÚRS 2019 01
			Zřízení otvorů vynecháním ve zdivu z pórobetonu tl. 125 mm pro horizontální rozvody vzduchotechniky do průměru 250 mm. Náhrada za původně navržené otvory zřízené jádrovým vrtáním.					
			"3.NP"					
			"Instalační šachta/3.05"1		1,000			
			Součet		1,000			
581	NP	R-23	Zřízení otvorů vynecháním ve zdivu z pórobetonu tl. 150 mm pro VZT do pr. 250 mm	kus	3,000	117,30	351,90	CS ÚRS 2019 01
			Zřízení otvorů vynecháním ve zdivu z pórobetonu tl. 150 mm pro horizontální rozvody vzduchotechniky do průměru 250 mm. Náhrada za původně navržené otvory zřízené jádrovým vrtáním.					
			"3.NP"					
			"Instalační šachta/3.03"1		1,000			
			"3.04/3.05"2		2,000			
			Součet		3,000			
582	NP	R-24	Zřízení otvorů vynecháním ve zdivu z pórobetonu tl. 125 mm pro ÚT, průřez do 0,045 m2	kus	3,000	92,50	277,50	CS ÚRS 2019 01
			Zřízení otvorů vynecháním ve zdivu z pórobetonu tl. 125 mm pro horizontální rozvody vytápění do průřezu 300x150 mm. Náhrada za původně navržené otvory zřízené jádrovým vrtáním.					
			"1.NP"					
			"1.04/1.05"1		1,000			
			"2.NP"					
			"2.04/2.05"1		1,000			
			"3.NP"					
			"3.04/3.05"1		1,000			
			Součet		3,000			
583	NP	R-25	Zřízení otvorů vynecháním ve zdivu z pórobetonu tl. 100 mm pro ZTI, průřez do 0,0675 m2	kus	1,000	92,50	92,50	CS ÚRS 2019 01
			Zřízení otvorů vynecháním ve zdivu z pórobetonu tl. 100 mm pro horizontální rozvody vody do průřezu 450x150 mm. Náhrada za původně navržené otvory zřízené jádrovým vrtáním.					
			"1.PP"					
			"Chodba/Umývárna"1		1,000			
			Součet		1,000			
227	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	-1,000	56,26	-56,26	CS ÚRS 2019 01
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm Náhrada za původně navržené otvory zřízené jádrovým vrtáním.					
			"1.PP"					
			"0.07"1		1,000			
			Součet		-1,000			
228	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	-4,349	569,26	-2 475,94	CS ÚRS 2019 01
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm Odpočet původních výměr.					
			"3.NP"					
			"3.01/3.23"4,33		4,330			
			"3.01-3.09"3,686		3,686			
			Součet		-8,016			
			Skutečnost.					
			"3.NP"					
			"3.01-3.02/3.23"2,75"0.475"3,6-1,1"0,3"2.175-0,9"0.175"2,02		3,667			
			Součet		3,667			
229	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	2,202	541,16	1 191,62	CS ÚRS 2019 01
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm Odpočet původních výměr.					
			"1.NP"					
			"1.01/1.08"4,33		4,330			
			"2.NP"					
			"2.01/2.26"4,33		4,330			
			Součet		-8,660			
			Skutečnost.					
			"1.NP"					
			"1.01-1.02/1.23"2,675"0,65"3,55-1,075"0,425"2,2-0,9"0.175"2,02		4,849			
			"1.22/1.23"0,85"0,15"4,026		0,513			
			"2.NP"					
			"2.01/2.26"2,725"0,65"3,6-1,05"0,475"2.175-0,9"0.175"2,02		4,974			
			"2.26/2.27"0,85"0,15"4,125		0,526			
			Součet		10,862			
584	NP	971042351	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	1,000	877,00	877,00	CS ÚRS 2019 01
			Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm Prohloubení prostupu základovým pasem pro novou ležatou dešťovou kanalizací od svodu na severní straně budovy školy.					
			"1.PP"					
			"Externí/Chodba"		1,000			
			Součet		1,000			
230	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	-6,000	165,26	-991,56	CS ÚRS 2019 01
			Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a náspy, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm Odpočet původních výměr.					
			"1.NP"					
			"1.01/1.08"10		10,000			
			"1.09"1"2		2,000			
			"1.10"2"2		4,000			
			Mezisoučet		16,000			
			"2.NP"					
			"2.01/2.07"10"2		20,000			
			"2.08"1"2		2,000			
			"2.09"1"2		2,000			
			Mezisoučet		24,000			
			"3.NP"					
			"3.01/3.07"3+10		13,000			
			"3.10"1		1,000			
			"3.21"1		1,000			
			Mezisoučet		15,000			
			Součet		-55,000			
			Skutečnost - nová kanalizace.					
			"1.NP"					
			"1.01-1.08+1.22"4		4,000			
			"1.09"1		1,000			
			"1.10"1		1,000			
			Mezisoučet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
231	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB střezech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	1,000	231,13	231,13	CS ÚRS 2019 01
			Vybourání otvorů ve střezech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
			Zpřístupnění svislých rozvodů vnitřních instalací vystupujících mimo svistlé konstrukce.					
			"2.NP"		1,000			
			"2.08"1		1,000			
			Součet		1,000			
232	K	973022241	Výsekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	11,000	165,00	1 815,00	CS ÚRS 2019 01
			Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
			Podlažnice v stěnové části					
			1. Geotextil 1511 02 041911 Geotextil vlnitý z polypropylenu s válcem 2,5 m šířky na šířku vlnění 1,5 m					
			Skutečnost.					
			"1.NP"					
			"1.01-1.08 - geberit"1		1,000			
			Součet		-1,000			
			Kapsy pro nové navrženy průvlak P3.					
			"průvlak"					
			"1.NP - 1.22/1.23"4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Sonda ve zdivu pro nové navrženy průvlak P3 - průzkum uložení původního průvlaků a následná výplň.					
			"průvlak"					
			"2.NP - 2.26/2.27"1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Dodatečné zajištění přerušných keramickobetonových nosníků v konstrukci stropů zastřešených při obnovení prostupů pro vnitřní instalace.					
			"průvlak"					
			"1.NP - 1.09"2		2,000			
			"2.NP - 2.08"4		4,000			
			Mezisoučet		6,000			
			Vybourání části betonového soklu pro zpřístupnění původního potrubí kanalizace k jeho demontáži.					
			"Exteriér"					
			"Splásková kanalizace ve dvoře"1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		12,000			
233	K	973031151	Výsekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,142	1 236,59	175,75	CS ÚRS 2019 01
			Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, potluckové plochy přes 0,25 m2					
			Vybourání výklenku ve vnitřním nosném zdivu umožňujícím instalaci předstěnového splachovacího prefabrikátu.					
			"1.NP"					
			"1.04/1.05"0.22"0.15"1.3		0,043			
			"2.NP"					
			"2.03/2.04"0.22"0.175"1.35		0,052			
			"3.NP"					
			"3.05/3.06"0.2"0.175"1.35		0,047			
			Součet		0,142			
585	NP	973031324	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	28,000	161,00	4 508,00	CS ÚRS 2019 01
			Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
			Sonda ke zjištění skutečného uložení železobetonového průvlaků.					
			"1.NP"					
			"0.04"1		1,000			
			"0.05"2		2,000			
			"2.NP"					
			"2.26/2.27"2		2,000			
			Mezisoučet		5,000			
			Vybourání kapes s armaturami pro původní nástěnné baterie k umyvadlům.					
			"1.NP"					
			"1.03"3		3,000			
			"2.NP"					
			"2.01"2		2,000			
			"3.NP"					
			"3.04"3		3,000			
			Mezisoučet		8,000			
			Vybourání kapes s armaturami pro původní splachovací mechanismy k pisoárům.					
			"2.NP"					
			"2.01"5		5,000			
			Mezisoučet		5,000			

nová soustava

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zpřístupnění původních podpovrchových rozvodů vody a armatur pro demontáž.					
			"1.NP"					
			"1.02"2		2,000			
			"2.NP"					
			"2.01"2		2,000			
			"3.NP"					
			"3.02"2		2,000			
			"3.03"2		2,000			
			Mezisoučet		8,000			
			Kapsy pro nové navržený průvlak 2x U80 mm.					
			"průvlaký"					
			"1 PP - Chodba"2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		28,000			
586	NP	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	2,700	102,00	275,40	CS ÚRS 2019 01
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
			Rýhy pro rozvody vnitřních instalací k zařizovacím předmětům v novém dispozičním řešení vynuceném výměnou části ležaté splaškové kanalizace v havarijním stavu.					
			"1.PP"					
			"WC"2,7		2,700			
			Součet		2,700			
587	NP	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	4,550	177,00	805,35	CS ÚRS 2019 01
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm					
			Rýhy pro rozvody vnitřních instalací k zařizovacím předmětům v novém dispozičním řešení vynuceném výměnou části ležaté splaškové kanalizace v havarijním stavu.					
			"1.PP"					
			"Umývárna"1,5+1,7+1,1		4,300			
			Součet		4,300			
			Vybourání části cihelného zdiva pro zpřístupnění původního potrubí kanalizace k jeho demontáži.					
			"Exteriér"					
			"Splašková kanalizace ve dvoře"0,25		0,250			
			Součet		0,250			
234	K	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	26,475	65,29	1 728,55	CS ÚRS 2019 01
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm					
			Odpčet původních výměr nebo jejich částí.					
			"1.PP"					
			"provozní dílna"2*4		8,000			
			Mezisoučet		8,000			
			"1.NP"					
			"1.01-1.08"22,2		22,200			
			"1.09"2*3.875		7,750			
			"1.10"2*3.875		7,750			
			Mezisoučet		37,700			
			"2.NP"					
			"2.01"2.07*3*3.75		11,250			
			"2.08"2*3.05		7,300			
			"2.09"2*3.75		7,500			
			Mezisoučet		26,050			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09"3.475*4+2.5*2		18,900			
			"3.10"2.5*2		5,000			
			"3.21"2.5*2		5,000			
			Mezisoučet		28,900			
			Součet		-100,650			
			Skutečnost - nová kanalizace.					
			"1.NP"					
			"1.01-1.08+1.22"2*4,2-2*0,5		7,400			
			Mezisoučet		7,400			
			"2.NP"					
			"2.01-2.07+2.30+2.31"2*4,25-2*0,5		7,500			
			Mezisoučet		7,500			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09"1*3.35+1*3,6		6,950			
			Mezisoučet		6,950			
			Součet		21,850			
			Skutečnost - původní kanalizace.					
			"1.PP"					
			"provozní dílna"1*0,8		0,800			
			Mezisoučet		0,800			
			"1.NP"					
			"1.01-1.08+1.22"1*4,2		4,200			
			"1.09"1*4.275		4,275			
			"1.10"1*4.275		4,275			
			Mezisoučet		12,750			
			"2.NP"					
			"2.01-2.07+2.30+2.31"1*4,25		4,250			
			"2.08"1*4.3		4,300			
			"2.09"1*4.125		4,125			
			Mezisoučet		12,675			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09"1*3,6		3,600			
			"3.10"1*0,9		0,900			
			"3.21"1*0,9		0,900			
			Mezisoučet		5,400			
			Součet		31,625			
			Skutečnost - nový vodovod.					
			"1.NP"					
			"1.01-1.08+1.22 (svislá+vodorovná drážka)"3*4,2-3*0,5+1*3.725		14,825			
			"1.09"1*4.275-1*0,5		3,775			
			"1.10"1*4.275-1*0,5		3,775			
			Mezisoučet		22,375			
			"2.NP"					
			"2.01-2.07+2.30+2.31 (svislá+vodorovná drážka)"3*4,25-3*0,5+1*3.725		14,975			
			"2.08"1*4.3-1*0,5		3,800			
			"2.09"1*4.125-1*0,5		3,625			
			Mezisoučet		22,400			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09 (svislá+vodorovná drážka)"3*1.2+1*3.725		7,325			
			"3.10"1*1.2		1,200			
			"3.21"1*1.2		1,200			
			Mezisoučet		9,725			
			Součet		54,500			
			Skutečnost - původní vodovod.					
			"1.PP"					
			"provozní dílna"1*0,8		0,800			
			Mezisoučet		0,800			
			"1.NP"					
			"1.01-1.08+1.22"1*4,2		4,200			
			Mezisoučet		4,200			
			"2.NP"					
			"2.01-2.07+2.30+2.31"1*4,25		4,250			
			Mezisoučet		4,250			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09"1*2,5		2,500			
			Mezisoučet		2,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		11,750			
			Připočtená část výměr odečtená v položce 237.					
			"1.PP					
			"0.01*4*2*0.5		4,000			
			"0.03*2*0.5		1,000			
			"0.05*2*0.5		1,000			
			"provozní dílna"2*0.5		1,000			
			Mezisoučet		7,000			
			Skutečnost - nová kanalizace.					
			"1.PP					
			"Chodba"3*0.3		0,900			
			"Umývárna"1*0.3		0,300			
			Mezisoučet		-1,200			
			Skutečnost - nový vodovod.					
			"1.PP					
			"Chodba"2*0.3		0,600			
			"Umývárna"1*0.3		0,300			
			Mezisoučet		-0,900			
			Součet		4,900			
			Obnovení drážky ve zdivu z důvodu nutnosti posunutí čistící tvarovky na vislém potrubí splaškové kanalizace vynucené úpravou dispozice v 1.PP.					
			"1.PP					
			"Chodba"0.9		0,900			
			"Umývárna"0.9		0,900			
			Mezisoučet		1,800			
			Zřízení drážky ve zdivu pro napojení umyvadla na vislé potrubí splaškové kanalizace vynucené úpravou dispozice v 1.PP.					
			"1.PP					
			"Umývárna"0.7		0,700			
			Mezisoučet		0,700			
			Součet		2,500			
235	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	3,200	165,26	528,83	CS ÚRS 2019 01
			Vysekání rýh v zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou pro vtažování nosníků do zdl, před výbouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm					
			Skutečný objem vysekání rýh s ohledem na počet a umístění vrstev cihelného zdiva.					
			"1.NP"					
			"1.01-1.02/1 22-1.23 - pruvlak"10.65*0.35+j(0.15*0.25)-5		1,067			
			"2.NP"					
			"2.01/2.26-2.27 - pruvlak"10.65*0.35+j(0.15*0.25)-5		1,067			
			"3.NP"					
			"3.01-3.02/3 23 - pruvlak"10.475*0.4+j(0.15*0.25)-4		1,067			
			Součet		3,200			
237	K	974049185	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 300 mm š do 200 mm	m	-14,925	564,26	-8 421,58	CS ÚRS 2019 01
			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 300 mm a šířky do 200 mm					
			Odpočít původních výměr nebo jejich částí.					
			"1.PP					
			"0.01*4*2*0.5		4,000			
			"0.03*2*0.5		1,000			
			"0.05*2*0.5		1,000			
			"provozní dílna"2*0.5		1,000			
			Mezisoučet		7,000			
			"1.NP"					
			"1.01-1.08*3		3,000			
			"1.09*2*0.5		1,000			
			"1.10*2*0.5		1,000			
			Mezisoučet		5,000			
			"2.NP"					
			"2.01/2.07*3*2*0.5+3.225		6,225			
			Mezisoučet		6,225			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09*1*4+0.5*2		5,000			
			"3.10*0.5*2		1,000			
			"3.21*0.5*2		1,000			
			Mezisoučet		7,000			
			Součet		-25,225			
			Skutečnost - nová kanalizace.					
			"1.PP					
			"Chodba"3*0.3		0,900			
			"Umývárna"1*0.3		0,300			
			Mezisoučet		1,200			
			"1.NP"					
			"1.01-1.08+1.22*2*0.5		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			"2.NP"					
			"2.01-2.07+2.30+2.31*2*0.5		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		3,200			
			Skutečnost - nový vodovod.					
			"1.PP					
			"Chodba"2*0.3		0,600			
			"Umývárna"1*0.3		0,300			
			Mezisoučet		0,900			
			"1.NP"					
			"1.01-1.08+1.22*3*0.5		1,500			
			"1.09*1*0.5+4.275		0,500			
			"1.10*1*0.5		0,500			
			Mezisoučet		2,500			
			"2.NP"					
			"2.01-2.07+2.30+2.31*3*0.5		1,500			
			"2.08*1*0.5		0,500			
			"2.09*1*0.5		0,500			
			Mezisoučet		2,500			
			Součet		5,900			
			Zřízení drážky ve zdivu pro napojení umyvadla na vislé potrubí splaškové kanalizace vynucené úpravou dispozice v 1.PP.					
			"1.PP"					
			"Umývárna"1.2		1,200			
			Mezisoučet		1,200			
			Součet		1,200			
238	K	975022251	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 5 m	m	-2,000	1 232,26	-2 464,52	CS ÚRS 2019 01
			Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m					
			"1.NP"					
			"1.01/1.23*4+4*3*2-8-4		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		-2,000			
239	K	975022651	Příplatek k podchycení dl do 5 m nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou ZKD 1 m v	m	-2,000	98,00	-196,00	CS ÚRS 2019 01
			Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m					
			"1.NP"					
			"1.01/1.23*4+4*3*2-8-4		2,000			
			Mezisoučet		2,000			

vá soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava				
Součet						-2,000						
240	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	-2,750	236,26	-649,71	CS ÚRS 2019 01				
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m												
Skutečnost.												
"1.NP"												
"1 01/1 23'4+4+3'2-10					4,000							
Mezisoučet					4,000							
"2.NP"												
"2 01/2 26'4+4-4					4,000							
Mezisoučet					4,000							
"3.NP"												
"2 01/2 3'4+4-4					4,000							
Mezisoučet					4,000							
Součet					-12,000							
Dočasné podepření uvolněných nebo poškozených stropních vložek v konstrukci keramickobetonového stropu.												
"1.NP"												
"1 01-1 08'2"1,5					3,000							
Mezisoučet					3,000							
Dočasné podepření průvlaku pod stropem.												
"1.PP"												
"0 01/0 05'2,75					2,750							
Mezisoučet					2,750							
Dočasné podepření přerušených stropních nosníků.												
"1.NP"												
"1 09"1,5					1,500							
Mezisoučet					1,500							
"2.NP"												
"2 08'2,0					2,000							
Mezisoučet					2,000							
Součet					9,250							
241	K	975048121	Příplatek k jednořadovému podchycení stropů pro zatížení do 1000 kg/m ZKD 1 m v podchycení	m	-2,750	12,00	-33,00	CS ÚRS 2019 01				
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m												
Skutečnost.												
"1.NP"												
"1 01/1 23'4+4+3'2-10					4,000							
Mezisoučet					4,000							
"2.NP"												
"2 01/2 26'4+4-4					4,000							
Mezisoučet					4,000							
"3.NP"												
"2 01/2 3'4+4-4					4,000							
Mezisoučet					4,000							
Součet					-12,000							
Dočasné podepření uvolněných nebo poškozených stropních vložek v konstrukci keramickobetonového stropu.												
"1.NP"												
"1 01-1 08'2"1,5					3,000							
Mezisoučet					3,000							
Dočasné podepření průvlaku pod stropem.												
"1.PP"												
"0 01/0 05'2,75					2,750							
Mezisoučet					2,750							
Dočasné podepření přerušených stropních nosníků.												
"1.NP"												
"1 09"1,5					1,500							
Mezisoučet					1,500							
"2.NP"												
"2 08'2,0					2,000							
Mezisoučet					2,000							
Součet					9,250							
588	NP	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	0,325	1 840,00	598,00	CS ÚRS 2019 01				
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm												
"1.NP"												
"1 01/1 23'4+4+3'2-10					4,000							
Mezisoučet					4,000							
"2.NP"												
"2 01/2 26'4+4-4					4,000							
Mezisoučet					4,000							
"3.NP"												
"2 01/2 3'4+4-4					4,000							
Mezisoučet					4,000							
Součet					-12,000							
Dočasné podepření uvolněných nebo poškozených stropních vložek v konstrukci keramickobetonového stropu.												
"1.NP"												
"1 01-1 08'2"1,5					3,000							
Mezisoučet					3,000							
Dočasné podepření průvlaku pod stropem.												
"1.PP"												
"0 01/0 05'2,75					2,750							
Mezisoučet					2,750							
Dočasné podepření přerušených stropních nosníků.												
"1.NP"												
"1 09"1,5					1,500							
Mezisoučet					1,500							
"2.NP"												
"2 08'2,0					2,000							
Mezisoučet					2,000							
Součet					9,250							
244	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	11,350	1 526,00	17 320,10	CS ÚRS 2019 01				
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm												
"1.NP"												
"1 01/1 23'4+4+3'2-10					4,000							
Mezisoučet					4,000							
"2.NP"												
"2 01/2 26'4+4-4					4,000							
Mezisoučet					4,000							
"3.NP"												
"2 01/2 3'4+4-4					4,000							
Mezisoučet					4,000							
Součet					-12,000							
Dočasné podepření uvolněných nebo poškozených stropních vložek v konstrukci keramickobetonového stropu.												
"1.NP"												
"1 01-1 08'2"1,5					3,000							
Mezisoučet					3,000							
Dočasné podepření průvlaku pod stropem.												
"1.PP"												
"0 01/0 05'2,75					2,750							
Mezisoučet					2,750							
Dočasné podepření přerušených stropních nosníků.												
"1.NP"												
"1 09"1,5					1,500							
Mezisoučet					1,500							
"2.NP"												
"2 08'2,0					2,000							
Mezisoučet					2,000							
Součet					9,250							
589	NP	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	3,995	3 140,00	12 544,30	CS ÚRS 2019 01				
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm												
"1.NP"												
"1 01/1 23'4+4+3'2-10					4,000							
Mezisoučet					4,000							
"2.NP"												
"2 01/2 26'4+4-4					4,000							
Mezisoučet					4,000							
"3.NP"												
"2 01/2 3'4+4-4					4,000							
Mezisoučet					4,000							
Součet					-12,000							
Dočasné podepření uvolněných nebo poškozených stropních vložek v konstrukci keramickobetonového stropu.												
"1.NP"												
"1 01-1 08'2"1,5					3,000							
Mezisoučet					3,000							
Dočasné podepření průvlaku pod stropem.												
"1.PP"												
"0 01/0 05'2,75					2,750							
Mezisoučet					2,750							
Dočasné podepření přerušených stropních nosníků.												
"1.NP"												
"1 09"1,5					1,500							
Mezisoučet					1,500							
"2.NP"												
"2 08'2,0					2,000							
Mezisoučet					2,000							
Součet					9,250							
Jádrové vrtní otvorů pro vodorovné a podpovrchové rozvody splaškové kanalizace ve zdivu z plných cihel												
"1.PP"												
"Umývárna"0,06"1,02					1,020							
"0,06"Technologická místnost"0,825"3					0,900							
"Technologická místnost/Provozní dílna"0,325					0,325							
"0,07"Exteriér"0,625+0,4					1,025							
Mezisoučet					3,270							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Jádrové vrtání otvorů pro vodorovné povrchové rozvody vzduchotechniky ve zdivu z plných cihel					
			"1.PP"					
			"VVC/0 06°0,725"			0,725		
			Mezisoučet			0,725		
			Součet			3,995		
245	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	-0,500	1 956,00	-978,00	CS ÚRS 2019 01
			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
			"1.NP"					
			"1.01/1 08°0,125°2"			0,250		
			"2.NP"					
			"2.01/2 07°0,125°2"			0,250		
			"3.NP"					
			"3.01-3.09"					
			Součet			-0,500		
246	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	-0,700	2 132,00	-1 492,40	CS ÚRS 2019 01
			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm					
			"1.NP"					
			"2.NP"					
			"2.01/2 07° - VZT/0,2°2"			0,400		
			"porobeton"					
			"3.NP"					
			"3.01-3.09°0,15°2"			0,300		
			Součet			-0,700		
247	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	-0,150	3 265,15	-489,77	CS ÚRS 2019 01
			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm					
			"1.NP"					
			"3.NP"					
			"3.01-3.09°0,15°1"			0,150		
			Součet			-0,150		
251	K	977211111	Řezání sténovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	-120,100	741,00	-88 994,10	CS ÚRS 2019 01
			Řezání konstrukcí sténovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
			Odpočet původních výměr.					
			"1.PP"					
			"0.01°3"			8,000		
			"0.05°2°1,0"			2,000		
			Mezisoučet			10,000		
			"1.NP"					
			"1.22/1.23"					
			"PIW 1.22/1.23°2°3.925"			7,850		
			"Průvlak 1.22/1.23°4°0.850+4°0.200"			4,200		
			"1.01-1.08°3+27.6"			30,800		
			"1.09°2°0,5"			1,000		
			"1.10°2°0,5"			1,000		
			Mezisoučet			44,650		
			"2.NP"					
			"2.01/2.23"					
			"2.01-2.07°3+27,9"			30,900		
			"2.28/27°7,95+4,2"			12,150		
			Mezisoučet			43,050		
			"3.NP"					
			"3.01-3.09°1°2+0,5+21,9"			24,400		
			"3.10°0,5°2"			1,000		
			"3.21°0,5°2"			1,000		
			Mezisoučet			26,400		
			Součet			-124,100		
			Skutečnost - nový vodovod.					
			"1.NP"					
			"1.09°2°0,5"			1,000		
			"1.10°2°0,5"			1,000		
			Mezisoučet			2,000		
			"2.NP"					
			"2.08°2°0,5"			1,000		
			"2.09°2°0,5"			1,000		
			Mezisoučet			2,000		
			Součet			4,000		
252	K	977211121	Řezání sténovou pilou kci z cihel nebo tvárnici hl do 200 mm	m	20,750	874,00	18 135,50	CS ÚRS 2019 01
			Řezání konstrukcí sténovou pilou z cihel nebo tvárnici hloubka řezu do 200 mm					
			Skutečnost.					
			"1.PP"					
			"0.01°2°(3.15+2,0+0,5)+2°(3.15+2,0)+11,8"			9,900		
			"0.03°2°3.15"			6,300		
			"0.05°2°3.15"			6,300		
			"provozní dílna°2°4"			9,000		
			Mezisoučet			30,400		
			Součet			-30,400		
			Dispoziční úpravy v části 1.PP vynucené výměnou ležaté kanalizace v havarijním stavu.					
			"1.PP"					
			"Nosná konstrukce okraje horní podkladní desky - výšková úprava tvárnici°2,6"			2,900		
			Mezisoučet			2,600		
			Součet			2,600		
			Skutečnost - nový vodovod.					
			"1.NP"					
			"1.09°2°4.2°5-2°0,5"			7,550		
			"1.10°2°4.2°5-2°0,5"			7,550		
			Mezisoučet			15,100		
			"2.NP"					
			"2.08°2°4.3-2°0,5"			7,600		
			"2.09°2°4.125-2°0,5"			7,250		
			Mezisoučet			14,850		
			"3.NP"					
			"3.10°2°1.2+0,3"			2,700		
			Mezisoučet			2,700		
			Součet			32,650		
			Zřízení drážky ve zdivu pro napojení umyvadla na vislé potrubí splaškové kanalizace vynucené úpravou dispozice v 1.PP.					
			"1.PP"					
			"Umyvadla°0,7°2"			1,400		
			Mezisoučet			1,400		
			Součet			1,400		
			Rýhy pro rozvody vnitřních instalací k zařízení předmětům v novém dispozičním řešení vynucené výměnou částí ležaté splaškové kanalizace v havarijním stavu.					

nová soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
261	K	978035121	Odsekání tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 10% Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štluku tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu do 10% Nerealizováno. "1.NP" "1.01/1.08" "Ostění a nadpraží stavebních"0,81 "2.NP" "2.01/2.07" "Ostění a nadpraží stavebních"0,81 "3.NP" "3.01-3.09"0,81 Součet Obnova venkovní povrchové úpravy zdiva v místě vedlejšího vstupu v 1.PP na východní straně budovy. "Exteriér" "Výpočet"(0,125+0,1)*1,8 Součet Odstranění povrchové úpravy pohledu ŽB průviaku. "1.PP" "1.01/1.05"1,9*0,125 Součet Omítka pod obkladem části vybouraného cihelného zdiva pro zpřístupnění původního potrubí kanalizace k jeho demontáži. "Exteriér" "Splásková kanalizace ve dvoře"0,3*0,3 Součet	m2	-38,520	9,29	-357,85	CS ÚRS 2019 01
262	K	978035123	Odsekání tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 30% Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štluku tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 10 do 30% "1.PP" "1.01"7,87 "1.03"1,67 "1.04"1,31 "1.05"1,599 "1.07"16,05 "provozní dílna"43,91 Součet	m2	-72,379	32,26	-2 334,95	CS ÚRS 2019 01
263	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 Obklad části vybouraného cihelného zdiva pro zpřístupnění původního potrubí kanalizace k jeho demontáži. "Exteriér" "Splásková kanalizace ve dvoře"0,3*0,3 Součet	m2	0,090	121,26	10,91	CS ÚRS 2019 01
98	D		Demolice a sanace				23 052,61	
591	NP	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou "1.PP" "Stěny"(2*3,14*0,5)*1,7 Součet	m2	5,338	109,00	581,84	CS ÚRS 2019 01
592	NP	985132111	Očištění ploch líc kleneb a podhledů tlakovou vodou Očištění ploch líc kleneb a podhledů tlakovou vodou "1.PP" "Strop+dno"(0,786*2-0,283) Součet	m2	1,289	134,00	172,73	CS ÚRS 2019 01
593	NP	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stíněném prostoru Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru "1.PP" "Strop+dno"(0,786*2-0,283) "Stěny"(2*3,14*0,5)*1,7 Součet	m2	6,627	119,00	788,61	CS ÚRS 2019 01
594	NP	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě "1.PP" "Strop+dno"(0,786*2-0,283) "Stěny"(2*3,14*0,5)*1,7 Součet	m2	6,627	22,60	149,77	CS ÚRS 2019 01
595	NP	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm "1.PP" "Stěny"(2*3,14*0,5)*1,7 Součet	m2	5,338	2 340,00	12 490,92	CS ÚRS 2019 01
596	NP	985311212	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líc kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm "1.PP" "Strop"0,786*0,283 Součet	m2	0,503	1 260,00	633,78	CS ÚRS 2019 01
271	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky)	m2	5,841	121,00	706,76	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0 07*2,2-1,2*0,6 1,480 "provozní dílna"1 1,000 Mezisoučet 9,580 Součet -9,580 Skutečnost odpovídající nově navržené skladbě podlah a navazujícím stavebním konstrukcím. "1,PP" "Chodba, umývárna, WC - Nové skladby podlah Z1 až Z5" "Vodorovné plochy"19,24 19,240 "Svislé plochy"0,25*2,6+0,415*7,7+0,665*3,8+0,155*9,2 7,799 Mezisoučet 27,039 Součet 27,039					
284	M	11163155	lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu	t	0,006	56 379,71	344,51	CS ÚRS 2019 01
			lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu Skutečnost. 9,58*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství -0,003 Skutečnost odpovídající nově navržené skladbě podlah a navazujícím stavebním konstrukcím. 27,0385*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,009					
285	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu samolepicí vodovné	m2	17,459	45,43	793,10	CS ÚRS 2019 01
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu samolepicího asfaltového pásu na ploše vodovné V Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu samolepicího asfaltového pásu na ploše vodovné V Skutečnost. "1,PP" "0 01*2 2,000 "0 03*1,73 1,730 "0 04*1,37 1,370 "0 05*1 1,000 "0 06*1 1,000 "0 07*2,2-1,2*0,6 1,480 "provozní dílna"1 1,000 Mezisoučet 9,580 Součet -9,580 Skutečnost odpovídající nově navržené skladbě podlah a navazujícím stavebním konstrukcím. "1,PP" "Chodba, umývárna, WC - Nové skladby podlah Z1 až Z5" "Vodorovné plochy"19,24 19,240 "Svislé plochy"0,25*2,6+0,415*7,7+0,665*3,8+0,155*9,2 7,799 Mezisoučet 27,039 Součet 27,039					
286	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	20,077	199,04	3 996,25	CS ÚRS 2019 01
			pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu Skutečnost. "1,PP" "0 01*2 2,000 "0 03*1,73 1,730 "0 04*1,37 1,370 "0 05*1 1,000 "0 06*1 1,000 "0 07*2,2-1,2*0,6 1,480 "provozní dílna"1 1,000 Mezisoučet 9,580 Součet -9,580 9,58*1,15 'Přepočtené koeficientem množství -11,017 Skutečnost odpovídající nově navržené skladbě podlah a navazujícím stavebním konstrukcím. "1,PP" "Chodba, umývárna, WC - Nové skladby podlah Z1 až Z5" "Vodorovné plochy"19,24 19,240 "Svislé plochy"0,25*2,6+0,415*7,7+0,665*3,8+0,155*9,2 7,799 Mezisoučet 27,039 Součet 27,039 27,0385*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 31,094					
287	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	11,280	11,81	133,21	CS ÚRS 2019 01
			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V Skutečnost. "1,PP" "0 06*1 1,000 "0 07*2,2-1,2*0,6 1,480 "provozní dílna"1 1,000 Mezisoučet 3,480 Součet -3,480 Skutečnost odpovídající nově navržené skladbě podlah a navazujícím stavebním konstrukcím. "1,PP" "0 01*9,38+1,12-2,0 8,480 "0 02*1,28 1,280 "0 05*6,0-1,0 5,000 Mezisoučet 14,760 Součet 14,760					
289	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	13,386	8,93	119,57	CS ÚRS 2019 01
			Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše vodorovné V "1,PP" "Umývárna+sprcha" "Vodorovné plochy"2,59+1,04 3,630 "Svislé plochy"3,165*2,2+(2,405+0,8+0,58)*0,1 7,342 "Napojení porobetonového zdíva na původní zavlažující cihelna - úprava dispozičního řešení"0,3*2"3 1,800 "Nosná konstrukce poklopu revizní šachty"0,9*0,9*0,195 0,814 Mezisoučet 13,386 Součet 13,386					
290	M	163040000	Základový penetrační nátěr PCI Gisogrund PGM, 1kg	balení	1,579	132,76	209,69	
			Základový penetrační nátěr PCI Gisogrund PGM, 1kg "1,PP" "Umývárna+sprcha" "Vodorovné plochy"2,59+1,04 3,630 "Svislé plochy"3,165*2,2+(2,405+0,8+0,58)*0,1 7,342 "Napojení porobetonového zdíva na původní zavlažující cihelna - úprava dispozičního řešení"0,3*2"3 1,800 "Nosná konstrukce poklopu revizní šachty"0,9*0,9*0,195 0,814 Mezisoučet 13,386 Součet 13,386 13,3855*0,119 'Přepočtené koeficientem množství 1,579					
291	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	11,350	52,38	594,51	CS ÚRS 2019 01
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplnit vodotěsné těsnící pásy pro dilatační a styčné spáry "1,PP" "Umývárna+sprcha" "Vodorovné plochy"3,165+2,405+0,8+0,58 8,950 "Svislé plochy"2,2*2 4,400 Mezisoučet 11,350 Součet 11,350					
292	M	59054223	páska pružná hydroizolační přes dilatační spáry š 125 mm	m	12,485	129,52	1 617,07	CS ÚRS 2019 01
			páska pružná hydroizolační přes dilatační spáry š 125 mm "1,PP" "Umývárna+sprcha"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
			Mezisoučet			15,390		
			Součet			15,390		
			15,39*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			15,698		
600	NP	28376440	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm	m2	1,265	258,00	326,32	CS ÚRS 2019 01
			deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm					
			Dispoziční úpravy v části 1.PP vynucené výměnou ležaté kanalizace v havarijním stavu.					
			"1.PP"					
			"Hosná konstrukce vnitřního přímého schodiště"1,24			1,240		
			Mezisoučet			1,240		
			Součet			1,240		
			1,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			1,265		
601	NP	28376443	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 100mm	m2	1,265	516,00	652,64	CS ÚRS 2019 01
			deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 100mm					
			Dispoziční úpravy v části 1.PP vynucené výměnou ležaté kanalizace v havarijním stavu.					
			"1.PP"					
			"Hosná konstrukce vnitřního přímého schodiště"1,24			1,240		
			Mezisoučet			1,240		
			Součet			1,240		
			1,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			1,265		
602	NP	61155340.5	podložka izolační z pěnového PE 10mm š 1,2m bez povrchové úpravy	m2	18,982	83,00	1 575,52	CS ÚRS 2019 01
			podložka izolační z pěnového PE 10mm š 1,1m bez povrchové úpravy					
			Dispoziční úpravy v části 1.PP vynucené výměnou ležaté kanalizace v havarijním stavu.					
			"1.PP"					
			"Separační vrstva ve skladbě těžké plovoucí podlahy Z1-Z4"					
			"Chodba"13,56			13,560		
			"Umývárna"3,62			3,620		
			"WC"1,43			1,430		
			Mezisoučet			18,610		
			Součet			18,610		
			18,61*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			18,982		
308	K	713121311	Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásepem volně sypaným tl vrstvy do 50 mm	m2	5,870	20,00	117,40	CS ÚRS 2019 01
			Montáž tepelné izolace podlah izolačním zásepem volně sypaným, tloušťky vrstvy do 50 mm					
			1. Skutečnost - nově navržené nebo doplněné skladby podlah.					
			Skutečnost.					
			"1.NP"					
			"1.10"1			1,000		
			Součet			-1,000		
			Skutečnost - nově navržené nebo doplněné skladby podlah.					
			"Výpočet"2,97+1,8+2,1			6,870		
			Součet			6,870		
309	M	LSV.100057	lehké kamenivo LIAPOR 4-8/350, volně ložené	m3	1,573	1 123,00	1 766,70	CS ÚRS 2019 01
			lehké kamenivo LIAPOR 4-8/350, volně ložené					
			Skutečnost.					
			"1.NP"					
			"1.10"1			1,000		
			Součet			1,000		
			1*0,051 'Přepočtené koeficientem množství			-0,051		
			Skutečnost - nově navržené nebo doplněné skladby podlah.					
			"1.PP"					
			"Z1 - Nová skladba podlahy před sprchovým koutem"160/410 mm					
			"Z2 - Nová skladba podlahy ve sprchovém koutu"150 mm					
			"Z3 - Nová skladba podlahy na "WC"410 mm					
			"Z4 - Nová skladba podlahy v úrovni ±0.000"160 mm					
			"Výpočet"(2,97+1,8)*0,16+2,1*0,41			1,624		
			Součet			1,624		
310	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,648	956,00	619,25	CS ÚRS 2019 01
			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
			1. Skutečnost - nově navržené nebo doplněné skladby podlah.					
			Skutečnost.					
			"1.NP"					
			"1.10"1			1,000		
			Součet			1,000		
			1*0,051 'Přepočtené koeficientem množství			-0,051		
			Skutečnost - nově navržené nebo doplněné skladby podlah.					
			"1.PP"					
			"Z1 - Nová skladba podlahy před sprchovým koutem"160/410 mm					
			"Z2 - Nová skladba podlahy ve sprchovém koutu"150 mm					
			"Z3 - Nová skladba podlahy na "WC"410 mm					
			"Z4 - Nová skladba podlahy v úrovni ±0.000"160 mm					
			"Výpočet"(2,97+1,8)*0,16+2,1*0,41			1,624		
			Součet			1,624		
311	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,648	488,56	316,47	CS ÚRS 2019 01
			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
			1. Skutečnost - nově navržené nebo doplněné skladby podlah.					
			Skutečnost.					
			"1.NP"					
			"1.10"1			1,000		
			Součet			1,000		
			1*0,051 'Přepočtené koeficientem množství			-0,051		
			Skutečnost - nově navržené nebo doplněné skladby podlah.					
			"1.PP"					
			"Z1 - Nová skladba podlahy před sprchovým koutem"160/410 mm					
			"Z2 - Nová skladba podlahy ve sprchovém koutu"150 mm					
			"Z3 - Nová skladba podlahy na "WC"410 mm					
			"Z4 - Nová skladba podlahy v úrovni ±0.000"160 mm					
			"Výpočet"(2,97+1,8)*0,16+2,1*0,41			1,624		
			Součet			1,624		
			0,00					
			2 028,43					
			2 531,60					
603	NP	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	12,300	104,00	1 279,20	CS ÚRS 2019 01
			Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200					
			Demontáž původní ležaté kanalizace v havarijním stavu.					
			"1.PP"					
			"0 01-0 05/0 06 - ve zdvu"0,9			0,900		
			"0 01-0 05"1,3+0,8+1,0+1,4+2,6			7,100		
			"Exteriér"					
			"Dvorní trakt"0,7			0,700		
			"Severní strana"3,6			3,600		
			Součet			12,300		
604	NP	721110809	Demontáž potrubí kameninové do DN 300	m	2,700	171,00	461,70	CS ÚRS 2019 01
			Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 200 do DN 300					
			Demontáž původní ležaté kanalizace v havarijním stavu.					
			"Exteriér"					
			"Dvorní trakt - kanalizační šachta"1,5			1,500		
			"Dvorní trakt - ležatá kanalizace"1,2			1,200		
			Součet			2,700		
313	K	721110802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	6,050	26,00	157,30	CS ÚRS 2019 01
			Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100					
			Doplnění chybějící výměry.					
			"2.NP"					
			"2 09"1*4,45			4,450		
			Součet			4,450		
			Demontáž původní ležaté kanalizace v havarijním stavu.					
			"Exteriér"					
			"Dvorní trakt - ležatá kanalizace"1,6			1,600		
			Součet			1,600		
315	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	2,425	10,48	25,40	CS ÚRS 2019 01
			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75					
			Demontáž původní ležaté kanalizace v havarijním stavu.					
			"1.PP"					
			"0 05/0 06 - ve zdvu"0,9			0,900		
			"0 07/Exteriér - přes základ před objekt"0,825+0,4+0,5			1,525		
			Součet			2,425		
605	NP	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	19,300	40,30	777,79	CS ÚRS 2019 01

Strana 43 z 59

PČ Typ K

ová soustava

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
610	NP	59036024-01	panel akustický z části zapuštěný rošt bílá tl 20mm panel akustický z části zapuštěný rošt bílá tl 20mm Cenová kompenzace za použití minerálních desek tloušťky 15 mm. "1.NP" "1.01/1.08"20.22 Mezisoučet "2.NP" "2.01/2.07"20.26 Mezisoučet "2.NP" "3.01/3.09"20.94 Mezisoučet Součet 01.42*1.05 Přepočtené koeficientem množství	m2	64,491	-40,00	-2 579,64	CS ÚRS 2019 01
376	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m "1.NP" "1.01/1.08"20.22 Mezisoučet "2.NP" "2.01/2.07"20.26 Mezisoučet "2.NP" "3.01/3.09"20.94 Mezisoučet Součet 01.42*1.05 Přepočtené koeficientem množství	t	-0,079	562,00	-44,59	CS ÚRS 2019 01
377	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu "1.NP" "1.01/1.08"20.22 Mezisoučet "2.NP" "2.01/2.07"20.26 Mezisoučet "2.NP" "3.01/3.09"20.94 Mezisoučet Součet 01.42*1.05 Přepočtené koeficientem množství	t	-0,079	321,20	-25,49	CS ÚRS 2019 01
764			Konstrukce klempířské				-648,93	
379	K	764-002	D+M - Atypické oplechování venkovního parapetu a meziokenní římsy R.Š. 440 mm OZN. K1 Dodávka a montáž: Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru. Atypické oplechování venkovní meziokenní římsy. Materiál: Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m² oboustranně). Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně Vrchní povrchová úprava: nátlak matný dvouvrstvý organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016 Spodní povrchová úprava: nátlak epoxidovým lakem v tloušťce 10 mikronů ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 440 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 2350 mm Výměna nebyla realizována, pouze obnova povrchové úpravy původních oplechování. "1.NP" "2.NP" "3.NP" Součet	kus	-3,000	920,00	-2 760,00	
384	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti Nerealizováno. "1.NP" "1.01-1.08"2.35 "2.NP" "2.01-2.07"2.35 "3.NP" "3.01-3.09"2.35 Součet	m	-7,050	52,26	-368,43	CS ÚRS 2019 01
386	K	764004861	Demontáž svodu do suti Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti "Exteriér" "Východní ustupovaná fasáda v úrovni 1.PP"2.85 Součet	m	2,850	40,00	114,00	CS ÚRS 2019 01
611	NP	764518424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměr 150 mm "Exteriér" "Východní ustupovaná fasáda v úrovni 1.PP"2.85 Součet	m	2,850	830,00	2 365,50	CS ÚRS 2019 01
766			Konstrukce truhlářské				74,88	
389	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 Demontáž obložení stěn panelů plochy do 1,5 m2 Demontáž zbývajících částí dřevěného obkladu stěn v souvislosti s celkovou rekonstrukcí části 1.PP. "1.PP" "0.05"1.47*1.2-0.67"0.525 Mezisoučet Součet	m2	1,412	20,00	28,25	CS ÚRS 2019 01
391	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů Demontáž obložení stěn podkladových roštů Demontáž zbývajících částí dřevěného obkladu stěn v souvislosti s celkovou rekonstrukcí části 1.PP. "1.PP" "0.05"1.47*1.2-0.67"0.525 Mezisoučet Součet	m2	1,412	20,00	28,25	CS ÚRS 2019 01
395	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 Ostatní práce: vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným ułożením a oplotovým zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních ploch do 2 m2 "1.PP" "0.01/0.02"1*0.6"2.0 "0.01/0.03"1*0.6"2.0 "0.01/0.04"1*0.6"2.0 "0.01/0.05"1*0.6"2.0 Mezisoučet Součet	kus	4,000	24,09	96,38	CS ÚRS 2019 01
398	K	766622861	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2 Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2 "1.PP" "0.01/0.02"1*0.6"2.0 "0.01/0.03"1*0.6"2.0 "0.01/0.04"1*0.6"2.0 "0.01/0.05"1*0.6"2.0 Mezisoučet Součet	kus	-6,000	5,00	-30,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	-4,000	12,00	-48,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních ploch do 1,5 m2</i>					
			"1.NP"					
			"1.01-1.08"4-2		2,000			
			"2.NP"					
			"2.01-2.07"4-2		2,000			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09"4-2		2,000			
			Součet		-6,000			
401	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	-4,000	12,00	-48,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních ploch do 1,5 m2</i>					
			"1.NP"					
			"1.01-1.08"4		4,000			
			Součet		-4,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				9 509,36	
405	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	58,000	15,99	927,36	CS ÚRS 2019 01
			<i>Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 100 do 250 kg</i>					
			"1.NP"					
			"1.01-1.08"4		4,000			
			Součet		-4,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				9 509,36	
612	NP	R-28	D+M Revizní poklop vnitřní kanalizační šachty - 600x600 mm	kus	1,000	8 582,00	8 582,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Rekonstrukce původní vnitřní kanalizační šachty v 1.PP.</i>					
			"1.PP"					
			"Revizní poklop plynotěsný Gabex Aludeck AD 60, včetně vyztužení, betonové výplně a příslušenství k ovládání poklopu"1		1,000			
			Součet		1,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				2 888,82	
406	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	4,400	10,00	44,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah</i>					
			<i>Nerealizováno.</i>					
			"1.PP"					
			"0.04"1.37		1,370			
			Součet		-1,370			
			<i>Nové navržené skladby podlah související s vynucenou změnou dispozičního řešení.</i>					
			"1.PP"					
			"Umývárna+sprcha"3,62		3,620			
			"WC"1.43		1,430			
			Součet		5,050			
			<i>Doplnění části původní podlahy v rozsahu výkopu pro pokládku vnitřní ležaté kanalizace.</i>					
			"1.PP"					
			"0.07"1.2*0.6		0,720			
			Součet		0,720			
407	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,400	40,00	176,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Příprava podkladu před provedením nátěru nátěr penetrační na podlahu</i>					
			<i>Nerealizováno.</i>					
			"1.PP"					
			"0.04"1.37		1,370			
			Součet		-1,370			
			<i>Nové navržené skladby podlah související s vynucenou změnou dispozičního řešení.</i>					
			"1.PP"					
			"Umývárna+sprcha"3,62		3,620			
			"WC"1.43		1,430			
			Součet		5,050			
			<i>Doplnění části původní podlahy v rozsahu výkopu pro pokládku vnitřní ležaté kanalizace.</i>					
			"1.PP"					
			"0.07"1.2*0.6		0,720			
			Součet		0,720			
408	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	-0,650	314,28	-204,28	CS ÚRS 2019 01
			<i>Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm</i>					
			<i>Nerealizováno.</i>					
			"1.PP"					
			"0.04"1.37		1,370			
			Součet		-1,370			
			<i>Doplnění části původní podlahy v rozsahu výkopu pro pokládku vnitřní ležaté kanalizace.</i>					
			"1.PP"					
			"0.07"1.2*0.6		0,720			
			Součet		0,720			
411	K	771553913	Oprava podlah z teracových dlaždic lepených do 12 ks/m2	kus	-13,333	32,26	-430,12	CS ÚRS 2019 01
			<i>Opravy podlah z dlaždic teracových lepených, při velikosti dlaždic přes 9 do 12 ks/ m2</i>					
			<i>Nerealizováno.</i>					
			1.2*11.11111 *Připočtené koeficientem množství		-13,333			
412	M	59247001	dlaždice teracové 300x300x30mm	m2	-1,320	289,52	-382,16	CS ÚRS 2019 01
			<i>dlaždice teracové 300x300x30mm</i>					
			<i>Nerealizováno.</i>					
			"1.PP"					
			"0.06"1.2		1,200			
			Součet		1,200			
			1.2*1.1 *Připočtené koeficientem množství		-1,320			
413	K	771559191	Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za plochu do 5 m2	m2	-1,200	22,38	-26,86	CS ÚRS 2019 01
			<i>Montáž podlah z dlaždic teracových Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě</i>					
			<i>Nerealizováno.</i>					
			"1.PP"					
			"0.06"1.2		1,200			
			Součet		-1,200			
414	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	2,650	369,52	979,22	CS ÚRS 2019 01
			<i>Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem matofornátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2</i>					
			<i>Nerealizováno.</i>					
			"1.PP"					
			"0.04"1.37		1,370			
			Součet		-1,370			
			<i>Nové navržené skladby podlah související s vynucenou změnou dispozičního řešení.</i>					
			"1.PP"					
			"Umývárna"2.59		2,590			
			"WC"1.43		1,430			
			Součet		4,020			
415	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	2,915	439,99	1 282,57	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"3.NP"					
			"3.23"1.2+0.2+1.4		2.800			
			Součet		8,400			
			Odpočet původní výměr.					
			"2.HP"1+5		11,500			
			Součet		-11,500			
432	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	-27,920	20,00	-558,40	CS ÚRS 2019 01
			Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
			Skutečnost.					
			"1.NP"					
			"1.22"1.23"8.8		8,800			
			"2.NP"					
			"2.26"2.27"4.1		4,100			
			"3.NP"					
			"3.23"9.2		9,200			
			Součet		22,100			
			Odpočet původních výměr.					
			"1.NP"					
			"1.22"1.23"22.93		22,930			
			"2.NP"					
			"2.27"16.75		16,750			
			"3.NP"					
			"3.01"3.23"10.34		10,340			
			Součet		-50,020			
433	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-13,763	8,00	-110,11	CS ÚRS 2019 01
			Příprava podkladu vysátí podlah					
			Nerealizováno.					
			"1.PP"					
			"0.01"7.88		7,880			
			"0.05"4.33		4,330			
			Součet		-12,210			
			Nově navržené skladby podlah související s vynucenou změnou dispozičního řešení.					
			"1.PP"					
			"Chodba"14.88+0.175"1.375"3		15,602			
			Součet		15,602			
			Skutečnost.					
			"1.NP"					
			"1.22"1.23"8.8		8,800			
			"2.NP"					
			"2.26"2.27"4.1		4,100			
			"3.NP"					
			"3.23"9.2		9,200			
			Součet		22,100			
			Odpočet původních výměr.					
			"1.NP"					
			"1.22"1.23"22.93		22,930			
			"2.NP"					
			"2.26. 2.27"16.96		16,960			
			Součet		-39,890			
			Doplnění skladby podlah po zpřístupnění svislých rozvodů vnitřních instalací vystupujících mimo svislé konstrukce.					
			"1.NP"					
			"1.10"(0.6"0.25)		0,150			
			"2.NP"					
			"2.08"(0.7"0.35)		0,245			
			"3.NP"					
			"3.10"(0.8"0.3)		0,240			
			Součet		0,635			
434	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-13,763	22,22	-305,82	CS ÚRS 2019 01
			Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah					
			Nerealizováno.					
			"1.PP"					
			"0.01"7.88		7,880			
			"0.05"4.33		4,330			
			Součet		-12,210			
			Nově navržené skladby podlah související s vynucenou změnou dispozičního řešení.					
			"1.PP"					
			"Chodba"14.88+0.175"1.375"3		15,602			
			Součet		15,602			
			Skutečnost.					
			"1.NP"					
			"1.22"1.23"8.8		8,800			
			"2.NP"					
			"2.26"2.27"4.1		4,100			
			"3.NP"					
			"3.23"9.2		9,200			
			Součet		22,100			
			Odpočet původních výměr.					
			"1.NP"					
			"1.22"1.23"22.93		22,930			
			"2.NP"					
			"2.26. 2.27"16.96		16,960			
			Součet		-39,890			
			Doplnění skladby podlah po zpřístupnění svislých rozvodů vnitřních instalací vystupujících mimo svislé konstrukce.					
			"1.NP"					
			"1.10"(0.6"0.25)		0,150			
			"2.NP"					
			"2.08"(0.7"0.35)		0,245			
			"3.NP"					
			"3.10"(0.8"0.3)		0,240			
			Součet		0,635			
435	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	20,742	230,00	4 770,63	CS ÚRS 2019 01
			Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnost 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
			Nově navržené skladby podlah související s vynucenou změnou dispozičního řešení.					
			"1.PP"					
			"Chodba"14.88+0.175"1.375"3		15,602			
			Součet		15,602			
			Skutečnost.					
			"1.NP"					
			"1.22"1.23"8.8		8,800			
			"2.NP"					
			"2.26"2.27"4.1		4,100			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"3.NP"					
			"3 23"9,2		9,200			
			Součet		22,100			
			Odpočet původních výměr.					
			"2.01/2.07"					
			"2.26, 2.27"16,96		16,960			
			Součet		-16,960			
436	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	-65,845	356,00	-23 440,82	CS ÚRS 2019 01
			Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
			Nerealizováno.					
			"1.PP"					
			"0 01"7,88		7,880			
			"0 05"4,33		4,330			
			Mezisoučet		12,210			
			"1.NP"					
			"1 10"6		6,000			
			"1.22/1 23"22,93		22,930			
			"1.21"12		12,000			
			Mezisoučet		40,930			
			"3.NP"					
			"3.01/3 23"10,34		10,340			
			"3.10"3		3,000			
			Mezisoučet		13,340			
			Součet		-66,480			
			Doplnění skladby podlah po zpřístupnění svislých rozvodů vnitřních instalací vystupujících mimo svislé konstrukce.					
			"1.NP"					
			"1.10"(0,6"0,25)		0,150			
			"2.NP"					
			"2.08"(0,7"0,35)		0,245			
			"3.NP"					
			"3.10"(0,8"0,3)		0,240			
			Součet		0,635			
437	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	-17,160	20,00	-343,20	CS ÚRS 2019 01
			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
			Nově navržené skladby podlah související s vynucenou změnou dispozičního řešení.					
			"1.PP"					
			"0 01"9,92+1,6"0,175"3		10,760			
			Součet		10,760			
			Skutečnost.					
			"1.NP"					
			"1.22/1 23"8,8		8,800			
			"2.NP"					
			"2.26/2 27"4,1		4,100			
			"3.NP"					
			"3.23"9,2		9,200			
			Součet		22,100			
			Odpočet původních výměr.					
			"1.NP"					
			"1.22/1 23"22,93		22,930			
			"2.NP"					
			"2.27"16,75		16,750			
			"3.NP"					
			"3.01/3 23"10,34		10,340			
			Součet		-50,020			
441	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-24,738	95,00	-2 350,12	CS ÚRS 2019 01
			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
			Nerealizováno.					
			"1.PP"					
			"0 01"7,88		7,880			
			"0 05"4,33		4,330			
			Součet		-12,210			
			Nově navržené skladby podlah související s vynucenou změnou dispozičního řešení.					
			"1.PP"					
			"Chodba"14,88+0,175"1,375"3		15,602			
			Součet		15,602			
			Skutečnost.					
			"1.NP"					
			"1.22/1 23"8,8		8,800			
			"2.NP"					
			"2.26/2 27"4,1		4,100			
			"3.NP"					
			"3.23"9,2		9,200			
			Součet		22,100			
			Odpočet původních výměr.					
			"1.NP"					
			"1.22/1 23"22,93		22,930			
			"2.NP"					
			"2.26, 2.27"16,96		16,960			
			"3.NP"					
			"3.01/3 23"10,34		10,340			
			Součet		-50,230			
442	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	-24,738	321,00	-7 940,94	CS ÚRS 2019 01
			krytina podlahová heterogenní tl 2mm					
			Nerealizováno.					
			"1.PP"					
			"0 01"7,88		7,880			
			"0 05"4,33		4,330			
			Součet		-12,210			
			Nově navržené skladby podlah související s vynucenou změnou dispozičního řešení.					
			"1.PP"					
			"Chodba"14,88+0,175"1,375"3		15,602			
			Součet		15,602			
			Skutečnost.					
			"1.NP"					
			"1.22/1 23"8,8		8,800			
			"2.NP"					
			"2.26/2 27"4,1		4,100			
			"3.NP"					
			"3.23"9,2		9,200			
			Součet		22,100			
			Odpočet původních výměr.					
			"1.NP"					
			"1.22/1 23"22,93		22,930			
			"2.NP"					
			"2.26, 2.27"16,96		16,960			
			"3.NP"					
			"3.01/3 23"10,34		10,340			
			Součet		-50,230			
445	K	776231111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	-1,385	45,00	-62,30	CS ÚRS 2019 01
			Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Nerealizováno.					
			"1.PP"					
			"0 01" 12,88		7,880			
			"0 05" 4,33		4,330			
			Součet		12,210			
			12,21/2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		-3,053			
			Nové navrhované skladby podlah související s vynucenou změnou dispozičního řešení.					
			"1.PP"					
			"Chodba" 14,86+0 175*1,375*3		15,602			
			Součet		15,602			
			15,601875/2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		3,900			
			Skutečnost.					
			"1.NP"					
			"1 22/1 23" 8,9		8,900			
			"2.NP"					
			"2 26/2 27" 4,1		4,100			
			"3.NP"					
			"3 23" 9,2		9,200			
			Součet		22,100			
			22,1/2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		5,525			
			Odpočet původních výměr.					
			"1.NP"					
			"1 22/1 23" 22,93		22,930			
			"2.NP"					
			"2 26, 2 27" 16,96		16,960			
			"3.NP"					
			"3 01/3 23" 10,34		10,340			
			Součet		-50,230			
			50,23/2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		-12,558			
			"1.NP"					
			"Alternativní řešení místo D1" 0,8" 2		1,600			
			"2.NP"					
			"Alternativní řešení místo D1" 0,8" 2		1,600			
			"3.NP"					
			"Alternativní řešení místo D1" 0,8" 2		1,600			
			Součet		4,800			
449	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	-25,670	2,00	-51,34	CS ÚRS 2019 01
			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
			Skutečnost.					
			"1.NP"					
			"1 22/1 23" 0,8+0,2+1,7		2,700			
			"2.NP"					
			"2 26/2 27" 1,2+0,2+1,5		2,900			
			"3.NP"					
			"3 23" 1,2+0,2+1,4		2,800			
			Součet		8,400			
			Odpočet původních výměr.					
			"1.NP"					
			"1 01/1 23" 1,46		1,460			
			"1 22/1 23" 17,44		17,440			
			"2.NP"					
			"2 27" 12,37		12,370			
			"3.NP"					
			"3 01/3 23" 2,8		2,800			
			Součet		-34,070			
450	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	-4,095	62,00	-253,89	CS ÚRS 2019 01
			Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
			Nerealizováno.					
			"1.PP"					
			"0 01" 12,2		12,200			
			"0 05" 7,15		7,150			
			Součet		-19,350			
			Skutečnost.					
			"1.NP - sokl"					
			"1 22/1 23" 0,8+0 2+1,7+(0,9" 2)		4,500			
			"2.NP - sokl"					
			"2 26/2 27" 1,2+0,2+1,5+(0,9" 2)		4,700			
			"3.NP - sokl"					
			"3 23" 1,2+0,2+1,4+(0,9" 2)		4,600			
			Součet		13,800			
			Odpočet původních výměr.					
			"1.NP"					
			"1 22/1 23" 17,44		17,440			
			"3.NP"					
			"3 01/3 23" 2,8		2,800			
			Součet		-20,240			
			Skutečná výměra použitého soklikového profilu v souvislosti s vynucenou úpravou dispozice v části 1.PP.					
			"1.PP"					
			"Chodba" 23,2-1-0 9-1,375+0 175" 8+0,06" 8" 2		21,695			
			Součet		21,695			
451	M	28411007.1	lišta soklová PVC 25x48,5mm	m	-18,253	22,00	-401,56	
			lišta soklová PVC 15x50mm					
			Nerealizováno.					
			"1.PP"					
			"0 01" 12,2		12,200			
			"0 05" 7,15		7,150			
			Součet		19,350			
			19,35/1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-19,737			
			Odpočet původních výměr.					
			"1.NP"					
			"1 22/1 23" 17,44		17,440			
			"3.NP"					
			"3 01/3 23" 2,8		2,800			
			Součet		20,240			
			20,24/1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-20,645			
			Skutečná výměra použitého soklikového profilu v souvislosti s vynucenou úpravou dispozice v části 1.PP.					
			"1.PP"					
			"Chodba" 23,2-1-0 9-1,375+0 175" 8+0,06" 8" 2		21,695			
			Součet		21,695			
			21,695/1,02 'Přepočtené koeficientem množství		22,129			
452	M	28411012	PVC (vinyl) heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	-2,218	489,00	-1 084,41	CS ÚRS 2019 01
			PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1					
			Odpočet části chybné výměry.					
			"sokl 1.NP"					
			"1 04" 14+3,175" 2-9,15		25,200			
			Součet		-25,200			
			25,2/0,088 'Přepočtené koeficientem množství		-2,218			
613	NP	28412285-01	krytina podlahová heterogenní tl 2mm - sokl	m2	2,760	344,20	949,99	CS ÚRS 2019 01
			krytina podlahová heterogenní tl 2mm					
			Skutečnost.					
			"1.NP - sokl"					
			"1 22/1 23" 0,8+0,2+1,7+(0,9" 2)		4,500			
			"2.NP - sokl"					
			"2 26/2 27" 1,2+0,2+1,5+(0,9" 2)		4,700			

nová soustava

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"3.NP - soki" "3 23*1,2+0,2+1,4+0,9*2" Součet 13,8*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		4,600 13,800 2,760			
455	K	776991822	Odstanění lepidla ručně ze schodišťových stupňů Ostatní práce odstranění lepidla různé ze schodišťových stupňů Nerealizováno. "1,PP" "0 01*3*1,6" Součet	m	-4,800	2,32	-11,14	CS ÚRS 2019 01
456	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Nerealizováno. "1,PP" "0 03*1,73" "0 07*16,05" " provozní dílna*2" Součet	t	-0,699	321,00	-224,52	CS ÚRS 2019 01
457	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Nerealizováno. "1,PP" "0 03*1,73" "0 07*16,05" " provozní dílna*2" Součet	t	-0,699	216,00	-151,08	CS ÚRS 2019 01
	D	777	Podlahy lité				-40 747,20	
458	K	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy Příprava podkladu před provedením litých podlah zametání Nerealizováno. "1,PP" "0 03*1,73" "0 07*16,05" " provozní dílna*2" Součet	m2	-19,780	2,21	-43,71	CS ÚRS 2019 01
459	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí Nerealizováno. "1,PP" "0 03*1,73" "0 07*16,05" " provozní dílna*2" Součet	m2	-19,780	10,00	-197,80	CS ÚRS 2019 01
460	K	777121105	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrku piněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrku piněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2 Nerealizováno. "1,PP" "0 03*1,73" "0 07*16,05" " provozní dílna*2" Součet	m2	-19,780	321,00	-6 349,38	CS ÚRS 2019 01
461	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu Nerealizováno. "1,PP" "0 03*1,73" "0 07*16,05" " provozní dílna*2" Součet	m2	-19,780	256,00	-5 063,68	CS ÚRS 2019 01
462	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm Nerealizováno. "1,PP" "0 03*1,73" "0 07*16,05" " provozní dílna*2" Součet	m2	-19,780	1 232,00	-24 368,96	CS ÚRS 2019 01
463	K	777611101	Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový Nerealizováno. "1,PP" "0 03*1,73" "0 07*16,05" " provozní dílna*2" Součet	m2	-19,780	231,00	-4 569,18	CS ÚRS 2019 01
464	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Nerealizováno. "1,PP" "0 03*1,73" "0 07*16,05" " provozní dílna*2" Součet Výpočet: 0,0137512639029323*19,78	t	-0,272	352,00	-95,74	CS ÚRS 2019 01
465	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Nerealizováno. "1,PP" "0 03*1,73" "0 07*16,05" " provozní dílna*2" Součet Výpočet: 0,0137512639029323*19,78	t	-0,272	216,00	-58,75	CS ÚRS 2019 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				55 199,82	
466	K	781-001	D+M - Ochranný ukončovací a dekorativní profil OZN. D2	m	29,500	265,00	7 817,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			Dodávka a montáž: Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů a vodorovné, případně svislé ukončení keramických obkladů ve styku s omítkou. Materiál: nerezová ocel AISI 316 - DIN 1.4404 Výška profilu: v závislosti na keramickém obkladu nebo mozaice; v intervalu 8 - 12,5 mm Povrch: satinovaný Nápojení profilu: nakoso; maximálně 1 spoj v celé délce profilu, v méně exponované poloze spoje Montáž: rameno profilu bude zpracováno super-flexibilním nano-strukturálním vylehčeným lepidlem do zdiva z pórobetonu, případně vápeno-cementové jádrové omítky, včetně penetrace povrchu. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu, včetně systémových prvků. Poznámka: Dělení nebo opracování profilu bude prováděno strojní pilou vybavenou řezným médiem určeným k dělení nerezové oceli. <i>Podrobný popis: ...</i> <i>Podrobný popis: ...</i> Nerealizováno. "1 PP" 4 000 Součet -4,000 Doplňné keramické obklady do prostoru zádveří před sociálními zařízeními. "1 NP-1 04*9,15*2 11,150 "2 (IP-2,04*9,1+2 11,100 "3 (IP-3 04*57,5 11,250 Součet 33,500					
467	K	781-002	D+M - Ochranný ukončovací a dekorativní profil OZN, D4	kus	-3,000	232,00	-696,00	
			Dodávka a montáž: Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy povrchově upraveného cihelného a pórobetonového zdiva bez keramického obkladu. Materiál: nerezová ocel AISI 304 - DIN 1.4301 Průřez profilu: 30 x 30 mm; tloušťka výchozího materiálu 1,0 mm Maximální délka profilu: 2700 mm, včetně rozměrové a tvarové úpravy profilu Povrch: satinovaný Nápojení profilu: vždy v jednom kuse, bez nápojení Montáž: profily budou konstruktivně lepeny na celou svoji výšku průběžným lepením jednosložkovým lepidlem na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a dostatečnou vysokou počáteční přídržností na obou ramenech profilu. Profil bude založen nad úroveň hliníkového soklíku. Poznámka: Dělení nebo opracování profilu bude prováděno strojní pilou vybavenou řezným médiem určeným k dělení nerezové oceli. Délka: 1350 mm <i>Podrobný popis: ...</i> <i>Podrobný popis: ...</i> Nerealizováno. "1 NP" 1 000 "2 NP" 1 000 "3 NP" 1 000 Součet -3,000					
468	K	781-003	D+M - Ochranný ukončovací a dekorativní profil OZN, D10	m	14,725	120,00	1 767,00	
			Dodávka a montáž: Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů a vodorovné, případně svislé ukončení keramických obkladů ve styku s omítkou. Materiál: PVC, s integrovaným vymezovačem spáry Výška profilu: v závislosti na keramickém obkladu nebo mozaice; v intervalu 8 - 12,5 mm Povrch: hladký, bílá barva Nápojení profilu: nakoso; maximálně 1 spoj v celé délce profilu, v méně exponované poloze spoje Montáž: rameno profilu bude zpracováno super-flexibilním nano-strukturálním vylehčeným lepidlem do zdiva z pórobetonu, případně vápeno-cementové jádrové omítky, včetně penetrace povrchu. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu, včetně systémových prvků. Poznámka: Dělení nebo opracování profilu bude prováděno strojní pilou vybavenou řezným médiem určeným k dělení PVC. <i>Podrobný popis: ...</i> <i>Podrobný popis: ...</i> Úprava dispozičního řešení v části 1.PP vynucená výměnou vnitřní ležaté kanalizace v havarijním stavu. "1 PP" 8,55+5,05+1,125 14,725 Součet 14,725					
469	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	61,291	3,26	199,81	CS ÚRS 2019 01
			Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny <i>Podrobný popis: ...</i> <i>Podrobný popis: ...</i> Nerealizováno. "1 PP" 6 400 "0 04*6,4 6 400 Mezisoučet 6 400 Součet -6,400 Úprava dispozičního řešení v části 1.PP vynucená výměnou vnitřní ležaté kanalizace v havarijním stavu. "1 PP" 14,268 "Umývárna+sprcha" 8,75*2-0,8*2,02*2 8,229 "WC" 5,05*2-0,8*2,02-0,2*1,2*2+0,2*1,125 22,497 Mezisoučet 14,808 "2 NP" 14,808 "2 03*0,3*0,3 0 090 "2 04*9,1*2-0,9*1,94*2 14 708 Mezisoučet 14 798 "3 NP" 0 090 "3 03*0,3*0,3 15 008 "3 04*9,25*2-0,9*1,94*2 0 490 "3 21*0,35*1,4 15 588 Mezisoučet 67 691 Součet 67 691					
470	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	61,291	35,00	2 145,19	CS ÚRS 2019 01
			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu <i>Podrobný popis: ...</i> <i>Podrobný popis: ...</i> Nerealizováno. "1 PP" 6 400 "0 04*6,4 6 400 Mezisoučet 6 400 Součet -6,400 Úprava dispozičního řešení v části 1.PP vynucená výměnou vnitřní ležaté kanalizace v havarijním stavu. "1 PP" 14,268 "Umývárna+sprcha" 8,75*2-0,8*2,02*2 8,229 "WC" 5,05*2-0,8*2,02-0,2*1,2*2+0,2*1,125 22,497 Mezisoučet 14,808 "2 NP" 14,808 "2 03*0,3*0,3 0 090 "2 04*9,1*2-0,9*1,94*2 14 708 Mezisoučet 14 798 "3 NP" 0 090 "3 03*0,3*0,3 15 008 "3 04*9,25*2-0,9*1,94*2 0 490 "3 21*0,35*1,4 15 588 Mezisoučet 67 691 Součet 67 691					
471	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	52,603	380,00	19 989,14	CS ÚRS 2019 01
			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
472	M	LSS.WAAMB201	obkládačka ColorONE, 198 x 398 x 7 mm	m2	57,863	390,00	22 566,69	CS ÚRS 2019 01
			Snížená výška keramického obkladu s ohledem na formát.					
			"1.PP"					
			"0.04"6,4		5,400			
			Mezisoučet		5,400			
			"1.NP"					
			"1.01/1.08"(25,51+32,41)*0,05		2,896			
			Mezisoučet		2,896			
			"2.NP"					
			"2.01/2.07"(25,51+32,41)*0,05		2,896			
			Mezisoučet		2,896			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09"(25,51+32,41)*0,05		2,896			
			Mezisoučet		2,896			
			Součet		-15,088			
			Úprava dispozičního řešení v části 1.PP vynucená výměnou vnitřní ležaté kanalizace v havarijním stavu.					
			"1.PP"					
			"Umývárna+sprcha"8,75*2-0,8*2,02*2		14,268			
			"WC"5,05*2-0,8*2,02-0,2*1,2*2+0,2*1,125		8,229			
			Mezisoučet		22,497			
			Doplnění keramického obkladu do prostoru zádveří a zmenšení revizního otvoru.					
			"1.NP"					
			"1.04"9,15*2-0,9*1,94*2		14,808			
			Mezisoučet		14,808			
			"2.NP"					
			"2.03"0,3*0,3		0,090			
			"2.04"9,1*2-0,9*1,94*2		14,708			
			Mezisoučet		14,798			
			"3.NP"					
			"3.03"0,3*0,3		0,090			
			"3.04"9,25*2-0,9*1,94*2		15,008			
			"3.21"0,35*1,4		0,490			
			Mezisoučet		15,588			
			Součet		67,691			
472	M	LSS.WAAMB201	obkládačka ColorONE, 198 x 398 x 7 mm	m2	57,863	390,00	22 566,69	CS ÚRS 2019 01
			Snížená výška keramického obkladu s ohledem na formát.					
			"1.PP"					
			"0.04"6,4		5,400			
			Mezisoučet		5,400			
			"1.NP"					
			"1.01/1.08"(25,51+32,41)*0,05		2,896			
			Mezisoučet		2,896			
			"2.NP"					
			"2.01/2.07"(25,51+32,41)*0,05		2,896			
			Mezisoučet		2,896			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09"(25,51+32,41)*0,05		2,896			
			Mezisoučet		2,896			
			Součet		15,088			
			15,088*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		-16,597			
			Úprava dispozičního řešení v části 1.PP vynucená výměnou vnitřní ležaté kanalizace v havarijním stavu.					
			"1.PP"					
			"Umývárna+sprcha"8,75*2-0,8*2,02*2		14,268			
			"WC"5,05*2-0,8*2,02-0,2*1,2*2+0,2*1,125		8,229			
			Mezisoučet		22,497			
			Doplnění keramického obkladu do prostoru zádveří a zmenšení revizního otvoru.					
			"1.NP"					
			"1.04"9,15*2-0,9*1,94*2		14,808			
			Mezisoučet		14,808			
			"2.NP"					
			"2.03"0,3*0,3		0,090			
			"2.04"9,1*2-0,9*1,94*2		14,708			
			Mezisoučet		14,798			
			"3.NP"					
			"3.03"0,3*0,3		0,090			
			"3.04"9,25*2-0,9*1,94*2		15,008			
			"3.21"0,35*1,4		0,490			
			Mezisoučet		15,588			
			Součet		67,691			
			67,691*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		74,460			
475	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	15,000	20,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
			Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
			Nerealizováno.					
			"1.PP"					
			"0.04"2*1		3,000			
			Mezisoučet		3,000			
			Součet		-3,000			
			Úprava dispozičního řešení v části 1.PP vynucená výměnou vnitřní ležaté kanalizace v havarijním stavu.					
			"1.PP"					
			"Umývárna+sprcha"2*2		4,000			
			"WC"2		2,000			
			Mezisoučet		6,000			
			Doplnění keramického obkladu do prostoru zádveří.					
			"1.NP"					
			"1.04"2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			"2.NP"					
			"2.04"2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			"3.NP"					
			"3.04"2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		12,000			
			Doplnění chybějících výměr.					
			"1.NP"					
			"1.09"2		2,000			
			"1.10"2		2,000			
			"1.21"2		2,000			
			Mezisoučet		6,000			
			Součet		6,000			
476	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	12,000	23,26	279,12	CS ÚRS 2019 01
			Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
			Nerealizováno.					
			"1.PP"					
			"0.04"1*1		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		-2,000			
			Úprava dispozičního řešení v části 1.PP vynucená výměnou vnitřní ležaté kanalizace v havarijním stavu.					
			"1.PP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Umývána+sprcha"1+3		4,000			
			"WC"1		1,000			
			Mezisoučet		5,000			
			Doplnění keramického obkladu do prostoru zádveří.					
			"1.NP"		2,000			
			"1.04"2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			"2.NP"		2,000			
			"2.04"2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			"3.NP"		2,000			
			"3.04"2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		11,000			
			Doplnění chybějících výměr.					
			"1.NP"		1,000			
			"1.09"1		1,000			
			"1.10"1		1,000			
			"1.21"1		1,000			
			Mezisoučet		3,000			
			Součet		3,000			
477	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	0,000	45,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90					
			Nerealizováno.					
			"1.PP"					
			"0.04"1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		-1,000			
			Úprava dispozičního řešení v části 1.PP vynucená výměnou vnitřní ležaté kanalizace v havarijním stavu.					
			"1.PP"					
			"WC"1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
478	K	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm	kus	1,000	56,00	56,00	CS ÚRS 2019 01
			Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 90 mm					
			Nerealizováno.					
			"1.PP"					
			"0.04"1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		-1,000			
			Úprava dispozičního řešení v části 1.PP vynucená výměnou vnitřní ležaté kanalizace v havarijním stavu.					
			"1.PP"					
			"Umývána+sprcha"1		1,000			
			"WC"1		1,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
479	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	1,447	321,00	464,35	CS ÚRS 2019 01
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			Nerealizováno.					
			"1.PP"					
			"0.04"1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		-1,000			
			Úprava dispozičního řešení v části 1.PP vynucená výměnou vnitřní ležaté kanalizace v havarijním stavu.					
			"1.PP"					
			"Umývána+sprcha"1		1,000			
			"WC"1		1,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
480	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,447	215,00	311,02	CS ÚRS 2019 01
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
			Nerealizováno.					
			"1.PP"					
			"0.04"1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		-1,000			
			Úprava dispozičního řešení v části 1.PP vynucená výměnou vnitřní ležaté kanalizace v havarijním stavu.					
			"1.PP"					
			"Umývána+sprcha"1		1,000			
			"WC"1		1,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
D 783			Dokončovací práce - natěry				5 255,38	
481	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	2,175	32,00	69,59	CS ÚRS 2019 01
			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
			Nerealizováno.					
			"2.NP"					
			"P3"2,75*0,64*1		1,760			
			Mezisoučet		1,760			
			Součet		-1,760			
			Úprava dispozičního řešení v 1.PP.					
			"překlady porobeton"					
			"N4"1,15*(0,1+0,05)*2*2		0,690			
			Mezisoučet		0,690			
			Dodatečné zajištění přerušených keramickobetonových nosníků v konstrukci stropů zastížených při obnažování prostupů pro vnitřní instalace.					
			"pruvlaky"					
			"Strop nad 1.NP"2,9*0,312		0,905			
			"Strop nad 2.NP"2,95*2+1,5*0,312		2,340			
			Mezisoučet		3,245			
			Součet		3,935			
482	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	5,277	48,00	253,29	CS ÚRS 2019 01
			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
			Nerealizováno.					
			"2.NP"					
			"P3"2,75*0,64*1		1,760			
			Mezisoučet		1,760			
			Součet		-1,760			
			Úprava dispozičního řešení v 1.PP.					
			"překlady porobeton"					
			"N4"1,15*(0,1+0,05)*2*2		0,690			
			Mezisoučet		0,690			
			Dodatečné zajištění přerušených keramickobetonových nosníků v konstrukci stropů zastížených při obnažování prostupů pro vnitřní instalace.					
			"pruvlaky"					
			"Strop nad 1.NP"2,9*0,312		0,905			
			"Strop nad 2.NP"2,95*2+1,5*0,312		2,340			
			Mezisoučet		3,245			
			Součet		3,935			
			"1.NP"					
			"Obnova povrchové úpravy původních klempířských prvků - náhrada za K1"2,35*0,44		1,034			
			Mezisoučet		1,034			
			"2.NP"					
			"Obnova povrchové úpravy původních klempířských prvků - náhrada za K1"2,35*0,44		1,034			
			Mezisoučet		1,034			
			"3.NP"					
			"Obnova povrchové úpravy původních klempířských prvků - náhrada za K1"2,35*0,44		1,034			
			Mezisoučet		1,034			
			Součet		3,102			
485	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,175	110,00	239,23	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický samozákladující Nerealizováno.					
			"2.NP"					
			"P3" 2,75*0,64*1		1,760			
			Mezisoučet		1,760			
			Součet		-1,760			
			Úprava dispozičního řešení v 1.PP.					
			"překlady porobeton"					
			"H4" 1,15*(0,1+0,05)*2*2		0,890			
			Mezisoučet		0,890			
			Dodatečné zajištění přerušených keramickobetonových nosníků v konstrukci stropů zastížených při obnažování prostupu pro vnitřní instalace.					
			"průvlaky"					
			"Strop nad 1.NP" 2,9*0,312		0,905			
			"Strop nad 2.NP" (2,95*2+1,6)*0,312		2,340			
			Mezisoučet		3,245			
			Součet		3,935			
486	K	783315103	Mezinátěr jedonosobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	3,102	121,00	375,34	CS ÚRS 2019 01
			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický samozákladující					
			"1.NP"					
			"Obnova povrchové úpravy původních klempířských prvku - náhrada za K1" 2,35*0,44		1,034			
			Mezisoučet		1,034			
			"2.NP"					
			"Obnova povrchové úpravy původních klempířských prvku - náhrada za K1" 2,35*0,44		1,034			
			Mezisoučet		1,034			
			"3.NP"					
			"Obnova povrchové úpravy původních klempířských prvku - náhrada za K1" 2,35*0,44		1,034			
			Mezisoučet		1,034			
			Součet		3,102			
487	K	783317105	Krycí jedonosobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,347	123,00	780,66	CS ÚRS 2019 01
			Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický samozákladující					
			"1.NP"					
			"Obnova povrchové úpravy původních klempířských prvku - náhrada za K1" 2,35*0,44		1,034			
			Mezisoučet		1,034			
			"2.NP"					
			"Obnova povrchové úpravy původních klempířských prvku - náhrada za K1" 2,35*0,44		1,034			
			Mezisoučet		1,034			
			"3.NP"					
			"Obnova povrchové úpravy původních klempířských prvku - náhrada za K1" 2,35*0,44		1,034			
			Mezisoučet		1,034			
			Dodatečné zajištění přerušených keramickobetonových nosníků v konstrukci stropů zastížených při obnažování prostupu pro vnitřní instalace					
			"průvlaky"					
			"Strop nad 1.NP" 2,9*0,312		0,905			
			"Strop nad 2.NP" (2,95*2+1,6)*0,312		2,340			
			Mezisoučet		3,245			
			Součet		6,347			
488	K	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	5,400	21,00	113,40	CS ÚRS 2019 01
			Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru článkových odmaštěním vodou ředitelným Obnova povrchové úpravy původního otopného tělesa a povrchových rozvodů vytápění.					
			"1.PP"					
			"Chodba - litinové otopné těleso" ((1,2*0,8*2)+(0,6*0,2*2)+(1,2*0,2*2))*2,5		5,400			
			Mezisoučet		5,400			
			Součet		5,400			
489	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	16,800	5,00	84,00	CS ÚRS 2019 01
			Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným Odpočet původní zdvojené výměry.					
			"2.NP"					
			"2.01-2.07" (4,45+0,8)*2		10,500			
			Mezisoučet		10,500			
			Součet		-10,500			
			Obnova povrchové úpravy původního otopného tělesa a povrchových rozvodů vytápění.					
			"1.PP"					
			"Chodba - povrchové rozvody ÚT" (5,2+2,3+0,4)*2		15,800			
			Mezisoučet		15,800			
			"2.NP"					
			"2.08 - povrchové rozvody ÚT" (4,15*2)+(0,9*2)+(0,35*2)*2		11,500			
			Mezisoučet		11,500			
			Součet		27,300			
490	K	783606821	Odstranění nátěrů z litinových otopných těles obroušením	m2	5,400	106,00	572,40	CS ÚRS 2019 01
			Odstranění nátěrů z otopných těles litinových obroušením Obnova povrchové úpravy původního otopného tělesa a povrchových rozvodů vytápění.					
			"1.PP"					
			"Chodba - litinové otopné těleso" ((1,2*0,8*2)+(0,6*0,2*2)+(1,2*0,2*2))*2,5		5,400			
			Mezisoučet		5,400			
			Součet		5,400			
491	K	783606841	Odstranění nátěrů z armatur DN do 100 mm obroušením	kus	2,000	29,00	58,00	CS ÚRS 2019 01
			Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí armatur do DN 100 mm obroušením Obnova povrchové úpravy původního otopného tělesa a povrchových rozvodů vytápění.					
			"1.PP"					
			"Chodba - ÚT" 2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
492	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	37,800	5,77	218,16	CS ÚRS 2019 01
			Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením Doplnění chybějící výměry.					
			"2.NP"					
			"2.01-2.07" (4,45+0,8)*2		10,500			
			Mezisoučet		10,500			
			Obnova povrchové úpravy původního otopného tělesa a povrchových rozvodů vytápění.					
			"1.PP"					
			"Chodba - povrchové rozvody ÚT" (5,2+2,3+0,4)*2		15,800			
			"2.NP"					
			"2.08 - povrchové rozvody ÚT" (4,15*2)+(0,9*2)+(0,35*2)*2		11,500			
			Mezisoučet		27,300			
			Součet		37,800			
494	K	783614653	Základní antikorozní jedonosobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	37,800	13,00	491,40	CS ÚRS 2019 01
			Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jedonosobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující Doplnění chybějící výměry.					
			"2.NP"					
			"2.01/2.07" (4,45+0,8)*2		10,500			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09" 1,5+1		2,500			
			Mezisoučet		10,500			
			Obnova povrchové úpravy původního otopného tělesa a povrchových rozvodů vytápění.					
			"1.PP"					
			"Chodba - povrchové rozvody ÚT" (5,2+2,3+0,4)*2		15,800			
			"2.NP"					
			"2.08 - povrchové rozvody ÚT" (4,15*2)+(0,9*2)+(0,35*2)*2		11,500			
			Mezisoučet		27,300			
			Součet		37,800			
495	K	783615553	Mezinátěr jedonosobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	37,800	14,00	529,20	CS ÚRS 2019 01
			Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Doplnění chybějící výměry.					
			"2.NP"					
			"2 01/2 07"(4,45+0,8)*2		10,500			
			"3.NP"					
			"3 01-3 09"1,5+1		2,500			
			Mezisoučet		10,500			
			Obnova povrchové úpravy původního otopného tělesa a povrchových rozvodů vytápění.					
			"1.PP"					
			"Chodba - povrchové rozvody ÚT"(5,2+2,3+0,4)*2		15,800			
			"2.NP"					
			"2 08 - povrchové rozvody ÚT"(4,15*2)+(0,9*2)+(0,35*2)*2		11,500			
			Mezisoučet		27,300			
			Součet		37,800			
496	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	5,400	124,15	670,41	CS ÚRS 2019 01
			Krycí nátěr (emal) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický					
			Obnova povrchové úpravy původního otopného tělesa a povrchových rozvodů vytápění.					
			"1.PP"					
			"Chodba - litinové otopné těleso"(1,2*0,6*2)+(0,6*0,2*2)+(1,2*0,2*2)*2,5		5,400			
			Mezisoučet		5,400			
			Součet		5,400			
497	K	783617603	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	37,800	18,48	698,38	CS ÚRS 2019 01
			Krycí nátěr (emal) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický samozákladující					
			Doplnění chybějící výměry.					
			"2.NP"					
			"2 01/2 07"(4,45+0,8)*2		10,500			
			"3.NP"					
			"3 01-3 09"1,5+1		2,500			
			Mezisoučet		10,500			
			Obnova povrchové úpravy původního otopného tělesa a povrchových rozvodů vytápění.					
			"1.PP"					
			"Chodba - povrchové rozvody ÚT"(5,2+2,3+0,4)*2		15,800			
			"2.NP"					
			"2 08 - povrchové rozvody ÚT"(4,15*2)+(0,9*2)+(0,35*2)*2		11,500			
			Mezisoučet		27,300			
			Součet		37,800			
499	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	-3,569	63,14	-225,34	CS ÚRS 2019 01
			Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou					
			Nerealizováno.					
			"1.NP"					
			"1 01-1 08"(2,25+1,25*2)*0,6		2,850			
			"2.NP"					
			"2 01-2 07"(2,25+1,25*2)*0,6		2,850			
			"3.NP"					
			"3 01-3 09"(2,25+1,25*2)*0,6		2,850			
			Součet		-8,550			
			Obnova povrchové úpravy venkovních omítek v místě vedlejšího vstupu v 1.PP na východní straně budovy.					
			"Exteriér"					
			"Výpočet"(0,9*2,7*2)+(0,675*0,825*2)+(0,675*1,575)+(0,125*1,375)		4,981			
			Součet		4,981			
500	K	783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2	4,981	46,28	230,56	CS ÚRS 2019 01
			Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím					
			Obnova povrchové úpravy venkovních omítek v místě vedlejšího vstupu v 1.PP na východní straně budovy.					
			"Exteriér"					
			"Výpočet"(0,9*2,7*2)+(0,675*0,825*2)+(0,675*1,575)+(0,125*1,375)		4,981			
			Součet		4,981			
614	NP	783822111	Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem	m	19,500	37,40	729,30	CS ÚRS 2019 01
			Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 1 do 5 mm					
			Dodatečné utěsnění spáry na rozhraní zpět instalovaných původních rámu oken a povrchové úpravy ostění a nadpraží okenních otvorů.					
			"1.NP"					
			"Exteriér"1,25*2*2,0*2		6,500			
			"2.NP"					
			"Exteriér"1,25*2*2,0*2		6,500			
			"3.NP"					
			"Exteriér"1,25*2*2,0*2		6,500			
			Součet		19,500			
501	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	-3,569	25,26	-90,15	CS ÚRS 2019 01
			Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
			Nerealizováno.					
			"1.NP"					
			"1 01-1 08"(2,25+1,25*2)*0,6		2,850			
			Mezisoučet		2,850			
			"2.NP"					
			"2 01-2 07"(2,25+1,25*2)*0,6		2,850			
			Mezisoučet		2,850			
			"3.NP"					
			"3 01-3 09"(2,25+1,25*2)*0,6		2,850			
			Mezisoučet		2,850			
			Součet		-8,550			
			Obnova povrchové úpravy venkovních omítek v místě vedlejšího vstupu v 1.PP na východní straně budovy.					
			"Exteriér"					
			"Výpočet"(0,9*2,7*2)+(0,675*0,825*2)+(0,675*1,575)+(0,125*1,375)		4,981			
			Součet		4,981			
504	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	-3,569	152,00	-542,45	CS ÚRS 2019 01
			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
			Nerealizováno.					
			"1.NP"					
			"1 01-1 08"(2,25+1,25*2)*0,6		2,850			
			Mezisoučet		2,850			
			"2.NP"					
			"2 01-2 07"(2,25+1,25*2)*0,6		2,850			
			Mezisoučet		2,850			
			"3.NP"					
			"3 01-3 09"(2,25+1,25*2)*0,6		2,850			
			Mezisoučet		2,850			
			Součet		-8,550			
			Obnova povrchové úpravy venkovních omítek v místě vedlejšího vstupu v 1.PP na východní straně budovy.					
			"Exteriér"					
			"Výpočet"(0,9*2,7*2)+(0,675*0,825*2)+(0,675*1,575)+(0,125*1,375)		4,981			
			Součet		4,981			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				-10 968,76	
505	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 5,00 m	m2	-853,340	9,26	-7 901,93	CS ÚRS 2019 01
			Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
			Původní výměry					
			"1.PP"					
			"0.01"					
			"Strop"7,87		7,870			
			"Stěny"21,75		21,750			
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů"8,47		8,470			
			"0.03"					
			"Strop"11,87		11,870			
			"Stěny"15,81		15,810			
			"0.04"					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Strop "1,31		1,310			
			"Stěny "6,61		6,610			
			"0,05"					
			"Strop "15,23		15,230			
			"Stěny "17,11		17,110			
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů "1,8		1,800			
			"0,06"					
			"Strop "38,52		38,520			
			"Stěny "88,82		88,820			
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů "5,73		5,730			
			"0,07"					
			"Strop "16,05		16,050			
			"Stěny "38,71		38,710			
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů "1,18		1,180			
			" provozní dílna"					
			"Klenutý strop " 43,91		43,910			
			"Stěny "102,77		102,770			
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů "1,66		1,660			
			Mezisoučet		434,980			
			"1.NP"					
			"1.01-1.08"					
			"Strop "20,9		20,900			
			"1.18"					
			"Strop "64,46		64,460			
			"1.19"					
			"Strop "21,89		21,890			
			"1.20"					
			"Strop "42,74		42,740			
			Mezisoučet		149,990			
			"2.NP"					
			"2.01-2.07"					
			"Strop "20,91		20,910			
			"2.08"					
			"Strop "12,81		12,810			
			"2.09"					
			"Strop "41,58		41,580			
			"2.18"					
			"Strop "51,62		51,620			
			"2.19"					
			"Strop "64,64		64,640			
			"2.20"					
			"Strop "12,45		12,450			
			"2.22"					
			"Strop "20,33		20,330			
			"2.23"					
			"Strop "21,89		21,890			
			Mezisoučet		246,230			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09"					
			"Strop "22,14		22,140			
			Mezisoučet		22,140			
			Součet		-853,340			
506	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	-63,950	12,00	-767,40	CS ÚRS 2019 01
			Oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
			1. Oškrábání stropních a stěnových povrchů v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
			Odpčet původních výměr.					
			"1.NP"					
			"1.01-1.08"					
			"Strop "20,9		20,900			
			Mezisoučet		20,900			
			"2.NP"					
			"2.01-2.07"					
			"Strop "20,91		20,910			
			Mezisoučet		20,910			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09"					
			"Strop "22,14		22,140			
			Mezisoučet		22,140			
			Součet		-63,950			
507	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-55,244	15,00	-828,66	CS ÚRS 2019 01
			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
			Odpčet původních výměr.					
			"1.PP"					
			"0.01"					
			"Strop "7,87		7,870			
			"Stěny "22,59		22,590			
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů "8,47		8,470			
			"0.03"					
			"Strop "1,67		1,670			
			"Stěny "15,81		15,810			
			"0.04"					
			"Strop "1,31		1,310			
			"Stěny "6,61		6,610			
			"0.05"					
			"Strop "5,23		5,230			
			"Stěny "17,11		17,110			
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů "1,8		1,800			
			Mezisoučet		88,470			
			"1.NP"					
			"1.01/1.08"					
			"Stěny "64,07		64,070			
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů "1,73		1,730			
			Mezisoučet		65,800			
			"2.NP"					
			"2.01/2.07"					
			"Stěny "61,97		61,970			
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů "1,73		1,730			
			Mezisoučet		63,700			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09"					
			"Stěny "61,97		61,970			
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů "1,73		1,730			
			Mezisoučet		63,700			
			Součet		-281,670			
			Skutečnost po provedení vynucených stavebních úprav souvisejících se změnou dispozice v části 1.PP					
			"1.PP"					
			"Chodba"					
			"Strop "12,99		12,990			
			"Stěny "19,813, 16-7,275*0,525-112,02-0,9*2,02-2*1,85-1,375*2,2-0,8*2,02		46,372			
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů "5,825*0,8+5,35*0,45+5,4*0,475+5,7*0,195		9,579			
			"Svislé plochy pruvlaku 2x U80 mm "1,375*0,1*2		0,275			
			"Umývárna"					
			"Strop "3,54		3,540			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-	-	-	"Stěny" 8,55*0,425		3,634			
-	-	-	"Ostění a nadpraží stavebních otvorů"		0,000			
-	-	-	"Svislé plochy ŽB průvlaku 2x U80 mm" 1,125*0,1*2		2,063			
-	-	-	"WC"					
-	-	-	"Strop" 1,58		1,580			
-	-	-	"Stěny" 5,05*0,425		2,146			
-	-	-	"Ostění a nadpraží stavebních otvorů"		0,000			
-	-	-	"Svislé plochy průvlaku 2x U80 mm" 1,125*0,1*2		0,225			
-	-	-	Mezisoučet		32,403			
-	-	-	"1.NP"					
-	-	-	"1.01*5,2*0,95		4,940			
-	-	-	"1.02*4,8*0,95		4,560			
-	-	-	"1.03*4,8*0,95		4,560			
-	-	-	"1.04*9,15*0,95		8,693			
-	-	-	"1.05*11,625*1,32-1,04*1,25		14,045			
-	-	-	"1.06-1.08*1,25*10,235*1,32-1,04*1,25		12,210			
-	-	-	Mezisoučet		49,008			
-	-	-	"2.NP"					
-	-	-	"2.01*5,2*0,95		4,940			
-	-	-	"2.02*4,8*0,95		4,560			
-	-	-	"2.03*4,8*0,95		4,560			
-	-	-	"2.04*9,1*0,95		8,645			
-	-	-	"2.05*11,625*1,245-1,04*1,25		13,173			
-	-	-	"2.06-2.07*2,30-2,31*10,235*1,245-1,04*1,25		11,443			
-	-	-	Mezisoučet		47,321			
-	-	-	"3.NP"					
-	-	-	"3.01*5,05*0,95		4,798			
-	-	-	"3.02*4,8*0,95		4,560			
-	-	-	"3.03*4,8*0,95		4,560			
-	-	-	"3.04*9,25*0,95		8,788			
-	-	-	"3.05*11,925*1,245-1,04*1,25		13,547			
-	-	-	"3.06-3.09*10,235*1,245-1,04*1,25		11,443			
-	-	-	Mezisoučet		47,694			
-	-	-	Součet		226,426			
508	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-55,244	30,00	-1 657,33	CS ÚRS 2019 01
-	-	-	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
-	-	-	Odpočet původních výměr.					
-	-	-	"1.PP"					
-	-	-	"0.01"					
-	-	-	"Strop" 17,87		7,870			
-	-	-	"Stěny" 22,59		22,590			
-	-	-	"Ostění a nadpraží stavebních otvorů" 8,47		8,470			
-	-	-	"0.03"					
-	-	-	"Strop" 11,67		1,670			
-	-	-	"Stěny" 15,81		15,810			
-	-	-	"0.04"					
-	-	-	"Strop" 1,31		1,310			
-	-	-	"Stěny" 6,61		6,610			
-	-	-	"0.05"					
-	-	-	"Strop" 5,23		5,230			
-	-	-	"Stěny" 17,11		17,110			
-	-	-	"Ostění a nadpraží stavebních otvorů" 1,8		1,800			
-	-	-	Mezisoučet		88,470			
-	-	-	"1.NP"					
-	-	-	"1.01/1.08"					
-	-	-	"Stěny" 64,07		64,070			
-	-	-	"Ostění a nadpraží stavebních otvorů" 1,73		1,730			
-	-	-	Mezisoučet		65,800			
-	-	-	"2.NP"					
-	-	-	"2.01/2.07"					
-	-	-	"Stěny" 61,97		61,970			
-	-	-	"Ostění a nadpraží stavebních otvorů" 1,73		1,730			
-	-	-	Mezisoučet		63,700			
-	-	-	"3.NP"					
-	-	-	"3.01-3.09"					
-	-	-	"Stěny" 61,97		61,970			
-	-	-	"Ostění a nadpraží stavebních otvorů" 1,73		1,730			
-	-	-	Mezisoučet		63,700			
-	-	-	Součet		-281,670			
-	-	-	Skutečnost po provedení vynucených stavebních úprav souvisejících se změnou dispozice v části 1.PP					
-	-	-	"1.PP"					
-	-	-	"Chodba"					
-	-	-	"Strop" 12,99		12,990			
-	-	-	"Stěny" 19,8*3,15+7,275*0,525+1*2,02+0,9*2,02+2*1,85+1,375*2,2+0,8*2,02		46,372			
-	-	-	"Ostění a nadpraží stavebních otvorů" 5,825*0,6+5,35*0,45+5,4*0,475+5,7*0,195		9,579			
-	-	-	"Svislé plochy průvlaku 2x U80 mm" 1,375*0,1*2		0,275			
-	-	-	"Umývárna"					
-	-	-	"Strop" 3,54		3,540			
-	-	-	"Stěny" 8,55*0,425		3,634			
-	-	-	"Ostění a nadpraží stavebních otvorů"		0,000			
-	-	-	"Svislé plochy ŽB průvlaku 2,75*0,375*2		2,063			
-	-	-	"WC"					
-	-	-	"Strop" 1,58		1,580			
-	-	-	"Stěny" 5,05*0,425		2,146			
-	-	-	"Ostění a nadpraží stavebních otvorů"		0,000			
-	-	-	"Svislé plochy průvlaku 2x U80 mm" 1,125*0,1*2		0,225			
-	-	-	Mezisoučet		32,403			
-	-	-	"1.NP"					
-	-	-	"1.01*5,2*0,95		4,940			
-	-	-	"1.02*4,8*0,95		4,560			
-	-	-	"1.03*4,8*0,95		4,560			
-	-	-	"1.04*9,15*0,95		8,693			
-	-	-	"1.05*11,625*1,32-1,04*1,25		14,045			
-	-	-	"1.06-1.08*1,25*10,235*1,32-1,04*1,25		12,210			
-	-	-	Mezisoučet		49,008			
-	-	-	"2.NP"					
-	-	-	"2.01*5,2*0,95		4,940			
-	-	-	"2.02*4,8*0,95		4,560			
-	-	-	"2.03*4,8*0,95		4,560			
-	-	-	"2.04*9,1*0,95		8,645			
-	-	-	"2.05*11,625*1,245-1,04*1,25		13,173			
-	-	-	"2.06-2.07*2,30-2,31*10,235*1,245-1,04*1,25		11,443			
-	-	-	Mezisoučet		47,321			
-	-	-	"3.NP"					
-	-	-	"3.01*5,05*0,95		4,798			
-	-	-	"3.02*4,8*0,95		4,560			
-	-	-	"3.03*4,8*0,95		4,560			
-	-	-	"3.04*9,25*0,95		8,788			
-	-	-	"3.05*11,925*1,245-1,04*1,25		13,547			
-	-	-	"3.06-3.09*10,235*1,245-1,04*1,25		11,443			
-	-	-	Mezisoučet		47,694			
-	-	-	Součet		226,426			
509	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	46,639	4,00	186,56	CS ÚRS 2019 01
-	-	-	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracovní dobu při provádění malého rozsahu ploch do 5 m2					

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Odpočet původních výměr.					
			"1.PP"					
			"0.01"					
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů" 8.47		8,470			
			"0.03"					
			"Strop" 1.57		1,570			
			"0.04"					
			"Strop" 1.31		1,310			
			"0.05"					
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů" 1.6		1,600			
			Mezisoučet		13,250			
			"1.NP"					
			"1.01/1.08"					
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů" 1.73		1,730			
			Mezisoučet		1,730			
			"2.NP"					
			"2.01/2.07"					
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů" 1.73		1,730			
			Mezisoučet		1,730			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09"					
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů" 1.73		1,730			
			Mezisoučet		1,730			
			Součet		-18,440			
			Skutečnost po provedení vynucených stavebních úprav souvisejících se změnou dispozice v části 1.PP					
			"1.PP"					
			"Chodba"					
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů" 5,825*0,8+5,35*0,45+5,4*0,475+5,7*0,195		9,579			
			"Svislé plochy pruvlaku 2x U80 mm" 1,375*0,1*2		0,275			
			"Umývárna"					
			"Strop" 3,54		3,540			
			"Stěny" 3,55*0,425		3,634			
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů" 0		0,000			
			"Svislé plochy ŽB pruvlaku 2,75*0,375*2		2,063			
			"WC"					
			"Strop" 1,58		1,580			
			"Stěny" 5,05*0,425		2,146			
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů" 0		0,000			
			"Svislé plochy pruvlaku 2x U80 mm" 1,125*0,1*2		0,225			
			Mezisoučet		23,042			
			"1.NP"					
			"1.01" 5,2*0,95		4,940			
			"1.02" 4,8*0,95		4,560			
			"1.03" 4,8*0,95		4,560			
			Mezisoučet		14,060			
			"2.NP"					
			"2.01" 5,2*0,95		4,940			
			"2.02" 4,8*0,95		4,560			
			"2.03" 4,8*0,95		4,560			
			Mezisoučet		14,060			
			"3.NP"					
			"3.01" 5,05*0,95		4,798			
			"3.02" 4,8*0,95		4,560			
			"3.03" 4,8*0,95		4,560			
			Mezisoučet		13,918			
			Součet		65,079			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				119,74	
D	VRN4		Inženýrská činnost				119,74	
510	K	043134000	Zkoušky zatěžovací - dno výkopu	soubo	-1,000	1 230,26	-1 230,26	CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky zatěžovací, včetně protokolu z měření					
			Vzhledem k rozsahu a hloubce výkopu nebylo nutné zkoušku provádět.					
			"Kanalizační šachta ve dvoře - dno výkopu" 1		1,000			
			Součet		-1,000			
615	NP	R-29	Průzkum a identifikace tras splaškové kanalizace	soubo	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2019 01
			Rekonstrukce části vnitřní ležaté kanalizace vynucená zjištěným stavebně technickým stavem po provedení bouracích prací.					
			"Průzkum a identifikace tras vnitřní splaškové kanalizace v technologickém prostoru pod podlahou v kotelně - 0.06" 1		1,000			
			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
Objekt: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

D.1.4a.2 - ZTI - vodovod

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

Adresa: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Stavba: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

Pracovník: C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč

Zhotovitel: Mgr. Jan Plaček

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCENOVÁNÍ SOUTÉŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTÉŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH		60 305,71	
Upravená sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	60 305,71	21,00%	12 664,21
Cena s DPH		72 969,91	
		v CZK	

TDS		Zpracovatel	
Milan Melichar		Mgr. Jan Plaček	
V Třebíči, dne 1. května 2020		V Třebíči, dne 1. května 2020	
Objednavatel		Zhotovitel	
Ing. Josef Mejzlík		Jiří Svoboda	
V Třebíči, dne 1. května 2020		V Třebíči, dne 1. května 2020	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
Objekt: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

D.1.4a.2 - ZTI - vodovod

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
Adresa: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Stavba: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

Číslo: 70890749
Číslo: CZ70890749
Číslo: 29232864
Číslo: CZ29232864
Číslo: 28267419
Číslo: CZ28267419
Číslo: 70890749
Číslo: CZ70890749
Číslo: 29232864
Číslo: CZ29232864
Číslo: 28267419
Číslo: CZ28267419

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		60 305,71
HSV - Práce a dodávky HSV		-3 300,24
1 - Zemní práce		-5 638,70
4 - Vodorovné konstrukce		2 338,46
PSV - Práce a dodávky PSV		63 605,95
721 - Vnitřní kanalizace		50 912,49

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Siroťčí 4, 674 01 Třebíč
Účel: Koupě a výstavba - stavební práce II a elektroinstalace - instalace

D.1.4a.2 - ZTI - vodovod

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Siroťčí 4, 674 01 Třebíč

Adresa: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

Datum:

Projektant:

Zpracoval:

Mgr. Jan Plaček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 305,71	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-3 300,24	
D	1		Zemní práce				-5 638,70	
1	K	139600011RA0	Ruční výkop v hornině 1-2	m3	-4,500	985,00	-4 432,50	
			Ruční výkop v hornině 1-2 1 x 1 x 2,5		4,500			
			Podrobněji obsaženo v položkách v kapitole D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení.					
			Součet		-4,500			
2	K	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	-3,700	326,00	-1 208,20	
			Zásyp ruční se ztuhnutím 4,5-0,2-0,8		3,700			
			Podrobněji obsaženo v položkách v kapitole D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení.					
			Součet		-3,700			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 338,46	
3	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,549	659,00	2 338,46	
			Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm					
			Odpčet původní výměry.					
			3*1,2		6,000			
			Součet		-6,000			
			Nahrazení původní ležaté splaškové kanalizace v havarijním stavu pod podlahou v části 1.PP.					
			1.PP					
			"Chodba/Umývána/WC"13,8		13,800			
			Výměna části nefunkčního původního potrubí ležaté splaškové kanalizace ve dvoře bez nutnosti zřízení revizní šachty.					
			Estenaj					
			"Dvorní trakt"1,3		1,300			
			Součet		15,100			
			Nahrazení původní ležaté splaškové kanalizace v havarijním stavu pod podlahou v části 1.PP.					
			1.PP					
			"Chodba/Umývána/WC/Dašřový svod - severní strana"12,6		12,600			
			Součet		12,600			
			Nahrazení původní ležaté splaškové kanalizace v havarijním stavu pod podlahou v části 1.PP.					
			1.PP					
			"Chodba/Umývána/WC/Dašřový svod - severní strana"10,8		10,800			
			Výměna části nefunkčního původního potrubí ležaté splaškové kanalizace ve dvoře bez nutnosti zřízení revizní šachty.					
			Estenaj					
			"Dvorní trakt"1,6		1,600			
			Součet		12,400			
			Vyvedení většího průměru svislého potrubí nad úroveň podlahy.					
			1.PP					
			"0,07 - na straně interiéru, pod úrovní podlahy"1,6		1,600			
			Součet		1,600			
			Výpočet: 35,7*0,3*0,35		3,749			
			Odpčet původní výměry.					
			1*1*0,2		0,200			
			Součet		-0,200			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				63 605,95	
D	721		Vnitřní kanalizace				50 912,49	
45	NP	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75	kus	1,000	544,00	544,00	
			Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 75					
			Utěsnění původní přerušené svislé kanalizace z důvodu změny trasy vedení.					
			1.PP					
			"Provozní dílna"1		1,000			
			Součet		1,000			
46	NP	721171918	Potrubí z PP propojení potrubí DN 200	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	
			Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 200					
			Výměna části nefunkčního původního potrubí ležaté splaškové kanalizace ve dvoře bez nutnosti zřízení revizní šachty - přechod kamenin/příst.					
			Estenaj					
			"Dvorní trakt"1		1,000			
			Součet		1,000			
5	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	-0,900	199,26	-179,33	
			Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm					
			Odpčet původní výměry pro připojení umyvadla v 1.PP.					
			1.PP					
			"0,04"0,9		0,900			
			Součet		-0,900			
6	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	0,900	205,26	184,73	
			Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm					
			Dodatečná úprava dispozičního řešení v 1.PP vynucená zásahy do vnitřní ležaté kanalizace.					
			1.PP					
			"Umývána"0,9		0,900			
			Součet		0,900			
8	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,900	623,26	1 184,19	
			Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm					
			Dodatečná úprava dispozičního řešení v 1.PP vynucená zásahy do vnitřní ležaté kanalizace.					
			1.PP					
			"WC"1,1		1,100			
			"Sprcha"0,8		0,800			
			Součet		1,900			
9	K	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	2,600	356,26	926,28	
			Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm					
			Dodatečná úprava trasy splaškové kanalizace - zjednodušené řešení bez zásahu do ležaté kanalizace v Kotelně.					
			1.PP					
			"Kotelna - 0 06"2,6		2,600			
			Součet		2,600			
10	K	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	25,450	633,02	16 110,36	
			Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm					
			Dodatečná úprava trasy splaškové kanalizace - zjednodušené řešení bez zásahu do ležaté kanalizace v Provozní dílně.					
			1.PP					
			"Provozní dílna/Technologická místnost/Kotelna"21,45		21,450			
			Mezisoučet		21,450			
			Obnovení drážky ve zdivu z důvodu nutnosti posunutí čistící tvarovky na svislém potrubí splaškové kanalizace vynucené úpravou dispozice v 1.PP.					
			1.PP					
			"Chodba"1,2		1,200			
			"Umývána"1,2		1,200			
			Mezisoučet		2,400			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vyvedení většího průměru svislého potrubí nad úroveň podlahy. "1,PP "0 02 - na straně interiéru, pod úrovní podlahy"1,5 Mezisoubčet Součet			1,600 1,600 25,450		
11	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm Odpčet větší části původní rozměry svislého potrubí v drážce v 1.PP. "1,PP "Provozní délka"3,2 Součet	m	-3,200	506,30	-1 620,15	
13	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm Odpčet původní rozměry. 5"1,2 Součet Nahrazení původní ležaté splaškové kanalizace v havarijním stavu pod podlahou v části 1.PP. 1.PP "Chodba/Umývárna/WC"13,8 Výměna části nefunkčního původního potrubí ležaté splaškové kanalizace ve dvoře bez nutnosti zřízení revizní šachty. Extenze "Dvorní trakt"1 3 Součet	m	9,100	562,18	5 115,84	
47	NP	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu pro čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02. Nahrazení původní ležaté splaškové kanalizace v havarijním stavu pod podlahou v části 1.PP. 1.PP "Chodba/Umývárna/WC/Dešťový svod - severní strana"12,6 Součet	m	12,600	381,00	4 800,60	
48	NP	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu pro čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02. Nahrazení původní ležaté splaškové kanalizace v havarijním stavu pod podlahou v části 1.PP. 1.PP "Chodba/Umývárna/WC/Dešťový svod - severní strana"10,8 Součet	m	10,800	475,00	5 130,00	
49	NP	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu pro čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02. Výměna části nefunkčního původního potrubí ležaté splaškové kanalizace ve dvoře bez nutnosti zřízení revizní šachty. Extenze "Dvorní trakt"1,5 Součet	m	1,600	740,00	1 184,00	
50	NP	871420410-01	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 500 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 500 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání varovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zitravné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. Rekonstrukce vnitřní kanalizační šachty v havarijním stavu - konstrukční prvky revizního přístupu. Součástí položky je 2x délková úprava potrubí a jeho instalace do původního kruhového otvoru v zákrty spodní části revizní šachty. 1.PP "Chodba"3,0 Součet	m	3,000	636,00	1 908,00	
51	NP	28617048-01	Trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000 mm SN 10 Trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000 mm SN 10 X-Stream korugované potrubí SN10 PP DN 500/3 m s hrdlem - JP003160W X-Stream těsnění DN 500 - JF098006W Rekonstrukce vnitřní kanalizační šachty v havarijním stavu - konstrukční prvky revizního přístupu. Součástí položky je dodávka prvků a příslušenství. 1.PP "Chodba"3,0 Součet	m	3,000	2 454,00	7 362,00	
52	NP	28617409-01	Odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 500/150 D+M Odbočka sedlová kanalizace PP korugovaná DN 500/150 přípojná sedlová odbočka 500/160 - JF018280W Rekonstrukce vnitřní kanalizační šachty v havarijním stavu - konstrukční prvky pro napojení vnitřní splaškové kanalizace. Součástí položky je dodávka prvků a příslušenství, strojní navrtání otvorů a jejich montáž. 1.PP "Chodba"3 Součet	kus	3,000	3 210,00	9 630,00	
53	NP	R-01	Utěsnění spáry speciální PUR pěnou Utěsnění spáry na rozhraní korugovaného potrubí a otvoru v zákrty desce šachty speciální "studnařskou" montážní a těsnicí PUR pěnou. Rekonstrukce vnitřní kanalizační šachty v havarijním stavu. Součástí položky je dodávka materiálu a jeho zpracování. 1.PP "Chodba"1,89 Součet	m	1,890	106,00	200,34	
54	NP	R-02	Souprava pro provedení podlahové vpusti D+M Odvodnění sprchového koutu v souvislosti se změnou dispozice v části 1.PP. Kompletní souprava: Mapei Drain Vertical 100 - 7967201 Součást dodávky: Svislá PrP podlahová vpust' + manžeta 400x400 mm Teleskopický nástavec Zápachová uzávěra Snímatelná mřížka z nerezové oceli Součástí položky je dodávka materiálu a jeho zpracování. 1.PP "Sprcha"1 Součet	kus	1,000	3 828,00	3 828,00	
14	K	286971677R	Dno šachtové výkyvné 425/160 typ X pro KG Dno šachtové výkyvné 425/160 typ X pro KG Původně navržená plastová revizní šachta byla nahrazena přímým napojením splaškové kanalizace na stávající betonovou šachtu ve dvorním traktu. 1.PP "Sprcha"1 Součet	kus	-1,000	2 956,00	-2 956,00	
15	K	286971403R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm Původně navržená plastová revizní šachta byla nahrazena přímým napojením splaškové kanalizace na stávající betonovou šachtu ve dvorním traktu.	kus	-1,000	1 956,00	-1 956,00	
16	K	28697146R	Poklop do šachtové roury 425 mm/1,5 T PP Poklop do šachtové roury 425 mm/1,5 T PP Původně navržená plastová revizní šachta byla nahrazena přímým napojením splaškové kanalizace na stávající betonovou šachtu ve dvorním traktu.	kus	-1,000	456,23	-456,23	
17	K	286971412R	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm Původně navržená plastová revizní šachta byla nahrazena přímým napojením splaškové kanalizace na stávající betonovou šachtu ve dvorním traktu.	kus	-1,000	542,00	-542,00	
18	K	55241704R	Poklop litina 425/12,5 t kruhový do teleskopu Poklop litina 425/12,5 t kruhový do teleskopu Původně navržená plastová revizní šachta byla nahrazena přímým napojením splaškové kanalizace na stávající betonovou šachtu ve dvorním traktu.	kus	-1,000	1 956,00	-1 956,00	
19	K	59224201R	Konus železobetonový 425 Konus železobetonový 425	kus	-1,000	999,00	-999,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Původně navržená plastová revizní šachta byla nahrazená přímým napojením splaškové kanalizace na stávající betonovou šachtu ve dvorním traktu.					
55	NP	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží "0,000000" - soustava lesť "0,000000" - soustava lesť "0,000000" - soustava lesť "0,000000" - soustava lesť Zrušení části původní vnitřní kanalizační šachty v havarijním stavu. 1.PP "0 05"0 503"1,55-0 283"1,55 Součet	m3	0,341	2 590,00	883,19	
20	K	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm Původně navržená plastová revizní šachta byla nahrazená přímým napojením splaškové kanalizace na stávající betonovou šachtu ve dvorním traktu.	kus	-1,000	185,00	-185,00	
21	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou Odpočet původní výměry pro připojení umyvadla v 1.PP. 1.PP "0 04"0,9 Součet Dodatečná úprava dispozičního řešení v 1.PP vynucená zásahy do vnitřní ležaté kanalizace. 1.PP "Umyvárna"0,9 Součet Dodatečná úprava dispozičního řešení v 1.PP vynucená zásahy do vnitřní ležaté kanalizace. 1.PP "WC"1,1 "Sorch"0,8 Součet Dodatečná úprava trasy splaškové kanalizace - zjednodušené řešení bez zásahu do ležaté kanalizace v Kotelně. 1.PP "Kotelna - 0 05"2,9 Součet Dodatečná úprava trasy splaškové kanalizace - zjednodušené řešení bez zásahu do ležaté kanalizace v Provozní dílně. 1.PP "Provozní dílna/Technologická místnost/Kotelna"21,45 Mezisoučet Obnovení drážky ve zdivu z důvodu nutnosti posunuti čisticí tvarovky na svislém potrubí splaškové kanalizace vynucené úpravou dispozice v 1.PP. 1.PP "Chodba"1,2 "Umyvárna"1,2 Mezisoučet Součet Odpočet větší části původní výměry svislého potrubí v drážce v 1.PP. 1.PP "Provozní dílna"3,2 Součet Odpočet původní výměry. 5"1,2 Součet Nahrazení původní ležaté splaškové kanalizace v havarijním stavu pod podlahou v části 1.PP. 1.PP "Chodba/Umyvárna/WC"13,8 Výměna části nefunkčního původního potrubí ležaté splaškové kanalizace ve dvoře bez nutnosti zřízení revizní šachty. Exterier "Dvorní trakt"1,3 Součet Nahrazení původní ležaté splaškové kanalizace v havarijním stavu pod podlahou v části 1.PP. 1.PP "Chodba/Umyvárna/WC/Dešťový svod - severní strana"12,6 Součet Nahrazení původní ležaté splaškové kanalizace v havarijním stavu pod podlahou v části 1.PP. 1.PP "Chodba/Umyvárna/WC/Dešťový svod - severní strana"10,8 Výměna části nefunkčního původního potrubí ležaté splaškové kanalizace ve dvoře bez nutnosti zřízení revizní šachty. Exterier "Dvorní trakt"1,6 Součet	m	59,250	12,03	712,78	
56	NP	R-03	Připojení odvodu kondenzátu ze stávajících komínových vložek v kotelně na nově zřízenou vnitřní splaškovou kanalizaci Součástí položky je dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava na staveništi a montáž, včetně zřízení zápachové uzávěry a utěsnění přechodu. 1.PP "Kotelna - 0 05"1 Součet	kus	1,000	584,00	584,00	
22	K	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,839	231,00	193,89	
D		725	Zařizovací předměty				12 693,46	
23	K	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé Odpočet původně navrženého umyvadla menší velikosti. 1.PP "0 04"1 Součet	soubo r	-1,000	1 784,00	-1 784,00	
24	K	725017134R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé Dodatečná úprava dispozičního řešení v 1.PP vynucená zásahy do vnitřní ležaté kanalizace. 1.PP "Umyvárna"1 Součet	soubo r	1,000	1 852,25	1 852,25	
28	K	725014131RU1	Klozet závěsný, bílý, bez dodávky sedátka Klozet závěsný, bílý, bez dodávky sedátka Dodatečná úprava dispozičního řešení v 1.PP vynucená zásahy do vnitřní ležaté kanalizace. 1.PP "WC"1 Součet	soubo r	1,000	2 659,49	2 659,49	
29	K	551673931R	Sedátko klozetové, bílé, pomalé sklápění Sedátko klozetové, bílé, pomalé sklápění Dodatečná úprava dispozičního řešení v 1.PP vynucená zásahy do vnitřní ležaté kanalizace. 1.PP "WC"1 Součet	kus	1,000	741,00	741,00	
31	K	286967561R	Modul-WC ovládání ze předu, h=108 cm, pro mokry proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování Modul-WC ovládání ze předu, h=108 cm, pro mokry proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování Dodatečná úprava dispozičního řešení v 1.PP vynucená zásahy do vnitřní ležaté kanalizace. 1.PP "WC"1 Součet	kus	1,000	4 985,26	4 985,26	
32	K	551070176R	Ovládací tlačítko nerez, pro předstěnové instalační systémy - polomat/lesk Ovládací tlačítko nerez, pro předstěnové instalační systémy - polomat/lesk Dodatečná úprava dispozičního řešení v 1.PP vynucená zásahy do vnitřní ležaté kanalizace. 1.PP "WC"1 Součet	kus	1,000	3 026,00	3 026,00	
57	NP	55162324.AR-01	Zápachová uzávěrka DN 40 x 6/4", pro urinál Zápachová uzávěrka DN 40 x 6/4", pro urinál Výměna poškozených zápachových uzávěr v prostoru stávajících sociálních zařízení na žádost uživatele školy. 1.HP "WC"2 2.HP	kus	6,000	199,26	1 195,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"WC"2 3 HP "WC"2 Součet		2,000 2,000 6,000			
37	K	55162537.AR	Hlavice větrací střešní DN 110 - souprava Hlavice větrací střešní DN 110 - souprava Nerealizováno.	kus	-2,000	488,00	-976,00	
40	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného Montáž klozetu závěsného Dodatečná úprava dispozičního řešení v 1.PP vynucená zásahy do vnitřní ležaté kanalizace.	kus	1,000	458,00	458,00	
			1.PP "WC"1 Součet		1,000 1,000			
42	K	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění Montáž předstěnových systémů pro zazdění Dodatečná úprava dispozičního řešení v 1.PP vynucená zásahy do vnitřní ležaté kanalizace.	soubor	1,000	523,00	523,00	
			1.PP "WC"1 Součet		1,000 1,000			
44	K	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m Dodatečná úprava dispozičního řešení v 1.PP vynucená zásahy do vnitřní ležaté kanalizace.	t	0,104	124,02	12,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotní 4, 674 01 Třebíč
 Objekt: D.1.4a.1 - ZTI - kanalizace

PSV: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotní 4, 674 01 Třebíč
 Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Zadatel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

Projektant: C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč

Zhotovitel: Mgr. Jan Plaček

Podrobně:
 Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
 Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplnkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH 32 387,12

Číslo položky	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
001	32 387,12	21,00%	6 801,30
002	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 39 188,42

TDS	Zpracovatel
Milan Melichar V Třebíči, dne 1. května 2020	Mgr. Jan Plaček V Třebíči, dne 1. května 2020
Objednavatel	Zhotovitel
Ing. Josef Meizlik V Třebíči, dne 1. května 2020	Jiří Svoboda V Třebíči, dne 1. května 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotní 4, 674 01 Třebíč
 Objekt: D.1.4a.1 - ZTI - kanalizace

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotní 4, 674 01 Třebíč
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
 Zadatel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
PSV - Práce a dodávky PSV	32 387,12
722 - Vnitřní vodovod	21 473,32
725 - Zařizovací předměty	4 878,00
732 - Strojovny	4 125,00
734 - Armatury	1 910,80

SOUPIS PRACÍ

Slavba
Um 3 145 Třebač, 1800000000 21. 1. 2019 10:00:00

Objekt
D.1.4a.1 - ZTI - kanalizace

Místo
Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
Zadavatel
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Zhotovitel
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

Latka
Projektant
Mgr. Jan Plaček
Zpracoval

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						32 387,12	
o PSV Práce a dodávky PSV						32 387,12	
o 722 Vnitřní vodovod						21 473,32	
1	K	286151851R Trubka 20 x 3,0, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C	m	13,500	59,00	796,50	
		Trubka 20 x 3,0, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C					
		Odpočet části výměry pro připojení původního umyvadla.					
		1 PP					
		0.04(1,8+0,9)*2		5,400			
		Součet		-5,400			
		Odpočet části výměry pro připojení WC v úrovni 1.NP až 3.NP - posílení dimenze hlavního přívodu v 1.PP.					
		1 PP					
		*Chodba*2,9+1,3		4,200			
		Součet		-4,200			
		Doplnění rozvodů pro nové a nové rozmístěné zařizovací předměty.					
		1 PP					
		*WC*2,7		2,700			
		Umyvárna(1,5+1,7+1,1)+1,1		5,400			
		Součet		8,100			
		Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých prostupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0.06.					
		1 PP					
		*Umyvárna/WC*1,6		1,600			
		*Chodba*1,3		1,300			
		*0.06*1,1+0,7+0,9		2,700			
		Součet		5,600			
		Příprava pro připojení místností v bývalém bytě školníka.					
		1 PP					
		*Chodba*0,6		0,600			
		Součet		0,600			
		Výměna části původního horizontálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu.					
		1 PP					
		*0.07/Chodba II/Chodba III*8,8		8,800			
		Součet		8,800			
2	K	286151852R Trubka 25 x 3,7, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C	m	9,300	88,59	823,89	
		Trubka 25 x 3,7, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C					
		Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých prostupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0.06.					
		1 PP					
		*Umyvárna/WC*1,9		1,900			
		*Chodba*1,3+1,1		2,400			
		Součet		4,300			
		Posílení dimenze hlavního přívodu v 1.PP pro připojení WC v úrovni 1.NP až 3.NP.					
		1 PP					
		*Chodba*2,9+1,3		4,200			
		Součet		4,200			
		Příprava pro připojení místností v bývalém bytě školníka.					
		1 PP					
		*Chodba*0,8		0,800			
		Součet		0,800			
3	K	286151853R Trubka 32 x 4,8, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C	m	6,900	136,29	940,40	
		Trubka 32 x 4,8, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C					
		Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých prostupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0.06.					
		1 PP					
		*Umyvárna/WC*1,6		1,900			
		Součet		1,900			
		Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých prostupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0.06.					
		1 PP					
		*Chodba/Chodba III/0.06*1,1+3,0		4,100			
		Součet		4,100			
		Příprava pro připojení místností v bývalém bytě školníka.					
		1 PP					
		*Chodba*0,9		0,900			
		Součet		0,900			
4	K	286151854R Trubka 40 x 5,9, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C	m	22,200	185,95	4 128,09	
		Trubka 40 x 5,9, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C					
		Výměna části původního horizontálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu.					
		1 PP					
		*Chodba III/Chodba III/Závěsň/Šatna pro personál*22,2		22,200			
		Součet		22,200			
49	NP	733321216 Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 50x6,9 D+M	m	3,300	700,00	2 310,00	
		Potrubí z trubek plastových z polypropylenu (PP-RCT) spojovaných svařováním Ø 50/6,9					
		Poznámka k souboru cen:					
		1. Potrubí venkovních plošných kolektorů přímých okružích tepelných čerpadel, lze oceňovat příslušnými cenami části A02 katalogu 827-1 Vedení trubek, dálková a příloha - vodovod a kanalizace.					
		Výměna části původního vertikálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu.					
		1 PP					
		*0.06*3,4		3,300			
		Součet		3,300			
5	K	722174212R00 Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 20 mm,vodovod	m	13,500	66,00	891,00	
		Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 20 mm,vodovod					
		Odpočet části výměry pro připojení původního umyvadla.					
		1 PP					
		0.04(1,8+0,9)*2		5,400			
		Součet		-5,400			
		Odpočet části výměry pro připojení WC v úrovni 1.NP až 3.NP - posílení dimenze hlavního přívodu v 1.PP.					
		1 PP					
		*Chodba*2,9+1,3		4,200			
		Součet		-4,200			
		Doplnění rozvodů pro nové a nové rozmístěné zařizovací předměty.					
		1 PP					
		*WC*2,7		2,700			
		Umyvárna(1,5+1,7+1,1)+1,1		5,400			
		Součet		8,100			
		Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých prostupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0.06.					
		1 PP					
		*Umyvárna/WC*1,6		1,600			
		*Chodba*1,3		1,300			
		*0.06*1,1+0,7+0,9		2,700			
		Součet		5,600			
		Příprava pro připojení místností v bývalém bytě školníka.					
		1 PP					
		*Chodba*0,6		0,600			
		Součet		0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Výměna části původního horizontálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu. "1 PP" "0 07/Chodba I/Chodba II"3,6 Součet			8,900 8,900		
6	K	722174213R00	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 25 mm,vodovod	m	9,300	71,01	660,39	
			Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 25 mm,vodovod Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých postupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0.06. "1 PP" "Umývárna/WC"1,9 "Chodba"1,3+1,1 Součet Posílení dimenze hlavního přívodu v 1.PP pro připojení WC v úrovni 1.NP až 3.NP. "1 PP" "Chodba"2,9+1,3 Součet Připrava pro připojení místnosti v bývalém bytě školníka. "1 PP" "Chodba"0,8 Součet			1,900 2,400 4,300 4,200 4,200 0,800 0,800		
7	K	722174214R00	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 32 mm,vodovod	m	6,900	78,00	538,20	
			Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 32 mm,vodovod Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých postupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0.06. "1 PP" "Umývárna/WC"1,6 Součet Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých postupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0.06. "1 PP" "Chodba/Chodba II/0,06"1,1+3,0 Součet Připrava pro připojení místnosti v bývalém bytě školníka. "1 PP" "Chodba"0,9 Součet			1,600 1,900 4,100 4,100 0,900 0,900		
8	K	722174215R00	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 40 mm,vodovod	m	22,200	78,00	1 731,60	
			Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 40 mm,vodovod Výměna části původního horizontálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu. "1 PP" "Chodba III/Chodba III/Zadavří/Šatna pro personál"22,2 Součet			22,200 22,200		
9	K	631547113R	Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	12,960	89,00	1 153,44	
			Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou Odpočít část výměry pro připojení WC v úrovni 1.NP až 3.NP - posílení dimenze hlavního přívodu v 1.PP. "1 PP" "Chodba"2,9+1,3 Mezisoučet Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých postupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0.06. "1 PP" "Umývárna/WC"1,6 "Chodba"1,3 "0 06"1,1+0,7+0,9 Mezisoučet Připrava pro připojení místnosti v bývalém bytě školníka. "1 PP" "Chodba"0,8 Mezisoučet Výměna části původního horizontálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu. "1 PP" "0 07/Chodba I/Chodba II"3,8 Mezisoučet Součet Výpočet spotřeby:10,8*1,2			4,200 -4,200 1,600 1,300 2,700 5,900 0,600 0,600 8,800 8,800 10,800 12,960		
10	K	631547114R	Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	11,160	92,26	1 029,62	
			Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých postupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0.06. "1 PP" "Umývárna/WC"1,9 "Chodba"1,3+1,1 Mezisoučet Posílení dimenze hlavního přívodu v 1.PP pro připojení WC v úrovni 1.NP až 3.NP. "1 PP" "Chodba"2,9+1,3 Mezisoučet Připrava pro připojení místnosti v bývalém bytě školníka. "1 PP" "Chodba"0,8 Mezisoučet Součet Výpočet spotřeby:9,3*1,2			1,900 2,400 4,300 4,200 4,200 0,800 0,800 9,300 11,160		
11	K	631547115R	Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	8,280	95,00	786,60	
			Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých postupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0.06. "1 PP" "Umývárna/WC"1,6 Mezisoučet Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých postupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0.06. "1 PP" "Chodba/Chodba II/0,06"1,1+3,0 Mezisoučet Připrava pro připojení místnosti v bývalém bytě školníka. "1 PP" "Chodba"0,9 Mezisoučet Součet Výpočet spotřeby:6,9*1,2			1,900 1,900 4,100 4,100 0,900 0,900 9,300 8,280		
12	K	631547116R	Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	26,640	97,00	2 584,08	
			Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou Výměna části původního horizontálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu. "1 PP" "Chodba III/Chodba III/Zadavří/Šatna pro personál"22,3 Mezisoučet Součet Výpočet spotřeby:22,2*1,2			22,200 22,200 22,200 26,640		
50	NP	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	3,400	62,00	210,80	
			Montáž izolace tepelné potrubí a chybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvým D do 50 mm Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skruženými připevňovacími na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skruženými o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do největšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné vlny ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měřených jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. Výměna části původního vertikálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu. "1 PP" "0 06"3,4 Mezisoučet Součet			3,400 3,400 3,400		
51	NP	63154601	Pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/50 mm	m	4,080	251,00	1 024,08	
			Pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/50 mm Výměna části původního vertikálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu. "1 PP" "0 06"3,4 Mezisoučet			3,400 3,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet			3,400		
			Výpočet spotřeby: 3,4*1,2			4,080		
52	NP	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	3,400	101,00	343,40	
			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvě D do 50 mm					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skládatelné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevňujícími na tmeľ v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (j. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112. Montáž izolace tepelné kles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek částí A04 tohoto katalogu.					
			Výměna části původního vertikálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu.					
			"1 PP"					
			"0,06"3,4			3,400		
			Mezisoučet			3,400		
			Součet			3,400		
13	K	4	Trubice izolační z vulkanizovaného kaučuku, tl. stěny 13mm vnitřní průměr 22mm	m	3,240	29,00	93,96	
			Trubice izolační z vulkanizovaného kaučuku, tl. stěny 13mm vnitřní průměr 22mm					
			Průřez 11 x 11 potrubí					
			Trubice izolační z vulkanizovaného kaučuku, tl. stěny 13mm vnitřní průměr 22mm					
			Odpočít částí výměry pro připojení původního umyvadla.					
			"1 PP"					
			"0,04"(1,8+0,9)*2			5,400		
			Mezisoučet			-5,400		
			Doplňování rozvodů pro nové a nově rozmístěné zařizovací předměty.					
			"1 PP"					
			"WC"2,7			2,700		
			"Umyvárna"1,5+1,7+1,1+1,1			5,400		
			Mezisoučet			8,100		
			Součet			2,700		
			Výpočet spotřeby: 2,7*1,2			3,240		
53	NP	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m	6,800	30,70	208,76	
			Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20					
			Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20					
			1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpurného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zarovnání potrubí, ty jsou zahrnuty v ceně montáže.					
			Výměna části původního horizontálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu.					
			"1 PP"					
			"0,07"Chodba I/Chodba II"3,8			6,800		
			Součet			6,800		
16	K	722182011R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	22,800	15,00	342,00	
			Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25					
			Odpočít částí výměry pro připojení původního umyvadla.					
			"1 PP"					
			"0,04"(1,8+0,9)*2			5,400		
			Součet			-5,400		
			Odpočít částí výměry pro připojení WC v úrovni 1.NP až 3.NP - posílení dimenze hlavního přívodu v 1.PP.					
			"1 PP"					
			"Chodba"2,9+1,3			4,200		
			Součet			-4,200		
			Doplňování rozvodů pro nové a nově rozmístěné zařizovací předměty.					
			"1 PP"					
			"WC"2,7			2,700		
			"Umyvárna"1,5+1,7+1,1+1,1			5,400		
			Součet			8,100		
			Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých prostupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0,06.					
			"1 PP"					
			"Umyvárna/WC"1,6			1,600		
			"Chodba"1,3			1,300		
			"0,06"1,1+0,7+0,9			2,700		
			Součet			5,600		
			Příprava pro připojení místností v bývalém bytě školníka.					
			"1 PP"					
			"Chodba"0,6			0,600		
			Součet			0,600		
			Výměna části původního horizontálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu.					
			"1 PP"					
			"0,07"Chodba I/Chodba II"3,8			8,800		
			Součet			8,800		
			Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých prostupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0,06.					
			"1 PP"					
			"Umyvárna/WC"1,9			1,900		
			"Chodba"1,3+1,1			2,400		
			Součet			4,300		
			Posílení dimenze hlavního přívodu v 1.PP pro připojení WC v úrovni 1.NP až 3.NP.					
			"1 PP"					
			"Chodba"2,9+1,3			4,200		
			Součet			4,200		
			Příprava pro připojení místností v bývalém bytě školníka.					
			"1 PP"					
			"Chodba"0,8			0,800		
			Součet			0,800		
17	K	722182014R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	29,100	17,00	494,70	
			Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40					
			Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých prostupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0,06.					
			"1 PP"					
			"Umyvárna/WC"1,9			1,900		
			Součet			1,900		
			Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých prostupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0,06.					
			"1 PP"					
			"Chodba/Chodba II/0,06"1,1+3,0			4,100		
			Součet			4,100		
			Příprava pro připojení místností v bývalém bytě školníka.					
			"1 PP"					
			"Chodba"0,9			0,900		
			Součet			0,900		
			Výměna části původního horizontálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu.					
			"1 PP"					
			"Chodba II/Chodba III/Závedení Šatna pro personál"22,2			22,200		
			Součet			22,200		
18	K	722182091R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25	kus	28,000	2,00	56,00	
			Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25					
			Odpočít částí výměry pro připojení původního umyvadla.					
			"1 PP"					
			"0,04"					
			Odpočít částí výměry pro připojení WC v úrovni 1.NP až 3.NP - posílení dimenze hlavního přívodu v 1.PP.					
			"1 PP"					
			"Chodba"					
			Doplňování rozvodů pro nové a nově rozmístěné zařizovací předměty.					
			"1 PP"					
			"WC"					
			"Umyvárna"					
			Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých prostupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0,06.					
			"1 PP"					
			"Umyvárna/WC"					
			"Chodba"					
			"0,06"					
			Příprava pro připojení místností v bývalém bytě školníka.					
			"1 PP"					
			"Chodba"					
			Výměna části původního horizontálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu.					
			"1 PP"					
			"0,07"Chodba I/Chodba II"					
			Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých prostupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0,06.					
			"1 PP"					
			"Umyvárna/WC"					

ava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Chodba" Posílení dimenze hlavního přívodu v 1.PP pro připojení WC v úrovni 1.NP až 3.NP. "1.PP" "Chodba" Příprava pro připojení místností v bývalém bytě školníka. "1.PP" "Chodba" Výpočet spotřeby: 4*2+8+6+3+6+3+4+1+3 28,000					
19	K	722182094R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých prostupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0.06. "1.PP" "Umývárna/WC" Součet Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých prostupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0.06. "1.PP" "Chodba/Chodba II/0,05" Součet Příprava pro připojení místností v bývalém bytě školníka. "1.PP" "Chodba" Výpočet spotřeby: 2*3*2 7,000 Výměna části původního horizontálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu. "1.PP" "Chodba II/Chodba III/Zároveň/Šatna pro personál" 22,2 Výpočet spotřeby: 5*3+2+1 11,000	kus	18,000	2,00	36,00	
20	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 Odpočet části výměry pro připojení původního umyvadla. "1.PP" "0.04"(1,8+0,9)*2 5,400 Součet -5,400 Odpočet části výměry pro připojení WC v úrovni 1.NP až 3.NP - posílení dimenze hlavního přívodu v 1.PP. "1.PP" "Chodba" 2,9+1,3 4,200 Součet -4,200 Doplnění rozvodů pro nové a nové rozmístění zařízení předměty. "1.PP" "WC" 2,7 2,700 "Umývárna" 1,5+1,7+1,1+1,1 5,400 Součet 8,100 Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých prostupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0.06. "1.PP" "Umývárna/WC" 1,6 1,600 "Chodba" 1,3 1,300 "0.06" 1,1+0,7+0,9 2,700 Součet 5,600 Příprava pro připojení místností v bývalém bytě školníka. "1.PP" "Chodba" 0,6 0,600 Součet 0,600 Výměna části původního horizontálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu. "1.PP" "0.07/Chodba II/Chodba II" 8,8 8,800 Součet 8,800 Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých prostupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0.06. "1.PP" "Umývárna/WC" 1,9 1,900 "Chodba" 1,3+1,1 2,400 Součet 4,300 Posílení dimenze hlavního přívodu v 1.PP pro připojení WC v úrovni 1.NP až 3.NP. "1.PP" "Chodba" 2,9+1,3 4,200 Součet 4,200 Příprava pro připojení místností v bývalém bytě školníka. "1.PP" "Chodba" 0,6 0,800 Součet 0,800 Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých prostupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0.06. "1.PP" "Umývárna/WC" 1,6 1,900 Součet 1,900 Větší rozsah povrchových rozvodů vody z důvodu změny umístění některých prostupů a tras, které byly v kolizi se stávajícími rozvody v kotelně 0.06. "1.PP" "Chodba/Chodba II/0.06" 1,1+3,0 4,100 Součet 4,100 Příprava pro připojení místností v bývalém bytě školníka. "1.PP" "Chodba" 0,9 0,900 Součet 0,900 Výměna části původního horizontálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu. "1.PP" "Chodba III/Chodba III/Zároveň/Šatna pro personál" 22,2 22,200 Součet 22,200	m	51,900	2,12	110,03	
54	NP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Poznámka k souboru cen: 1. Ceníkem se oceňují díly zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Ceníkem nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání dezinfekčního prostředku. Výměna části původního vertikálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu. "1.PP" "0.06" 3,4 3,400 Součet 3,400	m	3,400	39,60	134,64	
21	K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,367	123,00	45,14	
55	NP	R-01	Zařizovací předměty Sprchová souprava s pákovou směšovací baterií, ruční sprchou s flexibilní hadicí, posuvným ramenem a držákem mýdla Sprchová souprava s pákovou směšovací baterií, ruční sprchou s flexibilní hadicí, posuvným ramenem a držákem mýdla - dodávka Dodatečná úprava dispozičního řešení v 1.PP vynucená zásahy do vnitřní ležaté kanalizace. "1.PP" "Sprcha" 1 1,000 Součet 1,000	kus	1,000	2 690,00	2 690,00	4 878,00
56	NP	725849411	Montáž baterie sprchová nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy Dodatečná úprava dispozičního řešení v 1.PP vynucená zásahy do vnitřní ležaté kanalizace. "1.PP" "Sprcha" 1 1,000 Součet 1,000	kus	1,000	358,00	358,00	
57	NP	R-02	Sprchový závěs a teleskopická tyč včetně příslušenství D+M Sprchový závěs a teleskopická tyč včetně příslušenství D+M Dodatečná úprava dispozičního řešení v 1.PP vynucená zásahy do vnitřní ležaté kanalizace Všechna namontovaná op. a příslušenství sprchová a vnitřní kanalizace Závěs a teleskopická tyč Závěs bude instalován po provedení obnovy povrchové úpravy zdiva, včetně keramických obkladů stěn. Kotelni prvky budou chemicky vlepěné do konstrukce vnitřního zdiva z plných pálených cihel nebo párobetonu. Závěs - nepromokavý textil satén/peva, prátelný do 40°, bílý nebo pastelový dekór, zesílená plastová závesná oka bílé barvy. Součástí dodávky konstrukce bude zaměření skutečných rozměrů stavebních konstrukcí zhotovitelem, výroba prvků, jejich doprava na staveniště a montáž, včetně případné úpravy a tvarové úpravy prvků na staveništi. Součástí dodávky budou všechny práce, dodávky a služby nezbytné k montáži konstrukce. Délka přímého vodovodního nosného a vodícího profilu závěsu: ≥ 1125 mm Pohledová plocha pro závěs: 1125 x 2000 mm Koeficient nařazení závěsu: ≥ 1,5 "1.PP"	kus	1,000	1 830,00	1 830,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Sprcha"1 Součet		1,000 1,000			
	D	732	Strojovny				4 125,00	
58	NP	R-03	Úprava stávajícího odkoupení ohřivače teplé vody Dodatečná úprava stávajícího způsobu odkoupení nové instalovaného ohřivače T v v kúbeine z úvodu rozdílných průměrů Součástí položky je zaměření skutečného stavu konstrukcí po jejich osazení, dodávka materiálu a souvisejících prvků, výroba atypických prvků z korozivzdorné oceli, rozměrová a tvarová úprava prvků na staveništi a montáž. "1.PP" "0,06"1 Součet	soubor	1,000 1,000	4 125,00	4 125,00	
	D	734	Armatury				1 910,80	
29	K	725814102R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10 Ventil rohový DN 15 x DN 10 Příprava pro připojení kávovaru na žádost uživatele. 2.PP "Kancelář vedení"1 Součet	soubor	1,000 1,000	202,02	202,02	
30	K	722235111R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15 Dodatečná úprava dispozičního řešení v 1.PP vynucená zásahy do vnitřní ležaté kanalizace. Příprava pro připojení bývalého bytu školníka. 1.PP "Umývárna"2 "Chodba"1 Součet	kus	3,000 2,000 1,000 3,000	165,26	495,78	
59	NP	722235112R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20 Příprava pro připojení bývalého bytu školníka. 1.PP "Chodba"1 Součet	kus	1,000 1,000	211,00	211,00	
60	NP	722235113R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25 Příprava pro připojení bývalého bytu školníka. 1.PP "Chodba"1 Součet	kus	1,000 1,000	279,00	279,00	
61	NP	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40 D+M Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40 Výměna části původního vertikálního přívodu studené vody v nevyhovujícím technickém stavu - uzavírací armatura. "1.PP" "0,06"1 Součet	kus	1,000 1,000	723,00	723,00	

ava

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

D.1.4b - Vytápění

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč

Mgr. Jan Plaček

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

70890749
CZ70890749

29232864
CZ29232864

28267419
CZ28267419

Mgr. Jan Plaček

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH

1 020,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH - základní sazba	1 020,93	21,00%	214,40
DPH - snížená sazba	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 235,33

TDS	Zpracovatel
Milan Melichar	Mgr. Jan Plaček
V Třebíči, dne 1. května 2020	V Třebíči, dne 1. května 2020
Objednavatel	Zhotovitel
Ing. Josef Mejzlík	Jiří Svoboda
V Třebíči, dne 1. května 2020	V Třebíči, dne 1. května 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

D.1.4b - Vytápění

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

Mgr. Jan Plaček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 020,93

PSV - Práce a dodávky PSV	1 020,93
713 - Izolace tepelné	78,30
723 - Vnitřní plynovod	0,00
733 - Rozvod potrubí	0,00
734 - Armatury	942,63

SOUPIS PRACÍ

Objekt

Okrajová škola - Hlavení - vlnitá trubka DN 20 - s dodávkou a montáží - Žitka 4, 1

Účel

D.1.4b - Vytápění

Místo

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotců 4, 674 01 Třebíč

Datum

Zadavatel

Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Projektant

Zhotovitel

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

Správce

Mgr. Jan Plaček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 020,93	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 020,93	
D	713		Isolace tepelné				78,30	
2	K	1	Trubice izolační z vulkanizovaného kaučuku, tl. stěny 13mm vnitřní průměr 15mm	m	2,900	27,00	78,30	
Trubice izolační z vulkanizovaného kaučuku, tl. stěny 13mm vnitřní průměr 15mm								
Doplňková práce								
Práce při montáži a demontáži, včetně vyčištění a údržby								
Montáž dilatačních nálevků při prostupu svislého potrubí litými cementovými potěry.								
"1.NP"								
					"1.04"2*0.15	0,300		
					"2.NP"			
					"2.04"2*0.2	0,400		
					"2.08"2*0.45"2	1,800		
					"3.NP"			
					"3.04"2*0.2	0,400		
					Součet	2,900		
D	723		Vnitřní plynovod				0,00	
D	733		Rozvod potrubí				0,00	
D	734		Armatury				942,63	
10	K	734223122RT1	Ventil termostatický, přímý, DN 15, bez termostatické hlavice	kus	1,000	345,26	345,26	
Ventil termostatický, přímý, DN 15, bez termostatické hlavice								
Doplnění armatur ke stávajícímu otopnému tělesu v souvislosti s jeho demontáží, obnovou povrchové úpravy a zpětnou montáží.								
"1.p.p."								
					"Chodba"1	1,000		
					Součet	1,000		
12	K	734263135R00	Šroubení regulační, přímé, EK x DN 15	kus	1,000	198,26	198,26	
Šroubení regulační, přímé, EK x DN 15								
Doplnění armatur ke stávajícímu otopnému tělesu v souvislosti s jeho demontáží, obnovou povrchové úpravy a zpětnou montáží.								
"1.p.p."								
					"Chodba"1	1,000		
					Součet	1,000		
15	K	5513730620R	Hlavice termostatická pro veř. prostory	kus	1,000	399,00	399,00	
Hlavice termostatická pro veř. prostory								
Doplnění armatur ke stávajícímu otopnému tělesu v souvislosti s jeho demontáží, obnovou povrchové úpravy a zpětnou montáží.								
"1.p.p."								
					"Chodba"1	1,000		
					Součet	1,000		
16	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,001	125,00	0,11	
Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m								
Doplnění armatur ke stávajícímu otopnému tělesu v souvislosti s jeho demontáží, obnovou povrchové úpravy a zpětnou montáží.								
"1.p.p."								
					"Chodba"0.3"3/1000	0,001		
					Součet	0,001		
D	735		Otopná tělesa				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotků 4, 674 01 Třebíč
 Území: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
 Zadavatel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

D.1.4c - Vzduchotechnika

Název	Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotků 4, 674 01 Třebíč	Obj. Obj. Datum	
Zadavatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	Obj. Datum	70890749 CZ70890749
Zpracovatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč	Obj. Datum	29232864 CZ29232864
Prostředí	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	Obj. Datum	28267419 CZ28267419
Zpracovatel	Mgr. Jan Plaček	Obj. Datum	

Podrobnosti
 Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCENOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMÉR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
 Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMÉR.

Cena bez DPH	19 827,65
Uhr. základní: snížená	Základ daně: 19 827,65 0,00 Sazba daně: 21,00% 15,00% Výše daně: 4 163,81 0,00
Cena s DPH	v CZK 23 991,46

TDS	Zpracovatel
Milan Melichar V Třebíči, dne 1. května 2020	Mgr. Jan Plaček V Třebíči, dne 1. května 2020
Objednavatel	Zhotovitel
Ing. Josef Mejzlík V Třebíči, dne 1. května 2020	Jiří Svoboda V Třebíči, dne 1. května 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotků 4, 674 01 Třebíč
 Území: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
 Zadavatel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

D.1.4c - Vzduchotechnika

Název	Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotků 4, 674 01 Třebíč	Obj. Datum	
Zadavatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	Obj. Datum	
Zpracovatel	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč	Obj. Datum	Mgr. Jan Plaček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	19 827,65
PSV - PSV	19 827,65
Z-1 - Zař.č.1 - větrání hygienického zázemí 1-3.n	19 827,65
Z-2 - Zař.č.2 - příprava pro osazení klimatizací	0,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotní 4, 674 01 Třebíč

D.1.4c - Vzduchotechnika

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotní 4, 674 01 Třebíč

Stavba: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Stavovatel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

Leden

Projektant

Zpracovatel

Mgr. Jan Pláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 827,65	
D	PSV	PSV	Zař.č.1 - větrání hygienického zázemí 1-3.n				19 827,65	
D	Z-1						19 827,65	
40	NP		Horizontální montážní nosník pro VZT jednotku - dodávka, rozměrová úprava, montáž. Náhradní způsob upevnění VZT jednotky prostřednictvím horizontálních nosníků ke svislým konstrukcím, proti původně navrženému kotvení do nosné stropní konstrukce, u které byl zjištěn stavební technický stav nevyhovující dalšímu přitížení. Výrobce: Koňalík závesová technika a.s. Galvanicky zinkovaný profil 38x40x2,00 Délka: 2000 mm, rozměrová a tvarová úprava	kus	2,000	570,00	1 140,00	CS ÚRS 2019 01
					2,000			
41	NP		Sedlový úchyt Universal - dodávka, montáž včetně upevňovacích prostředků do cihelného zdiva. Náhradní způsob upevnění VZT jednotky prostřednictvím horizontálních nosníků ke svislým konstrukcím, proti původně navrženému kotvení do nosné stropní konstrukce, u které byl zjištěn stavební technický stav nevyhovující dalšímu přitížení. Výrobce: Koňalík závesová technika a.s. Galvanicky zinkovaný sedlový úchyt 38x40 UNIVERSAL Mechanické upevňovací prostředky do zdiva z plných cihel	kus	2,000	314,00	628,00	CS ÚRS 2019 01
					2,000			
42	NP		Sedlový úchyt průběžný - dodávka, montáž včetně upevňovacích prostředků do pórobetonového zdiva. Náhradní způsob upevnění VZT jednotky prostřednictvím horizontálních nosníků ke svislým konstrukcím, proti původně navrženému kotvení do nosné stropní konstrukce, u které byl zjištěn stavební technický stav nevyhovující dalšímu přitížení. Výrobce: Koňalík závesová technika a.s. Galvanicky zinkovaný sedlový úchyt 38x40 průběžný Mechanické upevňovací prostředky do zdiva z pórobetonu	kus	2,000	305,00	610,00	CS ÚRS 2019 01
					2,000			
14	K	751322012	Mříž talířového ventilu D do 200 mm Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířových ventilů, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	123,28	246,56	CS ÚRS 2018 02
					2,000			
16	M	1,10	Odvodní plastový talířový ventil DN 125 Odvodní plastový talířový ventil DN 125, viz specifikace zařízení D.1.4.c.03	kus	2,000	125,82	251,64	
					2,000			
43	NP		Montáž diagonálního ventilátoru do kruhového potrubí DN 125. Soubor prvků pro podtlakové větrání sociálního zařízení vynucené v souvislosti s dodatečnými stavebními úpravami části 1.PP.	kus	1,000	1 880,00	1 880,00	CS ÚRS 2019 01
					1,000			
44	NP		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 125 - dodávka. Soubor prvků pro podtlakové větrání sociálního zařízení vynucené v souvislosti s dodatečnými stavebními úpravami části 1.PP. Výrobce: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. TD 350/125 T IP44 potrubní ventilátor s doběhem	kus	1,000	4 937,00	4 937,00	CS ÚRS 2019 01
					1,000			
45	NP		Požární klapka do kruhového potrubí DN 125 - dodávka, odborná montáž, revize. Soubor prvků pro podtlakové větrání sociálního zařízení vynucené v souvislosti s dodatečnými stavebními úpravami části 1.PP. Výrobce: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. SC 0 125 požární klapka	kus	1,000	2 158,00	2 158,00	CS ÚRS 2019 01
					1,000			
46	NP		Příslušenství, potrubní elementy - dodávka, montáž. Soubor prvků pro podtlakové větrání sociálního zařízení vynucené v souvislosti s dodatečnými stavebními úpravami části 1.PP. Výrobce: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. MRJ 350/125 ochranná mřížka	kus	1,000	1 656,00	1 656,00	CS ÚRS 2019 01
					1,000			
25	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink z plechu kruhové spirálně vinuté D do 200 mm Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže	m	6,000	444,00	2 664,00	CS ÚRS 2016 02
					6,000			
29	M	R713000015	Nátěry Koment pozink. potrubí RAL 9010	m2	2,358	130,23	307,08	
					2,358			
31	K	R751000001	Spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U) Spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky potrubí, závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U) Nové navržené způsob upevnění VZT jednotky. Původně navržené způsob upevnění VZT jednotky.	kg	-3,000	74,47	-223,41	
					5,000			
					-8,000			
32	K	R751000002	Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení Zprovoznění zařízení vzt, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení	hod	3,000	288,00	864,00	
					3,000			
34	K	R751000015	Stavební přípomoce Stavební úpravy - otvory pro vedení vzt potrubí (zapravení je v dodávce stavby), zaplechování prostupu střechou	hod	3,000	236,26	708,78	
					3,000			
35	K	R751000004	Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení, plošina	kus	0,200	10 000,00	2 000,00	
					0,200			
D	Z-2		Zař.č.2 - příprava pro osazení klimatizací				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Strana

Objekt

D.1.4d - Silnoproudá elektrotechnika

Kód Míst Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

Číslo Datum

Zadavatel Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

70890749
CZ70890749

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

29232864
CZ29232864

C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč

28267419
CZ28267419

Mgr. Jan Plaček

Číslo Datum

Podpis

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMÉR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkové kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMÉR.

Cena bez DPH

63 054,12

DPH základ
snížena

Základ dane
63 054,12
0,00

Sazba dane
21,00%
13 241,57

DPH
13 241,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

76 295,49

TDS

Zpracovatel

Milan Melichar

Mgr. Jan Plaček

V Třebíči, dne 1. května 2020

V Třebíči, dne 1. května 2020

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Josef Meizlík

Jiří Svoboda

V Třebíči, dne 1. května 2020

V Třebíči, dne 1. května 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Strana

Objekt

D.1.4d - Silnoproudá elektrotechnika

Míst Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

Číslo

Zadavatel Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Podpis

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

Mgr. Jan Plaček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 054,12

D1 - Silnoproudá elektroinstalace_celkem

63 054,12

SOUPIS PRACÍ

D.1.4d - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotská 4, 674 01 Třebíč
Adresa: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

Osoba: Mgr. Jan Plaček
Inženýr
Zpracoval: Mgr. Jan Plaček

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						63 054,12	
D	D1	Silnoproudá elektroinstalace celkem				63 054,12	
10	K	Pol10	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	28,000	14,00	392,00
		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umývárna" "WC" "Chodba" "Chodba II"5'2+3+3'2+3+3 "0.06" Součet		28,000 28,000			
16	K	Pol16	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	28,000	5,26	147,28
		Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umývárna" "WC" "Chodba" "Chodba II"5'2+3+3'2+3+3 "0.06" Součet		28,000 28,000			
17	K	Pol17	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	7,000	7,20	50,37
		Štítek označovací pro přístroje - lepený Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umývárna" "WC" "Chodba" "Chodba II"6+1 "0.06" Součet		7,000 7,000			
19	K	Pol19	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	30,000	10,00	300,00
		Vyhledání vývodu nebo krabice Zrušení původních rozvodů a prvků v části 1.PP a jejich nahrazení novými v souvislosti se změnou dispozičního řešení vynuceného havarijním stavem vnitřní ležaté kanalizace. "1.PP" "0.01-0.05"2+1+1+1+1+2+1+4 "Chodba II"2 "0.06"1 Součet Přeložka podpovrchových rozvodů v kolizi s dodatečně instalovanými průvlaky P1 a P2. "2.NP" "2.26/2.27"3+3+1 "3.NP" "3.23"4,8'3+3+1 Součet		13,000 2,000 1,000 16,000 7,000 7,000 14,000			
20	K	Pol20	Odpojení vodiče v krabici	kus	30,000	23,00	690,00
		Odpojení vodiče v krabici Zrušení původních rozvodů a prvků v části 1.PP a jejich nahrazení novými v souvislosti se změnou dispozičního řešení vynuceného havarijním stavem vnitřní ležaté kanalizace. "1.PP" "0.01-0.05"2+1+1+1+1+2+1+4 "Chodba II"2 "0.06"1 Součet Přeložka podpovrchových rozvodů v kolizi s dodatečně instalovanými průvlaky P1 a P2. "2.NP" "2.26/2.27"3+3+1 "3.NP" "3.23"4,8'3+3+1 Součet		13,000 2,000 1,000 16,000 7,000 7,000 14,000			
23	K	Pol23	Svítilno LED bytové stropní přisazené, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	5,000	231,00	1 155,00
		Svítilno LED bytové stropní přisazené, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu Nerealizováno. "3.NP" "3.05"1 Součet Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umývárna"2 "WC"1 "Chodba"3 Součet		1,000 -1,000 2,000 1,000 3,000 6,000			
25	K	Pol25	Spínač zapuštěný jednofázový, řazení 1	kus	2,000	50,00	100,00
		Spínač zapuštěný jednofázový, řazení 1 Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umývárna"1 "WC"1 Součet		1,000 1,000 2,000			
26	K	Pol26	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	3,000	55,00	165,00
		Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Chodba"3 Součet		3,000 3,000			
32	K	Pol32	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž. zapojení	kus	5,000	101,75	508,75
		Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž. zapojení Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umývárna"3 "Chodba"2 Součet		3,000 2,000 5,000			
37	K	Pol37	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	11,000	20,00	220,00
		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umývárna"1+3 "WC"1 "Chodba"3+2 "Chodba II"1		4,000 1,000 5,000 1,000			

PČ Typ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		4,000			
101	K	Pol100	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	33,110	20,00	662,20	
			STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Chodba/Umyvárna"/WC" (1,7*4+2,3*3+2,4)+(8,9+7,0) "Chodba II" 1,4 Součet		31,710 1,400 33,110			
103	K	Pol102	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 10 x 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	10,200	32,00	326,40	
			STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 10 x 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu Přeložka podpovrchových rozvodů v kolizi s dodatečně instalovanými průvlaky P1 a P2. "2.NP" "2 26/2 27" 5,4 "3.NP" "3 23" 4,8 Součet		5,400 4,800 10,200			
105	K	Pol104	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra v podhledu stropu z tvárnice 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	13,700	23,00	315,10	
			STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra v podhledu stropu z tvárnice 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Chodba" 10,9 "Umyvárna" 2,0 "WC" 0,8 Součet		10,900 2,000 0,800 13,700			
108	K	Pol107	Demontáže původní elektroinstalace	hod	15,000	200,00	3 000,00	
			Demontáže původní elektroinstalace Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umyvárna" "WC" "Chodba" "Chodba II" "0.06" Součet		12,000 3,000			
109	K	Pol108	Úcpávka protipožární	m2	0,090	9 085,05	817,85	
			Úcpávka protipožární Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "WC" 0.06*0.3*0.3 Součet		0,090 0,090			
266	NP	Pol266	Rozvaděč RP-1.PP, kompletní - viz soupis prvků	ks	1,000	6 829,00	6 829,00	
			Rozvaděč RP-1.PP, kompletní - viz soupis prvků Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. Typ rozvodnice: nástěnná 12 modulů ST1469-12 SEZ Vybavení rozvodnice: Vypínač OEZ MSO-63-3, 3pól, 63 A, 250/440 V:1 Proudový chránič OEZ OLI-10B-1N-030AC:1 Proudový chránič OEZ 42419 LFN-40-4-030AC:1 Jistič 10 kA OEZ LTN-16B-1, 16 A, 1pól, B:3 "1.PP" "Chodba II" 1 Součet		1,000 1,000			
267	NP	Pol267	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče v kotelně pro připojení ventilátoru vzduchotechniky.	ks	1,000	486,00	486,00	
			Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče v kotelně pro připojení ventilátoru vzduchotechniky. Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "0.06/WC" 1 Součet		1,000 1,000			
125	K	Pol124	Svítlidlo přisazené, LED zdroj 15W, 2030lm, opalový kryt - půlkruh pr. 350mm, IP43	ks	6,000	3 125,00	18 750,00	
			Svítlidlo přisazené, LED zdroj 15W, 2030lm, opalový kryt - půlkruh pr. 350mm, IP43 Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umyvárna" 2 "WC" 1 "Chodba" 3 Součet		2,000 1,000 3,000 6,000			
130	K	Pol129	LED svítidlo vestavné do podhledu, hliníkový korpus, opalový skleněný kryt, pr.240mm, 20W, 2100lm, IP43, záruka 5 let	ks	-1,000	1 236,26	-1 236,26	
			LED svítidlo vestavné do podhledu, hliníkový korpus, opalový skleněný kryt, pr.240mm, 20W, 2100lm, IP43, záruka 5 let Nerealizováno. "3.NP" "3.05" 1 Součet		1,000 -1,000			
136	K	Pol135	Strojek spínače 1pólového, řaz.1S	kus	2,000	100,00	200,00	
			Strojek spínače 1pólového, řaz.1S Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umyvárna" 1 "WC" 1 Součet		1,000 1,000 2,000			
137	K	Pol136	Strojek přepínače sériového, řaz.5	kus	3,000	150,00	450,00	
			Strojek přepínače sériového, řaz.5 Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Chodba" 3 Součet		3,000 3,000			
139	K	Pol138	Kryt spínače jednoduchý	kus	5,000	31,68	158,41	
			Kryt spínače jednoduchý Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umyvárna" 1 "WC" 1 "Chodba" 3 Součet		1,000 1,000 3,000 5,000			
148	K	Pol147	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	5,000	19,95	99,75	
			Rámeček pro spínače a zásuvky Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umyvárna" 3 "Chodba" 2 Součet		3,000 2,000 5,000			
149	K	Pol148	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	5,000	108,53	542,64	
			Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami					

ava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP"					
			"Umývárna"3		3,000			
			"Chodba"2		2,000			
			Součet		5,000			
158	K	Pol157	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	1,000	32,33	32,33	
			Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks					
			Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP"					
			"Umývárna"					
			"WC"					
			"Chodba"					
			"Chodba II"					
			"0.05"					
			Součet		1,000			
159	K	Pol158	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	6,000	5,00	30,00	
			Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
			Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP"					
			"Umývárna"1		1,000			
			"WC"1		1,000			
			"Chodba"3		3,000			
			"Chodba II"1		1,000			
			Součet		6,000			
160	K	Pol159	Krabice univerzální z PH KU 68-1902	kus	5,000	12,00	60,00	
			Krabice univerzální z PH KU 68-1902					
			Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP"					
			"Umývárna"3		3,000			
			"Chodba"2		2,000			
			Součet		5,000			
161	K	Pol160	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5	kus	5,000	65,00	325,00	
			Krabice rozvodná kruhová KR 97/5					
			Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP"					
			"Chodba"2*3		5,000			
			Součet		5,000			
166	K	Pol165	Pásky stahovací SP 160 x 4,5	100 ks	0,500	51,91	25,95	
			Pásky stahovací SP 160 x 4,5					
			Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP"					
			"Umývárna"					
			"WC"					
			"Chodba"					
			"Chodba II"					
			"0.05"					
			Součet		0,500			
170	K	Pol169	Švorka krabicová 3x2,5	kus	118,000	7,02	828,33	
			Švorka krabicová 3x2,5					
			Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP"					
			"Umývárna"					
			"WC"					
			"Chodba"					
			"Chodba II"					
			"0.05"					
			Součet		46,000			
			Přeložka podpovrchových rozvodů v kolizi s dodatečně instalovanými průvlaky P1 a P2. "2.NP"					
			"2.26/2.27"(3*3*2)*2		36,000			
			"3.NP"					
			"3.23"(3*3*2)*2		36,000			
			Součet		72,000			
171	K	Pol170	Švorka krabicová 5x2,5	kus	20,000	12,65	253,08	
			Švorka krabicová 5x2,5					
			Přeložka podpovrchových rozvodů v kolizi s dodatečně instalovanými průvlaky P1 a P2. "2.NP"					
			"2.26/2.27"5*2		10,000			
			"3.NP"					
			"3.23"5*2		10,000			
			Součet		20,000			
177	K	Pol176	Drobný spojovací materiál	kpl	0,100	1 500,00	150,00	
			Drobný spojovací materiál					
			Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP"					
			"Umývárna"					
			"WC"					
			"Chodba"					
			"Chodba II"					
			"0.05"					
			Součet		0,100			
231	K	Pol230	Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks	bal	0,500	70,00	35,00	
			Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks					
			Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP"					
			"Umývárna"					
			"WC"					
			"Chodba"					
			"Chodba II"					
			"0.05"					
			Součet		0,500			
239	K	Pol238	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	18,700	30,00	561,00	
			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2					
			Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP"					
			"Chodba II - přívod ze stávajícího rozvaděče"8.5		8,500			
			Součet		8,500			
			Přeložka podpovrchových rozvodů v kolizi s dodatečně instalovanými průvlaky P1 a P2. "2.NP"					
			"2.26/2.27"5.4		5,400			
			"3.NP"					
			"3.23"4.8		4,800			
			Součet		10,200			
240	K	Pol239	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	122,750	18,00	2 209,50	
			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
			Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP"					
			"Zásuvky"37.7		37,700			
			"Osoušeč rukou"15.2		15,200			
			"Topný žebřík"16.0		16,000			
			"Vzduchotechnika"23.25		23,250			
			Součet		92,150			
			Přeložka podpovrchových rozvodů v kolizi s dodatečně instalovanými průvlaky P1 a P2. "2.NP"					
			"2.26/2.27"5.4*3		16,200			
			"3.NP"					

PČ Typ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"3 23"4 8"3 Součet		14,400 30,600			
242	K	Pol241	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Osvětlení I"25,7 "Osvětlení II"37,9 Součet Přeložka podpovrchových rozvodů v kolizi s dodatečně instalovanými průvlaky P1 a P2. "2.NP" "2.26/2.27"5,4"3 "3.NP" "3 23"4 8"3 Součet	m	94,900	10,00	949,00	
			"3 23"4 8"3 Součet		14,400 30,600			
257	K	Pol256	Sádra stavební šedá Sádra stavební šedá Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umývárna" "WC" "Chodba" "Chodba II" "0.05" Součet Přeložka podpovrchových rozvodů v kolizi s dodatečně instalovanými průvlaky P1 a P2. "2.NP" "2.26/2.27" "3.NP" "3.23" Součet	kg	9,000	7,00	63,00	
			"3 23"4 8"3 Součet		14,400 30,600			
258	K	Pol257	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi Koordinace postupu prací s ostatními profesemi Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umývárna" "WC" "Chodba" "Chodba II" "0.06" Součet Přeložka podpovrchových rozvodů v kolizi s dodatečně instalovanými průvlaky P1 a P2. "2.NP" "2.26/2.27" "3.NP" "3.23" Součet	hod.	5,000	200,00	1 000,00	
			"3 23"4 8"3 Součet		14,400 30,600			
259	K	Pol258	Spolupráce s revizním technikem Spolupráce s revizním technikem Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umývárna" "WC" "Chodba" "Chodba II" "0.06" Součet Přeložka podpovrchových rozvodů v kolizi s dodatečně instalovanými průvlaky P1 a P2. "2.NP" "2.26/2.27" "3.NP" "3.23" Součet	hod.	3,000	200,00	600,00	
			"3 23"4 8"3 Součet		14,400 30,600			
260	K	Pol259	Dokumentace skutečného provedení Dokumentace skutečného provedení Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umývárna" "WC" "Chodba" "Chodba II" "0.06" Součet Přeložka podpovrchových rozvodů v kolizi s dodatečně instalovanými průvlaky P1 a P2. "2.NP" "2.26/2.27" "3.NP" "3.23" Součet	hod	10,000	200,00	2 000,00	
			"3 23"4 8"3 Součet		14,400 30,600			
261	K	Pol260	Likvidace odpadu Likvidace odpadu Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umývárna" "WC" "Chodba" "Chodba II" "0.06" Součet Přeložka podpovrchových rozvodů v kolizi s dodatečně instalovanými průvlaky P1 a P2. "2.NP" "2.26/2.27" "3.NP" "3.23" Součet	t	0,084	15 623,00	1 312,33	
			"3 23"4 8"3 Součet		14,400 30,600			
262	K	Pol261	Revize el. zařízení Revize el. zařízení Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umývárna" "WC" "Chodba" "Chodba II" "0.06" Součet Přeložka podpovrchových rozvodů v kolizi s dodatečně instalovanými průvlaky P1 a P2. "2.NP" "2.26/2.27" "3.NP" "3.23" Součet	hod	10,000	200,00	2 000,00	
			"3 23"4 8"3 Součet		14,400 30,600			
263	K	Pol262	Doprava Doprava Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace. "1.PP" "Umývárna"	kpl	0,200	1 000,00	200,00	
			"3 23"4 8"3 Součet		14,400 30,600			

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"WC"					
			"Chodba"					
			"Chodba II"					
			"0.05"					
			Součet		0,150			
			Přeložka podpovrchových rozvodů v kolizi s dodatečně instalovanými průvlaky P1 a P2.					
			"2.NP"					
			"2.26/2.27"					
			"3.NP"					
			"3.23"					
			Součet		0,050			
264	K	Pol263	Lešení lehké pomocné, výška podlahy nad 3,5 m	m2	40,955	2,00	81,91	
			Lešení lehké pomocné, výška podlahy nad 3,5 m					
			Změna dispozičního řešení v 1.PP vynucená výměnou části vnitřní ležaté splaškové kanalizace.					
			"1.PP"					
			"Umývárna"3,54		3,540			
			"WC"1,35		1,350			
			"Chodba"12,99		12,990			
			"Chodba II"4,48		4,480			
			"0.05"39,57/6		5,595			
			Součet		28,955			
			Přeložka podpovrchových rozvodů v kolizi s dodatečně instalovanými průvlaky P1 a P2.					
			"2.NP"					
			"2.26/2.27"5,48		5,480			
			"3.NP"					
			"3.23"5,52		5,520			
			Součet		12,000			
268	NP	Pol268	Elektrické přímotopné těleso s regulací D+M	kus	1,000	7 444,00	7 444,00	
			Výrobce: KORADO, a.s.					
			Typ: KORALUX LINEAR CLASSIC - E					
			Označení: KLCE 1500.500					
			Příslušenství 1: Upevňovací sada Ø20/40 – CLASSIC					
			Příslušenství 2: Regulátor teploty RE10A					
			Dodatečná úprava dispozičního řešení v 1.PP vynucená zásahy do vnitřní ležaté kanalizace.					
			1.PP					
			"Umývárna"1		1,000			
			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **OVN - Ostatní a vedlejší náklady**
 Číslo: **OVN - Ostatní a vedlejší náklady**

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: **Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč**

Adresa: **Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava**

Objednatel: **ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč**

Projektant: **C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč**

Stavba: **Mgr. Jan Plaček**

Číslo: **70890749**
 Datum: **CZ70890749**
 Číslo: **29232864**
 Datum: **CZ29232864**
 Číslo: **28267419**
 Datum: **CZ28267419**

Podrobnosti
 Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCENOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMÉR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
 Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuté náklady na doplnkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMÉR.

Cena bez DPH -19 009,66

Číslo základní snížení	Základ daně -19 009,66	Sazba daně 21,00%	Výše daně -3 992,03
	0,00	18,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -23 001,69

TDS Zpracovatel

Milan Melichar Mgr. Jan Plaček

V Třebíči, dne 1. května 2020 V Třebíči, dne 1. května 2020

Objednavatel Zhotovitel

Ing. Josef Mejzlík Jiří Svoboda

V Třebíči, dne 1. května 2020 V Třebíči, dne 1. května 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **OVN - Ostatní a vedlejší náklady**
 Číslo: **OVN - Ostatní a vedlejší náklady**

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: **Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč**

Adresa: **Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava**

Objednatel: **ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč**

Číslo: **Mgr. Jan Plaček**
 Datum: **Mgr. Jan Plaček**

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -19 009,66

OST - Ostatní -19 009,66

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotní 4, 674 01 Třebíč
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

Mgr. Jan Plaček

Strana 2 z 2