



6529/19

Smlouva o dílo

ID: 129 192

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI a elektroinstalace“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek
hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku

Ing. Josef Mejzlík, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602275; +420 56460213

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

stavbyvedoucí (AO):

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

ESTING GROUP

Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Svoboda Jiří

Svoboda Jiří

Svoboda Jiří

František Turek

733 552 834

292 32 864

CZ 292 32 864

Komerční banka a.s.

43-7519790207/0100

KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e ,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI a elektroinstalace**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) „**OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI a elektroinstalace**“, vypracované projekční kanceláří C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč, IČO: 28267419. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednatele přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejmeně 51 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena

cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méně prací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle dohodnutého časového plánu. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 3.

2.15. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: OA a HŠ Třebíč, budova školy Dr. A. Bráfa, Třebíč, k. ú. Třebíč, p. č. st 232 a p. č. 177/2

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: září 2019

3.3. Rekonstrukce sociálních zařízení a místností 1.10, 2.09 a 3.10 bude zahájena po podpisu smlouvy a bude provedena nejpozději do 28. 2. 2020.

3.4. Rekonstrukce ostatních prostor školy bude zahájena od 1. 7. 2020.

3.5. Rekonstrukce rozvodů ZTI, zapravení povrchů stěn a kompletace zařizovacích předmětů v ostatních prostorách školy bude provedena nejpozději do 28. 8. 2020.

3.6. Všechny ostatní bourací práce a lité samonivelační betony budou provedeny nejpozději do 31. 7. 2020.

3.7. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 20. 11. 2020.

3.8. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.9. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.10. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- pro účely staveniště budou vyhrazeny části ploch pozemků p. č. 177/2, 2488 a 175/2 v k. ú. Třebíč,
- oplocení staveniště bude provedeno tak, aby byl zachován volný průchod žáků škol z Masarykova náměstí do centrální jídelny na ul. Sirotčí a volný průjezd vozidel na sousední pozemky, kdy při oplocení sousedního staveniště, části pozemku p. č. 855 jiným zhotovitelem musí zůstat výše uvedený volný průchod,
- zhotovitel zajistí vytýčení staveniště tak, aby nebyla narušena úniková cesta z šaten školy a zadního vstupu školy OAHŠ při výuce, dle pokynů koordinátora BOZP,
- předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou místnost zhotoviteli v průběhu výstavby,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel umístí, neprodleně po předání staveniště, na staveništi, na svůj náklad, zateplený kancelářský kontejner o minimálním vnějším rozměru 4 800 mm x 2 400 mm pro jednání a provádění zápisů z kontrol stavby a to po celou dobu výstavby, až do odstranění poslední vady a posledního nedostatku,
- přesné umístění kancelářského kontejneru bude určeno objednatelem při předání staveniště (předpokládá se v rohové části plechového oplocení,
- kancelářský zateplený kontejner bude po celou dobu provádění stavby nekuřácký a nebude sloužit pro ubytování osob na staveništi,
- kontejner bude po celou dobu výstavby sloužit výlučně pro potřeby provozu investora, jeho pracovníků a zástupců zhotovitele,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo staveniště nebo v budově školy a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů přes chodbu školy ručně nebo za použití drobné stavební techniky, k tomuto účelu zhotovitel vybuduje v chodbách krytý koridor a pomocné dělicí stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD vč. stropní konstrukce, proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů stavebníka,
- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,
- zhotovitel si zajistí na svůj náklad v prostoru dvora a v prostoru severního průčelí před kotelnou stavbu lešení pro všechna podlaží stavby, podle potřeby si zde umístí staveništní výtah a touto cestou budou prováděny přesuny všech hmot,
- pro přístup na lešení a přesun hmot provede zhotovitel odborné vyjmutí nových oken ve všech podlažích, zajistí jejich bezpečné uložení proti poškození a při dokončení stavby okna opětovně zabuduje do stavby vč. nových klempířských prvků,
- zvýšené náklady na provádění všech přesunů a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající z tohoto omezení, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- zhotovitel bude provádět bourací práce, které mohou rušit výuku, výhradně v době mimo výuku,
- zvýšené náklady na provádění bouracích prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající z tohoto omezení, zahrnul zhotovitel do ceny díla. V ceně díla jsou zahrnuty všechny zvýšené náklady na práci přesčas, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu,
- dřevěné dočasné konstrukce stěny v chodbách, které budou oddělovat stávající vstupy do sociálních zařízení a místnosti s prováděním bouracích prací do doby zprovoznění trvalých výplní, budou provedeny s uzamykatelnými dveřmi tak, aby bylo staveniště dostatečně chráněno proti vstupu nepovolaných osob,
- tyto konstrukce budou provedeny z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD v dostatečně velkém provedení, k výškové úrovni stávajícího stropu,
- průchod osob do nově budovaných sociálních zařízení a učeben přes budovu bude organizován tak, aby bylo minimalizováno narušování výuky,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- náklady na všechna výše uvedená opatření zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb, pokud nejsou uvedeny samostatnými položkami,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 15 955 535,72 Kč

DPH 21 %: 3 359 062,50 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 19 354 598,22 Kč

slovy: devatenáct milionů tři sta padesát čtyři tisíce pět set devadesát osm korun českých a 22 haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Soupis prací bude obsahovat vždy mj. sloupce: čerpání od počátku; čerpání za období; čerpání celkem; čerpání zbývá a to vždy množství a cenu. K měsíční fakturaci bude současně vždy přiložen samostatný přehled čerpání měsíčních fakturací, po jednotlivých oddílech vč. samostatného zařazení rozpočtů případných změn závazku, s uvedením sloupců prostavěno celkem a zůstatek u všech oddílů a změn. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli

v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 5 %, které slouží jako odložená platba, bude vyplaceno do 30 dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad. V případě, že dílo bude převzato s vadami, bude odložená platba vyplacena do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**OA a HS Třebíč – rekonstrukce ZTI a elektroinstalace**“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a osobu vykonávající funkci autorského dozoru.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech, dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO), dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat firma: Milan Melichar, Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč, IČO: 47444703, tel.: 606 224 941, E-mail: projektanti@seznam.cz a dále zaměstnanci objednatele, zástupci pro věci technické, uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta:

C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč, IČO: 28267419.

Koordinátor BOZP: (bude upřesněno před předáním staveniště).

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat

realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle odst. 9.7 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny)

12.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů z důvodů ležících na straně zhotovitele

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby; objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstoupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.
13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V dne

V Jihlavě dne

29. 10. 2019

Za zhotovitele 29. 10. 2019

Za objednatele

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

[Signature]

[Signature]

Ing. Martin Kukla
náměstek hejmana pro oblast
ekonomiky a majetku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-18-I
Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace

KSO: Třebíč, Sirotčí 4
Místo:

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:
C.U.B.E., s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH

15 995 535,72

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní21,00%15 995 535,723 359 062,50
snížená15,00%0,000,00

Cena s DPHvCZK19 354 598,22

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

ESTING GROUP

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Strana 3 z 177

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:19-18-I

Stavba:OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace

Místo:Třebíč, Sirotčí 4Datum:

Zadavatel:Kraj VysočinaProjektant:C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč:ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 995 535,72	19 354 598,22
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	9 348 645,63	11 311 861,21
D.1.4a.2	ZTI - vodovod	638 286,50	772 326,67
D.1.4a.1	ZTI - kanalizace	413 137,55	499 896,44
D.1.4b	Vytápění	81 235,35	98 294,77
D.1.4c	Vzduchotechnika	386 223,24	467 330,12
D.1.4d	Silnoproudá elektrotechnika	2 298 606,29	2 781 313,61
D.1.4e.1	Elektronické komunikace a zařízení	1 675 890,12	2 027 827,05
D.1.4e.2	Elektronické komunikace a zařízení - systém	829 023,95	1 003 118,98
	detekce kouře		
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	324 487,09	392 629,38

ESTING GROUP

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

ESTING GROUP

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace
Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Třebíč, Sirotčí 4	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:		IC:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IC:	29232864
	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01	DIČ:	CZ29232864
Projektant:		IC:	28267419
	C.U.B.E., s. r. o.	DIČ:	CZ28267419
Zpracovatel:		IC:	
	Milan Melichar	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH			9 348 645,63
DPH základní snížená	Základ daně 9 348 645,63	Sazba daně 21,00%	Výše daně 1 963 215,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			11 311 861,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace
Objekt: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: Třebíč, Sirotní 4
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Datum: 00.01.1900
Projektant: C.U.B.E., s. r. o.
Zpracovatel: Milan Melichar

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací9 348 645,63

HSV - Práce a dodávky HSV	5 888 017,67
1 - Zemní práce	43 761,35
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	5 328,00
13 - Zemní práce - hloubené výkopávky	23 541,17
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	3 360,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	8 568,84
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemín	2 963,34
2 - Zakládání	5 720,23
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	73,32
27 - Zakládání - základy	5 646,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	191 737,60
31 - Zdi pozemních staveb	58 565,08
34 - Stěny a příčky	128 728,92
35 - Stoky	4 443,60
4 - Vodorovné konstrukce	28 206,82
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	27 096,44
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	1 110,38
5 - Komunikace pozemní	8 611,03
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	3 706,10
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	4 904,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 388 770,39
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 768 086,71
62 - Úprava povrchů vnějších	22 903,45
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	408 875,96
64 - Osazování výplní otvorů	188 904,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 221 210,25
94 - Lešení a stavební výtahy	17 984,16
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	675 985,97
96 - Bourání konstrukcí	168 603,84
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	635 073,01
98 - Demolice a sanace	41 318,11
99 - Přesun hmot a manipulace se suti	1 682 245,16
997 - Přesun sutě	1 155 490,82
998 - Přesun hmot	526 754,34
PSV - Práce a dodávky PSV	3 459 397,70
710 - Izolace	259 205,67
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26 961,21
713 - Izolace tepelné	221 818,46
712 - Povlakové krytiny	10 426,00
720 - Zdravotné technické instalace	218 013,04
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 997,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 875,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	6 942,51
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	197 198,03
740 - Elektromontáže	43 383,63
741 - Elektroinstalace - silnoproud	36,00
751 - Vzduchotechnika	152,60
762 - Konstrukce tesařské	16 745,06
763 - Konstrukce suché výstavby	695 187,37
764 - Konstrukce klempířské	39 572,97
766 - Konstrukce truhlářské	58 739,81
767 - Konstrukce zámečnické	12 516,00

771 - Podlahy z dlaždic	29 667,97
775 - Podlahy skládané	2 856,93
776 - Podlahy povlakové	1 090 673,83
777 - Podlahy lité	40 747,20
781 - Dokončovací práce - obklady	292 498,29
783 - Dokončovací práce - nátěry	121 394,73
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	538 042,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 230,26
VRN4 - Inženýrská činnost	1 230,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace

Objekt: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Třebíč, Siroťčí 4
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Datum: 00.01.1900
Projektant: C.U.B.E., s. r. o.
Zpracovatel: Milan Melichar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 348 645,63	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 888 017,67	
D	1		Zemní práce				43 761,35	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				5 328,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	8,000	51,00	408,00	CS ÚRS 2019 01
PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo živice a s lakoukultiv vlnití soár ručně z betonových nebo kamennových dlaždic, desek nebo tvarovek								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné odštěpní aj dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odštěpní vybouraných dlažebních kostek části C01, aj dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - . . . Odštěpní vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot								
VV "Kanalizační šachta ve dvoře"8								
VV Součet								
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2019 01
PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo živice a s lakoukultiv vlnití soár ručně ze zámkové dlažby								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné odštěpní aj dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odštěpní vybouraných dlažebních kostek části C01, aj dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - . . . Odštěpní vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot								
VV "Dešťové svody - jižní strana budovy školy"2								
VV Součet								
3	K	113107011	Odstranění podkladu z kamenná tžáženého tl 100 mm při překopech ručně	m2	10,000	123,00	1 230,00	CS ÚRS 2019 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kamenná tžáženého, o tl. vrstvy do 100 mm								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z této kategorie množství se uvažuje každé souvisele odstraněvané plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vrstevky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárí a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny aj -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šlákopuklu, škvrdy, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí. aj -7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šlákopuklu, škvrdy, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí. aj -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živitými posilkový nebo nálety. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živitých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Cenypro odstranění živitých podkladů nebo krytů -704 - , -744 - , -754 - , nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu tloušťkou								
VV "Dešťové svody - jižní strana budovy školy"2								
VV "Kanalizační šachta ve dvoře"8								
VV Součet								
4	K	113107022	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2	10,000	356,00	3 560,00	CS ÚRS 2019 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z této kategorie množství se uvažuje každé souvisele odstraněvané plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vrstevky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárí a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny aj -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šlákopuklu, škvrdy, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí. aj -7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šlákopuklu, škvrdy, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí. aj -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živitými posilkový nebo nálety. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živitých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Cenypro odstranění živitých podkladů nebo krytů -704 - , -744 - , -754 - , nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu tloušťkou								
VV "Dešťové svody - jižní strana budovy školy"2								
VV "Kanalizační šachta ve dvoře"8								
VV Součet								
							23 541,17	
D	13		Zemní práce - hloubené výkopávky				720,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,800	900,00		
PP Hloubení započtených i nezapočtených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopu ve výkopěch v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny na házečkách do 2 metrů.								
VV "Dešťové svody - jižní strana budovy školy"2*0,8*0,5								
VV Součet								
6	K	133202012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	6,400	741,00	4 742,40	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení započtených i nezapočtených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopu ve výkopěch v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu přes 4 do 20 m2								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny na házečkách do 2 metrů.								
VV "Kanalizační šachta ve dvoře"8*1,6*0,5								
VV Součet								
							9 192,37	CS ÚRS 2019 01
9	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	5,885	1 562,00		
PP Výkopávky v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a zřídlené odvětvování pracovního prostoru.								
VV "1.PP								
VV "0.01*2*0,5								
VV "0.03*1*0,5								
VV "0.04*1,37*0,5								
VV "0.05*1*0,5								
VV "0.06*1*0,5								
VV "0.07*2,2*1								
VV "0.07*provazní dílna*1*0,5								
VV Součet								
							3 360,00	
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				2 160,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn ryh hl do 2 m	m2	24,000	90,00		
PP Zřízení pažení a rozeptění stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rubení a rozeptění stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměry do 1 250 mm. 2. Plocha měser mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodědává, nezapažené plochy v pažení zajištění nebo hranou se od plochy pažení odědávají. 3. Přeložuje-li projekt aj přemístění pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 - 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozeptění stěn cenami souboru cen 151 - 0-12 Zřízení rozeptění započtených stěn výkopu, aj vzápení stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 - 0-12 Pažení stěn a vzápení stěn cenami souboru cen 151 - 0-14 Odstranění vzápení stěn, aj kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 - 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn svislými stěnami kataloží 800-2 Zvláštní zajištění oblouků								
VV "Kanalizační šachta ve dvoře"24								
VV Součet								
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn ryh hl do 2 m	m2	24,000	50,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
PP Odstranění pažení a rozeptění stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m								
VV "Kanalizační šachta ve dvoře"24								
VV Součet								
							8 568,84	
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				1 049,60	CS ÚRS 2019 01
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	12,800	82,00		
PP Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, o hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu e stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopěch. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z razebouřených konstrukcí a z přemístění se rovná objemu konstrukcí před razebouřením								
VV "Kanalizační šachta ve dvoře"8*1,6								
VV Součet								
13	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	18,685	90,00	1 681,65	CS ÚRS 2019 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo spápný stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4								
VV "1.PP								
VV "0.01*2*0,5								
VV "0.03*1*0,5								
VV "0.04*1,37*0,5								
VV "0.05*1*0,5								
VV "0.06*1*0,5								
VV "0.07*2,2*1								
VV "0.07*provazní dílna*1*0,5								
VV Mezisoučet								
VV "Kanalizační šachta ve dvoře"8*1,6								
VV Součet								
14	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	37,370	56,23	2 101,32	CS ÚRS 2019 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo spápný stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m								
VV "1.PP								
VV "0.01*2*0,5								
VV "0.03*1*0,5								
VV "0.04*1,37*0,5								
VV "0.05*1*0,5								
VV "0.06*1*0,5								
VV "0.07*2,2*1								
VV "0.07*provazní dílna*1*0,5								
VV Mezisoučet								
VV "Kanalizační šachta ve dvoře"8*1,6								
VV Součet								
15	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,885	111,00	653,24	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "0.01*2*0,5		1,000			
			WV "0.03*1*0,5		0,500			
			WV "0.04*1,37*0,5		0,685			
			WV "0.05*1*0,5		0,500			
			WV "0.06*1*0,5		0,500			
			WV "0.07*2,2*1		2,200			
			WV "0.07*2,2*1		0,500			
			WV "0.07*2,2*1		5,885			
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	18,685	165,00	3 063,03	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, ukládání a překládání nouléhkého výkopku nebo sypatiny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153 jsou určeny pro nakládání, ukládání a překládání na obyčejný nebo z obyčejného dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, bu do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Úvedeno svislou vzdáleností 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, pastička je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) krátit než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rozlišení stavu hornin.					
			"1, PP		1,000			
			WV "0.01*2*0,5		0,500			
			WV "0.03*1*0,5		0,685			
			WV "0.04*1,37*0,5		0,500			
			WV "0.05*1*0,5		0,500			
			WV "0.06*1*0,5		2,200			
			WV "0.07*2,2*1		0,500			
			WV "0.07*2,2*1		5,885			
			WV Mezisoučet		12,800			
			WV Součet		18,685			
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				2 963,34	
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypatinou se zhutněním	m3	14,400	82,26	1 184,54	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zásyp sypatinou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektu v těchto výkopkách					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutnění zásypů s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1, ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp ryh pro drenážní trativody pro lesnícko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty obor 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v potích a kůlních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypatinou ryh bez ohledu na šířku kanálu, cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypatiny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypatiny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklaty a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu odečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem objasny potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11. Objasny potrubí, přicházejí v úvahu. 7. Odčítání zbylého výkopku po provedení zásypu záležu se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neuhelný - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypatiny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek uhlelný - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, bj přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předpokládá, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopových, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmluvném objemu zbylého výkopku se neocňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostřá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů záležu se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypatiny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, bj cenou 171 10-1111 Uložení sypatiny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmluvněm o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.					
			WV "Dešiové svody – jižní strana budovy škol"2*0,8		1,600			
			WV "Kanalizační šachta ve dvoře"8*1,6		12,800			
			WV Součet		14,400			
18	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypatinou se zhutněním	m3	5,885	302,26	1 778,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zásyp sypatinou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutnění zásypů s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1, ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp ryh pro drenážní trativody pro lesnícko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty obor 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v potích a kůlních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypatinou ryh bez ohledu na šířku kanálu, cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypatiny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypatiny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklaty a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu odečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem objasny potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11. Objasny potrubí, přicházejí v úvahu. 7. Odčítání zbylého výkopku po provedení zásypu záležu se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neuhelný - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypatiny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek uhlelný - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, bj přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předpokládá, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopových, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmluvném objemu zbylého výkopku se neocňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostřá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů záležu se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypatiny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, bj cenou 171 10-1111 Uložení sypatiny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmluvněm o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.					
			WV "1, PP		1,000			
			WV "0.01*2*0,5		0,500			
			WV "0.03*1*0,5		0,685			
			WV "0.04*1,37*0,5		0,500			
			WV "0.05*1*0,5		0,500			
			WV "0.06*1*0,5		2,200			
			WV "0.07*2,2*1		0,500			
			WV "0.07*2,2*1		5,885			
			WV Mezisoučet		5,885			
			WV Součet					
	D	2	Zakládání				5 720,23	
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				73,32	
19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1,440	14,05	20,23	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, které se oceňuje ve specifikaci. Zhrnuté včetně přetahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svahové konstrukci.					
20	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	1,656	32,06	53,09	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2					
	WV		"Kanalizační šachta ve dvoře"1,2*1,2		1,440			
	WV		Součet		1,440			
			1,44*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,656			
	D	27	Zakládání - základy				5 646,91	
21	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterčopisků	m3	1,546	652,03	1 008,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterčopisků netříděného					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základův v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
			"1, PP					
			WV "0.01*2*1*0,15		0,300			
			WV "0.03*1,73*0,15		0,260			
			WV "0.04*1,37*0,15		0,206			
			WV "0.05*1*0,15		0,150			
			WV "0.06*1*0,15		0,150			
			WV "0.07*2,2*0,15		0,330			
			WV "0.07*2,2*0,15		0,150			
			WV Součet		1,546			
22	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,546	2 015,26	3 115,59	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základy z betonu železobetoného (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřítenou betonáž pod hladinou pažíci bertontové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přeposčítáním na určené místo do 20 m, popř. do varny nebo do kalové čistírny k odvodu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Houbení s použitím bertontové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Houbení se neocňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27 36-... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce blížky van 27 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 Části A08 tohoto katalogu.					
			"1, PP					
			WV "0.01*2*1*0,15		0,300			
			WV "1.03*1,73*0,15		0,260			
			WV "1.04*1,37*0,15		0,206			
			WV "0.05*1*0,15		0,150			
			WV "0.06*1*0,15		0,150			
			WV "0.07*2,2*0,15		0,330			
			WV "0.07*2,2*0,15		0,150			
			WV Součet		1,546			
23	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,062	24 569,00	1 523,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátu typu KARI					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, rýbové nebo uzatuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
			"1, PP					
			WV "0.01*2*1		2,000			
			WV "1.03*1,73		1,730			
			WV "1.04*1,37		1,370			
			WV "0.05*1		1,000			
			WV "0.06*1		1,000			
			WV "1.07*2,2		2,200			
			WV "0.07*2,2		1,000			
			WV Součet		10,300			
			WV "0.34*1,44*1000*1,25		0,057			
			WV "0,05*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,062			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				191 737,60	
	D	31	Zdi pozemních staveb				58 565,08	
24	K	310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdvu nadzákladovém chlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000	562,00	562,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdvu nadzákladovém chlami pálenými plochy přes 0,06 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm					
			"3, NP					
			WV "3,01-3,09*1		1,000			
			WV Součet		1,000			
25	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,320	4 512,00	5 955,84	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklinování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru, šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svistého plentování příru) a výšky nosníků. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné chlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 601-1 Budovy a halv-zděné a monolitické.					
			"průvlak"					
			WV "P1*3,25*0,18*0,387*2		0,453			
			WV "P2*3,25*0,18*0,21		0,123			
			WV "P3*3,25*0,18*0,752*2		0,744			
			WV Součet		1,320			
26	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,258	35 623,00	9 190,73	CS ÚRS 2019 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zasažení hlav č. 12					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překládů nad otvory.					
			"obklaty"					
			WV "N1*2,35*6,692/1000*1,08*3		0,066			
			WV "N2B*4,05*7,416/1000*1,08*3		0,097			
			WV "N3*1,3*7,416/1000*1,08*3		0,031			
			WV "N4*1,15*6,405/1000*1,08*3		0,024			
			WV "N5*1,1*6,405/1000*1,08*3		0,023			
			WV "N6*1,4*7,416/1000*1,08		0,011			
			WV "N7*0,9*6,405/1000*1,08		0,006			
			WV Součet		0,258			
27	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,302	32 154,00	41 864,51	CS ÚRS 2019 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zasažení hlav č. 14 až 22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					
	VV		"stavba"		1,206			
	VV		"staška"1,206		1,206			
	VV		Součet		1,302			
28	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdvu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	8,000	124,00	992,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdvu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdl tl. do 300 mm					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01/1.08*2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2.07*2		2,000			
	VV		"2.30*1		1,000			
	VV		"2.31*1		1,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09*2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	34	Stěny a příčky				128 728,92	
29	K	340239212	Zazdívka otvorů v plíčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,000	459,26	459,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zazdívka otvorů v plíčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy plus 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.20*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	342272225	Příčka z párobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	63,797	562,09	35 859,66	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příčky z párobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01/1.08*20,9		20,900			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2.07*21,26		21,260			
	VV		"2.14*0,975*2,2-0,84*2,01		0,457			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09*21,18		21,180			
	VV		Součet		63,797			
31	K	342272235	Příčka z párobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	58,428	652,00	38 095,06	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příčky z párobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01/1.08*19,37		19,370			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2.07*19,21		19,210			
	VV		"2.13*3,15*4,25-1*2,17		11,218			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09*8,63		8,630			
	VV		Součet		58,428			
32	K	342272245	Příčka z párobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	29,350	741,09	21 750,99	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příčky z párobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01/1.08*5,01		5,010			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2.07*5,09		5,090			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09*17,23		17,230			
	VV		"3.15*2,02		2,020			
	VV		Součet		29,350			
33	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	0,975	32,06	31,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lící příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.14*0,975		0,975			
	VV		Součet		0,975			
34	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	21,325	56,00	1 194,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lící příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01/1.08*2,675+2,975		5,650			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2.07*2,725+2,95		5,675			
	VV		"2.13*3,15		3,150			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09*2,75+3,1		5,650			
	VV		"3.15*1		1,000			
	VV		Součet		21,325			
35	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	248,060	65,29	16 195,84	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihlné					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lící příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01/1.08*3,3*2+4,2*2+3,3*2+3,6*2		28,800			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2.07*3,35*2+4,25*2		15,200			
	VV		"2.13*3,975*2+3,35*2+3,6*2		21,850			
	VV		"2.14*2,2*2		4,400			
	VV		"3.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.01-3.09*3,35*2+4,475*2+3,35*23,6*2		173,770			
	VV		"3.15*2,02*2		4,040			
	VV		Součet		248,060			
36	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,417	548,26	776,88	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.21*0,575*1,925		1,107			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.24*0,4*0,4		0,160			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09*0,5*0,3		0,150			
	VV		Součet		1,417			
37	K	346244381	Plintování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	4,500	498,26	2 242,17	CS ÚRS 2019 01
	PP		Plintování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		"brůvňáky"					
	VV		"P1*3,25*0,18*2*2		2,340			
	VV		"P2*3,25*0,18*2		1,170			
	VV		"P3*2,75*0,18*2		0,990			
	VV		Součet		4,500			
38	K	346272216	Přizdívka z párobetonových tvárníc tl 50 mm	m2	19,920	452,01	9 004,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přizdívky z párobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01/1.08*6,64		6,640			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2.07*6,64		6,640			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09*6,64		6,640			
	VV		Součet		19,920			
39	K	346971121	Isolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 100 mm	m	11,265	32,00	360,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Isolace proti šíření zvuku prováděná současně při zálání z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky neoskované a 10 mm vrstvy křídla maltv. v rozích š. do 100 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U položek -1121 až -1142 a -1221 až -1242 se množství měrných jednotek určuje v m délkv příčky.					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01/1.08*3,755		3,755			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2.07*3,755		3,755			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09*3,755		3,755			
	VV		Součet		11,265			
40	K	346971122	Isolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 200 mm	m	55,089	50,08	2 759,08	CS ÚRS 2019 01
	PP		Isolace proti šíření zvuku prováděná současně při zálání z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky neoskované a 10 mm vrstvy křídla maltv. v rozích š. přes 100 do 200 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U položek -1121 až -1142 a -1221 až -1242 se množství měrných jednotek určuje v m délkv příčky.					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01/1.08*1,475*2+3,175+2,675+2,975+1,213+4,325		17,313			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2.07*1,475*2+3,175+2,675+2,975+1,213+4,325		17,313			
	VV		"2.13*3,15		3,150			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09*1,475*2+3,175+2,675+2,975+1,213+4,325		17,313			
	VV		Součet		55,089			
	D	35	Stoky				4 443,60	
41	K	359901212	Monitoring stoky jakékoliv výšky na stávající kanalizaci	m	60,000	74,06	4 443,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky stávající kanalizace					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení zápisu o prohlídce a zprávu o prohlídce.					
	VV		"Dělové svodky – lžní strana budovy škovy"20		20,000			
	VV		"Kanalizační šachta ve dvoře"40		40,000			
	VV		Součet		60,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				28 206,82	
	D	41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				27 096,44	
42	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve střepech	kus	71,000	356,29	25 296,59	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí, včetně bodnění, odvodnění, výtahu a zajištění potrubí sklenou vatou s folií (matou) v ceně, plochy do 0,09 m2					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01/1.08*10		10,000			
	VV		"1.09*1		1,000			
	VV		"1.10*2		2,000			
	VV		"1.11*1		1,000			
	VV		"1.12*1		1,000			
	VV		"1.14*2		2,000			
	VV		"1.16*2		2,000			
	VV		"1.18*1		1,000			
	VV		"1.19*1		1,000			
	VV		"1.20*1		1,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2.07*10+2		12,000			
	VV		"2.08*1		1,000			
	VV		"2.09*1		1,000			
	VV		"2.10*1		1,000			
	VV		"2.11*1		1,000			
	VV		"2.16*1		1,000			
	VV		"2.17*1		1,000			
	VV		"2.19*1		1,000			
	VV		"2.20*1		1,000			
	VV		"2.21*2		2,000			
	VV		"2.22*1		1,000			
	VV		"2.23*1		1,000			
	VV		"2.28*2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Mezisoučet		26,000			
	WV		"3.NP"		15,000			
	WV		"3.01/3.07*3+10+2		1,000			
	WV		"3.10"1		1,000			
	WV		"3.11"1		1,000			
	WV		"3.12"1		1,000			
	WV		"3.15"1		1,000			
	WV		"3.16"1		1,000			
	WV		"3.18"1		1,000			
	WV		"3.19"1		1,000			
	WV		"3.21"1		1,000			
	WV		Mezisoučet		23,000			
	WV		Součet		71,000			
43	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pí do 0,25 m2 ve stropích	kus	3,000	599,95	1 799,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropích železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zařízení potrubí ocelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy cca 0,09 do 0,25 m2					
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.01/1.08"1		1,000			
	WV		"3.NP"					
	WV		"3.01/3.07*1+1		2,000			
	WV		Mezisoučet		3,000			
	WV		Součet		3,000			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				1 110,38	
44	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlátkodrtě	m3	0,216	748,00	161,57	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šlátkodrtě 0-63 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na zpracování výkoku získaného při zemních pracích.					
	WV		"Dešťové svody – jižní strana budovy školy"1,2*1,2*0,15		0,216			
	WV		Součet		0,216			
45	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,200	1 123,00	224,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na zpracování výkoku získaného při zemních pracích.					
	WV		"Dešťové svody – jižní strana budovy školy"2*0,1		0,200			
	WV		Součet		0,200			
46	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,150	2 145,49	321,82	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.					
	WV		"Kanalizační šachta ve dvoře"1*1*0,15		0,150			
	WV		Součet		0,150			
47	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,200	265,26	318,31	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	WV		"Kanalizační šachta ve dvoře"(1+1)*2*0,3		1,200			
	WV		Součet		1,200			
48	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prachu otevřený výkop ze svařovaných sítí Karl	t	0,004	21 021,15	84,08	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo prachu v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Karl					
	WV		"Kanalizační šachta ve dvoře"1*1*4,44/1000		0,004			
	WV		Součet		0,004			
	WV		0,004*1,08 Přepočtené koeficientem množství		0,004			
	D	5	Komunikace pozemní				8 611,03	
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				3 706,10	
49	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tř 100 mm	m2	10,000	125,45	1 254,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním a s zhutněním tř. 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN 73 6126-1 příloha pro MZK max. tř. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním postýlkem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací postýlky před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2-11.					
	WV		"Dešťové svody – jižní strana budovy školy"2		2,000			
	WV		"Kanalizační šachta ve dvoře"8		8,000			
	WV		Součet		10,000			
50	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tř 200 mm	m2	10,000	245,16	2 451,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tř. 200 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN 73 6126-1 příloha pro MZK max. tř. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním postýlkem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací postýlky před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2-11.					
	WV		"Dešťové svody – jižní strana budovy školy"2		2,000			
	WV		"Kanalizační šachta ve dvoře"8		8,000			
	WV		Součet		10,000			
	D	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené				4 904,93	
51	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tř 80 mm skupiny A pí do 50 m2	m2	2,000	214,13	428,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drsného tř. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tř. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb píleř této rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z úsečků o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby oboustranných tvarů (občírky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci: ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Připlatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
52	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm přírodní	m2	2,100	215,00	451,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm přírodní					
	WV		"Dešťové svody – jižní strana budovy školy"2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
	WV		2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		2,100			
53	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro píseč do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	8,000	236,29	1 890,32	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro píseč s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tř. do 30 mm velikost dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňuje ve specifikaci: ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451. - -9. Připlatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
54	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	8,400	254,15	2 134,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní					
	WV		"Kanalizační šachta ve dvoře"8		8,000			
	WV		Součet		8,000			
	WV		8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		8,400			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 388 770,39	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				1 768 086,71	
55	K	61-001	D+M - Dodatečně vkládaný dilatační profil OZN. D11	m	36,000	512,26	18 441,36	
	PP		Dodávka a montáž: Dodatečně vkládaný dilatační profil určený svou konstrukcí k použití v ostění a nadpraží stavebních otvorů na rozhraní dilatačních celků (objektová dilatační spára). Profil bude vyroben z extrudovaného eloxovaného hliníku. Profil bude v celé délce vybaven soustavou ocelových klipsů (minimálně 4 ks/1 m), které zajistí uchycení profilu v dilatační spáře. Instalace dilatačního profilu bude provedena v jednom kuse, bez napojení, umožní-li to základní výrobní délka profilu. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu střešní plávy vybavenou fázovým měřidlem určeným k dělení hliníku. Šířka dilatační spáry Fb: 50 mm Podkladní šířka profilu S: ≥ 70 ≤ 90 mm Celková délka: 96 m <i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	WV		Součet		36,000			
56	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	485,802	49,26	23 930,61	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch - penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.08"11,529		11,529			
	WV		"2.09"37,422		37,422			
	WV		"2.10"62,028		62,028			
	WV		"2.11"56,286		56,286			
	WV		"2.12"57,915		57,915			
	WV		"2.13"11,556		11,556			
	WV		"2.14"35,883		35,883			
	WV		"2.15"19,296		19,296			
	WV		"2.16"21,402		21,402			
	WV		"2.17"22,05		22,050			
	WV		"2.21"7,092		7,092			
	WV		"2.24, 2.25, 2.26"132,102		132,102			
	WV		"2.26/2.27"11,241		11,241			
	WV		Mezisoučet		485,802			
57	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	485,802	123,26	59 879,95	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.08"11,529		11,529			
	WV		"2.09"37,422		37,422			
	WV		"2.10"62,028		62,028			
	WV		"2.11"56,286		56,286			
	WV		"2.12"57,915		57,915			
	WV		"2.13"11,556		11,556			
	WV		"2.14"35,883		35,883			
	WV		"2.15"19,296		19,296			
	WV		"2.16"21,402		21,402			
	WV		"2.17"22,05		22,050			
	WV		"2.21"7,092		7,092			
	WV		"2.24, 2.25, 2.26"132,102		132,102			
	WV		"2.26/2.27"11,241		11,241			
	WV		Mezisoučet		485,802			
58	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	2 648,820	85,26	225 838,39	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění oprav omítek ploch do 1 m2 se použije cen souboru cen 61. 32-52. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	WV		"1.NP"					
	WV		"0.06"38,52		38,520			
	WV		"chodba"75,77		75,770			
	WV		"šatna I"135,82		135,820			
	WV		"šatna II"101,87		101,870			
	WV		Mezisoučet		351,980			
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.01/1.08"20,9		20,900			
	WV		"1.09"12,94		12,940			
	WV		"1.10"39,51		39,510			
	WV		"1.11"67,15		67,150			
	WV		"1.12"61,73		61,730			
	WV		"1.13"63,47		63,470			
	WV		"1.14"20,8		20,800			
	WV		"1.15"20,18		20,180			
	WV		"1.16"50,21		50,210			
	WV		"1.18"64,46		64,460			
	WV		"1.19"21,89		21,890			
	WV		"1.20"42,74		42,740			
	WV		"1.21"69,75		69,750			
	WV		"1.22"11,88		11,880			
	WV		"1.23"156,55		156,550			
	WV		Mezisoučet		724,160			
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.01/2.26"					
	WV		"2.01-2.07, 2.30, 2.31"20,91		20,910			
	WV		"2.08"12,61		12,610			

Strana 19 z 177

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet				1 410,270	
	VV		Součet				5 054,590	
71	K	612315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	7,500	215,94	1 619,55	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění oprav omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		*1. PP"					
	VV		*chodba"2,5		2,500			
	VV		*šatna I"2,5		2,500			
	VV		*šatna II"2,5		2,500			
	VV		Mezisoučet		7,500			
	VV		Součet		7,500			
72	K	612315451	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m2	590,910	11,00	6 500,01	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění oprav omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		*1. PP"					
	VV		*0,05"88,82+5,73		94,550			
	VV		*chodba"180,78		180,780			
	VV		*šatna I"178,75		178,750			
	VV		*šatna II"138,83		138,830			
	VV		Mezisoučet		590,910			
	VV		Součet		590,910			
73	K	612315453	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	7,500	56,07	420,49	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění oprav omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		*1. PP"					
	VV		*chodba"2,5		2,500			
	VV		*šatna I"2,5		2,500			
	VV		*šatna II"2,5		2,500			
	VV		Mezisoučet		7,500			
	VV		Součet		7,500			
74	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	125,340	201,78	25 291,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvě, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svléklých konstrukcí stěn					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použijí příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťovo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		*1. PP"					
	VV		*0,04"6,4		6,400			
	VV		*1. NP"					
	VV		*1,01/1,08"25,51+32,41		57,920			
	VV		*2. NP"					
	VV		*2,01/2,07"23,74+1,73		25,470			
	VV		*3. NP"					
	VV		*3,01/3,23"10,08		10,080			
	VV		*3,01/3,09"23,74+1,73		25,470			
	VV		Součet		125,340			
75	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	326,79	326,79	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2					
	VV		*1. NP"					
	VV		*1.15"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	32,000	1 254,95	40 158,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2					
	VV		*1. NP"					
	VV		*1,08"1		1,000			
	VV		*1,10"1		1,000			
	VV		*1,11"1		1,000			
	VV		*1,12"1		1,000			
	VV		*1,13"1		1,000			
	VV		*1,14"1		1,000			
	VV		*1,15"1		1,000			
	VV		*1,16"1		1,000			
	VV		*1,18"1		1,000			
	VV		*1,19"1		1,000			
	VV		*1,20"1		1,000			
	VV		*1,21"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		*2. NP"					
	VV		*2,08"1		1,000			
	VV		*2,09"1		1,000			
	VV		*2,10"1		1,000			
	VV		*2,11"1		1,000			
	VV		*2,16"2		2,000			
	VV		*2,17"2		2,000			
	VV		*2,19"1		1,000			
	VV		*2,20"1		1,000			
	VV		*2,21"1		1,000			
	VV		*2,23"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		*3. NP"					
	VV		*3,10"1		1,000			
	VV		*3,11"1		1,000			
	VV		*3,12"1		1,000			
	VV		*3,15"1		1,000			
	VV		*3,16"1		1,000			
	VV		*3,18"1		1,000			
	VV		*3,19"1		1,000			
	VV		*3,21"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet				8,000	
	VV		Součet				32,000	
77	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	6,870	525,00	3 606,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.					
	VV		*1. NP"					
	VV		*1,01-1,08"(2,25+1,25)*2		4,750			
	VV		*1,18"(1,25+2,725)*2		6,700			
	VV		*2. NP"					
	VV		*2,01-2,07"(2,25+1,25)*2		4,750			
	VV		*2,19"(1,25+2,725)*2		6,700			
	VV		*3. NP"					
	VV		*3,01-3,09"(2,25+1,25)*2		4,750			
	VV		*3,17"(1,25+2,725)*2		6,700			
	VV		Součet		34,350			
	VV		34,35*0,2 Přepočtené koeficientem množství		6,870			
78	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	210,198	187,62	39 437,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvě, tloušťky do 10 mm hladká svléklých konstrukcí stěn					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použijí příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťovo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		*1. NP"					
	VV		*1,01/1,23"4,93+39,28		44,210			
	VV		*1,01-1,08"39,28		39,280			
	VV		Mezisoučet		83,490			
	VV		*2. NP"					
	VV		*2,01/2,23"5,09		5,090			
	VV		*2,01/2,07"38,23		38,230			
	VV		*2,13"(3,15"4,25-1"2,17)*2		22,435			
	VV		*2,14"(0,975"2,2-0,84"2,01)*2		0,913			
	VV		*2,20"2,1		2,100			
	VV		*2,21"10,5		10,500			
	VV		Mezisoučet		79,268			
	VV		*3. NP"					
	VV		*3,01/3,23"5,17		5,170			
	VV		*3,01-3,09"38,23		38,230			
	VV		*3,14"2,02		2,020			
	VV		*3,15"2,02		2,020			
	VV		Mezisoučet		47,440			
	VV		Součet		210,198			
79	K	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	94,033	23,16	2 177,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použijí příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťovo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		*1. NP"					
	VV		*1,01/1,23"4,93		4,930			
	VV		Mezisoučet		4,930			
	VV		*2. NP"					
	VV		*2,01/2,23"5,09		5,090			
	VV		*2,01/2,07"38,23		38,230			
	VV		*2,13"(3,15"4,25-1"2,17)*2		22,435			
	VV		*2,13"(3,15"4,25-1"2,17)*2		22,435			
	VV		*2,14"(0,975"2,2-0,84"2,01)*2		0,913			
	VV		Mezisoučet		89,103			
	VV		Součet		94,033			
80	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdvo prováděná ručně	m2	169,719	456,46	77 469,93	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdvo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojné -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojné 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvnými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nálety; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nálety. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnaní nerovnosti vlněného nebo rasceného podkladu (zdvo) nebo v příslušné nastavené uhlí tloušťky omítky					
	VV		*1. PP"					
	VV		*0,01"21,75+8,47"0,5+4,235+0,84		20,185			
	VV		*0,03"15,81"0,5+1,575+0,48		9,960			
	VV		*0,04"6,61"0,5+1,2		4,505			
	VV		*0,05"(17,11+1,8)"0,5+1,575+0,45375		11,484			
	VV		*0,07"(38,71+1,18)"0,5		19,945			
	VV		* provedení dílna"(102,77+1,66)"0,5+2		54,215			
	VV		* sklaď"151,62+7,19)"0,5+1,25		30,755			
	VV		*šatna sersonaď"34,84"0,5+1,25		18,670			
	VV		Součet		169,719			
81	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	169,719	199,99	33 942,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojné -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojné 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvnými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nálety; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nálety. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnaní nerovnosti vlněného nebo rasceného podkladu (zdvo) nebo v příslušné nastavené uhlí tloušťky omítky					
	VV		*1. PP"					
	VV		*0,01"21,75+8,47"0,5+4,235+0,84		20,185			
	VV		*0,03"15,81"0,5+1,575+0,48		9,960			
	VV		*0,04"6,61"0,5+1,2		4,505			
	VV		*0,05"(17,11+1,8)"0,5+1,575+0,45375		11,484			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "0.07*138,71+1,18*0,5		19,945			
			WV "provozní délka"(102,77+1,66)*0,5+2		54,215			
			WV "sklad"(51,82+7,19)*0,5+1,25		30,755			
			WV "šatna personál"34,84*0,5+1,25		18,670			
			WV Součet		169,719			
82	K	619996115	Ochrana podlahy obedněním	m2	2 142,090	211,00	451 980,99	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obodněním podlahy					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.					
	WV		"STAVBA"					
	WV		"1.PP"426,81		426,810			
	WV		"1.NP"817,67		817,670			
	WV		"2.NP"33,55		33,550			
	WV		"3.NP"864,05		864,060			
	WV		Součet		2 142,090			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				22 903,45	
83	K	621131101	Cementový postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2	16,980	45,65	775,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně podhledů					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.28"16,98		16,980			
	WV		Součet		16,980			
84	K	621321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	16,980	199,00	3 379,02	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková podhledů					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.28"16,98		16,980			
	WV		Součet		16,980			
85	K	621325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 100%	m2	6,870	356,48	2 449,02	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%					
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.01-1.08"(2,25+1,25*2)		4,750			
	WV		"1.18"(1,25+2,725*2)		6,700			
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.01-2.07"(2,25+1,25*2)		4,750			
	WV		"2.19"(1,25+2,725*2)		6,700			
	WV		"3.NP"					
	WV		"3.01-3.09"(2,25+1,25*2)		4,750			
	WV		"3.17"(1,25+2,725*2)		6,700			
	WV		Součet		34,350			
	WV		34,35*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		6,870			
86	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	31,410	40,18	1 262,05	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.28"22,17+9,24		31,410			
	WV		Součet		31,410			
87	K	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m	34,350	41,14	1 413,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž listů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do trnů					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení listů. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky listů, tyto se ocení ve specifikaci. Zřetelně lze stanovit ve výděl 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže listů kontaktního zateplení osazení nebo nadpráží, kde jsou náklady na osazení ostatních listů započteny.					
88	M	CPR.930288	LS2 - FLEX 06 2D začíšťovací okenní profil 2,6m	m	36,068	35,00	1 262,38	
	PP		LS2 - FLEX 06 2D začíšťovací okenní profil 2,6m					
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.01-1.08"(2,25+1,25*2)		4,750			
	WV		"1.18"(1,25+2,725*2)		6,700			
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.01-2.07"(2,25+1,25*2)		4,750			
	WV		"2.19"(1,25+2,725*2)		6,700			
	WV		"3.NP"					
	WV		"3.01-3.09"(2,25+1,25*2)		4,750			
	WV		"3.17"(1,25+2,725*2)		6,700			
	WV		Součet		34,350			
	WV		34,35*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		36,068			
89	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	31,410	201,01	6 313,72	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.28"22,17+9,24		31,410			
	WV		Součet		31,410			
90	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	504,080	12,00	6 048,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací listy, tyto se oceňují cenou 622.14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	WV		"1.NP"148,42		148,420			
	WV		"2.NP"184,52		184,520			
	WV		"3.NP"171,14		171,140			
	WV		Součet		504,080			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				408 875,96	
91	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,131	2 654,00	3 001,67	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i poljízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo odděluječi pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklíněných patek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zateplováním hrušného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemini (v náleších apod.) / ceny souboru cen 27*31-32. Základy z betonu prostého a 27*32-32. Základy z betonu železobetonového. b) pro mazaniny v nadzemních podlažích / ceny souboru cen 411 31-... Beton klenb. 3. Ceny lze použít i pro betonový skapový chodník budovy včetně tvarování železobetonového žlábků v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vyplněny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo směrnicových nárů.					
			WV "1.PP"					
			WV "0.01"2		2,000			
			WV "0.03"1,73		1,730			
			WV "0.04"1,37		1,370			
			WV "0.05"1		1,000			
			WV "0.06"1		1,000			
			WV "0.07"2,2		2,200			
			WV "provozní délka"1		1,000			
			WV Mezisoučet		10,300			
			WV "1.NP"					
			WV "1.23"5,07		5,070			
			WV Mezisoučet		5,070			
			WV "2.NP"					
			WV "2.28"15,63*0,05		0,782			
			WV Součet		16,152			
			WV 16,152*0,07 *Přepočtené koeficientem množství		1,131			
92	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,042	2 741,08	115,13	CS ÚRS 2019 01
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez políru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.26/2.27"0,52*0,08		0,042			
	WV		Součet		0,042			
93	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,131	123,23	139,37	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehrázení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazanin.					
	WV		"1.PP"					
	WV		"0.01"2		2,000			
	WV		"0.03"1,73		1,730			
	WV		"0.04"1,37		1,370			
	WV		"0.05"1		1,000			
	WV		"0.06"1		1,000			
	WV		"0.07"2,2		2,200			
	WV		"provozní délka"1		1,000			
	WV		Mezisoučet		10,300			
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.23"5,07		5,070			
	WV		Mezisoučet		5,070			
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.28"15,63*0,05		0,782			
	WV		Součet		16,152			
	WV		16,152*0,07 *Přepočtené koeficientem množství		1,131			
94	K	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	1,076	65,90	70,91	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehrázení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazanin.					
	WV		"1.PP"					
	WV		"0.01"2		2,000			
	WV		"0.03"1,73		1,730			
	WV		"0.04"1,37		1,370			
	WV		"0.05"1		1,000			
	WV		"0.06"1		1,000			
	WV		"0.07"2,2		2,200			
	WV		"provozní délka"1		1,000			
	WV		Mezisoučet		10,300			
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.23"5,07		5,070			
	WV		Mezisoučet		5,070			
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.28"15,63*0,05		0,782			
	WV		Součet		15,370			
	WV		15,37*0,07 *Přepočtené koeficientem množství		1,076			
95	K	631351101	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách	m2	1,253	231,32	289,84	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění v podlažích ryh a hran zřízení					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.28"(1,2+2,975)*2*0,15		1,253			
	WV		Součet		1,253			
96	K	631351102	Odstanění bednění ryh a hran v podlahách	m2	1,253	12,00	15,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění v podlažích ryh a hran odstranění					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.28"(1,2+2,975)*2*0,15		1,253			
	WV		Součet		1,253			
97	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,347	23 165,00	54 368,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátu typu KARI					
	WV		"1.PP"					
	WV		"0.01"2		2,000			
	WV		"0.03"1,73		1,730			
	WV		"0.04"1,37		1,370			
	WV		"0.05"1		1,000			
	WV		"0.06"1		1,000			
	WV		"0.07"2,2		2,200			
	WV		"provozní délka"1		1,000			
	WV		Mezisoučet		10,300			
	WV		"1.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*1.22*1.23*0,52		0,520			
	W		*1.01*1,66		1,660			
	W		*1.02*1,36		1,360			
	W		*1.03*1,36		1,360			
	W		*1.04*3,95		3,950			
	W		*1.05*7,21		7,210			
	W		*1.06-1.08, 1.25*5,21		5,210			
	W		*1.10*1,2		1,200			
	W		*1.23*5,07		5,070			
	W		Mezisoučet		27,540			
	W		*2.NP*					
	W		*2.01*1,66		1,660			
	W		*2.02*1,36		1,360			
	W		*2.03*1,36		1,360			
	W		*2.04*4		4,000			
	W		*2.05*6,99		6,990			
	W		*2.06, 2.07, 2.30, 2.31*5,27		5,270			
	W		*2.09*42,3		42,300			
	W		*2.10*70,7		70,700			
	W		*2.11*63,72		63,720			
	W		*2.12*66,53		66,530			
	W		*2.13*21,44		21,440			
	W		*2.14*39,87		39,870			
	W		*2.15*21,44		21,440			
	W		*2.16*23,78		23,780			
	W		*2.17*24,68		24,680			
	W		*2.18*52,44		52,440			
	W		*2.19*6,34+4,8		11,140			
	W		*2.20*22,24		22,240			
	W		*2.21*8,92		8,920			
	W		*2.26/2.27*0,52		0,520			
	W		*2.28*15,63		15,630			
	W		Mezisoučet		505,990			
	W		*3.NP*					
	W		*3.01*1,66		1,660			
	W		*3.02*1,36		1,360			
	W		*3.03*1,36		1,360			
	W		*3.04*4		4,000			
	W		*3.05*6,99		6,990			
	W		*3.06-3.09*5,27		5,270			
	W		Mezisoučet		20,640			
	W		Součet		564,470			
	W		564,47*3.08*1000*1,25		2,173			
	W		2.173*1.08 *Přecočené koeficientem množství		2,347			
98	K	632450124	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	4,728	451,26	2 133,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve směru do 15° na zděvu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvrdící látka při kladení plátných prafapanelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provrtaných podláhových panelů usazených spony a technologických zařízení, s následným zatěsněním hmotí malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	PSC							
	W		*1.NP*		1,013			
	W		*1.01-1.05*2,25*0,45		0,563			
	W		*1.18*1,25*0,45					
	W		*2.NP*					
	W		*2.01-2.07*2,25*0,45		1,013			
	W		*2.19*1,25*0,45		0,563			
	W		*3.NP*					
	W		*3.01-3.09*2,25*0,45		1,013			
	W		*3.17*1,25*0,45		0,563			
	W		Součet		4,728			
99	K	632451032	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	16,152	123,26	1 990,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Užití cen -1021 až -1024 - viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01, 2. Užití cen -1031 až -1034 - viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01, 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	PSC							
	W		*1.PP*					
	W		*0.01*2		2,000			
	W		*0.03*1,73		1,730			
	W		*0.04*1,37		1,370			
	W		*0.05*1		1,000			
	W		*0.06*1		1,000			
	W		*0.07*2,2		2,200			
	W		*provozní délka*1		1,000			
	W		Mezisoučet		10,300			
	W		*1.NP*					
	W		*1.23*5,07		5,070			
	W		Mezisoučet		5,070			
	W		*2.NP*					
	W		*2.28*15,63*0,05		0,782			
	W		Mezisoučet		0,782			
	W		Součet		16,152			
100	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm	m2	541,870	302,26	163 785,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tl. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					
	W		*1.NP*					
	W		*1.22*1.23*0,52		0,520			
	W		*1.01*1,66		1,660			
	W		*1.02*1,36		1,360			
	W		*1.03*1,36		1,360			
	W		*1.04*3,95		3,950			
	W		*1.05*7,21		7,210			
	W		*1.06-1.08, 1.25*5,21		5,210			
	W		*1.10*1,2		1,200			
	W		Mezisoučet		22,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*2.NP*					
	W		*2.01*1,66		1,660			
	W		*2.02*1,36		1,360			
	W		*2.03*1,36		1,360			
	W		*2.04*4		4,000			
	W		*2.05*6,99		6,990			
	W		*2.06, 2.07, 2.30, 2.31*5,27		5,270			
	W		*2.09*42,3		42,300			
	W		*2.10*70,7		70,700			
	W		*2.11*63,72		63,720			
	W		*2.12*66,53		66,530			
	W		*2.13*21,44		21,440			
	W		*2.14*39,87		39,870			
	W		*2.15*21,44		21,440			
	W		*2.16*23,78		23,780			
	W		*2.17*24,68		24,680			
	W		*2.18*52,44		52,440			
	W		*2.19*6,34+4,8		11,140			
	W		*2.20*22,24		22,240			
	W		*2.21*8,92		8,920			
	W		*2.21*8,92		8,920			
	W		Mezisoučet		498,760			
	W		*3.NP*					
	W		*3.01*1,66		1,660			
	W		*3.02*1,36		1,360			
	W		*3.03*1,36		1,360			
	W		*3.04*4		4,000			
	W		*3.05*6,99		6,990			
	W		*3.06-3.09*5,27		5,270			
	W		Mezisoučet		20,640			
	W		Součet		541,870			
101	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	3 197,700	25,23	80 677,97	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 30					
	W		*1.NP*					
	W		*1.22*1.23*0,52		0,520			
	W		*1.01*1,66		1,660			
	W		*1.02*1,36		1,360			
	W		*1.03*1,36		1,360			
	W		*1.04*3,95		3,950			
	W		*1.05*7,21		7,210			
	W		*1.06-1.08, 1.25*5,21		5,210			
	W		*1.10*1,2		1,200			
	W		Mezisoučet		22,470			
	W		*2.NP*					
	W		*2.01*1,66		1,660			
	W		*2.02*1,36		1,360			
	W		*2.03*1,36		1,360			
	W		*2.04*4		4,000			
	W		*2.05*6,99		6,990			
	W		*2.06, 2.07, 2.30, 2.31*5,27		5,270			
	W		*2.09*42,3		42,300			
	W		*2.10*70,7		70,700			
	W		*2.11*63,72		63,720			
	W		*2.12*66,53		66,530			
	W		*2.13*21,44		21,440			
	W		*2.14*39,87		39,870			
	W		*2.15*21,44		21,440			
	W		*2.16*23,78		23,780			
	W		*2.17*24,68		24,680			
	W		*2.18*52,44		52,440			
	W		*2.19*6,34+4,8		11,140			
	W		*2.20*22,24		22,240			
	W		*2.21*8,92		8,920			
	W		Mezisoučet		469,840			
	W		*3.NP*					
	W		*3.01*1,66		1,660			
	W		*3.02*1,36		1,360			
	W		*3.03*1,36		1,360			
	W		*3.04*4		4,000			
	W		*3.05*6,99		6,990			
	W		*3.06-3.09*5,27		5,270			
	W		Mezisoučet		20,640			
	W		Součet		532,950			
	W		532,95*5 *Přecočené koeficientem množství		3 197,700			
102	K	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm	m2	0,520	125,26	65,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podlažkách (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm					
	W		*2.NP*					
	W		*2.26/2.27*0,52		0,520			
	W		Součet		0,520			
103	K	632459173	Příplatek k potěrům tl do 30 mm za plochu do 5 m2	m2	29,650	4,16	123,23	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 20 do 30 mm					
	W		*1.PP*					
	W		*0.01*2		2,000			
	W		*0.03*1,73		1,730			
	W		*0.04*1,37		1,370			
	W		*0.05*1		1,000			
	W		*0.06*1		1,000			
	W		*0.07*2,2		2,200			
	W		*provozní délka*1		1,000			
	W		*1.NP*					
	W		*1.22*1.23*0,52		0,520			
	W		*1.10*1,2		1,200			
	W		*1.23*5,07		5,070			
	W		*2.NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"2.01"1,66		1,660			
	WV		"2.02"1,36		1,360			
	WV		"2.03"1,36		1,360			
	WV		"2.04"4		4,000			
	WV		"2.05"6,99		4,180			
	WV		"2.19"6,34+4,8		29,650			
	WV		Mezisoučet		29,650			
104	K	632452511	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl 10 mm, včetně penetrace a adhezního mostku	m2	95,410	399,00	38 068,59	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky 10 mm, včetně penetrace a adhezního mostku					
	PSC		Poznámka k soustavě cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	WV		"1.NP"		1,660			
	WV		"1.01"1,66		1,360			
	WV		"1.02"1,36		1,360			
	WV		"1.03"1,36		3,950			
	WV		"1.04"3,95		7,210			
	WV		"1.05"7,21		5,210			
	WV		"1.06-1.08, 1.25"5,21		20,750			
	WV		Mezisoučet		1,660			
	WV		"2.NP"		1,360			
	WV		"2.01"1,66		1,360			
	WV		"2.02"1,36		1,360			
	WV		"2.03"1,36		4,000			
	WV		"2.04"4		6,990			
	WV		"2.05"6,99		5,270			
	WV		"2.06, 2.07, 2.30, 2.31"5,27		11,140			
	WV		"2.19"6,34+4,8		22,240			
	WV		"2.20"22,24		54,020			
	WV		Mezisoučet		1,660			
	WV		"3.NP"		1,360			
	WV		"3.01"1,66		1,360			
	WV		"3.02"1,36		1,360			
	WV		"3.03"1,36		4,000			
	WV		"3.04"4		6,990			
	WV		"3.05"6,99		5,270			
	WV		"3.06-3.09"5,27		20,640			
	WV		Mezisoučet		95,410			
	WV		Součet					
105	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	548,320	8,89	4 874,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	WV		"1.PP"		2,000			
	WV		"0.01"2		1,730			
	WV		"0.03"1,73		1,370			
	WV		"0.04"1,37		1,000			
	WV		"0.05"1		1,000			
	WV		"0.06"1		2,200			
	WV		"0.07"2,2		1,000			
	WV		"provozní dílna"1		10,300			
	WV		Mezisoučet		5,070			
	WV		"1.NP"		1,660			
	WV		"1.22/1.23"5,07		1,360			
	WV		"1.01"1,66		1,360			
	WV		"1.02"1,36		1,360			
	WV		"1.03"1,36		3,950			
	WV		"1.04"3,95		7,210			
	WV		"1.05"7,21		5,210			
	WV		"1.06-1.08, 1.25"5,21		1,200			
	WV		"1.10"1,2		27,020			
	WV		Mezisoučet		1,660			
	WV		"2.NP"		1,360			
	WV		"2.01"1,66		1,360			
	WV		"2.02"1,36		1,360			
	WV		"2.03"1,36		4,000			
	WV		"2.04"4		6,990			
	WV		"2.05"6,99		5,270			
	WV		"2.06, 2.07, 2.30, 2.31"5,27		42,300			
	WV		"2.09"42,3		70,700			
	WV		"2.10"70,7		63,720			
	WV		"2.11"63,72		66,530			
	WV		"2.12"66,53		21,440			
	WV		"2.13"21,44		39,870			
	WV		"2.14"39,87		21,440			
	WV		"2.15"21,44		23,780			
	WV		"2.16"23,78		24,680			
	WV		"2.17"24,68		52,440			
	WV		"2.18"52,44		11,140			
	WV		"2.19"6,34+4,8		22,240			
	WV		"2.20"22,24		8,920			
	WV		"2.21"8,92		0,520			
	WV		"2.26/2.27"0,52		490,360			
	WV		Mezisoučet		1,660			
	WV		"3.NP"		1,360			
	WV		"3.01"1,66		1,360			
	WV		"3.02"1,36		1,360			
	WV		"3.03"1,36		4,000			
	WV		"3.04"4		6,990			
	WV		"3.05"6,99		5,270			
	WV		"3.06-3.09"5,27		20,640			
	WV		Mezisoučet		548,320			
	WV		Součet					
106	K	632683112	Sešívání třílin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm	m	115,088	356,29	41 004,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sešívání třílin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zášlívou poskytlí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm					
	PSC		Poznámka k soustavě cen: 1. Množství měřících jednotek se určuje v m dleky sešívané opáry. 2. V cenách jsou započteny i náklady na profilnutí tříliny, provedení kolových řezů na směr tříliny ve vzdálenosti 10 až 20 cm, vyčištění apar, vložení ocelových sponek do řezů kolových k třímě včetně jejich dodání, zatřít třílin v sponek dvakrát a osvo v křemíčovém olejem.					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"1.PP"		6,000			
	WV		"0.01"2*2+2		4,750			
	WV		"0.05"2,75+2		3,000			
	WV		"0.06"3		3,200			
	WV		"0.07"3,2		2,000			
	WV		"provozní dílna"2		18,950			
	WV		Mezisoučet		0,520			
	WV		"1.NP"		3,000			
	WV		"1.22/1.23"0,52		4,410			
	WV		"1.10"3		7,930			
	WV		"1.23"4,41		3,188			
	WV		Mezisoučet		40,980			
	WV		"2.NP"		4,218			
	WV		"2.06"3,188		4,532			
	WV		"2.19"13,08+(7,925+5,225+0,8)*2		31,940			
	WV		"2.22"4,218		3,350			
	WV		"2.23"4,532		88,208			
	WV		"2.24"31,94		115,088			
	WV		"2.25"3,35					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Součet					
107	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	532,950	20,00	10 659,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	WV		"1.NP"		0,520			
	WV		"1.22/1.23"0,52		1,660			
	WV		"1.01"1,66		1,360			
	WV		"1.02"1,36		1,360			
	WV		"1.03"1,36		3,950			
	WV		"1.04"3,95		7,210			
	WV		"1.05"7,21		5,210			
	WV		"1.06-1.08, 1.25"5,21		1,200			
	WV		"1.10"1,2		22,470			
	WV		Mezisoučet		1,660			
	WV		"2.NP"		1,360			
	WV		"2.01"1,66		1,360			
	WV		"2.02"1,36		1,360			
	WV		"2.03"1,36		4,000			
	WV		"2.04"4		6,990			
	WV		"2.05"6,99		5,270			
	WV		"2.06, 2.07, 2.30, 2.31"5,27		42,300			
	WV		"2.09"42,3		70,700			
	WV		"2.10"70,7		63,720			
	WV		"2.11"63,72		66,530			
	WV		"2.12"66,53		21,440			
	WV		"2.13"21,44		39,870			
	WV		"2.14"39,87		21,440			
	WV		"2.15"21,44		23,780			
	WV		"2.16"23,78		24,680			
	WV		"2.17"24,68		52,440			
	WV		"2.18"52,44		11,140			
	WV		"2.19"6,34+4,8		22,240			
	WV		"2.20"22,24		8,920			
	WV		"2.21"8,92		489,840			
	WV		Mezisoučet		1,660			
	WV		"3.NP"		1,360			
	WV		"3.01"1,66		1,360			
	WV		"3.02"1,36		1,360			
	WV		"3.03"1,36		4,000			
	WV		"3.04"4		6,990			
	WV		"3.05"6,99		5,270			
	WV		"3.06-3.09"5,27		20,640			
	WV		Mezisoučet		532,950			
	WV		Součet					
108	K	633991111	Nástrik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	563,950	4,29	2 419,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nástrik proti odpařování vody - betonových povrchů					
	WV		"1.PP"		2,000			
	WV		"0.01"2		1,730			
	WV		"0.03"1,73		1,370			
	WV		"0.04"1,37		1,000			
	WV		"0.05"1		1,000			
	WV		"0.06"1		2,200			
	WV		"0.07"2,2		1,000			
	WV		"provozní dílna"1		10,300			
	WV		Mezisoučet		0,520			
	WV		"1.NP"		1,200			
	WV		"1.22/1.23"0,52		1,660			
	WV		"1.10"1,2		1,660			
	WV		"1.01"1,66		1,360			
	WV		"1.02"1,36		1,360			
	WV		"1.03"1,36		3,950			
	WV		"1.04"3,95		7,210			
	WV		"1.05"7,21		5,210			
	WV		"1.06-1.08, 1.25"5,21		1,200			
	WV		"1.23"5,07		5,070			
	WV		Mezisoučet		27,540			
	WV		"2.NP"		1,660			
	WV		"2.01"1,66		1,360			
	WV		"2.02"1,36		1,360			
	WV		"2.03"1,36		4,000			
	WV		"2.04"4		6,990			
	WV		"2.05"6,99		5,270			
	WV		"2.06, 2.07, 2.30, 2.31"5,27		42,300			
	WV		"2.09"42,3		70,700			
	WV		"2.10"70,7		63,720			
	WV		"2.11"63,72		66,530			
	WV		"2.12"66,53					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W "2.13"21,44		21,440			
			W "2.14"39,87		39,870			
			W "2.15"21,44		21,440			
			W "2.16"23,78		23,780			
			W "2.17"24,68		24,680			
			W "2.18"52,44		52,440			
			W "2.19"6,34+4,8		11,140			
			W "2.20"22,24		22,240			
			W "2.21"8,92		8,920			
			W "2.28"15,63		15,630			
			W Mezisoučet		505,470			
			W "3.NP"					
			W "3.01"1,68		1,660			
			W "3.02"1,36		1,360			
			W "3.03"1,36		1,360			
			W "3.04"4		4,000			
			W "3.05"6,99		6,990			
			W "3.06-3.09"5,27		5,270			
			W Mezisoučet		20,640			
			W Součet		563,950			
109	K	634112114	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	m	495,905	10,23	5 073,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 120 mm					
			W "1.PP"					
			W "0.01"2+2		4,000			
			W "0.03"(1,85+0,9)*2		5,500			
			W "0.04"(1,45+0,9)*2		4,700			
			W "0.05"2		2,000			
			W "0.06"1		1,000			
			W "0.07"3		3,000			
			W "třovazní dílna"2		2,000			
			W Mezisoučet		22,200			
			W "1.NP"					
			W "1.22/1.23"0,52		0,520			
			W "1.01"(1,475+1,125)*2		5,200			
			W "1.02"(1,475+0,925)*2		4,800			
			W "1.03"(1,475+0,925)*2		4,800			
			W "1.04"(1,4+3,175)*2		34,350			
			W "1.05"(1,638+4,325)*2		11,926			
			W "1.06-1.08, 1.25"(1,363+3,905)*2		10,536			
			W "1.10"4		4,000			
			W "1.23"4,4		4,400			
			W Mezisoučet		80,532			
			W "sokl 2.NP"					
			W "2.01"(1,475+1,125)*2		5,200			
			W "2.02"(1,475+0,925)*2		4,800			
			W "2.03"(1,275+0,925)*2		4,400			
			W "2.04"(1,375+3,175)*2		9,100			
			W "2.05"(1,638+4,325)*2		11,926			
			W "2.06, 2.07, 2.30, 2.31"(1,163+3,905)*2		10,136			
			W "2.09"25,91		25,910			
			W "2.10"34,975		34,975			
			W "2.11"33,224		33,224			
			W "2.12"34,361		34,361			
			W "2.13"14,708		14,708			
			W "2.14"27,537		27,537			
			W "2.15"21,808		21,808			
			W "2.16"20,555		20,555			
			W "2.17"21,268		21,268			
			W "2.18"28,213		28,213			
			W "2.19"0,8"2		1,600			
			W "2.20"21,4		21,400			
			W "2.21"13,15		13,150			
			W "2.28/2.27"2,35		2,350			
			W Mezisoučet		347,611			
			W "3.NP"					
			W "3.01"(1,475+1,125)*2		5,200			
			W "3.02"(1,475+0,925)*2		4,800			
			W "3.03"(1,275+0,925)*2		4,400			
			W "3.04"(1,375+3,175)*2		9,100			
			W "3.05"(1,638+4,325)*2		11,926			
			W "3.06, 3.07, 3.08, 3.09"(1,163+3,905)*2		10,136			
			W Mezisoučet		45,562			
			W Součet		495,905			
D	64		Osazování výplní otvorů				188 904,27	
110	K	64-001	D+M - Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž OZN. U1	kus	7,000	6 999,00	48 993,00	
	PP		Dodávka a montáž: Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře bez postrádky se skrytými zapuštěnými závěsy, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním nástřem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z párobetonu. Světlý průchod: 800 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 165 mm, tolerance ± 15 mm					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	W		"zárubeň Levá+Pravá"					
	W		"1.PP"					
	W		"1.NP"1+1		2,000			
	W		"2.NP"1+1		2,000			
	W		"3.NP"2+1		3,000			
	W		Součet		7,000			
111	K	64-002	D+M - Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž OZN. U2a	kus	12,000	7 265,00	87 180,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dodávka a montáž: Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře bez postrádky se skrytými zapuštěnými závěsy, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním nástřem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z párobetonu. Světlý průchod: 700 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 145 mm, tolerance ± 15 mm					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	W		"1.PP"					
	W		"1.NP"4		4,000			
	W		"2.NP"4		4,000			
	W		"3.NP"4		4,000			
	W		Součet		12,000			
112	K	64-003	D+M - Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž OZN. U2b	kus	3,000	7 265,00	21 795,00	
	PP		Dodávka a montáž: Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře bez postrádky se skrytými zapuštěnými závěsy, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním nástřem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z párobetonu. Světlý průchod: 700 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 120 mm, tolerance ± 15 mm					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	W		"1.PP"					
	W		"1.NP"1		1,000			
	W		"2.NP"1		1,000			
	W		"3.NP"1		1,000			
	W		Součet		3,000			
113	K	64-004	D+M Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž OZN. U3	kus	1,000	8 564,00	8 564,00	
	PP		Dodávka a montáž: Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře bez postrádky se skrytými zapuštěnými závěsy, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním nástřem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z párobetonu, plných nebo dutých pákových čtvcí, případně železobetonu. Světlý průchod: 800 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 110 mm, tolerance ± 15 mm					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	W		"1.PP"					
	W		"1.NP"1					
	W		"2.NP"1		1,000			
	W		"3.NP"1					
	W		Součet		1,000			
114	K	64-005	D+M - Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž OZN. U4	kus	1,000	7 456,27	7 456,27	
	PP		Dodávka a montáž: Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře bez postrádky se skrytými zapuštěnými závěsy, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním nástřem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z párobetonu. Světlý průchod: 900 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 135 mm, tolerance ± 15 mm					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	W		"1.PP"					
	W		"1.NP"1					
	W		"2.NP"1		1,000			
	W		"3.NP"1					
	W		Součet		1,000			
115	K	64-006	D+M - Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž OZN. U5	kus	2,000	7 458,00	14 916,00	
	PP		Dodávka a montáž: Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře bez postrádky se skrytými zapuštěnými závěsy, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním nástřem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z párobetonu. Světlý průchod: 800 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 145 mm, tolerance ± 15 mm					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	W		"1.PP"					
	W		"1.NP"1		1,000			
	W		"2.NP"1		1,000			
	W		"3.NP"1					
	W		Součet		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 221 210,25	
D	94		Lešení a stavební výtahy				17 984,16	
116	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	288,000	20,00	5 760,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. 0,9 do 1,2 m, výška přes 10 do 25 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započítány i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. 4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m. 5. Ceny položek -1121, -1122 a -1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.					
	W		"přístup do patra"6"18"2		216,000			
	W		"balkon"12"6		72,000			
	W		Součet		288,000			
117	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	25 920,000	0,20	5 184,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž lešení řádového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řádového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí podérováná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními linci. 4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m. 5. Ceny položek -1121, -1122 a -1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.					
	VV		"přístup do patér"6*18*2		216,000			
	VV		"balkon"12*6		72,000			
	VV		Součet		288,000			
	VV		288*90 /Přepočtené koeficientem množství		26 920,000			
118	K	941321812	Demontáž lešení řádového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	288,000	10,00	2 880,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž lešení řádového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW08 přes 0,9 do 1,2 m, výška etos 10 do 25 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řádového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 2. Ceny položek -1811, -1812 a -1813 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m. 3. Ceny položek -1821, -1822 a -1823 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.					
	VV		"přístup do patér"6*18*2		216,000			
	VV		"balkon"12*6		72,000			
	VV		Součet		288,000			
119	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	288,000	2,32	668,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě: tato lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	VV		"přístup do patér"6*18*2		216,000			
	VV		"balkon"12*6		72,000			
	VV		Součet		288,000			
120	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	25 920,000	0,01	259,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ochranné sítě. Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě: tato lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	VV		"přístup do patér"6*18*2		216,000			
	VV		"balkon"12*6		72,000			
	VV		Součet		288,000			
	VV		288*90 /Přepočtené koeficientem množství		25 920,000			
121	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	288,000	1,26	362,88	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		"přístup do patér"6*18*2		216,000			
	VV		"balkon"12*6		72,000			
	VV		Součet		288,000			
122	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	12,000	123,23	1 478,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami atd. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m dělkv lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.					
	VV		"hlavní vstup"12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
123	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	1 080,000	1,03	1 112,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž záchytné stříšky. Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1114					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami atd. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m dělkv lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.					
	VV		"hlavní vstup"12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	VV		12*90 /Přepočtené koeficientem množství		1 080,000			
124	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	12,000	23,23	278,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami atd.					
	VV		"hlavní vstup"12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				675 985,97	
125	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	826,830	30,00	24 804,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, ověřit výšky podlaží přes 4 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používala jako terasy, nebo terasy, když je nutno část konstrukce na těchto střechách zveřejnit, dlele apod.). Do výměry se započítávají jedoua oběma plochy. 2. Střešní plochy hal se zveřejní nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 podérováné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vymezení trubků stavebních mříží, kování a 7x zametání nejláh, rozčištění stěn a vnitřní stropy.					
	VV		"1.NP"19,34		19,340			
	VV		"2.NP"787,35		787,350			
	VV		"3.NP"20,14		20,140			
	VV		Součet		826,830			
126	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	551,180	6,00	3 307,08	CS ÚRS 2019 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro očištění komerčního čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodby, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch šakovou vodou a tryskami s tlakem se oceňuje cenami souboru cen 629 99-51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištění ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodby nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvlněné plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 podérováné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvky se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nerovinný, nerovinný (např. linoleum, terace, dlažby, parkety apod.). 5. Povrch drsný je nerovný, zrněný, zvlněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 6. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 7. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 8. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 9. Čištění říms (odstranění omítky, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvaz odpadu se oceňuje poločkami odpadu suti ceníku 801-3, hmotnosti se stanoví individuálně.					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01"4,45		4,450			
	VV		"1.02"3,13		3,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.03"7,2		7,200			
	VV		"1.04"1,05		1,050			
	VV		"1.05"1,13		1,130			
	VV		"1.06"1,13		1,130			
	VV		"1.07"1,13		1,130			
	VV		"1.08"1,29		1,290			
	VV		Mezisoučet		20,510			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01"7,84		7,840			
	VV		"2.02"6,95		6,950			
	VV		"2.03"1,05		1,050			
	VV		"2.04"1,15		1,150			
	VV		"2.05"1,17		1,170			
	VV		"2.06"1,17		1,170			
	VV		"2.07"1,31		1,310			
	VV		"2.09"42,2		42,200			
	VV		"2.10"69,95		69,950			
	VV		"2.11"63,57		63,570			
	VV		"2.12"66,38		66,380			
	VV		"2.13"22,48		22,480			
	VV		"2.14"41,47		41,470			
	VV		"2.15"22,82		22,820			
	VV		"2.16"24,11		24,110			
	VV		"2.17"24,93		24,930			
	VV		"2.18"52,29		52,290			
	VV		"2.19"10,52		10,520			
	VV		"2.20"12,85		12,850			
	VV		"2.21"9,06		9,060			
	VV		"2.28"16,38+6,82		23,200			
	VV		Mezisoučet		506,370			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09"24,3		24,300			
	VV		Mezisoučet		24,300			
	VV		Součet		551,180			
127	K	953321113	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tř 50 mm	m2	9,800	213,26	2 089,95	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vložky vislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvhu přes 40 do 50 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na jednostranné zaříštění poloviny vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, malírování terčí).					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.19"2,45		2,450			
	VV		"2.20"2,45		2,450			
	VV		"2.21"2,45		2,450			
	VV		"2.22"2,45		2,450			
	VV		Mezisoučet		9,800			
	VV		Součet		9,800			
128	K	95-001	D+M - Vnitřní dřevěné typové plně hladké zatěžové jednokřídle dveře v provedení bez polodrážky OZN. T1a	kus	3,000	13 265,00	39 795,00	
	PP		Dodávka montáž: Vnitřní dřevěné typové plně hladké zatěžové jednokřídle dveře v provedení bez polodrážky, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem, určené k použití do provozně exponovaného prostředí. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Rozměr dveří: 800 x 1970 mm					
	P		Provedení levé					
	VV		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	VV		"1.PP"					
	VV		"1.NP"1		1,000			
	VV		"2.NP"1		1,000			
	VV		"3.NP"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
129	K	95-002	D+M - Vnitřní dřevěné typové plně hladké zatěžové jednokřídle dveře v provedení bez polodrážky OZN. T1b	kus	3,000	13 265,00	39 795,00	
	PP		Dodávka montáž: Vnitřní dřevěné typové plně hladké zatěžové jednokřídle dveře v provedení bez polodrážky, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem, určené k použití do provozně exponovaného prostředí. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Rozměr dveří: 800 x 1970 mm					
	P		Provedení levé					
	VV		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	VV		"1.PP"					
	VV		"1.NP"1		1,000			
	VV		"2.NP"1		1,000			
	VV		"3.NP"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
130	K	95-003	D+M - Vnitřní dřevěné typové plně hladké zatěžové jednokřídle dveře v provedení bez polodrážky OZN. T1c	kuS	3,000	13 265,00	39 795,00	
	PP		Dodávka montáž: Vnitřní dřevěné typové plně hladké zatěžové jednokřídle dveře v provedení bez polodrážky, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem, určené k použití do provozně exponovaného prostředí. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Rozměr dveří: 800 x 1970 mm					
	P		Provedení levé					
	VV		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	VV		"1.PP"					
	VV		"1.NP"1		1,000			
	VV		"2.NP"1		1,000			
	VV		"3.NP"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
131	K	95-004	D+M - Vnitřní dřevěné typové plně hladké zatěžové jednokřídle dveře v provedení bez polodrážky OZN. T2	kus	15,000	13 265,00	198 975,00	
	PP		Dodávka montáž: Vnitřní dřevěné typové plně hladké zatěžové jednokřídle dveře v provedení bez polodrážky, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem, určené k použití do provozně exponovaného prostředí. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Rozměr dveří: 700 x 1970 mm					
	P		Provedení pravé					
	VV		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	VV		"1.PP"					
	VV		"1.NP"5		5,000			
	VV		"2.NP"5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	95-005	"3.NP"5	kus	5,000	21 032,29	21 032,29	
			VV		15,000			
			Součet		1,000			
			D+M - Vnitřní dřevěné typové plně hladké zátěžové jednokřídlé dveře v provedení bez polodrážky OZN. T3		1,000			
			Dodávka a montáž: Vnitřní dřevěné typové plně hladké zátěžové jednokřídlé dveře v provedení bez polodrážky, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem, určené k použití do provozně exponovaného prostředí, s požadovanou požární odolností. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsu a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Rozměr dveří: 800 x 1970 mm Provedení eravé Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
133	K	95-006	"1.PP"	kus		15 023,18	15 023,18	
			VV					
			"1.NP"		1,000			
			"2.NP"1					
			"3.NP"		1,000			
134	K	95-007	Součet	kus	1,000	956,26	44 944,22	
			D+M - Vnitřní dřevěné typové plně hladké zátěžové jednokřídlé dveře v provedení bez polodrážky OZN. T4		1,000			
			Dodávka a montáž: Vnitřní dřevěné typové plně hladké zátěžové jednokřídlé dveře v provedení bez polodrážky, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem, určené k použití do provozně exponovaného prostředí. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsu a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Rozměr dveří: 800 x 1970 mm Provedení eravé Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
			"1.PP"					
			"1.NP"		1,000			
135	K	95-008	"2.NP"1	kus		4 215,95	37 943,55	
			VV					
			"3.NP"1		1,000			
			"3.NP"					
			Součet		1,000			
136	K	95-009	VV	kus	47,000	956,26	44 944,22	
			D+M - Výroba a montáž jednokřídlého zrcadla OZN. A1		47,000			
			Dodávka a montáž: Výroba a montáž jednokřídlého zrcadla bodovým lepením k podkladu s pórobetonového zděva nebo vápnomocemantové jádrové emlitky, do níž nebo šátkéčné níž tvořené vymachným keramickým obkladem stěn. Rozměr zrcadla: 600 x 400 mm Poznámka: Plod zahájením výroby zrcadla bude zhotovilem provedeno zaměření skutečného rozměru stavební níky pro instalaci zrcadla. Rozměr zrcadla je uveden jako maximální, s možností jeho rozměrové úpravy ze strany objednatelá - v závislem formát rozptřích keramických obkládá a s tím souvisejé normě níky Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
			"1.PP"					
			"1.NP"17		17,000			
137	K	95-010	"2.NP"14	kus		546,29	1 092,58	
			VV					
			"3.NP"16		16,000			
			Součet		47,000			
			D+M - Sanitární dělicí stěny OZN. B1		9,000			
138	K	95-011	VV	kus	18,000	956,26	17 212,68	
			D+M - Oboustranná mechanicky kotvená neprůhledná hliníková dveřní mřížka s pevnými lamelami OZN. B2		18,000			
			Dodávka a montáž: Oboustranná mechanicky kotvená neprůhledná hliníková dveřní mřížka s pevnými lamelami určená k instalaci do dveřního křídla v běžném vnitřním prostředí, případně v prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a vody. Součástí položky je vyřezání otvoru do dveřního křídla s jádrem z DTD oboustranně opláštěného laminátovou fólií HPL tloušťky 0,8 mm, jehož celková tloušťka nepřesahuje 42 mm. Součástí položky je upevňovací materiál, případně tmelelní, rozměrová a tvarová úprava souvisejících konstrukcí a prvků. Materiál mřížky: extrudované hliníkové profily; spoje budou provedeny svařením Povrchová úprava: eloxování Síťka obvodového pohledového rámečku: minimálně 25 mm Orientace lamel: horizontální Aktivní plocha: minimálně 0,015 m² Rozměr instalačního otvoru: 470 x 140 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
			"1.NP"6		6,000			
			"2.NP"6		6,000			
139	K	95-012	"3.NP"6	kus		741,19	8 894,28	
			VV					
			Součet		18,000			
			D+M - Průmyslové vyrobená interiérová skrytá magnetická dvířka OZN. B3		2,000			
			Dodávka a montáž: Průmyslové vyrobená interiérová skrytá magnetická dvířka k zakrytí revizního otvoru určená k montáži do zděva z pórobetonu povrchově upraveného keramickým obkladem. Součástí položky je dodávka dvířek a jejich montáž, včetně dodávky a použití prvků pro jejich upravení ve stavební konstrukci, těsnění spár a zprovoznění prvků. Materiál: skládací/rozbitelný rámeček z trvalé UV stabilizovaného PVC, včetně rozměrové a tvarové úpravy prvků; rámeček opticky nahradí výplň spáry Materiál monté desky: hladký potiskovaný plech Vybavení: soubor výškových stavitelných magnetů se závitom Montáž keramických obklád: bodovým lepením jednosložkovým lepidlem na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a dostatečně vysokou počáteční přilnavostí Ovládání dvířek: součástí dodávky bude rýžová přisavka umožňující vysazení dvířek z rámečku Provedení: rámeček dvířek bude mašně instaloval do stavebního otvoru pomocí vrutů, tmele, sádry, apod. Tloušťka keramického obkladu: ≤ 10 mm Stálý rozměr stavebních dvířek: 800 x 1000 mm					
140	K	95-013	VV	kus	9,000	845,26	9 297,86	
			D+M - Průmyslové vyrobená interiérová revizní mřížka OZN. B4		12,000			
			Dodávka a montáž: Průmyslové vyrobená interiérová revizní mřížka určená k montáži do zděva z plných pálených cihel povrchově upraveného dvouvrstvou štukovou omítkou nebo keramickým obkladem, případně do zděva z pórobetonu povrchově upraveného sádkovou omítkou nebo keramickým obkladem. Součástí položky je dodávka dvířek a jejich montáž, včetně dodávky a použití prvků pro jejich upravení ve stavební konstrukci, těsnění spár a zprovoznění prvků. Materiál: plast ASA, trvalé UV stabilizovaný Barva: bílá Provedení: plastový rámeček dvířek bude po obvodu vybaven montážními otvory, jejichž prostřednictvím bude možná mřížka instalovat do stavebního otvoru pomocí vrutů, tmele, sádry, apod. Ovládání: dvířka se budou uzavírat lehkým zatlačením do rámečku. Otevření bude umožněno pomocí plochého šroubovátka, zapáčením po vložení do mezey mezi dvířky a rámečkem v místě štěrhoterolní zářezu v boku dvířek. Stálý rozměr revizních mřížek: 700 x 700 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
			"1.PP"12		12,000			
			Součet		12,000			
141	K	95-014	VV	kus	11,000	845,26	9 297,86	
			D+M - Průmyslové vyrobená větrací mřížka OZN. B5		11,000			
			Dodávka a montáž: Průmyslové vyrobená větrací mřížka zajišťující v interiéru přívod vzduchu k přívzdušňovacímu ventilu na svlém potrubí splaškové kanalizace, určená k montáži do zděva z plných pálených cihel povrchově upraveného dvouvrstvou štukovou omítkou nebo keramickým obkladem, případně do zděva z pórobetonu povrchově upraveného sádkovou omítkou nebo keramickým obkladem. Součástí položky je dodávka mřížky a její montáž, včetně dodávky a použití prvků pro její upravení ve stavební konstrukci, těsnění spár a zprovoznění prvků. Materiál: plast ASA, trvalé UV stabilizovaný Barva: bílá Provedení: plastový rámeček mřížky bude po obvodu vybaven montážními otvory, jejichž prostřednictvím bude možná mřížka instalovat do stavebního otvoru pomocí vrutů, tmele, sádry, apod. Stálý rozměr větracích mřížek: 700 x 700 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
			"1.NP"1		1,000			
			"2.NP"2		2,000			
142	K	95-015	"3.NP"8	kus		236,29	1 890,32	
			VV					
			Součet		11,000			
			D+M - Mechanicky kotvený přechodový profil OZN. D1		7,000			
			Dodávka a montáž: Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry rozdílných podlahových krytin stejné tloušťky, ve stejné výšce, v odvodněných případech s rozdílem převýšení podlah nepřesahujícím 3 mm. Je navržen hladký plochý profil z nerezové oceli s povrchovou úpravou katalýzováním nebo satinováním. Délka: 800 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
143	K	95-016	"1.NP"2	kus		236,29	235,26	
			VV					
			"2.NP"3		2,000			
			"3.NP"2		2,000			
			Součet		7,000			
144	K	95-017	VV	kus	8,000	241,06	241,06	
			D+M - Mechanicky kotvený přechodový profil OZN. D6		8,000			
			Dodávka a montáž: Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry rozdílných podlahových krytin stejné tloušťky, ve stejné výšce, v odvodněných případech s rozdílem převýšení podlah nepřesahujícím 3 mm. Je navržen hladký plochý profil z nerezové oceli s povrchovou úpravou katalýzováním nebo satinováním. Délka: 800 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
			"2.NP"8		8,000			
			Součet		8,000			
145	K	95-018	VV	kus	1,000	241,19	241,19	
			D+M - Mechanicky kotvený přechodový profil OZN. D7		1,000			
			Dodávka a montáž: Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry rozdílných podlahových krytin stejné tloušťky, ve stejné výšce, v odvodněných případech s rozdílem převýšení podlah nepřesahujícím 3 mm. Je navržen hladký plochý profil z nerezové oceli s povrchovou úpravou katalýzováním nebo satinováním. Délka: 600 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
			"1.PP"1		1,000			
			Součet		1,000			
146	K	95-019	VV	kus	1,000	235,26	235,26	
			D+M - Mechanicky kotvený přechodový profil OZN. D8		1,000			
			Dodávka a montáž: Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry rozdílných podlahových krytin stejné tloušťky, ve stejné výšce, v odvodněných případech s rozdílem převýšení podlah nepřesahujícím 3 mm. Je navržen hladký plochý profil z nerezové oceli s povrchovou úpravou katalýzováním nebo satinováním. Délka: 1000 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
			"2.NP"1		1,000			
			Součet		1,000			
147	K	95-020	VV	kus	1,000	241,06	241,06	
			D+M - Mechanicky kotvený přechodový profil OZN. D9		1,000			
			Dodávka a montáž: Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry rozdílných podlahových krytin stejné tloušťky, ve stejné výšce, v odvodněných případech s rozdílem převýšení podlah nepřesahujícím 3 mm. Je navržen hladký plochý profil z nerezové oceli s povrchovou úpravou katalýzováním nebo satinováním. Délka: 2000 mm					
			"2.NP"1		1,000			
			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	WV		"2.NP"1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
145	K	95-018	Zavěšené zrcadlo v dřevěném rámu; demontáž a zpětná montáž	soubor	1,000	1 102,88	1 102,88	
	PP		Zavěšené zrcadlo v dřevěném rámu; demontáž a zpětná montáž					
			<i>Poznámka k položce:</i> Zavěšené zrcadlo v dřevěném rámu; demontáž a zpětná montáž					
	P		1800x500 mm – 1 ks 2600x500 mm – 1 ks 1500x500 mm – 1 ks					
	WV		"1.PP"1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
146	K	95-019	Zavěšený vícedílný čalouněný opěrák lavice; demontáž a zpětná montáž	soubor	1,000	1 526,49	1 526,49	
	PP		Zavěšený vícedílný čalouněný opěrák lavice; demontáž a zpětná montáž					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		500x600 mm – 2 ks 1800x600 mm – 1 ks 2600x600 mm – 1 ks 1500x600 mm – 1 ks					
	WV		"1.PP"1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
147	K	95-020	Volné stojící vícedílné čalouněné lavice; přemístění a zpětná instalace	soubor	1,000	1 234,30	1 234,30	
	PP		Volné stojící vícedílné čalouněné lavice; přemístění a zpětná instalace					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		1800x400 mm – 1 ks 2600x400 mm – 1 ks 1500x400 mm – 1 ks					
	WV		"1.PP"1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
148	K	95-021	Demontáž vícedílných kovových šatních skříněk a zpětná montáž po ukončení stavebních úprav	kus	36,000	201,03	7 237,08	
	PP		Demontáž vícedílných kovových šatních skříněk a zpětná montáž po ukončení stavebních úprav					
			300x500/1800 mm – 18 ks					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		"1.PP"1					
	WV		"šatna I"18		18,000			
	WV		"šatna II"18		18,000			
	WV		Součet		36,000			
149	K	95-022	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž liniové garnyže	kus	1,000	200,00	200,00	
	PP		Liniová dřevěná garnyž mechanicky upravená k obvodovému zdvu; demontáž a zpětná montáž včetně záclon dl. 5m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		"1.NP"1					
	WV		"1.09"1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
150	K	95-023	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - zavěšená dřevěná nástěnka	kus	13,000	120,00	1 560,00	
	PP		Zavěšená dřevěná nástěnka; demontáž a zpětná montáž					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P							
	WV		"1.NP"1					
	WV		"1.12"1		1,000			
	WV		"1.15"2+1		3,000			
	WV		"1.16"1		1,000			
	WV		"1.20"2		2,000			
	WV		"1.21"1		1,000			
	WV		Mezisoučet		8,000			
	WV		"2.NP"1					
	WV		"2.19"1		1,000			
	WV		Mezisoučet		1,000			
	WV		"3.NP"1					
	WV		"3.10"1		1,000			
	WV		"3.12"1		1,000			
	WV		"3.13"1		1,000			
	WV		"3.22"1		1,000			
	WV		Mezisoučet		4,000			
	WV		Součet		13,000			
151	K	95-024	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - zavěšená nástěnka z hliníkových profilů	kus	3,000	123,10	369,29	
			Zavěšená nástěnka z hliníkových profilů; demontáž a zpětná montáž					
	PP		Plocha s 3 m ² – 1 ks					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P							
	WV		"1.NP"1					
	WV		"1.21"1		1,000			
	WV		Mezisoučet		1,000			
	WV		"2.NP"1					
	WV		"2.19"1		1,000			
	WV		"2.24"1		1,000			
	WV		Mezisoučet		2,000			
	WV		Součet		3,000			
152	K	95-025	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - Nástěnný zásobník papírových ručníků	kus	1,000	120,00	120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nástěnný zásobník papírových ručníků; demontáž a zpětná montáž po provedení stavebních úprav					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		"2.NP"		1,000			
	WV		"2.18"1		1,000			
	WV		Součet					
153	K	95-026.A	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - Kuchyňská linka s horními skřínkami a dřevěným obkladem včetně odpojení zařizovacích předmětů a spotřebičů	kus	1,000	5 623,15	5 623,15	
	PP		Kuchyňská linka s horními skřínkami a dřevěným obkladem včetně odpojení zařizovacích předmětů a spotřebičů; zpětná instalace kuchyňské linky včetně zapojení zařizovacích předmětů a spotřebičů, případné doplnění prvků nezbytných k jejich zprovoznění, výška 2050 mm Rozměr: 1600x600 mm – 1 ks					
	P		Poznámka k položce: Kuchyňská linka s horními skřínkami a dřevěným obkladem; výška s 2200 mm. Součástí položky bude odpojení spotřebičů od zdroje elektrické energie, kanalizace a vody; přesun linky v rámci budovy školy a zpět; zpětná montáž kuchyňské linky na původní místo, připojení na původní zdroj elektrické energie, nové podpovrchové rozvody kanalizace, podpovrchové tepelné izolované rozvody studené a teplé vody a zprovoznění zařizovacích předmětů, včetně provedení a zajištění zkoušek a revizí vyžadovaných legislativou. Součástí položky budou materiály a stavební práce související s připojením kuchyňské linky na kanalizaci, studenou a teplou vodu v místnosti 2.02, včetně potrubí, tvarovek, armatur, tepelné izolace potrubí, provedení souvisejících stavebních prací, atd. Délka přípojovací trasy nepřesáhne 3,0 m. Průřez drážky pro přívod teplé a studené vody v cihelném zdvu nepřesáhne 150x100 mm. Průřez drážky pro přívod kanalizace nepřesáhne 100x100 mm. Průměr prostupu jádrovým vrátním ve vnitřním nosném zdvu bude s 100 mm pro jednotlivé potrubí. Rozměr kuchyňské linky: 2500x600 mm					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.16"1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
154	K	95-026.B	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - Kuchyňská linka s horními skřínkami a dřevěným obkladem včetně odpojení zařizovacích předmětů a spotřebičů	kus	1,000	6 523,94	6 523,94	
	PP		Kuchyňská linka s horními skřínkami a dřevěným obkladem; výška s 2200 mm. Rozměr kuchyňské linky: 2500x600 mm					
	P		Poznámka k položce: Kuchyňská linka s horními skřínkami a dřevěným obkladem; výška s 2200 mm. Součástí položky bude odpojení spotřebičů od zdroje elektrické energie, kanalizace a vody; přesun linky v rámci budovy školy a zpět; zpětná montáž kuchyňské linky na původní místo, připojení na původní zdroj elektrické energie, nové podpovrchové rozvody kanalizace, podpovrchové tepelné izolované rozvody studené a teplé vody a zprovoznění zařizovacích předmětů, včetně provedení a zajištění zkoušek a revizí vyžadovaných legislativou. Součástí položky budou materiály a stavební práce související s připojením kuchyňské linky na kanalizaci, studenou a teplou vodu v místnosti 2.02, včetně potrubí, tvarovek, armatur, tepelné izolace potrubí, provedení souvisejících stavebních prací, atd. Délka přípojovací trasy nepřesáhne 3,0 m. Průřez drážky pro přívod teplé a studené vody v cihelném zdvu nepřesáhne 150x100 mm. Průřez drážky pro přívod kanalizace nepřesáhne 100x100 mm. Průměr prostupu jádrovým vrátním ve vnitřním nosném zdvu bude s 100 mm pro jednotlivé potrubí. Rozměr kuchyňské linky: 2500x600 mm					
	WV		"2.NP"					
	WV		"vedení školy"1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
155	K	95-027	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - litinových článkových otopných těles uložených na konzolách vystupujících z podlahy	kus	2,000	2 132,00	4 264,00	
	PP		Odpojení a demontáž litinových článkových otopných těles uložených na konzolách vystupujících z podlahy, zpětná montáž otopných těles po ukončení stavebních úprav včetně doplnění nebo výměny nevyhovujících upravitovacích prostředků. V případě, že nebude možné přívod topného média uzavřít v tělesech otopných těles, bude součástí demontáže vypuštění systému vytápění, jeho zpětné napuštění po provedení úprav, zregulování a vyžádání otopné soustavy. Rozměr otopných těles: 1800x600x200 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.18"2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
156	K	95-028	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - Zavěšená uzamykatelná prosklená skříň na klíč	kus	1,000	1 236,00	1 236,00	
	PP		Zavěšená uzamykatelná prosklená skříň na klíč; demontáž + zpětná montáž Plocha s 1 m²					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.21"1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
157	K	95-029	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - Nápojeový a občerstvovací automat	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		Nápojeový a občerstvovací automat; odpojení, přemístění v rámci budovy školy, zpětná montáž a zprovoznění 2 ks					
	P		Poznámka k položce: Součástí položky bude odpojení spotřebičů od zdroje elektrické energie a vody; přesun spotřebičů v rámci budovy školy a zpět; zpětná montáž spotřebičů na původní místo, připojení na původní zdroj elektrické energie, nové podpovrchové rozvody tepelné izolované studené vody a zprovoznění nápojeových a občerstvovacích automatů za účasti jejich vlastního, včetně provedení a zajištění zkoušek a revizí vyžadovaných legislativou. Součástí položky budou materiály a stavební práce související s připojením nápojeových automatů na studenou vodu v místnosti 2.19, včetně potrubí, tvarovek, armatur, tepelné izolace potrubí, provedení souvisejících stavebních prací, atd. Délka přípojovací trasy nepřesáhne 2,0 m. Průřez drážky pro přívod studené vody v cihelném zdvu nepřesáhne 100x100 mm. Průměr prostupu jádrovým vrátním ve vnitřním nosném zdvu bude s 100 mm pro jednotlivé potrubí.					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.24"2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
158	K	95-030	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - LCD panel	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		LCD panel; odpojení, demontáž, přemístění v rámci budovy školy, zpětná montáž a zprovoznění 1 ks					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		"2.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"2.24"1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
159	K	95-031	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - Multifunkční zařízení	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		Multifunkční zařízení; odpojení, demontáž, přemístění v rámci budovy školy, zpětná montáž a zprovoznění 1 ks					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.24"1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
160	K	95-032	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - Volné stojící kovový odpadkový koš	kus	4,000	40,00	160,00	
	PP		Volné stojící kovový odpadkový koš, přesun a zpětná instalace					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.24"4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
161	K	95-033	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - PHP s náplní ≤ 6 kg	kus	2,000	100,00	200,00	
	PP		PHP s náplní ≤ 6 kg; demontáž, přemístění v rámci budovy školy, zpětná montáž					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.24"2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
162	K	95-034	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - Zavěšená uzamykatelná prosklená skříň na informační letáky	kus	2,000	100,00	200,00	
	PP		Zavěšená uzamykatelná prosklená skříň na informační letáky, demontáž + zpětná montáž Plocha ≤ 1 m²					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.24"2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
163	K	95-035	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - Zavěšený kovový stojan na informační letáky	kus	1,000	100,00	100,00	
	PP		Zavěšený kovový stojan na informační letáky, demontáž + zpětná montáž Plocha ≤ 1 m² – 1 ks					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.24"1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
164	K	95-036	D+M - Průmyslové vyrobená větrací mřížka OZN. B6	kus	6,000	956,29	5 737,74	
	PP		Dodávka a montáž: Průmyslové vyrobené větrací mřížky zajišťující v interiéru odvod vzduchu do stávajících ventilátových průduchů výstředných nad úroveň střešního pláště, určené k montáži do zděva z plných pálených cihel povrchově upraveného dvouvrstvou štukovou omítkou. Součástí položky je dodávka mřížky a její montáž, včetně dodávky a použití prvků pro její upevnění ve stavební konstrukci, těsnění spár a zprovoznění prvku. Materiál mřížky: extrudované hliníkové profily Barva: bílá RAL 9010, prášková lakování Spoje: svařováním Materiál pozadího rámečku: ocelový pozinkovaný plech Provedení: kovový rámeček mřížky bude po obvodu vyřazen montážními otvory, jejichž prostřednictvím bude možné mřížku instalovat do stavebního otvoru pomocí vrutů, tmelu, sádky, apod. Rozměr montážní úhelní mřížky: 900 v 900 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV		6,000			
	WV		"2.NP"6		6,000			
	WV		Součet		6,000			
165	K	95-037	D+M - Průmyslové vyrobená větrací mřížka OZN. B7	kus	1,000	548,90	548,90	
	PP		Dodávka a montáž: Průmyslové vyrobené větrací mřížky zajišťující v interiéru odvod vzduchu do stávajících ventilátových průduchů výstředných nad úroveň střešního pláště, určené k montáži do zděva z plných pálených cihel povrchově upraveného dvouvrstvou štukovou omítkou. Součástí položky je dodávka mřížky a její montáž, včetně dodávky a použití prvků pro její upevnění ve stavební konstrukci, těsnění spár a zprovoznění prvku. Materiál mřížky: extrudované hliníkové profily Barva: bílá RAL 9010, prášková lakování Spoje: svařováním Materiál pozadího rámečku: ocelový pozinkovaný plech Provedení: kovový rámeček mřížky bude po obvodu vyřazen montážními otvory, jejichž prostřednictvím bude možné mřížku instalovat do stavebního otvoru pomocí vrutů, tmelu, sádky, apod. Rozměr montážní úhelní mřížky: 1400 v 900 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV		1,000			
	WV		"2.NP"1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
166	K	95-038	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - pevná tabule	kus	13,000	2 154,29	28 005,77	
	PP		Odborná demontáž, uskladnění a zpětná montáž - pevná tabule Poznámka k položce: Pozn.: Odborná demontáž, uskladnění a zpětná montáž zařízení (nejlépe zástupcem výrobce nebo dodavatele), včetně odpojení, ochrany před poškozením nebo znečištěním, přesunu v rámci budovy školy, provedení vynucených drabných souvisejících stavebních úprav (rozobrná minerálních podhledů a jejich zpětná montáž...), montáž včetně doplnění upevňovacích prostředků, zapojení a zprovoznění jednotlivých prvků.					
	P							
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.10"1		1,000			
	WV		"1.16"1		1,000			
	WV		"1.18"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"1.20"1		1,000			
	WV		"1.21"1		1,000			
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.09"1		1,000			
	WV		"2.18"1		1,000			
	WV		"2.24"1		1,000			
	WV		"3.NP"					
	WV		"3.10"2		2,000			
	WV		"3.11"1		1,000			
	WV		"3.12"1		1,000			
	WV		"3.14"1		1,000			
	WV		Součet		13,000			
167	K	95-039	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - posuvná tabule	kus	11,000	2 103,03	23 133,33	
	PP		Odborná demontáž, uskladnění a zpětná montáž - posuvná tabule Poznámka k položce: Pozn.: Odborná demontáž, uskladnění a zpětná montáž zařízení (nejlépe zástupcem výrobce nebo dodavatele), včetně odpojení, ochrany před poškozením nebo znečištěním, přesunu v rámci budovy školy, provedení vynucených drabných souvisejících stavebních úprav (rozobrná minerálních podhledů a jejich zpětná montáž...), montáž včetně doplnění upevňovacích prostředků, zapojení a zprovoznění jednotlivých prvků.					
	P							
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.11"1		1,000			
	WV		"1.12"1		1,000			
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.10"1		1,000			
	WV		"2.11"1		1,000			
	WV		"2.12"1		1,000			
	WV		"2.19"1		1,000			
	WV		"3.NP"					
	WV		"3.13"1		1,000			
	WV		"3.14"1		1,000			
	WV		"3.17"1		1,000			
	WV		"3.19"1		1,000			
	WV		"3.22"1		1,000			
	WV		Součet		11,000			
168	K	95-040	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - interaktivní tabule	kus	5,000	3 265,00	16 325,00	
	PP		Odborná demontáž, uskladnění a zpětná montáž - interaktivní tabule Poznámka k položce: Pozn.: Odborná demontáž, uskladnění a zpětná montáž zařízení (nejlépe zástupcem výrobce nebo dodavatele), včetně odpojení, ochrany před poškozením nebo znečištěním, přesunu v rámci budovy školy, provedení vynucených drabných souvisejících stavebních úprav (rozobrná minerálních podhledů a jejich zpětná montáž...), montáž včetně doplnění upevňovacích prostředků, zapojení a zprovoznění jednotlivých prvků.					
	P							
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.16"1		1,000			
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.19"1		1,000			
	WV		"3.NP"					
	WV		"3.17"1		1,000			
	WV		"3.19"1		1,000			
	WV		"3.22"1		1,000			
	WV		Součet		5,000			
169	K	95-041	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - projekční plátno	kus	3,000	1 956,00	5 868,00	
	PP		Odborná demontáž, uskladnění a zpětná montáž - projekční plátno Poznámka k položce: Pozn.: Odborná demontáž, uskladnění a zpětná montáž zařízení (nejlépe zástupcem výrobce nebo dodavatele), včetně odpojení, ochrany před poškozením nebo znečištěním, přesunu v rámci budovy školy, provedení vynucených drabných souvisejících stavebních úprav (rozobrná minerálních podhledů a jejich zpětná montáž...), montáž včetně doplnění upevňovacích prostředků, zapojení a zprovoznění jednotlivých prvků.					
	P							
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.21"1		1,000			
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.09"1		1,000			
	WV		"3.NP"					
	WV		"3.11"1		1,000			
	WV		Součet		3,000			
170	K	95-042	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - projektor na konzole	kus	7,000	3 215,00	22 505,00	
	PP		Odborná demontáž, uskladnění a zpětná montáž - projektor na konzole Poznámka k položce: Pozn.: Odborná demontáž, uskladnění a zpětná montáž zařízení (nejlépe zástupcem výrobce nebo dodavatele), včetně odpojení, ochrany před poškozením nebo znečištěním, přesunu v rámci budovy školy, provedení vynucených drabných souvisejících stavebních úprav (rozobrná minerálních podhledů a jejich zpětná montáž...), montáž včetně doplnění upevňovacích prostředků, zapojení a zprovoznění jednotlivých prvků.					
	P							
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.11"1		1,000			
	WV		"1.12"1		1,000			
	WV		"1.16"1		1,000			
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.10"1		1,000			
	WV		"2.11"1		1,000			
	WV		"2.12"1		1,000			
	WV		"3.NP"					
	WV		"3.11"1		1,000			
	WV		Součet		7,000			
171	K	95-043	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - projektor na stropě	kus	4,000	2 154,00	8 616,00	
	PP		Odborná demontáž, uskladnění a zpětná montáž - projektor na stropě Poznámka k položce: Pozn.: Odborná demontáž, uskladnění a zpětná montáž zařízení (nejlépe zástupcem výrobce nebo dodavatele), včetně odpojení, ochrany před poškozením nebo znečištěním, přesunu v rámci budovy školy, provedení vynucených drabných souvisejících stavebních úprav (rozobrná minerálních podhledů a jejich zpětná montáž...), montáž včetně doplnění upevňovacích prostředků, zapojení a zprovoznění jednotlivých prvků.					
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "3.NP"		1,000			
			VV "3.10"1		1,000			
			VV "3.12"1		1,000			
			VV "3.14"1		1,000			
			VV "3.22"1		1,000			
			Součet		4,000			
172	K	95-044	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - projektor na stropě s podhledem	kus	4,000	1 623,23	6 492,92	
	PP		Odborná demontáž, uskladnění a zpětná montáž - projektor na stropě s podhledem Poznámka k položce: Pozn.: Odborná demontáž, uskladnění a zpětná montáž zařízení (nejlépe zástupcem výrobce nebo dodavatele), včetně odpojení, ochrany před poškozením nebo znečištěním, přesun v rámci budovy šakly, provedení vynucených drobných souvisejících stavebních úprav (rozebrání minerálních podhledů a jejich zpětná montáž...), montáže včetně doplnění upevňovacích prostředků, zapojení a zprovoznění jednotlivých prvků.					
	P							
			VV "1.NP"		1,000			
			VV "1.18"1					
			VV "2.NP"		1,000			
			VV "2.19"1					
			VV "3.NP"		1,000			
			VV "3.17"1		1,000			
			VV "3.19"1		1,000			
			Součet		4,000			
173	K	95-045	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - LCD panel	kus	1,000	562,06	562,06	
	PP		Odborná demontáž, uskladnění a zpětná montáž - LCD panel Poznámka k položce: Pozn.: Odborná demontáž, uskladnění a zpětná montáž zařízení (nejlépe zástupcem výrobce nebo dodavatele), včetně odpojení, ochrany před poškozením nebo znečištěním, přesun v rámci budovy šakly, provedení vynucených drobných souvisejících stavebních úprav (rozebrání minerálních podhledů a jejich zpětná montáž...), montáže včetně doplnění upevňovacích prostředků, zapojení a zprovoznění jednotlivých prvků.					
	P							
			VV "2.NP"		1,000			
			VV "2.24"1		1,000			
			Součet					
174	K	95-136	Stavební zajištění a utěsnění prostupu střešní konstrukcí pro svislé potrubí VZT - v rámci všech vrstev	soubor	1,000	6 523,00	6 523,00	
	PP		Utěsnění prostupu střešní konstrukcí pro svislé VZT potrubí, v souladu s požadavky PBR. Poznámka k položce: Utěsnění prostupu střešní konstrukcí pro svislé VZT potrubí, v souladu s požadavky PBR. Průměr z 440 mm – 1 ks 1) Faltová střešní krytina se svačovanými spoji 2) Separální geo-textilie 3) Vlnitá vyztužená betonová deska ve směru, tloušťka s 100 mm 4) Separální asfaltová lepenka 5) Podkladní vyztužená betonová deska, tloušťka s 100 mm 6) Ztracené bednění z prken, tloušťka 25 mm 7) Větrná mezera 8) Tepelná minerální izolace deskami ve dvou vrstvách, celková tloušťka s 200 mm 9) Paro-zábrana z asfaltových pásů 10) Keramicko-betonová nosná stropní konstrukce, tloušťka 250 mm 11) Dvousvrstvá šluková omítka					
	P							
			VV "3.NP"		1,000			
			VV "3.01-3.09"1		1,000			
			Součet					
175	K	95-137	Stavební zajištění a utěsnění prostupu střešní konstrukcí pro svislé potrubí kanalizace DN 125mm - v rámci všech vrstev	soubor	1,000	7 894,60	7 894,60	
	PP		Utěsnění prostupu střešní konstrukcí pro svislé potrubí kanalizace DN 125mm, v souladu s požadavky PBR. Poznámka k položce: Utěsnění prostupu střešní konstrukcí se svislými rozvody splaškové kanalizace DN 125 mm, v souladu s požadavky PBR. Průměr z 300 mm – 3 ks 1) Faltová střešní krytina se svačovanými spoji 2) Separální geo-textilie 3) Vlnitá vyztužená betonová deska ve směru, tloušťka s 100 mm 4) Separální asfaltová lepenka 5) Podkladní vyztužená betonová deska, tloušťka s 100 mm 6) Ztracené bednění z prken, tloušťka 25 mm 7) Větrná mezera 8) Tepelná minerální izolace deskami ve dvou vrstvách, celková tloušťka s 200 mm 9) Paro-zábrana z asfaltových pásů 10) Keramicko-betonová nosná stropní konstrukce, tloušťka 250 mm 11) Dvousvrstvá šluková omítka					
	P							
			VV "3.NP"		1,000			
			VV "3.01-3.09"1		1,000			
			Součet					
	D	96	Bourání konstrukcí				168 603,84	
176	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	24,950	56,23	1 402,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencemortovou, tl. do 100 mm					
			VV "2.NP"					
			VV "2.14"2,1		2,100			
			VV "2.01-2.09"22,85		22,850			
			VV Součet		24,950			
177	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	50,430	59,00	2 975,37	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencemortovou, tl. do 150 mm					
			VV "1.NP"					
			VV "1.01-1.09"22,14		22,140			
			VV Mezisoučet		22,140			
			VV "2.NP"					
			VV "2.01/2.07"19,19		19,190			
			VV "2.14"2,1		2,100			
			VV "2.20"7		7,000			
			VV Mezisoučet		28,290			
			VV Součet		50,430			
178	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,600	956,26	573,76	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápencemortovou, oběma do 1 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Bourání plitů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. "1.NP"					
			VV "1.22/1.23"0,513+0,04		0,553			
			VV "3.NP"					
			VV "3.01-3.09"0,2*0,175*1,35		0,047			
			VV Součet		0,600			
179	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	5,600	95,26	533,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm					
			VV "2.NP"					
			VV "2.22"5,6		5,600			
			VV Součet		5,600			
180	K	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	0,824	2 136,00	1 760,06	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2					
			VV "1.NP"					
			VV "1.22/1.23"0,193125*1,6		0,309			
			VV "2.NP"					
			VV "2.01/2.26"0,16875 *1,55		0,293			
			VV "3.NP"					
			VV "3.01/3.23"0,13875 *1,6		0,222			
			VV Součet		0,824			
181	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného tl do 4 m hmotností 20 kg/m	t	0,129	2 316,00	298,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m					
			VV "3.NP"					
			VV "3.01/3.09"17,9*3,6"2/1000		0,129			
			VV Součet		0,129			
182	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,794	1 236,00	981,38	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
			VV "1.PP"					
			VV "0.01"2*1*0,1		0,200			
			VV "0.05"1*0,1		0,100			
			VV "0.06"1*0,1		0,100			
			VV "provozní dílna"1*0,1		0,100			
			VV Mezisoučet		0,500			
			VV "1.NP"					
			VV "1.22/1.23"0,52*0,1		0,052			
			VV Mezisoučet		0,052			
			VV "2.NP"					
			VV "2.26"0,52*0,1		0,052			
			VV Mezisoučet		0,052			
			VV "3.NP"					
			VV "3.05"0,73*0,07		0,051			
			VV "3.06"0,98*0,07		0,069			
			VV "3.07"1*0,07		0,070			
			VV Mezisoučet		0,190			
			VV Součet		0,794			
183	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	3,760	1 154,00	4 339,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
			VV "1.PP"					
			VV "1.03"1,73*0,1		0,173			
			VV "1.04"1,37*0,1		0,137			
			VV "1.07"2,2*0,1		0,220			
			VV Mezisoučet		0,530			
			VV "1.NP"					
			VV "1.01"4,45*0,07		0,312			
			VV "1.02"3,13*0,07		0,219			
			VV "1.03"7,2*0,07		0,504			
			VV "1.04"1,05*0,07		0,074			
			VV "1.05"1,13*0,07		0,079			
			VV "1.06"1,13*0,07		0,079			
			VV "1.07"1,13*0,07		0,079			
			VV "1.08"1,29*0,07		0,090			
			VV Mezisoučet		1,436			
			VV "2.NP"					
			VV "2.01"7,84*0,07		0,549			
			VV "2.02"6,95*0,07		0,487			
			VV "2.03"1,05*0,07		0,074			
			VV "2.04"1,15*0,07		0,081			
			VV "2.05"1,17*0,07		0,082			
			VV "2.06"1,17*0,07		0,082			
			VV "2.07"1,31*0,07		0,092			
			VV Mezisoučet		1,447			
			VV "3.NP"					
			VV "3.02"1,31*0,07		0,082			
			VV "3.03"1,38*0,07		0,097			
			VV "3.08"1,06*0,07		0,074			
			VV "3.09"1,2*0,07		0,084			
			VV Mezisoučet		0,347			
			VV Součet		3,760			
184	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	48,181	1 569,00	75 595,99	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
			VV "2.NP"					
			VV "2.09"42,2*0,1		4,220			
			VV "2.10"69,95*0,1		6,995			
			VV "2.11"63,57*0,1		6,357			
			VV "2.12"66,38*0,1		6,638			
			VV "2.13"22,48*0,1		2,248			
			VV "2.14"41,47*0,1		4,147			
			VV "2.15"22,82*0,1		2,282			
			VV "2.16"24,11*0,08		1,929			
			VV "2.17"24,83*0,08		1,986			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.18"52,59*0,08		4,207			
	VV		"2.19"10,52*0,1		1,052			
	VV		"2.20"12,85*0,1		1,285			
	VV		"2.21"9,06*0,1		0,606			
	VV		"2.28"16,38*10,08*0,1)		2,948			
	VV		Mezisoučet		47,200			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01"5,3*0,07		0,371			
	VV		"3.04"8,71*0,07		0,610			
	VV		Mezisoučet		0,981			
	VV		Součet		48,181			
185	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,546	1 654,29	2 557,53	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		"1.PP					
	VV		"0.01"2*1*0,15		0,300			
	VV		"0.03"1,73*0,15		0,260			
	VV		"0.04"1,37*0,15		0,206			
	VV		"0.05"1*0,15		0,150			
	VV		"0.06"1*0,15		0,150			
	VV		"0.07"2,2*0,15		0,330			
	VV		"provozní dílna"1*0,15		0,150			
	VV		Součet		1,546			
186	K	965045133	Bourání potěrů průmyslových včetně vyspu tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	48,940	111,00	5 432,34	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm průmyslových včetně vyspu, plochy přes 4 m2					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.16"24,11		24,110			
	VV		"2.17"24,83		24,830			
	VV		Součet		48,940			
187	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	0,150	103,03	15,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbrauzení podlah před pokládkou zpevňovacích náterů, odřezování zaoškovovaných vrstev, odstranění starých náterů, izolací dlažeb, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnění nerovností v okolí dilatačních spár.					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.15"0,15		0,150			
	VV		Součet		0,150			
188	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	0,300	12,00	3,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbrauzení podlah před pokládkou zpevňovacích náterů, odřezování zaoškovovaných vrstev, odstranění starých náterů, izolací dlažeb, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnění nerovností v okolí dilatačních spár.					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.15"0,15		0,150			
	VV		Součet		0,150			
	VV		0,15*2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,300			
189	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou síť tl do 100 mm	m3	54,281	562,00	30 505,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
	VV		"Bourání podkladů pod dlažby v rozpočtu"/0,794*3,76+48,181*1,546		54,281			
	VV		Součet		54,281			
190	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	2,810	32,26	90,65	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.05"0,83		0,830			
	VV		"3.06"0,98		0,980			
	VV		"3.07"1		1,000			
	VV		Součet		2,810			
191	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	76,490	45,26	3 461,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01"4,45		4,450			
	VV		"1.02"3,13		3,130			
	VV		"1.03"7,2		7,200			
	VV		"1.04"1,05		1,050			
	VV		"1.05"1,13		1,130			
	VV		"1.06"1,13		1,130			
	VV		"1.07"1,13		1,130			
	VV		"1.08"1,29		1,290			
	VV		Mezisoučet		20,510			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01"7,84		7,840			
	VV		"2.02"6,95		6,950			
	VV		"2.03"1,05		1,050			
	VV		"2.04"1,15		1,150			
	VV		"2.05"1,17		1,170			
	VV		"2.06"1,17		1,170			
	VV		"2.07"1,31		1,310			
	VV		"2.28"16,38		16,380			
	VV		Mezisoučet		37,020			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01"5,3		5,300			
	VV		"3.02"1,31		1,310			
	VV		"3.03"1,38		1,380			
	VV		"3.04"8,71		8,710			
	VV		"3.08"1,06		1,060			
	VV		"3.08"1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		18,960			
	VV		Součet		76,490			
192	K	965081332	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy do 1 m2	m2	1,000	102,03	102,03	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy do 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		"1.PP					
	VV		"0.06"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
193	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	106,955	12,00	1 283,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo rovných					
	VV		"1.PP					
	VV		"0.01"5,6		5,800			
	VV		"0.03"4,8		4,800			
	VV		"0.04"4		4,000			
	VV		"0.05"3,025		3,025			
	VV		Mezisoučet		17,425			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.16"19,56		19,560			
	VV		"2.17"20,26		20,260			
	VV		"2.18"28,31		28,310			
	VV		"2.28"21,4		21,400			
	VV		Mezisoučet		89,530			
	VV		Součet		106,955			
194	K	965082922	Odstranění náspů pod podlahami tl do 100 mm pl do 2 m2	m3	1,546	215,26	332,79	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění náspů pod podlahami nebo ochranného náspu na střeších tl. do 100 mm, plochy do 2 m2					
	VV		"1.PP					
	VV		"0.01"2*1*0,15		0,300			
	VV		"0.03"1,73*0,15		0,260			
	VV		"0.04"1,37*0,15		0,206			
	VV		"0.05"1*0,15		0,150			
	VV		"0.06"1*0,15		0,150			
	VV		"0.07"2,2*0,15		0,330			
	VV		"provozní dílna"1*0,15		0,150			
	VV		Součet		1,546			
195	K	965082933	Odstranění náspů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	64,515	162,00	10 451,43	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění náspů pod podlahami nebo ochranného náspu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.05"42,2		42,200			
	VV		"2.10"69,95		69,950			
	VV		"2.11"63,57		63,570			
	VV		"2.12"66,38		66,380			
	VV		"2.13"22,48		22,480			
	VV		"2.14"41,47		41,470			
	VV		"2.15"22,82		22,820			
	VV		"2.16"24,11		24,110			
	VV		"2.17"24,83		24,830			
	VV		"2.18"52,29		52,290			
	VV		Mezisoučet		430,100			
	VV		Součet		430,100			
	VV		430,1*0,15 "Přepočtené koeficientem množství"		64,515			
196	K	967042712	Odsekání zdíva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	6,189	326,00	2 017,61	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odsekání zdíva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01"1,08*(2,2+2,25)*0,25		1,113			
	VV		"1.18"1,2*0,45		0,540			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01"1,07*(2,2+2,25)*0,25		1,113			
	VV		"2.19"1,2*0,45		0,540			
	VV		"2.28"8,2*0,15		1,230			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01"3,08*(2,2+2,25)*0,25		1,113			
	VV		"2.28"1,2*0,45		0,540			
	VV		Součet		6,189			
197	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	38,747	132,00	5 114,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání kovových rámi oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sdružitelnost ořídky.					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01"1,23*0,8*1,97		1,576			
	VV		"1.01-1,08"0,725*2,02*7		10,252			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01"2,25*0,8*1,97		1,576			
	VV		"2.01-2,07"0,8*1,97*0,725*2,02*5		8,505			
	VV		"2.21"0,9*1,97		1,773			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01"3,23*0,8*1,97		1,576			
	VV		"3.01-3,09"0,725*2,02*8		11,716			
	VV		"3.15"0,9*1,97		1,773			
	VV		Součet		38,747			
198	K	96-001	Demontáž - zavěšené zrcadlo v dřevěném rámu	kus	20,000	56,26	1 125,20	
	PP		Zavěšené zrcadlo v dřevěném rámu 400x600 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01-1,08"2		2,000			
	VV		"1.10"1		1,000			
	VV		"1.11"1		1,000			
	VV		"1.12"1		1,000			
	VV		"1.14"1		1,000			
	VV		"1.16"1		1,000			
	VV		"1.19"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		"2.NP"		8,000			

A horizontal strip of film with sprocket holes, featuring the number 77 in the center.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	vv		"1,01-1,08"š		5,000			
	vv		"3.NP"					
	vv		"3,01-3,03"š		6,000			
	vv		Součet		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.13"1		1,000			
	VV		"2.14"1		1,000			
	VV		"2.15"1		1,000			
	VV		"2.16"1		1,000			
	VV		"2.17"1		1,000			
	VV		"2.18"1		1,000			
	VV		"2.19"2+2		4,000			
	VV		"2.21"1		1,000			
	VV		"2.22"1		1,000			
	VV		"2.23"1		1,000			
	VV		Součet		13,000			
211	K	96-014	Demontáž - Dřevěné dvoukřídlé dveře v rámu, Dřevěné dvoukřídlé dveře v rámu, v nico ve vnitřním nosném zdívu, jako součást dřevěného obkladu stěn Rozměr nily ve vnitřním nosném zdívu: 975x2050 mm Hloubka nily: 650 mm Počet: 1 ks	kus	1,000	54,27	54,27	
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.14"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
212	K	96-015	Demontáž - Více-dílná přistavěná vzájemně mechanicky spojovaná dřevěná nábytková stěna, 2.14 Více-dílná přistavěná vzájemně mechanicky spojovaná dřevěná nábytková stěna, výška 2100 mm Rozměr: 2200x550 mm – 1 ks Rozměr: 2400x550 mm – 1 ks Rozměr: 4825x550 mm – 1 ks	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.14"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
213	K	96-016	Demontáž - Více-dílná přistavěná vzájemně mechanicky spojovaná dřevěná nábytková stěna, 2.15 Více-dílná přistavěná vzájemně mechanicky spojovaná dřevěná nábytková stěna, výška 2150 mm Rozměr: 500x500 mm – 1 ks Rozměr: 1475x300 mm – 1 ks Rozměr: 1950x400 mm – 1 ks Rozměr: 500x500 mm – 1 ks	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.15"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
214	K	96-017	Demontáž - Více-dílná přistavěná vzájemně mechanicky spojovaná dřevěná nábytková stěna, 2.18 Více-dílná přistavěná vzájemně mechanicky spojovaná dřevěná nábytková stěna, výška 1900 (350) mm Rozměr: 500x350 mm – 5 ks Rozměr: 1000x350 mm – 4 ks	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.18"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
215	K	96-018	Demontáž - Více-dílná přistavěná vzájemně mechanicky spojovaná dřevěná nábytková stěna, 2.24 Více-dílná přistavěná vzájemně mechanicky spojovaná dřevěná nábytková stěna, výška 2300 (200) mm Rozměr: 650x250 mm, výška 2300 (200) mm – 1 ks Rozměr: 900x400 mm, výška 2300 (200) mm – 4 ks Rozměr: 650x250 mm, výška 3700 (50) mm – 1 ks	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.24"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
216	K	96-019	Demontáž - Interiérové prvky ze dřeva mechanicky upevněné ke stropní konstrukci Interiérové prvky ze dřeva mechanicky upevněné ke stropní konstrukci Rozměr: 1000x2500x300 mm – 2 ks	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.24"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
217	K	96-020	Demontáž - Ocelový trezor uložený na výměnách mechanicky upevněných do cihelného zdiva Ocelový trezor uložený na výměnách mechanicky upevněných do cihelného zdiva v nico ve vnitřním nosném zdívu, včetně příslušenství Rozměr trezoru: 500x500x350 mm	soubor	2,000	1 526,00	3 052,00	
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.14"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
218	K	96-021	Demontáž - Hliníkový přechodový profil Hliníkový přechodový profil 900x40 mm	soubor	2,000	9,56	19,12	
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"2.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.14"1		1,000			
	VV		"2.24"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
219	K	96-022	Demontáž - Vícedílné interiérové prvky ze dřeva mechanicky upevněné ke stěně Vícedílné interiérové prvky ze dřeva mechanicky upevněné ke stěně Rozměr: 650x1200 mm – 1 ks	soubor	1,000	512,00	512,00	
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.18"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
220	K	96-023	Demontáž - Konzola z ocelového profilu Konzola z ocelového profilu průřez s 50x50 mm zasedá v cihelném zdívu, syntetický nátěr Délka: 500 mm – 1 ks	soubor	2,000	65,00	130,00	
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.18"1		1,000			
	VV		"2.19"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
221	K	96-024	Demontáž - Více-dílná policová stěna z kovových profilů Více-dílná policová stěna z kovových profilů s dřevěnými policemi mechanicky upevněná k cihelnému zdívu, hloubka 400 mm Rozměr: 3,9x3,1 mm – 1 ks	soubor	1,000	503,26	503,26	
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.20"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
222	K	96-025	Demontáž - Mechanicky upevněná vícedílná reklamní cedule Mechanicky upevněná vícedílná reklamní cedule Rozměr: 7,5x1,0 m – 1 ks Rozměr: 6,2x1,3 m – 1 ks	soubor	2,000	562,03	1 124,06	
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.24"1		1,000			
	VV		"2.28"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
223	K	96-026	Demontáž - Liniová dřevěná filmsa mechanicky upevněná přes obklad stěn ke zdívu Liniová dřevěná filmsa mechanicky upevněná přes obklad stěn ke zdívu, stavební hloubka 300 mm Délka: 12,5 m	soubor	1,000	412,09	412,09	
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.24"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
224	K	96-027	Prostup střešní konstrukcí pro svislé VZT potrubí Prostup střešní konstrukcí pro svislé VZT potrubí Průměr z 440 mm – 1 ks 1) Fólová střešní krytina se svařovanými spoji 2) Separáční geo-textilie 3) Vnější vyztužená betonová deska ve směru, tloušťka s 100 mm 4) Separáční asfaltová lepenka 5) Podkladní vyztužená betonová deska, tloušťka s 100 mm 6) Ztracené bednění z prken, tloušťka 25 mm 7) Vlákná mezera 8) Tepelná minerální izolace deskami ve dvou vrstvách, celková tloušťka s 200 mm 9) Paro-zábrana z asfaltových pásů 10) Keramicko-betonová nosná stropní konstrukce, tloušťka 250 mm 11) Dvouvrstvá štuková omítka 1 soubor	soubor	1,000	2 154,00	2 154,00	
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3-01-3.09"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
225	K	96-028	Obnažení prostupů střešní konstrukcí se svislými rozvody splaškové kanalizace DN 125 mm Obnažení prostupů střešní konstrukcí se svislými rozvody splaškové kanalizace DN 125 mm Průměr z 300 mm – 3 ks 1) Fólová střešní krytina se svařovanými spoji 2) Separáční geo-textilie 3) Vnější vyztužená betonová deska ve směru, tloušťka s 100 mm 4) Separáční asfaltová lepenka 5) Podkladní vyztužená betonová deska, tloušťka s 100 mm 6) Ztracené bednění z prken, tloušťka 25 mm 7) Vlákná mezera 8) Tepelná minerální izolace deskami ve dvou vrstvách, celková tloušťka s 200 mm 9) Paro-zábrana z asfaltových pásů 10) Keramicko-betonová nosná stropní konstrukce, tloušťka 250 mm 11) Dvouvrstvá štuková omítka 1 soubor	soubor	1,000	2 321,06	2 321,06	
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3-01-3.09"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
226	K	96-029	Plynová zařízení – demontáže	soubor	1,000	1 526,26	1 526,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Plynová zařízení – demontáž Přímotopný stacionární zásobník teplé vody na zemní plyn, objem 227 litrů. Odpojení ohříváče od zdroje elektrické energie, odpojení od přívodu zemního plynu, demontáž přívodu vody a navazujících rozvodů teplé vody z plastového topení izolovaného potrubí včetně armatur v délce nepřesahující 10 m; ekologická likvidace včetně přepravy a souvazujících poplatků.					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		*3.NP		1,000			
	VV		*3.01-3.09*1		1,000			
	VV		Součet					
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				635 073,01	
227	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	56,26	56,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnici, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm					
	VV		*1.PP					
	VV		*0.07*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
228	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	8,016	569,26	4 563,19	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnici, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	VV		*3.NP					
	VV		*3.01/3.23*4,33		4,330			
	VV		*3.01-3.09*3,686		3,686			
	VV		Součet		8,016			
229	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	8,660	541,16	4 686,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnici, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm					
	VV		*1.NP					
	VV		*1.01/1.08*4,33		4,330			
	VV		*2.NP					
	VV		*2.01/2.26*4,33		4,330			
	VV		Součet		8,660			
230	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	101,000	165,26	16 691,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a náspy, plochy do 0,08 m2, tl. do 150 mm					
	VV		*1.NP					
	VV		*1.01/1.08*10		10,000			
	VV		*1.09*1*2		2,000			
	VV		*1.10*2*2		4,000			
	VV		*1.11*1*2		2,000			
	VV		*1.12*1*2		2,000			
	VV		*1.14*1*2		2,000			
	VV		*1.16*2*2		4,000			
	VV		*1.18*1*2		2,000			
	VV		*1.19*1*2		2,000			
	VV		*1.20*1*2		2,000			
	VV		Mezisoučet		32,000			
	VV		*2.NP					
	VV		*2.01-2.07*10*2		20,000			
	VV		*2.08*1*2		2,000			
	VV		*2.09*1*2		2,000			
	VV		*2.10*1*2		2,000			
	VV		*2.11*1*2		2,000			
	VV		*2.12*					
	VV		*2.13*2*2		4,000			
	VV		*2.14*					
	VV		*2.15*					
	VV		*2.16*1*2		2,000			
	VV		*2.17*1*2		2,000			
	VV		*2.18*					
	VV		*2.19*1*2		2,000			
	VV		*2.20*1*2		2,000			
	VV		*2.21*					
	VV		*2.22*1*2		2,000			
	VV		*2.23*1*2		2,000			
	VV		*2.24*					
	VV		*2.25*					
	VV		*2.26*					
	VV		*2.27*					
	VV		*2.28*2*2		4,000			
	VV		Mezisoučet		48,000			
	VV		*3.NP					
	VV		*3.01-3.09*3*10		13,000			
	VV		*3.10*1		1,000			
	VV		*3.11*1		1,000			
	VV		*3.12*1		1,000			
	VV		*3.15*1		1,000			
	VV		*3.16*1		1,000			
	VV		*3.18*1		1,000			
	VV		*3.19*1		1,000			
	VV		*3.21*1		1,000			
	VV		Mezisoučet		21,000			
	VV		Součet		101,000			
231	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	4,000	231,13	924,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a náspy, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
	VV		*1.NP					
	VV		*1.01/1.08*1		1,000			
	VV		*2.NP					
	VV		*2.01-2.07*1*2		2,000			
	VV		*3.NP					
	VV		*3.01-3.09*1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
232	K	973022241	Vysekáni kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cen - 1511 až -6191 lze použít i pro vresekání ve zdivu z cihel na maltu cementovou.					
	VV		*1.NP					
	VV		*1.01-1.08 - pečení*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
233	K	973031151	Vysekáni výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,040	1 236,59	49,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
	VV		*2.NP					
	VV		*2.25*0,04		0,040			
	VV		Součet		0,040			
234	K	974031285	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	302,100	65,29	19 724,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm					
	VV		*1.PP					
	VV		*0.01*2*5,15+2*4,65		19,600			
	VV		*0.03*2*3,15		6,300			
	VV		*0.05*2*4,15		8,300			
	VV		*provozní dílna*2*4		8,000			
	VV		*sklad*2*2		4,000			
	VV		*šatna personál*2*2		4,000			
	VV		*chodba*2*2		4,000			
	VV		*šatna I*2*2*2		8,000			
	VV		*šatna II*2*2*2		8,000			
	VV		Mezisoučet		70,200			
	VV		*1.NP					
	VV		*1.01-1.08*22,2		22,200			
	VV		*1.09*2*3,875		7,750			
	VV		*1.10*2*3,875		7,750			
	VV		*1.11*2*3,6		7,200			
	VV		*1.12*2*3,775		7,550			
	VV		*1.14*2*3,775		7,550			
	VV		*1.16*2*3,45		6,900			
	VV		*1.18*2*3,7		7,400			
	VV		*1.19*2*3,7		7,400			
	VV		*1.20*2*3,7		7,400			
	VV		Mezisoučet		69,100			
	VV		*2.NP					
	VV		*2.01/2.07*3*3,75		11,250			
	VV		*2.08*2*3,65		7,300			
	VV		*2.09*2*3,75		7,500			
	VV		*2.10*2*3,75		7,500			
	VV		*2.11*2*3,75		7,500			
	VV		*2.13*1*3,75		3,750			
	VV		*2.16*2*3,75		7,500			
	VV		*2.17*2*3,75		7,500			
	VV		*2.19*2*3,75		7,500			
	VV		*2.21*2*3,75		7,500			
	VV		*2.22*2*0,8		1,600			
	VV		*2.23*2*3,75		7,500			
	VV		Mezisoučet		83,500			
	VV		*3.NP					
	VV		*3.01-3.09*3,475*4+2,5*2		18,900			
	VV		*3.10*2,5*2		5,000			
	VV		*3.11*2,5*2		5,000			
	VV		*3.12*2,5*2		5,000			
	VV		*3.15*2,5*2		5,000			
	VV		*3.16*2,5*2		5,000			
	VV		*3.18*2,5*2		5,000			
	VV		*3.19*2,5*2		5,000			
	VV		*3.21*2,5*2		5,000			
	VV		Mezisoučet		58,900			
	VV		Součet		302,100			
235	K	974031666	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	46,275	165,26	7 647,41	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, šíř v. nosníku do 250 mm					
	VV		*1.NP					
	VV		*1.01-1.08 - průvlak*3,225*5		16,125			
	VV		*2.NP					
	VV		*2.01/2.25*3,35*5		16,750			
	VV		*3.NP					
	VV		*3.01/3.23*3,35*4		13,400			
	VV		Součet		46,275			
236	K	974041111	Vysekáni cementové nebo betonové zálivky mezi panely průřezu do 30x30 mm	m	36,000	65,29	2 350,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vysekáni cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely průřezu spáry 30x30 mm					
	P		Poznámka k položce: Odstranění vizuálně omlítou z vedavné a svazé objektové dilatační zády					
	VV		*2.NP					
	VV		*2.19*9		9,000			
	VV		*2.20*9		9,000			
	VV		*2.22*9		9,000			
	VV		*2.23*9		9,000			
	VV		Součet		36,000			
237	K	974049185	Vysekáni rýh v betonových zdech hl do 300 mm š do 200 mm	m	66,375	564,26	37 452,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vysekáni rýh v betonových zdech do hl. 300 mm a šířky do 200 mm					
	VV		*1.PP					
	VV		*0.01*4*2*0,5		4,000			
	VV		*0.03*2*0,5		1,000			
	VV		*0.05*2*0,5		1,000			
	VV		*provozní dílna*2*0,5		1,000			
	VV		*sklad*2*0,5		1,000			
	VV		*šatna personál*2*0,5		1,000			
	VV		*chodba*2*0,5		1,000			
	VV		*šatna I*2*2*0,5		2,000			
	VV		*šatna II*2*2*0,5		2,000			
	VV		Mezisoučet		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"1.NP"		3,000				
	VV		"1.01-1.08"3		1,000				
	VV		"1.09"2*0,5		1,000				
	VV		"1.10"2*0,5		1,000				
	VV		"1.11"2*0,5		1,000				
	VV		"1.12"2*0,5		1,000				
	VV		"1.14"2*0,5		1,000				
	VV		"1.16"2*0,5		1,000				
	VV		"1.18"2*0,5		1,000				
	VV		"1.19"2*0,5		1,000				
	VV		"1.20"2*0,5		1,000				
	VV		Mezisoučet		12,000				
	VV		"2.NP"						
	VV		"2.01/2.07"3*2*0,5+3,225		6,225				
	VV		"2.10"0,5*2		1,000				
	VV		"2.11"0,5*2		1,000				
	VV		"2.13"0,5*2		1,000				
	VV		"2.16"0,5*2		1,000				
	VV		"2.17"0,5*2		1,000				
	VV		"2.19"0,5*2		1,000				
	VV		"2.20"0,5*2		1,000				
	VV		"2.22"0,5*2		1,000				
	VV		"2.23"0,5*2		12,150				
	VV		"2.26/2.27"7,95+4,2		27,375				
	VV		Mezisoučet						
	VV		"3.NP"						
	VV		"3.01-3.09"1*4+0,5*2		5,000				
	VV		"3.10"0,5*2		1,000				
	VV		"3.11"0,5*2		1,000				
	VV		"3.12"0,5*2		1,000				
	VV		"3.15"0,5*2		1,000				
	VV		"3.16"0,5*2		1,000				
	VV		"3.18"0,5*2		1,000				
	VV		"3.19"0,5*2		1,000				
	VV		"3.21"0,5*2		1,000				
	VV		Mezisoučet		13,000				
	VV		Součet		66,375				
238	K	975022251	Podchycení nadzákladového zdíva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 5 m	m	30,000	1 232,26	36 967,80	CS	ÚRS 2019 01
	PP		Podchycení nadzákladového zdíva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdíva do 450 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vybourání otvorů pro provlékání výměstích trámů a kapes pro vzpěry, b) výměstí podchycené konstrukce.						
	VV		"1.NP"		14,000				
	VV		"1.01/1.23"4+4+3*2		14,000				
	VV		Mezisoučet						
	VV		"2.NP"						
	VV		"2.01/2.26"4+4		8,000				
	VV		Mezisoučet		8,000				
	VV		"3.NP"						
	VV		"2.01/2.3"4+4		8,000				
	VV		Mezisoučet		30,000				
239	K	975022651	Příplatek k podchycení dl do 5 m nadzákladového zdíva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou ZKD 1 m v	m	30,000	98,00	2 940,00	CS	ÚRS 2019 01
	PP		Podchycení nadzákladového zdíva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdíva Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3 m, při tl. zdíva do 450 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vybourání otvorů pro provlékání výměstích trámů a kapes pro vzpěry, b) výměstí podchycené konstrukce.						
	VV		"1.NP"						
	VV		"1.01/1.23"4+4+3*2		14,000				
	VV		Mezisoučet		14,000				
	VV		"2.NP"						
	VV		"2.01/2.26"4+4		8,000				
	VV		Mezisoučet		8,000				
	VV		"3.NP"						
	VV		"2.01/2.3"4+4		8,000				
	VV		Mezisoučet		30,000				
240	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	30,000	236,26	7 087,77	CS	ÚRS 2019 01
	PP		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m						
	VV		"1.NP"						
	VV		"1.01/1.23"4+4+3*2		14,000				
	VV		Mezisoučet		14,000				
	VV		"2.NP"						
	VV		"2.01/2.26"4+4		8,000				
	VV		Mezisoučet		8,000				
	VV		"3.NP"						
	VV		"2.01/2.3"4+4		8,000				
	VV		Mezisoučet		8,000				
	VV		Součet		30,000				
241	K	975048121	Příplatek k jednořadovém podchycení stropů pro zatížení do 1000 kg/m ZKD 1 m v podchycení	m	30,000	12,00	360,00	CS	ÚRS 2019 01
	PP		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m						
	VV		"1.NP"						
	VV		"1.01/1.23"4+4+3*2		14,000				
	VV		Mezisoučet		14,000				
	VV		"2.NP"						
	VV		"2.01/2.26"4+4		8,000				
	VV		Mezisoučet		8,000				
	VV		"3.NP"						
	VV		"2.01/2.3"4+4		8,000				
	VV		Mezisoučet		8,000				
	VV		Součet		30,000				
242	K	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdíva cihelného	kus	12,000	10,00	120,00	CS	ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PP		Vybourání kovových mader, zábradlí, dvířek, zdířek, kotveních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdíva cihelného nebo kamenného						
	VV		"1.PP						
	VV		"0.01"1		1,000				
	VV		"0.05"1		1,000				
	VV		"průvozní dílna"1		1,000				
	VV		"oklad"1		1,000				
	VV		"šatna personál"1		1,000				
	VV		"chodba"1		1,000				
	VV		"šatna I"2		2,000				
	VV		"šatna II"2		2,000				
	VV		Mezisoučet		10,000				
	VV		"2.NP"						
	VV		"2.01-2.07"1		1,000				
	VV		Mezisoučet		1,000				
	VV		"3.NP"						
	VV		"3.01-3.09"1		1,000				
	VV		Mezisoučet		1,000				
	VV		Součet		12,000				
243	K	976075411	Vybourání ocelových konzol hmotnosti přes 50 kg	t	0,303	1 236,00	374,51	CS	ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání kovových mader, zábradlí, dvířek, zdířek, kotveních želez ocelových kotveních želez, hmotností přes 50 kg						
	VV		"1.NP"						
	VV		"1.01-1.08"						
	VV		"4425 mm – 1 ks"						
	VV		"2575 mm – 1 ks"						
	VV		"2575 mm – 1 ks"						
	VV		9,975*10,989/1000		0,110				
	VV		Mezisoučet		0,110				
	VV		"2.NP"						
	VV		"1.01-1.08"						
	VV		"4650 mm – 1 ks"						
	VV		"1000 mm – 1 ks"						
	VV		5,55*10,989 /1000		0,061				
	VV		Mezisoučet		0,061				
	VV		"3.NP"						
	VV		"3.01-3.09"						
	VV		"2850 mm – 1 ks"						
	VV		"1225 mm – 1 ks"						
	VV		"3500 mm – 1 ks"						
	VV		"4475 mm – 1 ks"						
	VV		12,05*10,989/1000		0,132				
	VV		Mezisoučet		0,132				
	VV		Součet		0,303				
244	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	1,600	1 526,00	2 441,60	CS	ÚRS 2019 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtačného stroje, vtření, opotřebení diamantových vrtačích korunek a spotřebu vod. 2. V cenách -1211 až -1233 oro dovrchní vrtv jsou započteny i náklady na odsávání vířících vod z vrtu.						
	VV		"2.NP"						
	VV		"2.08"(0,65+0,15)*2		1,600				
	VV		Součet		1,600				
245	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	0,500	1 956,00	978,00	CS	ÚRS 2019 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtačného stroje, vtření, opotřebení diamantových vrtačích korunek a spotřebu vod. 2. V cenách -1211 až -1233 oro dovrchní vrtv jsou započteny i náklady na odsávání vířících vod z vrtu.						
	VV		"1.NP"						
	VV		"1.01/1.08"0,125*2		0,250				
	VV		"2.NP"						
	VV		"2.01/2.07"0,125*2		0,250				
	VV		"3.NP"						
	VV		"3.01-3.09"						
	VV		Součet		0,500				
246	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,700	2 132,00	1 492,40	CS	ÚRS 2019 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtačného stroje, vtření, opotřebení diamantových vrtačích korunek a spotřebu vod. 2. V cenách -1211 až -1233 oro dovrchní vrtv jsou započteny i náklady na odsávání vířících vod z vrtu.						
	VV		"2.NP"						
	VV		"2.01/2.07 - VZ"0,2*2		0,400				
	VV		"porobeton"						
	VV		"3.NP"						
	VV		"3.01-3.09"0,15*2		0,300				
	VV		Součet		0,700				
247	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	0,150	3 265,15	489,77	CS	ÚRS 2019 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtačného stroje, vtření, opotřebení diamantových vrtačích korunek a spotřebu vod. 2. V cenách -1211 až -1233 oro dovrchní vrtv jsou započteny i náklady na odsávání vířících vod z vrtu.						
	VV		"porobeton"						
	VV		"3.NP"						
	VV		"3.01-3.09"0,15*1		0,150				
	VV		Součet		0,150				
248	K	977151132	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů	m	0,500	3 652,06	1 826,03	CS	ÚRS 2019 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 450 mm						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtačného stroje, vtření, opotřebení diamantových vrtačích korunek a spotřebu vod. 2. V cenách -1211 až -1233 oro dovrchní vrtv jsou započteny i náklady na odsávání vířících vod z vrtu.						
	VV		"3.NP"						
	VV		"3.01-3.09"0,5*1		0,500				
	VV		Součet		0,500				
249	K	977151228	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,400	4 512,19	1 804,88	CS	ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru, průměru přes 250 do 300 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vodiv. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtv jsou započteny i náklady na odsávání vírochové vody z vrtu.					
	VV		"3.NP"		0,400			
	VV		"3.01-3.09/0,2*2		0,400			
250	K	977151232	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů	m	0,250	5 623,09	1 405,77	CS ÚRS 2019 01
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru, průměru přes 400 do 450 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vodiv. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtv jsou započteny i náklady na odsávání vírochové vody z vrtu.					
	VV		"3.NP"		0,250			
	VV		"3.01-3.09/0,25*1		0,250			
251	K	977211111	Řezání sténovou pilou ŽB kcl s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	153,100	741,00	113 447,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání konstrukcí sténovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezu v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řez do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce: tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a halv - bourání konstrukcí.					
	VV		"1.PP		8,000			
	VV		"0.01*8		2,000			
	VV		"0.05*2*1,0		1,000			
	VV		"sklad"2*0,5		1,000			
	VV		"šatna personál"2*0,5		1,000			
	VV		"chodba"2*0,5		1,000			
	VV		"šatna I"2*2*0,5		2,000			
	VV		"šatna II"2*2*0,5		2,000			
	VV		Mezisoučet		17,000			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.22/1.23"					
	VV		"Příř 1.22/1.23-2*3.925		7,850			
	VV		"Průvlak 1.22/1.23-" 4*0,850+ 4*0,200		4,200			
	VV		"1.01-1.08*3+27,6		30,600			
	VV		"1.09*2*0,5		1,000			
	VV		"1.10*2*0,5		1,000			
	VV		"1.11*2*0,5		1,000			
	VV		"1.12*2*0,5		1,000			
	VV		"1.14*2*0,5		1,000			
	VV		"1.16*2*0,5		1,000			
	VV		"1.18*2*0,5		1,000			
	VV		"1.19*2*0,5		1,000			
	VV		"1.20*2*0,5		1,000			
	VV		Mezisoučet		51,680			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2.23"					
	VV		"2.01-2.07*3+27,9		30,900			
	VV		"2.10*0,5*2		1,000			
	VV		"2.11*0,5*2		1,000			
	VV		"2.13*0,5*2		1,000			
	VV		"2.16*0,5*2		1,000			
	VV		"2.17*0,5*2		1,000			
	VV		"2.19*0,5*2		1,000			
	VV		"2.20*0,5*2		1,000			
	VV		"2.22*0,5*2		1,000			
	VV		"2.23*0,5*2		1,000			
	VV		"2.26/27*7,95+4,2		12,160			
	VV		Mezisoučet		52,050			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09*1*2+0,5+21,9		24,400			
	VV		"3.10*0,5*2		1,000			
	VV		"3.11*0,5*2		1,000			
	VV		"3.12*0,5*2		1,000			
	VV		"3.15*0,5*2		1,000			
	VV		"3.16*0,5*2		1,000			
	VV		"3.18*0,5*2		1,000			
	VV		"3.19*0,5*2		1,000			
	VV		"3.21*0,5*2		1,000			
	VV		Součet		153,100			
252	K	977211121	Řezání sténovou pilou kcl z cihel nebo tvárníc hl do 200 mm	m	320,250	874,00	279 898,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání konstrukcí sténovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezu v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řez do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce: tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a halv - bourání konstrukcí.					
	VV		"1.PP		13,600			
	VV		"0.01*2*(3,15+2,0+0,5)+2*(3,15+2,0)-8		6,300			
	VV		"0.03*2*3,15		6,300			
	VV		"0.05*2*3,15		6,300			
	VV		"průvozní dílna"2*4		8,000			
	VV		"sklad"2*2		4,000			
	VV		"šatna personál"2*2		4,000			
	VV		"chodba"2*2		4,000			
	VV		"šatna I"2*2*2		8,000			
	VV		"šatna II"2*2*2		8,000			
	VV		Mezisoučet		62,200			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01-1.08*22,2+2,7		24,900			
	VV		"1.09*2*3,875		7,750			
	VV		"1.10*2*3,875		7,750			
	VV		"1.11*2*3,6		7,200			
	VV		"1.12*2*3,775		7,550			
	VV		"1.14*2*3,775		7,550			
	VV		"1.16*2*3,45		6,900			

77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.18*2*3,7		7,400			
	VV		"1.19*2*3,7		7,400			
	VV		"1.20*2*3,7		7,400			
	VV		Mezisoučet		91,800			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2.07*3,75*2*3+2,7		25,200			
	VV		"2.08*3,65*2		7,300			
	VV		"2.09*3,75*2		7,500			
	VV		"2.10*3,75*2		7,500			
	VV		"2.11*3,75*2		7,500			
	VV		"2.13*3,75*2		7,500			
	VV		"2.16*3,75*2		7,500			
	VV		"2.17*3,75*2		7,500			
	VV		"2.19*3,75*2		7,500			
	VV		"2.20*3,75*2		7,500			
	VV		"2.21 - zárubeň"5		5,000			
	VV		"2.22*0,8*2		1,600			
	VV		"2.23*3,75*2		7,500			
	VV		Mezisoučet		106,600			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09*3,475*2+2,5*2+2,7		14,650			
	VV		"3.10*2,5*2		5,000			
	VV		"3.11*2,5*2		5,000			
	VV		"3.12*2,5*2		5,000			
	VV		"3.15*2,5*2+5		10,000			
	VV		"3.16*2,5*2		5,000			
	VV		"3.18*2,5*2		5,000			
	VV		"3.19*2,5*2		5,000			
	VV		"3.21*2,5*2		5,000			
	VV		Součet		320,250			
253	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	54,010	165,00	8 911,65	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		"1.PP					
	VV		"0.01*2*3		6,000			
	VV		"0.05*1*3		3,000			
	VV		"0.06*1*3		3,000			
	VV		"průvozní dílna"2		2,000			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.22/1.23*2,35		2,350			
	VV		"1.10*3		3,000			
	VV		"1.23*4,41		4,410			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.19*27,9		27,900			
	VV		"2.28/2,27*2,35		2,350			
	VV		Součet		54,010			
254	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	14,000	195,26	2 733,64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		"1.PP					
	VV		"0.01*2*3		6,000			
	VV		"0.05*1*3		3,000			
	VV		"0.06*1*3		3,000			
	VV		"průvozní dílna"2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
255	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	107,490	4,26	457,91	CS ÚRS 2019 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.050*88,82+5,73		94,550			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.09*12,94		12,940			
	VV		Součet		107,490			
256	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	7,870	23,00	181,01	CS ÚRS 2019 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		"1.PP"					
	VV		"Strop: 7,87		7,870			
	VV		Součet		7,870			
257	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	5 045,480	3,26	16 448,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s výskrabáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		"1.PP"					
	VV		"chodba"180,78+2,5		183,280			
	VV		"šatna I"178,75+2,5		181,250			
	VV		"šatna II"136,83+2,5		139,330			
	VV		Mezisoučet		503,860			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.05*51,84+4,14		55,980			
	VV		"1.10*65+3,68		68,680			
	VV		"1.11*80,53+15,29		95,820			
	VV		"1.12*71,41+15,29		86,700			
	VV		"1.13*65,78+14,62		80,400			
	VV		"1.14*54,59+7,37		61,960			
	VV		"1.15*51,02+7,37		58,360			
	VV		"1.16*57,97+5,1		74,070			
	VV		"1.18*59,47+17,5		116,970			
	VV		"1.19*70,74+7,68		78,380			
	VV		"1.20*61,93+10,49		72,420			
	VV		"1.21*87,21+7,37		94,580			
	VV		"1.22*39,72+4,64		44,390			
	VV		"1.23*39,94+65,46		404,400			
	VV		Mezisoučet		1 393,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"2.NP"					
			"2.06"28,3+6,41		34,710			
			"2.06"89,05+3,68		92,730			
			"2.10"117,79+13,23		131,020			
			"2.11"110,82+13,23		124,050			
			"2.12"102,67+16,24		116,910			
			"2.13"77,31+7,87		85,180			
			"2.14"83,9+9,37		93,270			
			"2.15"65,81+7,67		73,480			
			"2.16"72,88+3,04		75,920			
			"2.17"75,67+3,04		78,710			
			"2.18"100,87+6,07		108,940			
			"2.19"57,52+13,45		110,970			
			"2.20"41,21+5,03		46,240			
			"2.21"30,33+2,81		33,140			
			"2.22"64,44+7,84		72,280			
			"2.23"65,45+7,84		73,290			
			"2.24-2.26"297,33+49,27		346,600			
			"2.27"2,28"30,81+9,09		39,900			
			Mezisoučet		1 737,340			
			Součet					
			"3.NP"		100,200			
			"3.10"93,72+6,48		96,520			
			"3.11"60,17+6,45		71,980			
			"3.12"64,94+6,45		93,140			
			"3.13"84,65+8,49		151,840			
			"3.14"138,23+13,61		86,340			
			"3.15"84,72+11,62		110,300			
			"3.16"103,4+6,9		52,740			
			"3.17"42,45+10,29		70,140			
			"3.18"63,24+6,9		64,010			
			"3.19"43,72+10,29		31,340			
			"3.20"27,66+3,68		50,760			
			"3.21"47,08+3,68		91,080			
			"3.22"83,73+7,35		381,270			
			"3.23"335,24+46,03		1 411,170			
			Mezisoučet		5 045,480			
			Součet					

258	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	322,480	32,00	10 319,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabním spár, s očištěním zdva, v rozsahu přes 30 do 50 %					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hlíněných apod. vnitřních omítek.					
			"1.PP"		36,520			
			"0.01"21,75+8,47+2"3,15		18,960			
			"0.03"15,81+3,15		7,810			
			"0.04"6,81+1,2		11,030			
			"0.05"8,555+0,9+1,575		39,690			
			"0.07"38,71+1,18		128,430			
			"provozni" délka"102,77+1,66+4		62,500			
			"sklad"52,81+7,19+2,5		37,340			
			"šatna personál"34,84+2,5		322,480			
			Součet					

259	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	276,783	51,26	14 187,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabním spár, s očištěním zdva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hlíněných apod. vnitřních omítek.					
			"1.NP"					
			"1.01"1,23"		5,770			
			"Stěny"5,77		6,710			
			"pilíř+průvlak"6,71					
			"1.01"1,08"		37,160			
			"Stěny"37,16		1,760			
			"Ostění a nadpraží stavebních" 1,76		4,303			
			"1.03"2,0625+2,24		3,883			
			"1.10"2,0625+1,82		4,485			
			"1.11"1,925+2,56		4,408			
			"1.12"1,8875+2,52		1,680			
			"1.13"1,68		4,558			
			"1.14"2,0375+2,52		2,310			
			"1.15"2,31		5,580			
			"1.16"3,9+1,68		4,570			
			"1.18"2,05+2,52		4,570			
			"1.19"2,05+2,52		4,570			
			"1.20"2,05+2,52		2,520			
			"1.21"2,52		98,637			
			Mezisoučet					
			"2.NP"		6,080			
			"2.01"2,26"6,08		39,020			
			"2.01-2.07"37,32+1,7		5,428			
			"2.09"1,9875+3,44		4,508			
			"2.10"1,9875+2,52		4,508			
			"2.11"1,9875+2,52		1,680			
			"2.12"1,68		1,988			
			"2.13"1,9875		3,998			
			"2.14"3,9975		1,988			
			"2.16"1,9875		4,508			
			"2.17"1,9875+2,52		4,520			
			"2.19"2+2,62		11,520			
			"2.20"2+2,62+7		2,520			
			"2.22"2,62		4,420			
			"2.23"2+2,42		6,740			
			"2.26"2,27"4,57+2,17		103,426			
			Mezisoučet					
			"3.NP"		10,080			
			"3.01"3,23"10,08		44,740			
			"3.01-3.09"43,01+1,73					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"3.10"1,5+1,68		3,180			
			"3.11"1,5+0,38		1,880			
			"3.12"1,5+1,23		2,730			
			"3.15"1,5+1,26		2,760			
			"3.16"1,6		1,500			
			"3.17"0,63		0,630			
			"3.18"1,5+0,81		2,310			
			"3.19"1,5		1,500			
			"3.21"1,5+1,57		3,070			
			"3.22"0,14		0,140			
			Mezisoučet		74,520			
			Součet		276,783			

260	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	50,820	21,26	1 080,43	CS ÚRS 2019 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spár a s očištěním zdva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
			"1.NP"					
			"1.01"1,08"		0,810			
			"Ostění a nadpraží stavebních"0,81					
			"2.NP"					
			"2.01"2,07"					
			"Ostění a nadpraží stavebních"0,81		0,810			
			"2.28"					
			"Stěny, ostění a svíslé plochy konzoly balkonů:" 17,2+4,57		22,170			
			"Podhled" 16,98		16,980			
			"Plocha navazující fasády:" 5,66+1,2+2,38		9,240			
			"3.NP"					
			"3.01-3.09"0,81		0,810			
			Součet		50,820			

261	K	978035121	Odsekání tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 10%	m2	2 636,270	9,29	24 490,95	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstřanění tenkovrstvých omítek nebo štuků tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu do 10%					
			"1.PP"					
			"1.06"38,62		38,620			
			"šodba"75,77		75,770			
			"šatna I"135,82		135,820			
			"šatna II"101,87		101,870			
			Mezisoučet		351,980			
			"1.NP"					
			"1.01-1.08"Strop: "20,9		20,900			
			"1.10"Strop: "39,51		39,510			
			"1.11"Strop: "67,15		67,150			
			"1.12"Strop: "61,73		81,730			
			"1.13"Strop: "63,47		63,470			
			"1.14"Strop: "20,8		20,800			
			"1.15"Strop: "20,18		20,180			
			"1.16"Strop: "50,21		50,210			
			"1.18"Strop: "64,46		64,460			
			"1.19"Strop: "21,89		21,890			
			"1.20"Strop: "42,74		42,740			
			"1.21"Strop: "69,75		69,750			
			"1.22"Strop: "11,88		11,880			
			"1.23"Strop: "156,55		156,550			
			Mezisoučet		711,220			
			"2.NP"					
			"2.01-2.07"20,91		20,910			
			"2.08"12,81		12,810			
			"2.09"41,58		41,580			
			"2.10"68,92		68,920			
			"2.11"62,54		62,540			
			"2.12"64,35		64,350			
			"2.13"21,11		21,110			
			"2.14"39,87		39,870			
			"2.15"21,44		21,440			
			"2.16"23,78		23,780			
			"2.17"24,5		24,500			
			"2.18"51,62		51,620			
			"2.19"64,64		64,640			
			"2.20"12,45		12,450			
			"2.21"8,92		8,920			
			"2.22"20,33		20,330			
			"2.23"21,89		21,890			
			"2.24 - 2.26"146,78		146,780			
			"2.27"2,28"12,49		12,490			
			Mezisoučet		740,930			
			"3.01-3.09"22,14		22,140			
			"3.10"87,65		87,650			
			"3.11"44,65		44,650			
			"3.12"50,32		50,320			
			"3.13"64,87		64,870			
			"3.14"84,09		84,090			
			"3.15"31,67		31,670			
			"3.16"72,18		72,180			
			"3.17"54,83		54,830			
			"3.18"20,87		20,870			
			"3.19"55,54		55,540			
			"3.20"11,63		11,630			
			"3.21"13,06		13,060			
			"3.22"75,12		75,120			
			"3.23"143,52		143,520			
			Mezisoučet		832,140			
			Součet		2 636,270			

262	K	978035123	Odsekání tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 30%	m2	117,419	32,26	3 787,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstřanění tenkovrstvých omítek nebo štuků tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 10 do 30%					
			"1.PP"					
			"1.01"7,87		7,870			
			"1.03"1,67		1,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV *1,04*1,31		1,310			
			WV *1,05*1,569		1,569			
			WV *1,07*16,05		16,050			
			WV *brovozní dílna*43,91		43,910			
			WV *sklad*31,48		31,480			
			WV *lampa personální*13,56		13,560			
			WV Součet		117,419			
263	K	978059511	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	1,580	121,26	191,59	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odsoukání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zděivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Odesekání soklů se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	PSC		WV *1. PP*					
			WV *1,04*0,78		0,780			
			WV Mezisoučet		0,780			
			WV *2.NP*					
			WV *2,13*0,37		0,370			
			WV Mezisoučet		0,370			
			WV *3.NP*					
			WV *3,21*0,43		0,430			
			WV Mezisoučet		0,430			
			WV Součet		1,580			
264	K	978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	301,780	21,00	6 337,38	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odsoukání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zděivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Odesekání soklů se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	PSC		WV *1.NP*					
			WV *1,01*8,42+6,11		14,530			
			WV *1,02*10,9+4,94		15,940			
			WV *1,03*1,03+12,72		13,750			
			WV *1,04*5,21+1,65		6,860			
			WV *1,05*5,53+1,91		7,440			
			WV *1,06*5,84+1,59		7,430			
			WV *1,07*5,84+1,59		7,430			
			WV *1,08*2,92+4,68		7,600			
			WV *1,11*2,28		2,280			
			WV *1,12*2,33		2,330			
			WV *1,13*1,3		1,300			
			WV *1,14*1,47		1,470			
			WV *1,15*1,22		1,220			
			WV *1,18*1,69		1,680			
			WV *1,19*1,65		1,650			
			WV *1,20*1,68		1,680			
			WV *1,21*3,02		3,020			
			WV Mezisoučet		97,520			
			WV *2.NP*					
			WV *2,01*10,85+9,88		20,730			
			WV *2,02*1,99+11,19		13,180			
			WV *2,03*5,21+1,59		6,900			
			WV *2,04*5,58+1,65		7,230			
			WV *2,05*5,95+1,62		7,570			
			WV *2,06*5,95+1,62		7,570			
			WV *2,07*2,98+4,74		7,720			
			WV *2,10*1,93		1,930			
			WV *2,11*2,21		2,210			
			WV *2,12*1,3		1,300			
			WV *2,17*1,51		1,510			
			WV *2,19*1,51		1,510			
			WV *2,22*1,96		1,960			
			WV *2,23*2,07		2,070			
			WV Mezisoučet		83,390			
			WV *3.NP*					
			WV *3,01*9,22+4,57		13,790			
			WV *3,02*3,44+2,5		5,940			
			WV *3,03*5,52+2,87		8,390			
			WV *3,04*2,81+13,66		16,470			
			WV *3,05*8,71+1,54		10,250			
			WV *3,06*10,20+1,59		11,790			
			WV *3,07*10,20+1,59		11,790			
			WV *3,08*10,20+1,75		11,950			
			WV *3,09*10,20+1,65		11,850			
			WV *3,11*1,3		1,300			
			WV *3,12*1,3		1,300			
			WV *3,13*2,56		2,560			
			WV *3,14*1		1,000			
			WV *3,15*2,75		2,750			
			WV *3,17*1,86		1,860			
			WV *3,18*1,89		1,890			
			WV *3,19*2,41		2,410			
			WV *3,21*0,43		0,430			
			WV *3,22*3,15		3,150			
			WV Součet		301,780			
D	98		Demolice a sanace				41 318,11	
265	K	985121201	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb sušeným pískem	m2	4,980	356,00	1 772,88	CS ÚRS 2019 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podkladů křemítkým pískem suchým					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a pisku. 2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení pisku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz pisku, které se oceňují cenami odvozu sudi příslušného katalogu zro objekt, na kterém se tryskání provádí.					
	PSC		WV *2.NP*					
			WV *2,28*24,9*0,2		4,980			
			WV Součet		4,980			
266	K	985121912	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,980	12,00	59,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a pisku. 2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení pisku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz pisku, které se oceňují cenami odvozu sudi příslušného katalogu zro objekt, na kterém se tryskání provádí.					
	PSC		WV *2.NP*					
			WV *2,28*24,9*0,2		4,980			
			WV Součet		4,980			
267	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	20,610	121,00	2 493,81	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení pisku do hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz pisku, které se oceňují cenami odvozu sudi příslušného katalogu zro objekt, na kterém se práce provádí.					
	PSC		WV *2.NP*					
			WV *2,28*15,63+24,9*0,2		20,610			
			WV Součet		20,610			
268	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	20,610	65,00	1 339,65	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení pisku do hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz pisku, které se oceňují cenami odvozu sudi příslušného katalogu zro objekt, na kterém se práce provádí.					
	PSC		WV *2.NP*					
			WV *2,28*15,63+24,9*0,2		20,610			
			WV Součet		20,610			
269	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	20,610	95,26	1 963,31	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení pisku do hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz pisku, které se oceňují cenami odvozu sudi příslušného katalogu zro objekt, na kterém se práce provádí.					
	PSC		WV *2.NP*					
			WV *2,28*24,9*0,2+15,63		20,610			
			WV Součet		20,610			
270	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	20,610	956,26	19 708,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny pro denou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 11-21 Odesekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, d) ochranný náter povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný náter betonu, e) uzavírací stěrku, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vázání stříkaného betonu za svařovaných sítí.					
	PSC		WV *2.NP*					
			WV *2,28*15,63+24,9*0,2		20,610			
			WV Součet		20,610			
271	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupky, vyklenky)	m2	20,610	121,00	2 493,81	CS ÚRS 2019 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupky, vyklenky)					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny pro denou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 11-21 Odesekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, d) ochranný náter povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný náter betonu, e) uzavírací stěrku, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vázání stříkaného betonu za svařovaných sítí.					
	PSC		WV *2.NP*					
			WV *2,28*15,63+24,9*0,2		20,610			
			WV Součet		20,610			
272	K	985312132	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm	m2	20,610	236,26	4 869,32	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný náter, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný náter betonu.					
	PSC		WV *2.NP*					
			WV *2,28*15,63+24,9*0,2		20,610			
			WV Součet		20,610			
273	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	20,610	321,06	6 617,05	CS ÚRS 2019 01
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení pisku do hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz pisku, které se oceňují cenami odvozu sudi příslušného katalogu zro objekt, na kterém se práce provádí.					
	PSC		WV *2.NP*					
			WV *2,28*15,63+24,9*0,2		20,610			
			WV Součet		20,610			
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				1 682 245,16	
D	997		Přesun suti				1 155 490,82	
274	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	515,017	987,00	508 321,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezikládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zafixování investora (např. výťah v budově), účty se pro ocenění vodorovné dopravy sudi ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 5 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
275	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vyburaných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	515,017	87,00	44 806,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezikládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zafixování investora (např. výťah v budově), účty se pro ocenění vodorovné dopravy sudi ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 5 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
276	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	36,000	100,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výšky se rozumí vzdálenost od vyjádření shozu do úrovně plnicího troychýfe. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 8 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostavebního darova suti a vybouraných hmot. "Přístup do patér"18"2 Součet		36,000 36,000			
277	K	997013322	Připlátek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	3 240,000	98,00	317 520,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Připlátek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výšky se rozumí vzdálenost od vyjádření shozu do úrovně plnicího troychýfe. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostavebního darova suti a vybouraných hmot. "Přístup do patér"18"2 Součet		36,000 36,000 3 240,000			
278	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	515,017	300,00	154 505,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravu (L rozestředivčím kontejneru). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
279	K	997013509	Připlátek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	515,017	3,26	1 678,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravu (L rozestředivčím kontejneru). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
280	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kůd odpadu 170 904	t	357,310	350,00	125 058,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
	D	998	Přesun hmot				526 754,34	
281	K	998017003	Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	318,473	1 654,00	526 754,34	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s lakoučivou nosnou konstrukcí výškov přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není nutné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově, užili se pro ocenění přesunu hmot cen stanovené pro nehmotné výtahy. ti. 6 m.					

			Dodávka a montáž: Ukončovací profil s okapnicí na volném okraji balkonu 2.28 s dokončenou betonovou spádovou vrstvou. Profil bude vyroben z chromátovaného barevně lakovaného extrudovaného hliníku. Lichoběžníkovitě perforované rameno profilu bude fixováno ke spádové vrstvě balkonů super-flexibilním lepidlem na penetrační povrch. Dvoustranně hydro-izolace bude platěna přes profil. Pro napojení jednotlivých částí profilu budou použity systémové spojky s dilatační mazorou. V místě pravouhelného spoje bude ke spojení obou částí profilu použita systémová rohová spojka 90°. Všechny okraj keramické dlažby bude ukončen průběžným systémovým L profilem z extrudovaného hliníku fixovaným do vrstvy super-flexibilního lepidla. V místě pravouhelného styku dvou profilů bude jejich dělení na pokos. Barva profilů a systémového příslušenství bude příbuzná barvě ostatních klenpistických prvků - RAL 5017 hnědá. Součástí poklopy je dodávka profilů a příslušenství, rozměrová a tvarová úprava na staveništi a montáž v souladu s technologickými požadavky výrobce. DÉLKA: 9,5 m						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podrobné specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV						
	VV		"OZN. K3"8,5					8,500	
	VV		Součet					8,500	
283	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	16,384	11,14	182,56	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti na terasách a terasách na studena na ploše vodorovné V náterem lakem asfaltovým						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Přiletek za plochu do 10 m2.						
	VV		"1,PP"						
	VV		"0.01"2			2,000			
	VV		"0.03"1,73			1,730			
	VV		"0.04"1,37			1,370			
	VV		"0.05"1			1,000			
	VV		"0.06"1			1,000			
	VV		"0.07"2,2			2,200			
	VV		"provozní dílna"1			1,000			
	VV		Mezisoučet			10,300			
	VV		"1.NP"						
	VV		"1.23"5,07 *1,2			6,084			
	VV		Mezisoučet			6,084			
	VV		Součet			16,384			
284	M	11163155	lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu	t	0,006	56 379,71	338,28	CS ÚRS 2019 01	
	PP		lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu						
	VV		16,384*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství			0,006			
285	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicí vodovně	m2	16,384	45,43	744,29	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicího asfaltového pásu na ploše vodovně V						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Přiletek za plochu do 10 m2.						
286	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	18,842	199,04	3 750,37	CS ÚRS 2019 01	
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu						
	VV		"1,PP"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"0.01"2		2,000			
	VV		"0.03"1,73		1,730			
	VV		"0.04"1,37		1,370			
	VV		"0.05"1		1,000			
	VV		"0.06"1		1,000			
	VV		"0.07"2,2		2,200			
	VV		"provozní dílna"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		10,300			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.23"5,07 *1,2		6,084			
	VV		Mezisoučet		6,084			
	VV		Součet		16,384			
	VV		16,384*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		18,842			
287	K	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	31,750	11,81	374,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstanění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a fólií bez rozřezání tloušťky a počtu vrstev.					
	VV		"1,PP"					
	VV		"0.01"2		2,000			
	VV		"0.03"1,73		1,730			
	VV		"0.04"1,37		1,370			
	VV		"0.05"1		1,000			
	VV		"0.06"1		1,000			
	VV		"0.07"2,2		2,200			
	VV		"provozní dílna"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		10,300			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.23"5,07		5,070			
	VV		Mezisoučet		5,070			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.28"16,38		16,380			
	VV		Mezisoučet		16,380			
	VV		Součet		31,750			
288	K	711131821	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	6,820	12,48	85,09	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstanění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a fólií bez rozřezání tloušťky a počtu vrstev.					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.28"6,82		6,820			
	VV		Součet		6,820			
289	K	711191001	Provedení adhezivního mostku na vodorovné ploše	m2	1,000	8,93	8,93	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení náteru adhezivního mostku na ploše vodorovné V					
290	M	1630400000	Základový penetrační nátěr PCI Gisoground PGM, 1kg	balení	0,118	132,76	15,67	
	PP		Základový penetrační nátěr PCI Gisoground PGM, 1kg					
	VV		132,76 *Přepočtené koeficientem množství		0,118			
291	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	22,750	52,38	1 191,64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační úterkou doplněnou vodotěsnou těsnicí páskou pro vnější a vnitřní roh					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.					
292	M	59054223	páska pružná hydroizolační přes dilatační spáry š 125 mm	m	25,025	129,52	3 241,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		páska pružná hydroizolační přes dilatační spáry š 125 mm					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.28"14,15+8,6		22,750			
	VV		Součet		22,750			
	VV		22,75*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		25,025			
293	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	16,000	30,00	479,99	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační úterkou doplněnou vodotěsnou těsnicí páskou pro vnější a vnitřní roh					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.					
294	M	59054004	páska pružná těsnící hydroizolační-roh	kus	4,000	112,38	449,51	CS ÚRS 2019 01
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační-roh					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.28"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
295	M	59054242	páska pružná těsnící hydroizolační -kout	kus	4,000	96,19	384,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační -kout					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.28"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
296	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	8,000	186,66	1 493,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.28"8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
297	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	15,630	482,85	7 546,89	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.28"15,63		15,630			
	VV		Součet		15,630			
298	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	2,275	499,99	1 137,47	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.28"14,15+8,6"0,1		2,275			
	VV		Součet		2,275			
299	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,163	1 019,03	166,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov přes 12 do 60 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaného ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientované procentní sazbu. Tato sazba se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlátek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za třířizích administrací. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně orientuje.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
300	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,163	458,09	74,67	CS ÚRS 2019 01
PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro lakoučkovy výšku obléku Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně odešle.								
							221 818,46	
301	K	713110811	Odstařnění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tlí do 100 mm	m2	178,090	27,71	4 935,53	CS ÚRS 2019 01
PP Odstařnění tepelné izolace bážných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrtvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu přípravného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat zvláštními cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. VW "1.NP" 50,210 VW "1.16"50,21 63,250 VW "1.18"53,25 21,890 VW "1.19"21,89 42,740 VW "1.20"42,74 178,090 VW Součet								
302	K	713120821	Odstařnění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tlí do 100 mm	m2	48,940	12,76	624,55	CS ÚRS 2019 01
PP Odstařnění tepelné izolace bážných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrtvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu přípravného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat zvláštními cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. VW "2.NP" 24,110 VW "2.16"24,11 24,830 VW "2.17"24,83 48,940 VW Součet								
303	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	578,780	20,19	11 685,59	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.								
304	M	28375909	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tlí 50mm	m2	48,501	106,66	5 173,33	CS ÚRS 2019 01
PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tlí 50mm VW "1.NP" 5,070 VW "1.22-1.23"5,07 1,200 VW "1.10"1,2 6,270 VW Mezisoučet VW "2.NP" 1,660 VW "2.01"1,66 1,360 VW "2.02"1,36 1,360 VW "2.03"1,36 4,000 VW "2.04"4 6,990 VW "2.05"6,99 5,270 VW "2.06, 2.07, 2.30, 2.31"5,27 20,640 VW Mezisoučet VW "3.NP" 1,660 VW "3.01"1,66 1,360 VW "3.02"1,36 1,360 VW "3.03"1,36 4,000 VW "3.04"4 6,990 VW "3.05"6,99 5,270 VW "3.06-3.08"5,27 20,640 VW Mezisoučet 47,550 VW Součet 48,501 VW 47,55*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
305	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tlí 100mm	m2	52,440	212,38	11 137,01	CS ÚRS 2019 01
PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tlí 100mm VW "2.NP" 52,440 VW "2.16"52,44 52,440 VW Součet								
306	M	28375991	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tlí 160mm	m2	383,380	356,00	136 483,28	CS ÚRS 2019 01
PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tlí 160mm VW "2.NP" 42,300 VW "2.09"42,3 70,700 VW "2.10"70,7 63,720 VW "2.11"63,72 66,530 VW "2.12"66,53 8,920 VW "2.21"8,92 21,440 VW "2.13"21,44 39,870 VW "2.14"39,87 21,440 VW "2.15"21,44 23,780 VW "2.16"23,78 24,680 VW "2.17"24,68 383,380 VW Mezisoučet								
307	M	28376643	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2), tlí. 20mm	m3	2,099	1 542,82	3 238,39	CS ÚRS 2019 01
PP deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) VW "1.NP" 1,660 VW "1.01"1,66 1,360 VW "1.02"1,36 1,360 VW "1.03"1,36 3,950 VW "1.04"3,95 7,210 VW "1.05"7,21 5,210 VW "1.06-1.08, 1.25"5,21 20,750 VW Mezisoučet VW "2.NP" 1,660 VW "2.01"1,66 1,360 VW "2.02"1,36								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VW "2.03"1,36 1,360 VW "2.04"4 4,000 VW "2.05"6,99 6,990 VW "2.06, 2.07, 2.30, 2.31"5,27 5,270 VW "2.19"6,34+4,8 11,140 VW "2.20"22,24 22,240 VW Mezisoučet 54,020 VW "3.NP" 1,660 VW "3.01"1,66 1,360 VW "3.02"1,36 1,360 VW "3.03"1,36 4,000 VW "3.04"4 6,990 VW "3.05"6,99 5,270 VW "3.06-3.08"5,27 20,640 VW Mezisoučet 95,410 VW Součet 2,099 VW 95,41*0,022 "Přepočtené koeficientem množství"								
308	K	713121311	Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásepem volně sypaným tlí vrstvy do 50 mm	m2	441,890	20,00	8 837,80	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž tepelné izolace podlah izolačním zásepem volně sypaným, tloušťky vrstvy do 50 mm Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.								
309	M	LSV.100057	leštěk kamenivo LIAPOR 4-8/350, volně ložené	m3	22,536	1 123,00	25 307,93	CS ÚRS 2019 01
PP leštěk kamenivo LIAPOR 4-8/350, volně ložené VW "1.NP" 5,070 VW "1.22-1.23"5,07 1,000 VW "1.10"1 6,070 VW Mezisoučet VW "2.NP" 42,300 VW "2.09"42,3 70,700 VW "2.10"70,7 63,720 VW "2.11"63,72 66,530 VW "2.12"66,53 8,920 VW "2.13"21,44 21,440 VW "2.14"39,87 23,780 VW "2.15"21,44 24,680 VW "2.16"23,78 52,440 VW "2.17"24,68 8,920 VW "2.18"52,44 435,820 VW "2.21"8,92 441,890 VW Mezisoučet VW Součet 22,536 VW 441,89*0,051 "Přepočtené koeficientem množství"								
310	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	9,965	956,00	9 526,54	CS ÚRS 2019 01
PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovnou dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně odešle.								
311	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	9,965	488,56	4 868,51	CS ÚRS 2019 01
PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro lakoučkovy výšku obléku Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně odešle.								
D 712 Povlakové krytiny							10 426,00	
312	K	712-001.1	D+M - Kompletní sestava systémového střešního vtoku OZN, C1	soubor	2,000	5 213,00	10 426,00	
PP Dodává a montáž: Kompletní sestava systémového vtoku pro odvodnění jednopláštěvé neizolované konstrukce balkonů s krytinou z kontaktní lepené spávanou keramickou dlažby, elektrický vyfukovací, se svlým odtokem. Průměr dostatečně zhotoveného prostupu nosnou vodorovnou konstrukcí balkonů bude s 200 mm, zhotovený jádrovým vrtáním jako součást dodávky balkonového vtoku. Prostup v úrovni nosné vodorovné konstrukce balkonů bude po instalaci balkonového vtoku a svlého potrubí dořizová kanalizace utlučen v celém objemu polystyranovou montážní pěnou. Konstrukce vtoku Materiál: PP DN 75 mm Hydraulická kapacita: ≥ 2,0 l/s Součástí vtoku bude Pevná izolační příruba Suchá nezávěsná západková klapka Výškové rřížka z nerezové oceli, rozměr 138x138 mm Výškové upravitelný nástavec s možností regulace v intervalu ≥ 8 - 80 mm, rozměr 145x145 mm, upravení Klik-Klack Stavební kryt rámečku Stavební ochrana izolační příruby Fixační spiny Příslušenství Vyfukovací sada 40W/m/230 V včetně příslušenství Kvalita práce - CENY SÍLÍ PRŮMĚRNĚ 138x138 mm Poznámka k položce Podrobné specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV "OZN, C1"2 VW Součet 2,000 VW 2,000								
D 720 Zdravotné technické instalace							218 013,04	
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							11 997,50	
313	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	111,550	26,00	2 900,30	CS ÚRS 2019 01
PP Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 VW "1.NP" 4,450 VW "1.01-1.08"14,45								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*1.10*1*4,45		4,450			
	W		*1.11*1*4,45		4,450			
	W		*1.12*1*4,45		4,450			
	W		*1.16*2*4,45		8,900			
	W		*1.18*1*4,45		4,450			
	W		*1.19*1*4,45		4,450			
	W		*1.20*1*4,45		4,450			
	W		Mezisoučet		40,050			
	W		*2.NP*					
	W		*2.01-2.07*1*4,45		4,450			
	W		*2.08*1*4,45		4,450			
	W		*2.10*1*4,45		4,450			
	W		*2.11*1*4,45		4,450			
	W		*2.12*1*4,45		4,450			
	W		*2.13*1*4,45		4,450			
	W		*2.16*1*4,45		4,450			
	W		*2.17*1*4,45		4,450			
	W		*2.22*1*4,45		4,450			
	W		*2.23*1*4,45		4,450			
	W		Mezisoučet		44,500			
	W		*3.NP*					
	W		*3.01-3.09*3		3,000			
	W		*3.10*3		3,000			
	W		*3.11*3		3,000			
	W		*3.12*3		3,000			
	W		*3.15*3		3,000			
	W		*3.18*3		3,000			
	W		*3.19*3		3,000			
	W		*3.21*3		3,000			
	W		Mezisoučet		27,000			
	W		Součet		111,550			

314	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	110,625	32,00	3 540,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
	W		*1.PP		12,800			
	W		*0.01*(3,15+2,0+0,5+1,0)*(3,15+2,0+1,0)		4,650			
	W		*0.03*(3,15+0,5+1,0)		4,650			
	W		*0.05*(3,15+0,5+1,0)		5,500			
	W		*provozní délka*(0,5+4,0+1,0)		3,000			
	W		*sklad*(0,5+2,5)		3,000			
	W		*šatna personál*(0,5+2,5)		3,000			
	W		*chodba*(0,5+2,5)		6,000			
	W		*šatna I*2*(0,5+2,5)		6,000			
	W		*šatna II*2*(0,5+2,5)					
	W		*1.NP*		22,350			
	W		*1.01-1,08*3*7,45		22,350			
	W		*2.NP*					
	W		*2.01-2,07*3*7,45		17,325			
	W		*3.NP*		110,625			
	W		*3.01-3,09*5,775*3					
	W		Součet					

315	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	139,350	10,48	1 459,83	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž ocelových oásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž ocelových oásů z trub, část B 02					
	W		*1.PP		5,900			
	W		*0.06*5,9		4,500			
	W		*0.07*4,5		10,400			
	W		Mezisoučet					
	W		*1.NP*		18,200			
	W		*1.01-1,08 *18,2		8,200			
	W		*1.08 *5,2		2,200			
	W		*1.10 *1,2+1		1,500			
	W		*1.11*1,5		1,500			
	W		*1.12*1,5		2,400			
	W		*1.13*2,4		5,950			
	W		*1.14*4,45+1,5		1,500			
	W		*1.15*1,5		3,000			
	W		*1.16*3		1,000			
	W		*1.18*1		1,000			
	W		*1.19*1		1,000			
	W		*1.20*1		5,000			
	W		*1.21*5		50,450			
	W		Mezisoučet					
	W		*2.NP*		26,600			
	W		*2.01-2,07*2*4,15+18,3		1,000			
	W		*2.08*1		1,500			
	W		*2.09*1,5		1,500			
	W		*2.10*1,5		2,400			
	W		*2.11*2,4		1,000			
	W		*2.12*1		2,500			
	W		*2.13*1,5+1		1,000			
	W		*2.16*1		1,000			
	W		*2.17*1		4,000			
	W		*2.19*1		1,000			
	W		*2.22*4		1,000			
	W		*2.23*1		44,500			
	W		Mezisoučet					
	W		*3.NP*		13,600			
	W		*3.01-3,09*13,6		1,500			
	W		*3.10*1,5		1,500			
	W		*3.11*1,5		1,500			
	W		*3.12*1,5		2,800			
	W		*3.13*2,8		3,500			
	W		*3.15*3,5		1,500			
	W		*3.16*1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*3.17*1,5		1,500			
	W		*3.18*1		1,000			
	W		*3.19*1		1,000			
	W		*3.21*1		1,000			
	W		*3.22*3,6		3,600			
	W		Součet		139,350			
316	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	2,000	157,14	314,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125					
	W		*2.NP*					
	W		*2.28*2		2,000			
	W		Součet		2,000			
317	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	60,000	62,00	3 720,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Pročištění ležatých svodů do DN 300					
	W		*Dešťové svody – jižní strana budovy školy*20		20,000			
	W		*Kanalizační šachta ve dvorě*40		40,000			
	W		Součet		60,000			

318	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,060	643,80	38,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlíčených podmínek. Ize použít souze oro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně otevírá.					

319	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,060	407,61	24,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace oro lokálních výšku objektu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlíčených podmínek. Ize použít souze oro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně otevírá.					

	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 875,00	
320	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	368,550	5,00	1 842,75	CS ÚRS 2019 01

	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40					
	W		*1.PP		5,150			
	W		*0.01*(0,5+3,15+0,5+1,0)		10,150			
	W		*0.03*(0,5+3,15+1,0+5,5)		4,600			
	W		*0.04*4,6		5,500			
	W		*0.05*5,5		11,000			
	W		*0.07*2*(2,5+2,0+1,0)		5,500			
	W		*provozní délka*(0,5+4,0+1,0)		3,000			
	W		*sklad*(0,5+2,5)		3,000			
	W		*šatna personál*(0,5+2,5)		3,000			
	W		*chodba*(0,5+2,5)		6,000			
	W		*šatna I*2*(0,5+2,5)		6,000			
	W		*šatna II*2*(0,5+2,5)		62,900			
	W		*1.NP*		49,750			
	W		*1.01-1,08*4,45*3+2*(8,2+10,0)		12,250			
	W		*1.09*6,8+4,45+1		5,950			
	W		*1.10*4,45+1,5		5,950			
	W		*1.11*4,45+1,5		5,950			
	W		*1.12*4,45+1,5		2,400			
	W		*1.13*2,4		6,850			
	W		*1.14*4,45+2,4		3,000			
	W		*1.15*1,5+1,5		10,400			
	W		*1.16*4,45*2+1,5		5,450			
	W		*1.18*4,45+1		5,450			
	W		*1.19*4,45+1		5,450			
	W		*1.20*4,45+1		9,450			
	W		*1.21*4,45+5		128,300			
	W		Mezisoučet					
	W		*2.NP*		49,950			
	W		*2.01-2,07*4,45*3+36,6		4,700			
	W		*2.08*4,7		5,450			
	W		*2.09*4,45+1		5,950			
	W		*2.10*4,45+1,5		5,950			
	W		*2.11*4,45+1,5		6,850			
	W		*2.12*4,45+2,4		7,450			
	W		*2.13*4,45+2+1		5,450			
	W		*2.14*4,45+1		5,450			
	W		*2.16*4,45+1		5,450			
	W		*2.17*4,45+1		5,450			
	W		*2.19*4,45+1		5,200			
	W		*2.22*1,2+4		5,450			
	W		*2.23*4,45+1		118,750			
	W		Mezisoučet		27,200			
	W		*3.01-3,09*27,2		3,000			
	W		*3.10*1,5+1,5		3,000			
	W		*3.11*1,5+1,5		3,000			
	W		*3.12*1,5+1,5		2,800			
	W		*3.13*2,8		5,000			
	W		*3.15*3,5+1,5		3,000			
	W		*3.16*1,5+1,5		1,500			
	W		*3.17*1,5		2,500			
	W		*3.18*1+1,5		2,500			
	W		*3.19*1+1,5		2,500			
	W		*3.21*2,5		2,600			
	W		*3.22*2,6		58,600			
	W		Mezisoučet		368,550			
	W		Součet					

321	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastu do D 25	m	12,900	2,50	32,25	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	---	--------	------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm					
	VV		"1.PP					
	VV		"0.06"(1,0+3,5+6,0)		10,500			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.07"2*1,2		2,400			
	VV		Součet		12,900			
	D	727	Zdravotnicka - požární ochrana				6 942,51	
322	K	727111119.PMT	Trubní ucpávka Promaseal-A tmel kovového potrubí D 110 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120	kus	4,000	909,46	3 637,82	CS ÚRS 2019 01
	PP		Trubní ucpávka Promaseal-A tmel kovového potrubí D 110 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.					
	VV		"Elektroinstalace"					
	VV		"2.NP"2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
323	K	727111202	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60-120	kus	3,000	638,08	1 914,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 25					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.07"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
324	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	1,000	1 390,45	1 390,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.07"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				197 198,03	
325	K	725-001	D+M - Kompletní zařízení osušiče rukou OZN, E1	kus	6,000	24 563,00	147 378,00	
	PP		Dodávka montáž: Pořízení a dodávka kompletního zařízení osušiče rukou, jeho odborná instalace, zapojení, seřízení a zprovoznění, včetně zasklení obklady. V případě, že bude zařízení vyžadovat rozvod silnoproudé elektroinstalace, bude součástí dodávky.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	VV		"1.NP"2		2,000			
	VV		"2.NP"2		2,000			
	VV		"3.NP"2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
326	K	725-002	D+M - Kompletní zařízení osušiče rukou OZN, E2	kus	3,000	10 659,00	31 977,00	
	PP		Dodávka montáž: Pořízení a dodávka kompletního zařízení osušiče rukou, jeho odborná instalace, zapojení, seřízení a zprovoznění, včetně zasklení obklady. V případě, že bude zařízení vyžadovat rozvod silnoproudé elektroinstalace, bude součástí dodávky.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	VV		"1.NP"1		1,000			
	VV		"2.NP"1		1,000			
	VV		"3.NP"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
327	K	725-003	D+M - Celo-nerezový opláštěný závěsný dřez OZN, E3	kus	1,000	9 380,75	9 380,75	
	PP		Dodávka montáž: Celo-nerezový opláštěný závěsný dřez s otvorem pro stojánkovou baterii, otvorem pro kovový odpad se zápchovou uzavírkou, závlisnou lžící a upevňovacími prostředky do zdva z plyných nebo tuhých cihel, případně betonu. Součástí dodávky a zprovoznění dřezu bude automatická termoelektrická smršňovací vodovodní baterie pro teplou a studenou vodu s přívodem pro napájení 12 V/50 Hz, včetně přípojovacích tlakových hadic a rohových ventilů. Součástí dodávky dřezu bude kovový odpad s kovovou rozbitelnou zápchovou uzavírkou a souvisejícími prvky nezbytnými pro napojení dřezu na odpad DN ≥ 40 mm. Součástí dodávky dřezu bude napájecí zdroj bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz s bezpečnostním transformátorem dle ČSN EN 742+A1. Součástí dodávky dřezu budou všechny související prvky a dílnosti nezbytné pro jeho uvedení do provozu, odborná montáž, zprovoznění, seřízení a zasklení obklady. V případě, že bude zařízení vyžadovat rozvod silnoproudé elektroinstalace nebo mířící protokol, bude součástí dodávky.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	VV		"2.NP"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
328	K	725-004	D+M - Kombinační klozet s keramikou splachovací nádržkou OZN, E4	kus	1,000	5 523,69	5 523,69	
	PP		Dodávka a montáž: Kombinační klozet s keramikou splachovací nádržkou, se ovládným odpadem, bočním napouštěním a hlubokým splachováním, včetně nádrže s armaturou splachovanou na 3 nebo 6 litrů. Součástí položky je kompletní dodávka a montáž prvky nezbytných ke zprovoznění funkce kombi-klozetu, včetně sedátka, napojení na splaškovou kanalizaci a studenou vodu s možností uzavření přívodu. Technické parametry: Rozměry kombi-klozetu: Délka: 530 mm Šířka: 360 mm Výška: 400 mm Provedení kombi-klozetu: Odpad: svůj Splachovací okruh: otevřený Splachovací systém: hluboké splachování Tvar: obé Typ instalace: stojící Doplňky kombi-klozetu: Přimontovaná sedátka s náběhem na kroměšlábek a nerezová držadla					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	VV		"1.PP"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
329	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	17,000	20,00	340,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachováním					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.22-1.23"5		5,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01-2.07"5		5,000			
	VV		"3..NP"					
	VV		"3.01-3.09"6		6,000			
	VV		Součet		17,000			
330	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	5,000	20,00	100,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž pisoárů bez nádrže a rohovým ventilem s 1 záchodkem					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01-2.07"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
331	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	38,000	20,00	760,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01-1.08"3		3,000			
	VV		"1.09"1		1,000			
	VV		"1.10"1		1,000			
	VV		"1.11"1		1,000			
	VV		"1.12"1		1,000			
	VV		"1.13"1		1,000			
	VV		"1.14"1		1,000			
	VV		"1.15"1		1,000			
	VV		"1.16"1		1,000			
	VV		"1.18"1		1,000			
	VV		"1.19"1		1,000			
	VV		"1.20"1		1,000			
	VV		"1.21"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2.26"2		2,000			
	VV		"2.10"1		1,000			
	VV		"2.11"1		1,000			
	VV		"2.12"1		1,000			
	VV		"2.13"1		1,000			
	VV		"2.17"1		1,000			
	VV		"2.19"1		1,000			
	VV		"2.22"1		1,000			
	VV		"2.23"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09"3		3,000			
	VV		"3.11"1		1,000			
	VV		"3.12"1		1,000			
	VV		"3.13"1		1,000			
	VV		"3.14"1		1,000			
	VV		"3.17"1		1,000			
	VV		"3.18"1		1,000			
	VV		"3.19"1		1,000			
	VV		"3.21"1		1,000			
	VV		"3.22"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		38,000			
332	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	12,26	12,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01-1.08"					
	VV		"sorch"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
333	K	725320821	Demontáž dřez dvojtlý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	16,26	16,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž dřezů dvojtlých bez výtokových armatur na konzolách					
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.15"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
334	K	725530831	Demontáž ohřivač elektrický průtokový	soubor	5,000	45,26	226,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody průtokových jakýchkoliv					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.09"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.16"1		1,000			
	VV		"2.17"1		1,000			
	VV		"2.23"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.21"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		5,000			
335	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	35,000	12,26	429,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"1		1,000			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01-1.08"					
	VV		"umyvadlo"3		3,000			
	VV		"sorch"1		1,000			
	VV		"1.09"1		1,000			
	VV		"1.11"1		1,000			
	VV		"1.12"1		1,000			
	VV		"1.13"1		1,000			
	VV		"1.14"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	WV	"1,18"1			1,000			
	WV	"1,18"1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				2,000	
346	K	740-007	Přeložení části povrchového kabelového silnoproudého/slaboproudého vedení upevněného příchytkami do zdiva	soubor	2,000	1 235,00	2 470,00	
	PP		Přeložení části povrchového kabelového silnoproudého/slaboproudého vedení upevněného příchytkami do zdiva nebo ostení stavebního otvoru, včetně kabeláže. Předpokládá se délka přeloženého vedení: ≤ 5000 mm Součástí přeložky vedení bude změna trasy kabelového vedení tak, aby nebyla v kolizi s nově zřízenými stavebními konstrukcemi. Předpokládá se, že kabeláž bude využita původní a doplněná budou pouze plastové příchytky a upevňovací prostředky do zdiva z plných cihel nebo železobetonu.					
	VV		"1.NP"		2,000			
	VV		"1.15"2		2,000			
	VV		Součet					
347	K	740-008	Přeložení části povrchového kabelového silnoproudého/slaboproudého vedení v plastové liště	soubor	6,000	1 485,00	8 910,00	
	PP		Přeložení části povrchového kabelového silnoproudého/slaboproudého vedení v plastové liště kotvené do zdiva, včetně kabeláže. Průřez lišty: s 30x20 mm Předpokládá se délka přeložené lišty: ≤ 4000 mm Součástí přeložky kabelového vedení bude výměna lišty v celé její délce včetně rozměrové a tvarové úpravy materiálu, včetně upevňovacích prostředků do zdiva z plných cihel nebo železobetonu. Předpokládá se, že v délce vedení kabeláže je dostatečná rezerva tak, aby nemuselo dojít k přerušení kabelů a jejich nastavení nebo výměně. 6 souborů					
	VV		"1.NP"		6,000			
	VV		"1.16"8		6,000			
	VV		Součet					
348	K	740-009	Přeložení části povrchového kabelového silnoproudého/slaboproudého vedení v plastové liště	soubor	3,000	987,00	2 961,00	
	PP		Přeložení části povrchového kabelového silnoproudého/slaboproudého vedení v plastové liště kotvené do zdiva, včetně kabeláže. Průřez lišty: s 60x20 mm Předpokládá se délka přeložené lišty: ≤ 4000 mm Součástí přeložky kabelového vedení bude výměna lišty v celé její délce včetně rozměrové a tvarové úpravy materiálu, včetně upevňovacích prostředků do zdiva z plných cihel nebo železobetonu. Předpokládá se, že v délce vedení kabeláže je dostatečná rezerva tak, aby nemuselo dojít k přerušení kabelů a jejich nastavení nebo výměně. 3 soubory					
	VV		"1.NP"		3,000			
	VV		"1.19"3		3,000			
	VV		Součet					
349	K	740-010	Přeložení části povrchového kabelového silnoproudého/slaboproudého vedení v plastové liště	soubor	2,000	1 154,00	2 308,00	
	PP		Přeložení části povrchového kabelového silnoproudého/slaboproudého vedení v plastové liště kotvené do zdiva, včetně kabeláže a povrchových koncových prvků. Průřez lišty: s 60x20 mm Předpokládá se délka přeložené lišty: ≤ 4000 mm Součástí přeložky kabelového vedení bude výměna lišty v celé její délce včetně rozměrové a tvarové úpravy materiálu, včetně upevňovacích prostředků do zdiva z plných cihel nebo železobetonu. Předpokládá se, že v délce vedení kabeláže je dostatečná rezerva tak, aby nemuselo dojít k přerušení kabelů a jejich nastavení nebo výměně. 2 soubory					
	VV		"1.NP"		2,000			
	VV		"1.20"2		2,000			
	VV		Součet					
350	K	740-011	Přeložení části povrchového kabelového silnoproudého/slaboproudého vedení v kovových uzavřených žlabech	soubor	1,000	5 487,00	5 487,00	
	PP		Přeložení části povrchového kabelového silnoproudého/slaboproudého vedení v kovových uzavřených žlabech upevněných ke konzolám kotveným do zdiva, včetně kabeláže. Průřez žlabu: 150x60 mm Předpokládá se délka přeložené lišty: ≤ 4000 mm Součástí přeložky žlabu bude doplnění tvarovek pro výstavní ustatění žlabu v úhlu ≤ 45° (předpokládá se 4 ks), doplnění přímého žlabu v délce ≤ 2000 mm a doplnění konzol v počtu ≤ 4 ks, včetně rozměrové a tvarové úpravy materiálu a spojovacích prostředků. Součástí přeložky bude soubor nových upevňovacích prostředků konzol do zdiva z plných cihel nebo železobetonu. Předpokládá se, že v délce vedení kabeláže je dostatečná rezerva tak, aby nemuselo dojít k přerušení kabelů a jejich nastavení nebo výměně. 1 soubor					
	VV		"2.NP"		1,000			
	VV		"2.26/2.27"1		1,000			
	VV		Součet					
351	K	740-012	Přeložení části povrchového kabelového silnoproudého/slaboproudého vedení v plastové liště	soubor	1,000	1 236,00	1 236,00	
	PP		Přeložení části povrchového kabelového silnoproudého/slaboproudého vedení v plastové liště kotvené do zdiva nebo nadpraží stavebního otvoru, včetně kabeláže. Průřez lišty: s 30x20 mm Předpokládá se délka přeložené lišty: ≤ 4000 mm Součástí přeložky kabelového vedení bude výměna lišty v celé její délce včetně rozměrové a tvarové úpravy materiálu, včetně upevňovacích prostředků do zdiva z plných cihel nebo železobetonu. Předpokládá se, že v délce vedení kabeláže je dostatečná rezerva tak, aby nemuselo dojít k přerušení kabelů a jejich nastavení nebo výměně.					
	VV		"2.NP"		1,000			
	VV		"2.26/2.27"1		1,000			
	VV		Součet					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				36,00	
352	K	741111843	Demontáž trubky kovové závitové D přes 32 mm uložené pevně	m	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž elektroinstalacních trubek kovových závitových, uložených pevně, Ø přes 32 mm					
	VV		"1.NP"		3,000			
	VV		"1.01-1.08"3		3,000			
	VV		Součet					
	D	751	Vzduchotechnika				152,60	
353	K	751398822	Demontáž větrací mlíčky sténové do průřezu 0,100 m2	kus	10,000	15,26	152,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž ostatních zařízení větrací mlíčky sténové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2					
	VV		"1.NP"		2,000			
	VV		"1.01-1.08"2		2,000			
	VV		Mezisoučet					
	VV		"2.NP"		1,000			
	VV		"2.01/2.07"1		1,000			
	VV		"2.09"1		1,000			
	VV		"2.10"1		1,000			
	VV		"2.11"1		1,000			
	VV		"2.12"1		1,000			
	VV		"2.17"1		1,000			
	VV		"2.18"1		1,000			
	VV		"2.20"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet				8,000	
	VV		Součet				10,000	
	D	762	Konstrukce tesařské				16 745,06	
354	K	762511867	Demontáž kce podkladové z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	17,720	62,26	1 103,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek jednotlivých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky přes 15 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace z podlaží; tyto se oceňují cenami částí B01 katalogu 800-713 Izolace tepelné.					
	VV		"2.NP"		9,110			
	VV		"2.10"7,7+1,41		8,610			
	VV		"2.11"7,39+1,22		17,720			
	VV		Součet					
355	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	89,200	23,18	2 067,66	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm					
	VV		"2.NP"		66,380			
	VV		"2.12"66,38		22,820			
	VV		"2.15"22,82		89,200			
	VV		Součet					
356	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	329,870	41,15	13 574,15	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm					
	VV		"1.NP"		1,000			
	VV		"1.10"1		1,000			
	VV		Mezisoučet					
	VV		"2.NP"		42,200			
	VV		"2.09"42,2		69,950			
	VV		"2.10"69,95		63,570			
	VV		"2.11"63,57		66,380			
	VV		"2.12"66,38		22,480			
	VV		"2.13"22,48		41,470			
	VV		"2.14"41,47		22,820			
	VV		"2.15"22,82		329,870			
	VV		Součet					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				695 187,37	
357	K	763121423	SDK stěna předšazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	2,290	588,56	1 347,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stěna předšazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduché opíštělné deskou protipádní DF tl. 12,5 mm. TI tl. 40 mm. EI 30 stěna tl. 87,5 mm. profil 75					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmeření a výztuhnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátlr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předšazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na roviny podklad, lepené na bočníky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předšazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádrokartonových desek					
	VV		"2.NP"		2,290			
	VV		"2.08"2,29		2,290			
	VV		Mezisoučet					
358	K	763121712	SDK stěna předšazená zalomení	m	2,290	146,66	335,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stěna předšazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předšazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmeření a výztuhnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátlr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předšazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na roviny podklad, lepené na bočníky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předšazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádrokartonových desek					
	VV		"2.NP"		2,290			
	VV		"2.08"2,29		2,290			
	VV		Mezisoučet					
359	K	763121714	SDK stěna předšazená základní penetrační nátlr	m2	2,290	23,14	53,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stěna předšazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předšazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátlr					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmeření a výztuhnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátlr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předšazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na roviny podklad, lepené na bočníky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předšazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádrokartonových desek					
	VV		"2.NP"		2,290			
	VV		"2.08"2,29		2,290			
	VV		Mezisoučet					
360	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předšazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,290	42,19	96,61	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stěna předšazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmeření a výztuhnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátlr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předšazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na roviny podklad, lepené na bočníky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předšazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádrokartonových desek					
	VV		"2.NP"		2,290			
	VV		"2.08"2,29		2,290			
	VV		Mezisoučet					
361	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předšazené za rovinnost kvality Q3	m2	2,290	34,76	79,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stěna předšazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmeření kvality Q3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na roviny podklad, lepené na bočáčky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CVU a 0,9 m profilu UHW u ceny: -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádkartonových desek "2.NP" "2,08*2,29 Mezisoučet		2,290 2,290			
362	K	763121812	Demontáž SDK předsazené/sachtové stěny s jednoduchou nosnou koi opláštění dvojité	m2	2,050	67,71	138,81	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dřevě					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1611 a -1623 jsou určeny pro kompletní demontáž předsazené nebo šachtové stěny; tl. nosné konstrukce, desek i lepené izolace. "2.NP" "2,08*2,06 Součet		2,050 2,050			
363	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvourvrstvá spodní kee profil CD+UD	m2	15,388	640,94	9 862,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduché opláštění deskou opatoušmi DF, tl. 12,5 mm, bez TI <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci "1.PP" "Šatna f12,35*0,5+12,35*0,25+0,5*0,25 "1.NP "průvlak P3*3 "2.NP "průvlak P3*3 Součet		9,388 3,000 3,000 15,388			
364	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	36,700	120,00	4 403,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci "1.PP "Šatna f12,35*2*(0,25+0,25)*2 "1.NP "průvlak P3*2,75*2 "2.NP "průvlak P3*2,75*2 Součet		25,700 5,500 5,500 36,700			
365	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	15,388	26,48	407,41	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci "1.PP "Šatna f12,35*0,5+12,35*0,25+0,5*0,25 "1.NP "průvlak P3*3 "2.NP "průvlak P3*3 Součet		9,388 3,000 3,000 15,388			
366	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	15,388	45,24	696,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci "1.PP "Šatna f12,35*0,5+12,35*0,25+0,5*0,25 "1.NP "průvlak P3*3 "2.NP "průvlak P3*3 Součet		9,388 3,000 3,000 15,388			
367	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímateľnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	423,530	451,00	191 012,03	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímateľnými, velikost panelů do 0,36 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17...					
368	M	59036024	panel akustický z části zapuštěný rošt bílá tl 20mm	m2	444,707	801,26	356 325,93	CS ÚRS 2019 01
	PP		panel akustický z části zapuštěný rošt bílá tl 20mm "1.NP" "1,01/1,08*20,22		20,220			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.16*3,25		63,250			
	VV		"1.19*21,89		21,890			
	VV		"1.20*42,74		42,740			
	VV		Mezisoučet		148,100			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2,07*20,26		20,260			
	VV		"2.08*12,8		12,800			
	VV		"2.09*41,58		41,580			
	VV		"2.18*51,62		51,620			
	VV		"2.19*64,64		64,640			
	VV		"2.20*21,37		21,370			
	VV		"2.22*20,33		20,330			
	VV		"2.23*21,89		21,890			
	VV		Mezisoučet		254,490			
	VV		"2.NP"					
	VV		"3.01/3.09*20,94		20,940			
	VV		Mezisoučet		20,940			
	VV		Součet		423,530			
	VV		423,53*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		444,707			
369	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	36,180	10,00	361,79	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17...					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17...					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.05*7,21		7,210			
	VV		"1.06-1.08, 1.25*5,21		5,210			
	VV		Mezisoučet		12,420			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.05*6,84		6,840			
	VV		"2.06, 2.07, 2.30, 2.31*5,04		5,040			
	VV		Mezisoučet		11,880			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.05*6,84		6,840			
	VV		"3.06, 3.07, 3.08, 3.09*5,04		5,040			
	VV		Součet		36,180			
370	K	763431042	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m	m2	25,090	22,09	554,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17...					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17...					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01*1,66		1,660			
	VV		"1.02*1,36		1,360			
	VV		"1.03*1,36		1,360			
	VV		"1.04*3,95		3,950			
	VV		Mezisoučet		8,330			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01*1,66		1,660			
	VV		"2.02*1,36		1,360			
	VV		"2.03*1,36		1,360			
	VV		"2.04*4		4,000			
	VV		Mezisoučet		8,390			
	VV		Součet		25,090			
371	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	388,536	58,29	22 647,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17...					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17...					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01*(1,475+1,125)*2		5,200			
	VV		"1.02*(1,475+0,925)*2		4,800			
	VV		"1.03*(1,475+0,925)*2		4,800			
	VV		"1.04*(1,4+3,175)*2		34,350			
	VV		"1.05*(1,638+4,325)*2		11,926			
	VV		"1.06-1.08, 1.25*(1,363+3,905)*2		10,536			
	VV		"1.16*32,45		32,450			
	VV		"1.19*20,2		20,200			
	VV		"1.20*26,2		26,200			
	VV		Mezisoučet		150,462			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01*(1,475+1,125)*2		5,200			
	VV		"2.02*(1,475+0,925)*2		4,800			
	VV		"2.03*(1,275+0,925)*2		4,400			
	VV		"2.04*(1,375+3,175)*2		9,100			
	VV		"2.05*(1,638+4,325)*2		11,926			
	VV		"2.06, 2.07, 2.30, 2.31*(1,163+3,905)*2		10,136			
	VV		"2.09*25,65		25,650			
	VV		"2.18*28,8		28,800			
	VV		"2.19*32,5		32,500			
	VV		"2.20*20,05		20,050			
	VV		"2.22*19,75		19,750			
	VV		"2.23*20,2		20,200			
	VV		Mezisoučet		192,512			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01*(1,475+1,125)*2		5,200			
	VV		"3.02*(1,475+0,925)*2		4,800			
	VV		"3.03*(1,275+0,925)*2		4,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,04*(1,375+3,175)*2		9,100			
	VV		3,05*(1,638+4,325)*2		11,926			
	VV		3,06, 3,07, 3,08, 3,09*(1,163+3,905)*2		10,136			
	VV		Mezileučet		45,562			
	VV		Součet		388,536			
372	K	763431701	Montáž vyjmatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2	115,410	32,29	3 726,59	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podhledu minerálního panelu připevněného na zavěšený rošt vyjmatelného					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763,13-17.					
373	M	59036024	Panel akustický z části zapuštěný rošt bílá tl 20mm	m2	115,410	845,26	97 551,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		panel akustický z části zapuštěný rost bílá tl 20mm					
	VV		"2.NP"					
	VV		"Chodba před spojovacím krčkem:" 31,73		31,730			
	VV		"Spojovací krček:" 40,23		40,230			
	VV		"Chodba za spojovacím krčkem:" 43,45		43,450			
	VV		Součet		115,410			
374	K	763431802	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na polozapuštěném roštu	m2	12,800	65,00	832,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2,08"* 12,8		12,800			
	VV		Součet		12,800			
375	K	763431871	Demontáž vyjmatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu	m2	243,340	12,00	2 920,08	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjmatelných					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.					
	VV		"2.NP"					
	VV		"Chodba před spojovacím krčkem:" 31,73		31,730			
	VV		"Spojovací krček:" 40,23		40,230			
	VV		"Chodba za spojovacím krčkem:" 43,45		43,450			
	VV		"2.19*4,64		64,640			
	VV		"2.20*12,15		12,150			
	VV		"2.21*8,92		8,920			
	VV		"2.22*20,33		20,330			
	VV		"2.23*21,89		21,890			
	VV		Součet		243,340			
376	K	898763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	2,076	562,00	1 166,71	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek: sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stávanový z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně do 50 m v obkloech výškov přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stávanový z hmotností přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stávanového stavebního materiálu se ztížení přesunu ocenit individuálně.					
377	K	898763381	Připlatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	2,076	321,20	666,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek: sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro lokální výšku objektu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stávanový z hmotností přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stávanového stavebního materiálu se ztížení přesunu ocenit individuálně.					
	D	764	Konstrukce klempířské				39 572,97	
378	K	764-001	D+M - Soustava atypických prvků okapového systému OZN, C2	soubor	2,000	12 365,00	24 730,00	

			Dodávka montáž:					
			Soustava atypických prvků okapového systému určených k odvodu dešťových vod z konstrukce balkonů budovy školy do dešťové kanalizace.					
			Součástí položky je vodočistné napojení odskoku svodové roupy na plastovou balkonovou vpusť DN 70 procházející nosnou vodorovnou konstrukcí balkonů. Spoj bude proveden pod					
PP			úrovní povrchové úpravy spodního lica kotelny balkonů. Ve spodní části bude svodová roupa vodočistně napojená na stávající potrubí lažaté dešťové kanalizace. Součástí položky					
			budou přechodové tvarovky k vodočistnému spojení materiálů rozdílných prvků, redukce, případně další atypicky zhotovené prvky.					
			Součástí položky je dodávka materiálu, atypická výroba prvků, jejich montáž, rozměrová a tvarová úprava prvků na staveništi, včetně dodávky upevňovacích a spojovacích prvků.					
			vodočistného trvalého spojení a protipádu. Spojba dešťových svodů a souvisejících tvarovek budou lakované s lažatou dřezkou.					
			Výroba a montáž okapového systému bude prováděna v souladu s technologickými požadavky výrobce materiálu pro jeho zpracování a					
			souladem v souladu s ČSN 73 3810 -					
			Navrhování klempířských konstrukcí.					
P			Poznámka k položce:					
VV			Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
VV			"OZN, CZ"2					
			2,000					
			Součet					
			2,000					
379	K	764-002	D+M - Atypické oplechování venkovního parapetu a meziokenní filmy R.Š. 440 mm OZN, K1	kus	3,000	920,00	2 760,00	
			Dodávka a montáž:					
			Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.					
			Atypické oplechování venkovní meziokenní filmy.					
			Materiál:					
			Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m² oboustranně).					
			Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně					
PP			Vnitřní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvným organickým polyesterovým lakem v celkové					
			tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zm pro ztužení vrstvy					
			Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016					
			Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů					
			ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:					
			440 mm					
			ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:					
			740 mm					
P			Poznámka k položce:					
VV			Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
VV			"1.NP"1					
			1,000					
VV			"2.NP"1					
			1,000					
VV			"3.NP"1					
			1,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
380	K	764-003	D+M - Atypické oplechování zábradlí balkonů R.Š. ≥ 300 mm OZN, K2	kus	1,000	784,00	784,00	
	PP		Dodávka a montáž: Atypické vicedliné oplechování vodorovné plochy venkovního zděného zábradlí balkonů, s falcovanými spoji, dvojitou lažatou drážkou, integrovanou průhlednou těsnící páskou a okapnicí po obvodu so zpětným ohybem. Výroba, provedení a montáž klempířského prvku bude v souladu s požadavky ČSN 73 3810 Navrhování klempířských konstrukcí. Materiál: Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně). Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně Vnitřní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvným organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zm pro ztužení vrstvy Barva: hnědá RAL 8017 Spodní povrchová úprava: nástřik epoxidovým lakem v tloušťce 10 mikronů ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: ≥ 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: ≥ 1000 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV		1,000			
	VV		"2.NP"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
381	K	764-004	D+M - Atypické lemování vodorovné venkovní spáry R.Š. ≥ 120 mm OZN, K4	m	24,000	295,00	7 080,00	
	PP		Dodávka a montáž: Atypické vicedliné lemování vodorovné venkovní spáry na rozhraní keramického soklíku balkonů a navazující povrchové úpravy stálých konstrukcí omítkou s fasádním nátěrem. Jedná se zejména o obvodové zděvo budovy školy a zděnou část zábradlí balkonů. Spoje jednotlivých částí lemování budou zajištěny přelozněním profilu a soustředným podtřmením. Výroba, provedení a montáž klempířského prvku bude v souladu s požadavky ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí. Materiál: Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně). Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně Vnitřní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvným organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zm pro ztužení vrstvy Barva: hnědá RAL 8017 Spodní povrchová úprava: nástřik epoxidovým lakem v tloušťce 10 mikronů Rozměrová a tvarová úprava prvků. Součástí položky je dodávka materiálu, střešní výroba prvků, případná rozměrová a tvarová úprava prvků na staveništi a jeho montáž, včetně dodávky spojovacího a kotenního materiálu s povrchovou úpravou. Montáž: Kotvení lišty do cihelného zděva bude natloukacími vruty s povrchovou úpravou s PP nebo PA hmoždinkou. Horní část lišty s upevňovacími prvky bude přitlačena dvouvrstvou štukovou omítkou s fasádním nátěrem. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: ≥ 120 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: ≥ 740 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV		24,000			
	VV		"OZN, K4"24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
382	K	764-005	D+M - Atypické oplechování venkovního parapetu R.Š. 380 mm OZN, K5	kus	3,000	548,00	1 644,00	
	PP		Dodávka a montáž: Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru. Materiál: Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m² oboustranně). Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně Vnitřní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvným organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zm pro ztužení vrstvy Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8018 Spodní povrchová úprava: nástřik epoxidovým lakem v tloušťce 10 mikronů ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 380 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1440 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV		3,000			
	VV		"1.NP"1		1,000			
	VV		"2.NP"1		1,000			
	VV		"3.NP"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
383	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	8,500	65,29	554,97	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	VV		"2.NP"1		8,500			
	VV		"2.28*8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
384	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	11,100	52,26	580,09	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		"1.NP"1					
	VV		"1.01-1.08*2,35		2,350			
	VV		"1.18*1,35		1,350			
	VV		"2.NP"1					
	VV		"2.01-2.07*2,35		2,350			
	VV		"2.19*1,35		1,350			
	VV		"3.NP"1					
	VV		"3.01-3.08*2,35		2,350			
	VV		"3.17*1,35		1,350			
	VV		Součet		11,100			
385	K	764002861	Demontáž oplechování fims a ozdobných prvků do suti	m	10,020	91,81	919,91	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování fims do suti					
	VV		"2.NP"1		10,020			
	VV		"2.28*10,02		10,020			
	VV		Součet		10,020			
386	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	13,000	40,00	520,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	VV		"2.NP"1		13,000			
	VV		"2.28*(5+1,5)*2		13,000			
	VV		Součet		13,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				58 739,81	
387	K	766-007	D+M - Vnitřní plinoplošné lepená dřevěná parapetní deska š. 330 mm OZN, A2	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
PP			Dodávka a montáž: Vnitřní přeskládaná lepená dřevěná parapetní deska. Základní profil: Víceřazý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zacílenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven nabívením, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstruktivně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným hravým změnám desky v čase. Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm. Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm. ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY: 330 v 1900 mm						
			Poznámka k položce: Povrchová specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV						
			"1.NP"		1,000				
			"2.NP"		1,000				
			"3.NP"		1,000				
			Součet		3,000				
388	K	766-101	Truhlářské ukončení dřevěného obkladu stěn ze svislých lamel	m	56,525	300,00	16 957,50		
PP			Truhlářské ukončení zachovaného dřevěného obkladu stěn ze svislých lamel, včetně podkladního rástru, ukončovacíh profilů a upevňovacích prostředků, výška 1325 mm + 125 mm soklík. 1 ks						
			"1.NP"						
			"1.01/1.23"1.325+0.125		1,460				
			"1.22/1.23"1.325+0.125		1,460				
			"1.10"1.3+0.075		1,375				
			"1.11"1.2+0.1		1,300				
			"1.12"1.2+0.1		1,300				
			"1.13"1.95+0.1"2		4,100				
			"1.14"2.3+0.1		2,400				
			"1.15"1.3+0.075		1,375				
			"1.16"1.2+0.1"2		2,600				
			"1.20"1.25+0.1"2		2,700				
			"1.21"1.2+0.1"3		3,900				
			"1.23"1.325+0.125		1,460				
			Mezisoučet		25,400				
			"2.NP"						
			"2.01/3.23"1.325+0.125		1,460				
			"2.10"1.3+0.075		1,375				
			"2.12"1.3+0.075		1,375				
			"2.13"1.2+0.1		1,300				
			"2.17"2.1+0.1"2		4,400				
			"2.19"2.1+0.1"2		4,400				
			"2.22"1.2+0.1		1,300				
			Mezisoučet		15,600				
			"3.NP"						
			"3.01-3.09"1.3+0.075		1,375				
			"3.10"1.3+0.075		1,375				
			"3.12"1.3+0.075		1,375				
			"3.13"1.2+0.1		1,300				
			"3.17"2.1+0.1"2		4,400				
			"3.19"2.1+0.1"2		4,400				
			"3.22"1.2+0.1		1,300				
			Mezisoučet		15,525				
			Součet		56,525				
389	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	235,990	20,00	4 719,80	CS ÚRS 2019 01	
PP			Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.						
			"1.PP"						
			"0.01"9,98		9,980				
			"0.05"3,35		3,350				
			"1.NP"						
			"1.01/1.23"1.97		1,970				
			"1.22/1.23"2,85		2,850				
			"1.10"0,47		0,470				
			"1.11"0,15		0,150				
			"1.12"0,09		0,090				
			"1.13"0,54		0,540				
			"1.14"8,41		8,410				
			"1.15"2,02		2,020				
			"1.16"5,1		5,100				
			"1.20"0,75		0,750				
			"1.21"2,4		2,400				
			"1.23"4,35		4,350				
			Mezisoučet		42,430				
			"2.NP"						
			"2.09"24,56		24,560				
			"2.10"29,46		29,460				
			"2.11"27,34		27,340				
			"2.12"38,54		38,540				
			"2.14"31,78		31,780				
			"2.15"11,84		11,840				
			"2.17"1,99		1,990				
			"2.18"2,7		2,700				
			"2.19"25,35		25,350				
			Mezisoučet		193,560				
			Součet		235,990				
390	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	154,250	20,00	3 085,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Demontáž obložení stěn palubkami Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.						
			"2.NP"						
			"2.13"0,95		0,950				
			"2.21"2,18		2,180				
			"2.23"2,8		2,800				
PSC			Demontáž obložení stěn podkladových roštů Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přírubování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trám) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení stěnů z křivkového průřezu; tato obložení se oceňuje individuálně.						
			"1.PP"						
			"0.01"9,98		9,980				
			"0.05"3,35		3,350				
			"1.NP"						
			"1.01/1.23"1.97		1,970				
			"1.22/1.23"2,85		2,850				
			"1.10"0,47		0,470				
			"1.11"0,15		0,150				
			"1.12"0,09		0,090				
			"1.13"0,54		0,540				
			"1.14"8,41		8,410				
			"1.15"2,02		2,020				
			"1.16"5,1		5,100				
			"1.20"0,75		0,750				
			"1.21"2,4		2,400				
			"1.23"4,35		4,350				
			Mezisoučet		42,430				
			"2.NP"						
			"2.09"24,56		24,560				
			"2.10"29,46		29,460				
			"2.11"27,34		27,340				
			"2.12"38,54		38,540				
			"2.14"31,78		31,780				
			"2.15"11,84		11,840				
			"2.17"1,99		1,990				
			"2.18"2,7		2,700				
			"2.19"25,35		25,350				
			"2.24"68,35+32,24+34,82		135,410				
			Mezisoučet		328,970				
			"3.NP"						
			"3.01/3.23"3,75		3,750				
			Mezisoučet		3,750				
			"3.NP"						
			"3.10"1,56		1,560				
			"3.11"0,36		0,360				
			"3.12"1,59		1,590				
			"3.14"2,52		2,520				
			"3.17"1,86		1,860				
			"3.19"1,27		1,270				
			Mezisoučet		9,160				
			Součet		384,310				
391	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	384,310	20,00	7 686,20	CS ÚRS 2019 01	
PP			Demontáž obložení stěn podkladových roštů Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přírubování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trám) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení stěnů z křivkového průřezu; tato obložení se oceňuje individuálně.						
			"1.PP"						
			"0.01"9,98		9,980				
			"0.05"3,35		3,350				
			"1.NP"						
			"1.01/1.23"1.97		1,970				
			"1.22/1.23"2,85		2,850				
			"1.10"0,47		0,470				
			"1.11"0,15		0,150				
			"1.12"0,09		0,090				
			"1.13"0,54		0,540				
			"1.14"8,41		8,410				
			"1.15"2,02		2,020				
			"1.16"5,1		5,100				
			"1.20"0,75		0,750				
			"1.21"2,4		2,400				
			"1.23"4,35		4,350				
			Mezisoučet		42,430				
			"2.NP"						
			"2.09"24,56		24,560				
			"2.10"29,46		29,460				
			"2.11"27,34		27,340				
			"2.12"38,54		38,540				
			"2.14"31,78		31,780				
			"2.15"11,84		11,840				
			"2.17"1,99		1,990				
			"2.18"2,7		2,700				
			"2.19"25,35		25,350				
			"2.24"68,35+32,24+34,82		135,410				
			Mezisoučet		328,970				
			"3.NP"						
			"3.01/3.23"3,75		3,750				
			Mezisoučet		3,750				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.17"1		1,000			
	VV		"2.18"1		1,000			
	VV		"2.19"1		1,000			
	VV		"2.20"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
396	K	766621213	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	18,723	680,94	12 749,19	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky plus 2,5 m					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných a otáčivých. 3. V cenách 766 62 - 9 ... Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délek rámu okna.					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01-1.08"3,21		3,210			
	VV		"1.18"3,03125		3,031			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01-2.07"3,21		3,210			
	VV		"2.19"3,03125		3,031			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09"3,21		3,210			
	VV		"3.17"3,03125		3,031			
	VV		Součet		18,723			
397	K	766522833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 4m2 k opětovnému použití	m2	18,723	100,00	1 872,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 2 do 4 m2					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvážení křidel z rámu. 2. V cenách - 2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se oceňují cenami části A01 tohoto katalogu. 3. Vybourání oken se oceňuje příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a hal - bourání konstrukcí.					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01-1.08"3,21		3,210			
	VV		"1.18"3,03125		3,031			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01-2.07"3,21		3,210			
	VV		"2.19"3,03125		3,031			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09"3,21		3,210			
	VV		"3.17"3,03125		3,031			
	VV		Součet		18,723			
398	K	766622861	Vyvážení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	24,000	5,00	120,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvážení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvážení křidel z rámu. 2. V cenách - 2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se oceňují cenami části A01 tohoto katalogu. 3. Vybourání oken se oceňuje příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a hal - bourání konstrukcí.					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01-1.08"4		4,000			
	VV		"1.18"4		4,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01-2.07"4		4,000			
	VV		"2.19"4		4,000			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09"4		4,000			
	VV		"3.17"4		4,000			
	VV		Součet		24,000			
399	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	44,850	122,00	5 471,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostěni, připojovací spára tl. do 15 mm, páska					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných a otáčivých. 3. V cenách 766 62 - 9 ... Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délek rámu okna.					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01-1.08"(2,25+1,25)*2		7,000			
	VV		"1.18"(1,25+2,725)*2		7,950			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01-2.07"(2,25+1,25)*2		7,000			
	VV		"2.19"(1,25+2,725)*2		7,950			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09"(2,25+1,25)*2		7,000			
	VV		"3.17"(1,25+2,725)*2		7,950			
	VV		Součet		44,850			
400	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	21,000	10,00	210,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.01"1		1,000			
	VV		"0.03"1		1,000			
	VV		"0.04"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01/1.23"1		1,000			
	VV		"1.21/1.22"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2.26"1		1,000			
	VV		"2.09"1		1,000			
	VV		"2.10"1		1,000			
	VV		"2.11"1		1,000			
	VV		"2.12"1		1,000			
	VV		"2.13"1		1,000			
	VV		"2.15"1		1,000			
	VV		"2.17"1		1,000			
	VV		"2.18"1		1,000			
	VV		"2.19"1		1,000			
	VV		"2.20"1		1,000			
	VV		"2.21"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.22"1		1,000			
	VV		"2.23"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		14,000			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01/3.23"1		1,000			
	VV		"3.15"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		21,000			
401	K	766691911	Vyvážení nebo zavážení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	4,000	12,00	48,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s příslušným účtením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1.5 m2					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny -1931 a -1932 lze užit jen pro křídla malící současně obě inenované funkce.					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01-1.08"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
402	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,020	899,00	17,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za střížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně sřezávají.					
403	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,020	236,29	4,73	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro lokální výšku obloku					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za střížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně sřezávají.					
D 767			Konstrukce zámečnické				12 516,00	
404	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	306,020	20,00	6 120,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž podhledů lamel					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.18"50,21		50,210			
	VV		"1.18"63,25		63,250			
	VV		"1.19"21,89		21,890			
	VV		"1.20"42,74		42,740			
	VV		Mezisoučet		178,090			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.13"64,64		64,640			
	VV		"2.20"12,15		12,150			
	VV		"2.21"8,92		8,920			
	VV		"2.22"20,33		20,330			
	VV		"2.23"21,89		21,890			
	VV		Mezisoučet		127,930			
	VV		Součet		306,020			
405	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	400,000	15,99	6 395,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 100 do 250 kg					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovitě konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užit pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloup, kolébkou, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.					
	P		roliť em situátník v ušebních					
			Poznámka k položce:					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.10"200		200,000			
	VV		"2.11"200		200,000			
	VV		Součet		400,000			
D 771			Podlahy z dlaždic				29 667,97	
406	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	17,000	10,00	170,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Připrava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nástru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"1,37		1,370			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.28"15,63		15,630			
	VV		Součet		17,000			
407	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	17,000	40,00	680,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Připrava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nástru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"1,37		1,370			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.28"15,63		15,630			
	VV		Součet		17,000			
408	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	17,000	314,28	5 342,74	CS ÚRS 2019 01
	PP		Připrava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nástru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"1,37		1,370			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.28"15,63		15,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet				17,000	
409	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	22,750	90,00	2 047,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 85 do 90 mm					
	VV		"2.NP"		22,750			
	VV		"2.28"14,15+8,6		22,750			
	VV		Součet					
410	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2, 200/200/9mm, R 11/B	m2	3,817	511,00	1 950,49	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.28"3,47		3,470			
	VV		Součet		3,470			
	VV		3,47"1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,817			
411	K	771553913	Oprava podlah z teracových dlaždic lepených do 12 ks/m2	kus	13,333	32,26	430,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		Opravy podlah z dlaždic teracových lepených, při velikosti dlaždic přes 9 do 12 ks/ m2					
	VV		1,2"11,11111 "Přepočtené koeficientem množství		13,333			
412	M	59247001	dlaždice teracová 300x300x30mm	m2	1,320	289,52	382,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlaždice teracová 300x300x30mm					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.06"1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
	VV		1,2"1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
413	K	771559191	Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za plochu do 5 m2	m2	1,200	22,38	26,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic teracových Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.06"1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
414	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	1,370	369,52	506,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Polotoky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
415	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	1,507	439,99	663,07	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"1,37		1,370			
	VV		Součet		1,370			
	VV		1,37"1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,507			
416	K	771574226	Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	15,630	428,56	6 698,42	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 22 do 25 ks/m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Polotoky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
417	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2, 200/200/9mm, R 11/B	m2	17,193	557,13	9 578,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.28"15,83		15,630			
	VV		Součet		15,630			
	VV		15,63"1,1 "Přepočtené koeficientem množství		17,193			
418	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	1,370	10,00	13,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Polotoky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"1,37		1,370			
	VV		Součet		1,370			
419	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	1,370	50,00	68,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Polotoky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"1,37		1,370			
	VV		Součet		1,370			
420	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	27,450	25,00	686,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Polotoky -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"(0,9+1,45)*2		4,700			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.28"14,15+8,6		22,750			
	VV		Součet		27,450			
421	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,768	300,00	230,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limity způsobem skutečné naložení.					
422	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,768	251,00	192,77	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro lokální vlivu objektu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limity způsobem skutečné naložení.					
D	775		Podlahy skládané				2 856,93	
423	K	775411820	Demontáž soklů nebo listů dřevěných připevňovaných vruty	m	337,995	5,00	1 689,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž soklů nebo listů dřevěných připevňovaných vruty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01"1,23"1,46		1,460			
	VV		"1.22"1,23"2,15		2,150			
	VV		"1.10"0,36		0,360			
	VV		"1.11"0,125		0,125			
	VV		"1.12"0,075		0,075			
	VV		"1.13"0,275		0,275			
	VV		"1.14"3,2		3,200			
	VV		"1.15"1,55		1,550			
	VV		"1.16"4,25		4,250			
	VV		"1.20"0,6		0,600			
	VV		"1.21"2		2,000			
	VV		"1.23"3,28		3,280			
	VV		Mezisoučet		19,325			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.09"24,91		24,910			
	VV		"2.10"33,98		33,980			
	VV		"2.11"32,22		32,220			
	VV		"2.12"25,86		25,860			
	VV		"2.13"20,8		20,800			
	VV		"2.14"25,23		25,230			
	VV		"2.15"18,81		18,810			
	VV		"2.17"20,26		20,260			
	VV		"2.19"20,7		20,700			
	VV		"2.14"23,51+21,16+40,95		85,620			
	VV		Mezisoučet		308,390			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01"3,23"2,8		2,800			
	VV		"3.10"1,2		1,200			
	VV		"3.11"0,275		0,275			
	VV		"3.12"1,225		1,225			
	VV		"3.15"1		1,000			
	VV		"3.14"2,1		2,100			
	VV		"3.17"0,45		0,450			
	VV		"3.22"1,23		1,230			
	VV		Mezisoučet		10,280			
	VV		Součet		337,995			
424	K	775511800	Demontáž podlah výškových lepených s listami lepenými	m2	255,910	4,56	1 166,95	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž podlah výškových s listami lepených					
	P		Poznámka k položce: Přespolné lepené parkety (výszy), tloušťka 23 mm, včetně odstranění lepidla, včetně strojního dělení					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.10"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.09"42,2		42,200			
	VV		"2.10"69,95+7,7		77,650			
	VV		"2.11"63,57+7,39		70,960			
	VV		"2.13"22,48		22,480			
	VV		"2.14"41,47		41,470			
	VV		Mezisoučet		254,760			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.15"0,15		0,150			
	VV		Mezisoučet		0,150			
	VV		Součet		255,910			
D	776		Podlahy povlakové				1 090 673,83	
425	K	776-001	D+M - Mechanicky kotvený podlahový soklikový profil OZN. D3a	m	290,000	223,80	64 903,33	
	PP		Dodávka montáž: Mechanicky kotvený, případně kontaktně lepený podlahový soklikový profil v místnostech s povlakovou podlahovou krytinou, bez keramického obkladu. Je navržen obdélníkový profil z extrudovaného hliníku s podélnými konstrukčními drážkami pro kotvení prvky na vnitřní straně, s povrchovou úpravou eloxovaním. Materiál: slitina Al-Mg-Si Výška profilu: minimálně 60 mm, maximálně 80 mm Šířka profilu: minimálně 10 mm Kotvení profilu: natiskací nylonové nebo PP hmoždinky; v odvozených případech bodovým lepením jednosložkovým lepidlem na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a dostatečně vysokou počáteční přidržitostí. Doplňky: konstrukčně lepené tvarovky pro vnější rohy, vnitřní kouty a ukončení volného profilu. Napojení profilů: natupo Poznámka: Dělení nebo opracování profilů bude prováděno strojní pilou vybavenou řezným médiem určeným k dělení hliníku. V případě nutnosti dělkového napojení dvou nebo více profilů nebude žádný z dílů kratší než 500 mm. Napojení bude provedeno v nejméně exponované části spoje. Tento požadavek se netýká schodišťových stupňů, ostění stavebních otvorů, apod.					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	VV		"2.NP"290		290,000			
	VV		Součet		290,000			
426	K	776-002	D+M - Mechanicky kotvený podlahový soklikový profil OZN. D3b	kus	66,000	366,66	24 199,47	
	PP		Dodávka montáž: Mechanicky kotvený, případně kontaktně lepený podlahový soklikový profil v místnostech s povlakovou podlahovou krytinou, bez keramického obkladu. Je navržen obdélníkový profil z extrudovaného hliníku s podélnými konstrukčními drážkami pro kotvení prvky na vnitřní straně, s povrchovou úpravou eloxovaním. Materiál: slitina Al-Mg-Si Výška profilu: minimálně 60 mm, maximálně 80 mm Šířka profilu: minimálně 10 mm Kotvení profilu: natiskací nylonové nebo PP hmoždinky; v odvozených případech bodovým lepením jednosložkovým lepidlem na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a dostatečně vysokou počáteční přidržitostí. Doplňky: konstrukčně lepené tvarovky pro vnější rohy, vnitřní kouty a ukončení volného profilu. Napojení profilů: natupo Poznámka: Dělení nebo opracování profilů bude prováděno strojní pilou vybavenou řezným médiem určeným k dělení hliníku. V případě nutnosti dělkového napojení dvou nebo více profilů nebude žádný z dílů kratší než 500 mm. Napojení bude provedeno v nejméně exponované části spoje. Tento požadavek se netýká schodišťových stupňů, ostění stavebních otvorů, apod.					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	VV		"2.NP"66		66,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				68,000	
427	K	776-003	D+M - PVC profil s čepovým těsněním OZN. D5a	m	101,000	326,66	32 992,61	
	PP		Dodávka montáž: V místnostech s keramickým obkladem stěn nebo mozaikou bude soklík tvořen vytažením podlahové krytiny svisle na stěnu přes obrubový žlab do výšky 80 mm od úrovně čisté podlahy v místnosti. Pravidelný fabionový tvar v koutové spáře bude zajištěn průběžným kontaktním vlepeným PVC profilem, R = minimálně 20 mm. Svařená spára mezi pásem soklíku a podlahovou krytinou bude na vodorovné ploše ve vzdálenosti nejméně 100 mm od svislých konstrukcí. Spáry vnějších rohů a vnitřních koutů budou vodotěsně svařeny. V horní části bude pás podlahové krytiny, tvořící soklík, zasunutý do průběžného mechanicky kotveného PVC profilu s čepovým těsněním, uloženého ve vrstvě lepicího tmele pod keramickým obkladem nebo mozaikou. Tvarové provedení profilu umožní přímou vodorovnou návaznost kontaktní lepeného spárevaného keramického obkladu nebo mozaiky. V místě kontaktu soklíku nebo podlahové krytiny se stavebními prvky budou spáry vyplněny PU tmelem určeným pro použití v sanitárních provozech. Použité prvky budou součástí systému použité povlakové podlahové krytiny. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilů. Barva profilu s čepovým těsněním: bílá Lepidlo pro koutový profil: Speciální jednosložkové lepidlo na bázi syntetického rozpouštědla, určené ke kontaktnímu lepení PVC k betonu, pórobetonu nebo výpeno-cementové <i>Ukázková montáž: I zánětlivě bude namontováno v rále náleže na nerovný a soustředěný novitář. Součástí náleže je namontována novitář.</i> Poznámka k položce: Podrobné specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	VV		*1.NP*34		34,000			
	VV		*2.NP*33		33,000			
	VV		*3.NP*34		34,000			
	VV		Součet		101,000			

428	K	776-004	D+M - PVC profil - obrubový žlab OZN. D5b	m	101,000	80,95	8 176,01	
	PP		Dodávka montáž: V místnostech s keramickým obkladem stěn nebo mozaikou bude soklík tvořen vytažením podlahové krytiny svisle na stěnu přes obrubový žlab do výšky 80 mm od úrovně čisté podlahy v místnosti. Pravidelný fabionový tvar v koutové spáře bude zajištěn průběžným kontaktním vlepeným PVC profilem, R = minimálně 20 mm. Svařená spára mezi pásem soklíku a podlahovou krytinou bude na vodorovné ploše ve vzdálenosti nejméně 100 mm od svislých konstrukcí. Spáry vnějších rohů a vnitřních koutů budou vodotěsně svařeny. V horní části bude pás podlahové krytiny, tvořící soklík, zasunutý do průběžného mechanicky kotveného PVC profilu s čepovým těsněním, uloženého ve vrstvě lepicího tmele pod keramickým obkladem nebo mozaikou. Tvarové provedení profilu umožní přímou vodorovnou návaznost kontaktní lepeného spárevaného keramického obkladu nebo mozaiky. V místě kontaktu soklíku nebo podlahové krytiny se stavebními prvky budou spáry vyplněny PU tmelem určeným pro použití v sanitárních provozech. Použité prvky budou součástí systému použité povlakové podlahové krytiny. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilů. Barva profilu s čepovým těsněním: bílá Lepidlo pro koutový profil: Speciální jednosložkové lepidlo na bázi syntetického rozpouštědla, určené ke kontaktnímu lepení PVC k betonu, pórobetonu nebo výpeno-cementové <i>Ukázková montáž: I zánětlivě bude namontováno v rále náleže na nerovný a soustředěný novitář. Součástí náleže je namontována novitář.</i> Poznámka k položce: Podrobné specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	P							
	VV		*1.NP*34		34,000			
	VV		*2.NP*33		33,000			
	VV		*3.NP*34		34,000			
	VV		Součet		101,000			

429	K	776-005	D+M - 3D kloubový dilatační podlahový profil OZN. D12	kus	4,000	1 326,26	5 305,04	
	PP		Dodávka a montáž: 3D kloubový dilatační podlahový profil na roztavení dilatačních celků (obojítková dilatační spára). Profil bude vyroben z extrudovaného eloxovaného hliníku, se schopností vyrovnání výškových rozdílů z ± 5 mm. Profil bude svou konstrukcí určený k dodatečné montáži po provedení pokládky povlakových podlahových krytin. Ramena profilu budou na obou stranách pínoplošně připravena k podkladu konstrukčním lepidlem na bázi epoxidové pryskyřice. Instalace dilatačního profilu bude provedena v jednom kuse, bez napojení. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu strojní pilou vybavenou řezným médiem určeným k dělení hliníku. Šířka dilatační spáry: 50 mm tloušťka: 1150 mm Poznámka k položce: Podrobné specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	P							
	VV		*2.NP*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

430	K	776-006	D+M - PVC profil - obrubový žlab OZN. D13	m	11,500	82,00	943,00	
	PP		Dodávka a montáž: V místnosti 2.08 bude soklík tvořen vytažením podlahové krytiny svisle na zděvo povrchově upravené dvouvrstvou štukovou omítkou přes obrubový žlab do výšky 100 mm od úrovně čisté podlahy v místnosti. Pravidelný fabionový tvar v koutové spáře bude zajištěn průběžným kontaktním vlepeným PVC profilem R z 20 mm (v odvěrovněním případe R s 38 mm). Svařená spára mezi pásem soklíku a podlahovou krytinou bude na vodorovné ploše ve vzdálenosti nejméně 100 mm od svislých konstrukcí. Spáry vnějších rohů a vnitřních koutů budou vodotěsně svařeny. V místě kontaktu soklíku nebo podlahové krytiny se stavebními prvky budou spáry vyplněny PU tmelem. Použité prvky budou součástí systému použité povlakové podlahové krytiny. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilů. Lepidlo pro koutový profil: Speciální jednosložkové lepidlo na bázi syntetického rozpouštědla, určené ke kontaktnímu lepení PVC k betonu, pórobetonu nebo výpeno-cementové <i>Ukázková montáž: I zánětlivě bude namontováno v rále náleže na nerovný a soustředěný novitář. Součástí náleže je namontována novitář.</i> Poznámka k položce: Podrobné specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	P							
	VV		*2.NP*11,5		11,500			
	VV		Součet		11,500			

431	K	776-007	D+M - PVC profil k ukončení hrany schodišťových stupňů OZN. D14	kus	3,000	600,00	1 800,00	
	PP		Dodávka a montáž: Kontaktní lepený profil z měkkého PVC určený k protiskluzovému ukončení vnější vodorovné hrany schodišťových stupňů s pínoplošně lepenou povlakovou podlahovou krytinou. Na vodorovné ploše bude podlahová krytina zčásti přetahena přes hranu. Na svislé ploše bude krytina zatížena pod hranu. Hrana nástupního a výstupního stupně schodišťového ramene bude barově odlišená. Systém řezání schodišťové hrany bude v souladu s požadavky dodavatele povlakových podlahových krytin. Montáž: kontaktní lepení montážním tmelem na hlaz stávanou termoinovovaný polyethan Napojení profilu: bez napojení, vždy v jednom kuse Legislativa: součinitel smykového tření bude v souladu s ČSN 73 4130 Schodiště a šikmá rampy - Základní požadavky délka: 1600 mm Poznámka k položce: Podrobné specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
	P							
	VV		*1.NP*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
432	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	427,340	20,00	8 546,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Připrava podkladu broušením podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vířkosti jsou započítány i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemítkým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započítány i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započítány i náklady na dodání stěrk.					
	PSC							
	VV		*1.NP*		22,930			
	VV		*1.22/1.23*22,93		3,000			
	VV		*1.11*3		3,000			
	VV		*1.12*3		3,000			
	VV		*1.13*3		3,000			
	VV		*1.14*3		3,000			
	VV		*1.16*20		20,000			
	VV		*1.18*3		3,000			
	VV		*1.19*3		3,000			
	VV		*1.20*3		3,000			
	VV		*1.21*12		12,000			
	VV		*1.23*5,07		5,070			
	VV		Mezisoučet		84,000			
	VV		*2.NP*		15,940			
	VV		*2.08*15,94		65,400			
	VV		*2.22*21,15		21,150			
	VV		*2.23*22,75		22,750			
	VV		*2.234*66,67+33,98+57,16		158,010			
	VV		*2.27*16,75		16,750			
	VV		Mezisoučet		300,000			
	VV		*3.NP*		10,340			
	VV		*3.01/3.23*10,34		3,000			
	VV		*3.10*3		3,000			
	VV		*3.11*3		3,000			
	VV		*3.12*3		3,000			
	VV		*3.14*6		6,000			
	VV		*3.15*6		6,000			
	VV		*3.18*3		3,000			
	VV		*3.18*3		3,000			
	VV		*3.19*3		3,000			
	VV		*3.21*3		3,000			
	VV		Mezisoučet		43,340			
	VV		Součet		427,340			

433	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	957,313	8,00	7 658,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Připrava podkladu vysátí podlah Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vířkosti jsou započítány i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemítkým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započítány i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započítány i náklady na dodání stěrk.					
	PSC							
	VV		*1.NP*		7,880			
	VV		*0.01*7,88		4,330			
	VV		*0.05*4,33		12,210			
	VV		Mezisoučet		22,930			
	VV		*1.NP*		1,660			
	VV		*1.22/1.23*22,93		1,360			
	VV		*1.02*1,36		1,360			
	VV		*1.03*1,36		3,950			
	VV		*1.04*3,95		7,210			
	VV		*1.05*7,21		5,210			
	VV		*1.06-1.08. 1.25*5,21		3,000			
	VV		*1.09*3		6,000			
	VV		*1.10*6		3,000			
	VV		*1.11*3		3,000			
	VV		*1.12*3		3,000			
	VV		*1.13*3		3,000			
	VV		*1.14*3		3,000			
	VV		*1.16*20		20,000			
	VV		*1.18*3		3,000			
	VV		*1.19*3		3,000			
	VV		*1.20*3		3,000			
	VV		*1.21*12		12,000			
	VV		*1.23*5,07		5,070			
	VV		Mezisoučet		110,750			
	VV		*2.NP*		1,660			
	VV		*2.01*1,66		1,360			
	VV		*2.02*1,36		1,360			
	VV		*2.03*1,36		4,000			
	VV		*2.04*4		6,990			
	VV		*2.05*6,99		5,270			
	VV		*2.06. 2.07. 2.30. 2.31*5,27		15,940			
	VV		*2.08*15,94		42,300			
	VV		*2.09*42,3		70,700			
	VV		*2.10*70,7		63,720			
	VV		*2.11*63,72		66,530			
	VV		*2.12*66,53		21,440			
	VV		*2.13*21,44		39,870			
	VV		*2.14*39,87		21,440			
	VV		*2.15*21,44		23,780			
	VV		*2.16*23,78		24,080			
	VV		*2.17*24,08		52,440			
	VV		*2.18*52,44		65,400			
	VV		*2.19*65,4		22,240			
	VV		*2.20*22,24		8,920			
	VV		*2.21*8,92		21,090			
	VV		*2.22*21,09		22,660			
	VV		*2.23*22,66		159,700			
	VV		*2.24. 2.25. 2.26*159,7		16,960			
	VV		*2.26. 2.27*16,96					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					780,450			
	WV		Mezisoučet					
	WV		"3.NP"		1,660			
	WV		"3.01"1,66		1,360			
	WV		"3.02"1,36		1,360			
	WV		"3.03"1,36		4,000			
	WV		"3.04"4		6,990			
	WV		"3.05"6,99		5,270			
	WV		"3.06-3.09"5,27		3,000			
	WV		"3.10"3		3,000			
	WV		"3.11"3		3,000			
	WV		"3.12"3		3,000			
	WV		"3.14"6,2625		6,263			
	WV		"3.15"6		6,000			
	WV		"3.16"3		3,000			
	WV		"3.18"3		3,000			
	WV		"3.19"3		3,000			
	WV		"3.21"3		3,000			
	WV		Mezisoučet		53,903			
	WV		Součet		957,313			
434	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	957,313	22,22	21 271,49	CS ÚRS 2019 01

PP	Příprava podkladu penetrací vodou ředitelná na savý podklad (výločkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyzrušení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.							
WV		"1.PP"			7,880			
WV		"0.01"7,88			4,330			
WV		"0.05"4,33			12,210			
WV		Mezisoučet						
WV		"1.NP"			22,930			
WV		"1.22/1.23"22,93			1,660			
WV		"1.01"1,66			1,360			
WV		"1.02"1,36			1,360			
WV		"1.03"1,36			3,950			
WV		"1.04"3,95			7,210			
WV		"1.05"7,21			5,210			
WV		"1.06-1.08.1.25"5,21			3,000			
WV		"1.09"3			6,000			
WV		"1.10"6			3,000			
WV		"1.11"3			3,000			
WV		"1.12"3			3,000			
WV		"1.13"3			3,000			
WV		"1.14"3			20,000			
WV		"1.16"20			3,000			
WV		"1.18"3			3,000			
WV		"1.19"3			3,000			
WV		"1.20"3			12,000			
WV		"1.21"12			5,070			
WV		"1.23"5,07			110,750			
WV		Mezisoučet						
WV		"2.NP"			1,660			
WV		"2.01"1,66			1,360			
WV		"2.02"1,36			1,360			
WV		"2.03"1,36			4,000			
WV		"2.04"4			6,990			
WV		"2.05"6,99			5,270			
WV		"2.06.2.07.2.30.2.31"5,27			15,940			
WV		"2.08"15,94			42,300			
WV		"2.09"42,3			70,700			
WV		"2.10"70,7			63,720			
WV		"2.11"63,72			66,530			
WV		"2.12"66,53			21,440			
WV		"2.13"21,44			39,870			
WV		"2.14"39,87			21,440			
WV		"2.15"21,44			23,780			
WV		"2.16"23,78			24,680			
WV		"2.17"24,68			52,440			
WV		"2.18"52,44			65,400			
WV		"2.19"65,4			22,240			
WV		"2.20"22,24			8,920			
WV		"2.21"8,92			21,080			
WV		"2.22"21,09			22,660			
WV		"2.23"22,66			169,700			
WV		"2.24.2.25.2.26"159,7			16,960			
WV		"2.26.2.27"16,96			780,450			
WV		Mezisoučet						
WV		"3.NP"			1,660			
WV		"3.01"1,66			1,360			
WV		"3.02"1,36			1,360			
WV		"3.03"1,36			4,000			
WV		"3.04"4			6,990			
WV		"3.05"6,99			5,270			
WV		"3.06-3.09"5,27			3,000			
WV		"3.10"3			3,000			
WV		"3.11"3			3,000			
WV		"3.12"3			3,000			
WV		"3.14"6,2625			6,263			
WV		"3.15"6			6,000			
WV		"3.16"3			3,000			
WV		"3.18"3			3,000			
WV		"3.19"3			3,000			
WV		"3.21"3			3,000			
WV		Mezisoučet			53,903			
WV		Součet			957,313			
435	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	801,090	230,00	184 250,70	CS ÚRS 2019 01
PP	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyzrušení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.							
WV		"2.NP"						
WV		"2.01/2,07"			1,660			
WV		"2.01"1,66			1,360			
WV		"2.02"1,36			1,360			
WV		"2.03"1,36			4,000			
WV		"2.04"4			6,990			
WV		"2.05"6,99			5,270			
WV		"2.06.2.07.2.30.2.31"5,27			15,940			
WV		"2.08"15,94			42,300			
WV		"2.09"42,3			70,700			
WV		"2.10"70,7			63,720			
WV		"2.11"63,72			66,530			
WV		"2.12"66,53			21,440			
WV		"2.13"21,44			39,870			
WV		"2.14"39,87			21,440			
WV		"2.15"21,44			23,780			
WV		"2.16"23,78			24,680			
WV		"2.17"24,68			52,440			
WV		"2.18"52,44			65,400			
WV		"2.19"65,4			22,240			
WV		"2.20"22,24			8,920			
WV		"2.21"8,92			21,080			
WV		"2.22"21,09			22,660			
WV		"2.23"22,66			169,700			
WV		"2.24.2.25.2.26"159,7			16,960			
WV		"2.26.2.27"16,96			780,450			
WV		Mezisoučet						
WV		"3.NP"			1,660			
WV		"3.01"1,66			1,360			
WV		"3.02"1,36			1,360			
WV		"3.03"1,36			4,000			
WV		"3.04"4			6,990			
WV		"3.05"6,99			5,270			
WV		"3.06-3.09"5,27			3,000			
WV		Mezisoučet			20,640			
WV		Součet			801,090			
436	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	166,563	356,00	59 296,43	CS ÚRS 2019 01
PP	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyzrušení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.							
WV		"1.PP"			7,880			
WV		"0.01"7,88			4,330			
WV		"0.05"4,33			12,210			
WV		Mezisoučet						
WV		"1.NP"			22,930			
WV		"1.22/1.23"22,93			1,660			
WV		"1.01"1,66			1,360			
WV		"1.02"1,36			1,360			
WV		"1.03"1,36			3,950			
WV		"1.04"3,95			7,210			
WV		"1.05"7,21			5,210			
WV		"1.06-1.08.1.25"5,21			3,000			
WV		"1.09"3			6,000			
WV		"1.10"6			3,000			
WV		"1.11"3			3,000			
WV		"1.12"3			3,000			
WV		"1.13"3			3,000			
WV		"1.14"3			3,000			
WV		"1.16"20			20,000			
WV		"1.18"3			3,000			
WV		"1.19"3			3,000			
WV		"1.20"3			3,000			
WV		"1.21"12			12,000			
WV		"1.23"5,07			5,070			
WV		Mezisoučet			110,750			
WV		"3.NP"						
WV		"3.01/3.23"10,34			10,340			
WV		"3.10"3			3,000			
WV		"3.11"3			3,000			
WV		"3.12"3			3,000			
WV		"3.14"6,2625			6,263			
WV		"3.15"6			6,000			
WV		"3.16"3			3,000			
WV		"3.18"3			3,000			
WV		"3.19"3			3,000			
WV		"3.21"3			3,000			
WV		Mezisoučet			43,603			
WV		Součet			166,563			

437	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1 048,493	20,00	20 969,86	CS ÚRS 2019 01
PP	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky							
WV		"1.PP"						
WV		"0.05"5,29			5,290			
WV		Mezisoučet			5,290			
WV		"1.NP"						
WV		"1.22/1.23"22,93			22,930			
WV		"1.09 - PVC"3			3,000			
WV		"1.10"6			6,000			
WV		"1.11"3			3,000			
WV		"1.12"3			3,000			
WV		"1.13"3			3,000			
WV		"1.14"3			3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		*0.01*3*1,6		4,800			
	WV		Součet		4,800			
449	K	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	481,250	2,00	962,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových					
	WV		*1.NP*		1,450			
	WV		*1.01/1.23*1,46		17,440			
	WV		*1.22/1.23*17,44		3,000			
	WV		*1.09*3		6,000			
	WV		*1.10*6		3,000			
	WV		*1.11*3		3,000			
	WV		*1.12*3		3,000			
	WV		*1.13*3		3,000			
	WV		*1.14*6		12,600			
	WV		*1.16*12,6		3,000			
	WV		*1.18*3		3,000			
	WV		*1.19*3		3,000			
	WV		*1.20*3		12,000			
	WV		*1.21*12		3,280			
	WV		*1.23*3,28		79,780			
	WV		Mezisoučet					
	WV		*2.NP*		10,780			
	WV		*2.05*10,78		24,910			
	WV		*2.09*24,91		38,630			
	WV		*2.10*33,98+4,65		37,730			
	WV		*2.11*32,22 + 5,51		33,350			
	WV		*2.12*33,36		28,310			
	WV		*2.18*28,31		32,850			
	WV		*2.19*32,85		14,300			
	WV		*2.23*14,3		11,050			
	WV		*2.21*11,05		23,510			
	WV		*2.22*19,1		19,100			
	WV		*2.23*20,55		20,550			
	WV		*2.24*23,51		21,160			
	WV		*2.25*21,16		40,950			
	WV		*2.26*40,95		12,370			
	WV		*2.27*12,37		369,560			
	WV		Mezisoučet					
	WV		*3.NP*		2,800			
	WV		*3.01/3.23*2,8		1,200			
	WV		*3.10*1,2		3,000			
	WV		*3.11*3		3,000			
	WV		*3.12*3		1,850			
	WV		*3.13*1,65		2,600			
	WV		*3.14*2,6		3,950			
	WV		*3.15*3,95		3,000			
	WV		*3.16*3		1,800			
	WV		*3.17*1,8		3,000			
	WV		*3.18*3		1,750			
	WV		*3.19*1,75		1,780			
	WV		*3.21*1,78		2,380			
	WV		*3.22*2,38		31,910			
	WV		Mezisoučet		481,250			
	WV		Součet					

450	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	501,842	62,00	31 114,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
451	M	28411007.1	lišta soklová PVC 25x48,5mm	m	174,614	22,00	3 841,51	
	PP		lišta soklová PVC 15x50mm					
	WV		*1.PP*		12,200			
	WV		*0.01*12,2		7,150			
	WV		*0.05*7,15		19,350			
	WV		Mezisoučet					
	WV		*1.NP*		17,440			
	WV		*1.22/1.23*17,44		3,000			
	WV		*1.09*3		6,000			
	WV		*1.10*6		3,000			
	WV		*1.11*3		3,000			
	WV		*1.12*3		3,000			
	WV		*1.13*3		6,000			
	WV		*1.14*6		3,000			
	WV		*1.15*3		3,000			
	WV		*1.16*3		20,000			
	WV		*1.18*20		3,000			
	WV		*1.19*3		3,000			
	WV		*1.20*3		12,000			
	WV		*1.21*12		3,400			
	WV		*1.23*3,4		86,840			
	WV		Mezisoučet					
	WV		*3.NP*		2,800			
	WV		*3.01/3.23*2,8		5,200			
	WV		*3.10*5,2		3,000			
	WV		*3.11*3		3,000			
	WV		*3.12*3		3,000			
	WV		*3.13*3		3,000			
	WV		*3.14*12		12,000			
	WV		*3.15*10		10,000			
	WV		*3.16*3		3,000			
	WV		*3.17*6		6,000			
	WV		*3.18*3		3,000			
	WV		*3.19*3		3,000			
	WV		*3.21*3		6,000			
	WV		*3.22*6		171,190			
	WV		Součet		174,614			
	WV		*171.19*1.02*Přepočtené koeficientem množství					
452	M	28411012	PVC (vinyl) heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 0,70mm, tlída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hoflavost Bfl S1	m2	14,321	489,00	7 002,97	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 0,70mm, tlída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hoflavost Bfl S1					
	WV		*sokl 1.NP*		5,200			
	WV		*1.01*(1,475+1,125)*2		4,800			
	WV		*1.02*(1,475+0,925)*2		4,800			
	WV		*1.03*(1,475+0,925)*2		34,350			
	WV		*1.04*(1,475+3,175)*2		11,926			
	WV		*1.05*(1,638+4,325)*2		10,536			
	WV		*1.06-1.08, 1.25*(1,363+3,905)*2		71,612			
	WV		Mezisoučet					
	WV		*sokl 2.NP*		5,200			
	WV		*2.01*(1,475+1,125)*2		4,800			
	WV		*2.02*(1,475+0,925)*2		4,400			
	WV		*2.03*(1,275+0,925)*2		9,100			
	WV		*2.04*(1,375+3,175)*2		11,926			
	WV		*2.05*(1,638+4,325)*2		10,136			
	WV		*2.06, 2.07, 2.30, 2.31*(1,163+3,905)*2		45,562			
	WV		Mezisoučet					
	WV		*sokl 3.NP*		5,200			
	WV		*3.01*(1,475+1,125)*2		4,800			
	WV		*3.02*(1,475+0,925)*2		4,400			
	WV		*3.03*(1,275+0,925)*2		9,100			
	WV		*3.04*(1,375+3,175)*2		11,926			
	WV		*3.05*(1,638+4,325)*2		10,136			
	WV		*3.06, 3.07, 3.08, 3.09*(1,163+3,905)*2		45,562			
	WV		Mezisoučet		162,736			
	WV		Součet		14,321			
	WV		162,736*0,088*Přepočtené koeficientem množství					
453	M	28411080	vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákn 70mil/m2, zátěž 33, R10, hoflavost Bfl S1, útlum 20dB	m2	14,777	895,00	13 225,42	CS ÚRS 2019 01
	PP		vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákn 70mil/m2, zátěž 33, R10, hoflavost Bfl S1, útlum 20dB					
	WV		*2.NP - soklík*		14,708			
	WV		*2.13*14,708		27,537			
	WV		*2.14*27,537		21,808			
	WV		*2.15*21,808		20,555			
	WV		*2.16*20,555		21,258			
	WV		*2.17*21,258		21,400			
	WV		*2.20*21,4		20,100			
	WV		*2.22*20,1		20,550			
	WV		*2.23*20,55		167,916			
	WV		Součet		14,777			
	WV		167,916*0,088*Přepočtené koeficientem množství					
454	K	776430811	Odstranění hran schodišťových	m	17,326	5,00	86,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž soklíků nebo listů hran schodišťových					
	WV		*1.PP*		4,800			
	WV		*0.01*3*1,6		4,800			
	WV		Mezisoučet					
	WV		*2.NP*		6,425			
	WV		*2.10*6,425		6,101			
	WV		*2.11*6,101		12,526			
	WV		Mezisoučet		17,326			
	WV		Součet					
455	K	776991822	Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů	m	4,800	2,32	11,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ostání práce odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů					
	WV		*1.PP*		4,800			
	WV		*0.01*3*1,6		4,800			
	WV		Součet					
456	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	7,872	321,00	2 526,91	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celých stavebních dílů. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze ztlčených podkladů, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně ovládají.</i>					
457	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	7,872	216,00	1 700,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celých stavebních dílů. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze ztlčených podkladů, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně ovládají.</i>					
	D	777	Podlahy lité				40 747,20	
458	K	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	19,780	2,21	43,71	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení					
	WV		*1.PP*		1,730			
	WV		*0.03*1,73		16,050			
	WV		*0.07*16,05		2,000			
	WV		*provazní dílna*2		19,780			
	WV		Součet					
459	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	19,780	10,00	197,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
	WV		*1.PP*		1,730			
	WV		*0.03*1,73		16,050			
	WV		*0.07*16,05		2,000			
	WV		*provazní dílna*2		19,780			
	WV		Součet					
460	K	777121105	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou písekem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm	m2	19,780	321,00	6 349,38	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrku plněnou písekem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2					
	WV		*1.PP*					
	WV		*0.03*1,73		1,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W "0.07"16,05			16,050		
			W " provozní dílna"2			2,000		
			W Součet			19,780		
461	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	19,780	256,00	5 063,68	CS ÚRS 2019 01
			PP Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu					
			W "1.PP"					
			W "0.03"1,73			1,730		
			W "0.07"16,05			16,050		
			W " provozní dílna"2			2,000		
			W Součet			19,780		
462	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	19,780	1 232,00	24 368,96	CS ÚRS 2019 01
			PP Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm					
			W "1.PP"					
			W "0.03"1,73			1,730		
			W "0.07"16,05			16,050		
			W " provozní dílna"2			2,000		
			W Součet			19,780		
463	K	777611101	Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy	m2	19,780	231,00	4 569,18	CS ÚRS 2019 01
			PP Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový					
			PSC Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na naplnění na zemníci okruh. 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změnění odporu.					
			W "1.PP"					
			W "0.03"1,73			1,730		
			W "0.07"16,05			16,050		
			W " provozní dílna"2			2,000		
			W Součet			19,780		
464	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,272	352,00	95,74	CS ÚRS 2019 01
			PP Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			PSC Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocerňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za střížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limito zůstatkem skutečné orientace.					
465	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	0,272	216,00	58,75	CS ÚRS 2019 01
			PP Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro lokální výšku objektu					
			PSC Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocerňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za střížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limito zůstatkem skutečné orientace.					
		D 781	Dokončovací práce - obklady				292 498,29	
466	K	781-001	D+M - Ochranný ukončovací a dekorativní profil OZN. D2	m	176,500	265,00	46 772,50	
			Dodávka a montáž:					
			Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku					
			keramických obkladů a vodorovné, případně svislé ukončení keramických obkladů ve styku s					
			omítkou.					
			Materiál: nerezová ocel AISI 316 - DIN 1.4404					
			Výška profilu: v závislosti na keramickém obkladu nebo mozaice; v intervalu 8 - 12,5 mm					
			Povrch: saténovaný					
			Nápojení profilu: nakoso; maximálně 1 spoj v celé délce profilu, v méně exponované poloze spoje					
			Montáž: rameno profilu bude zapracováno super-flexibilním nano-strukturálním vyloženým					
			lepidlem do zdiva z pórabetonu, případně vápeno-cementové jádrové omítky, včetně penetrace povrchu.					
			Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu, včetně systémových prvků.					
			Poznámka:					
			Dílění nebo opracování profilu bude prováděno strojní pilou vybavenou lezným mřídkem určeným k dělení nerezové oceli.					
			Poznámka k položce:					
			Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
			W "1.PP"4			4,000		
			W "1.NP"57,5			57,500		
			W "2.NP"57,5			57,500		
			W "3.NP"57,5			57,500		
			W Součet			176,500		
467	K	781-002	D+M - Ochranný ukončovací a dekorativní profil OZN. D4	kus	26,000	232,00	6 032,00	
			Dodávka a montáž:					
			Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vnější svislé rohy povrchově upraveného cihelného a pórabetonového zdiva bez keramického					
			obkladu.					
			Materiál: nerezová ocel AISI 304 - DIN 1.4301					
			Přířez profilu: 30 x 30 mm; tloušťka výchozího materiálu 1,0 mm					
			Maximální délka profilu: 2700 mm, včetně rozměrové a tvarové úpravy profilu					
			Povrch: saténovaný					
			Nápojení profilu: vždy v jednom kuse, bez nápojení					
			Montáž: profily budou konstruktivně lepeny na celou svoji výšku průběžným lepením jednosložkovým lepidlem na bázi MS polymeru s okamžitou					
			fixací a dostatečnou vysokou počáteční přilnavostí na obou ramenech profilu. Profil bude založen nad úroveň hliníkového soklíku.					
			Poznámka:					
			Dílění nebo opracování profilu bude prováděno strojní pilou vybavenou lezným mřídkem určeným k dělení nerezové oceli.					
			Délka: 1350 mm					
			Poznámka k položce:					
			Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
			W "1.NP"1			1,000		
			W "2.NP"24			24,000		
			W "3.NP"1			1,000		
			W Součet			26,000		
468	K	781-003	D+M - Ochranný ukončovací a dekorativní profil OZN. D10	m	143,600	120,00	17 232,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dodávka a montáž: Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů a vodorovné, případně svislé ukončení keramických obkladů ve styku s omítkou. Materiál: PVC, s integrovaným vymazávačem spár Výška profilu: v závislosti na keramickém obkladu nebo mozaice; v intervalu 8 - 12,5 mm Povrch: hladký, bílá barva Nápojení profilu: nakoso; maximálně 1 spoj v celé délce profilu, v méně exponované poloze spoje Montáž: rameno profilu bude zapracováno super-flexibilním nano-strukturálním vyloženým lepidlem do zdiva z pórabetonu, případně vápeno-cementové jádrové omítky, včetně penetrace povrchu. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu, včetně systémových prvků. Poznámka: Dělení nebo opracování profilu bude prováděno strojní pilou vybavenou lezným mřídkem určeným k dělení PVC. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je uvedena v příloze D.1.1c.03 - VÝPIS PRVKŮ PSV					
		PP				53,600		
		WV				41,500		
		WV				48,500		
		WV				143,600		
469	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	253,050	3,26	824,94	CS ÚRS 2019 01
		PP	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál. Tyto se oceňují ve specifikaci.					
		WV	"1.PP"					
		WV	"0.04"6,4		6,400			
		WV	Mezisoučet		6,400			
		WV	"1.NP"					
		WV	"1.01/1.08"25,51+32,41		57,820			
		WV	"1.09"2,24		2,240			
		WV	"1.10"1,82		1,820			
		WV	"1.11"2,66		2,560			
		WV	"1.12"2,52		2,520			
		WV	"1.13"1,68		1,680			
		WV	"1.14"2,52		2,520			
		WV	"1.15"2,31		2,310			
		WV	"1.16"2,17		2,170			
		WV	"1.18"2,52		2,520			
		WV	"1.19"2,52		2,520			
		WV	"1.20"2,52		2,520			
		WV	"1.21"2,52		2,520			
		WV	Mezisoučet		85,820			
		WV	"2.NP"					
		WV	"2.01/2.07"25,51+32,41		57,820			
		WV	"2.09"3,44		3,440			
		WV	"2.10"2,52		2,520			
		WV	"2.11"2,52		2,520			
		WV	"2.12"1,68		1,680			
		WV	"2.12"1,68		1,680			
		WV	"2.12"1,68		1,680			
		WV	"3.10"1,68		1,680			
		WV	"3.11"1,68		1,680			
		WV	"3.12"2,52		2,520			
		WV	"3.13"1,68		1,680			
		WV	"3.14"2,52		2,520			
		WV	"3.15"2,66		2,660			
		WV	"3.17"2,52		2,520			
		WV	"3.18"2,52		2,520			
		WV	"3.19"2,45		2,450			
		WV	"3.21"2		2,000			
		WV	"3.22"2,52		2,520			
		WV	Mezisoučet		82,670			
		WV	Součet		253,050			
470	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	253,050	35,00	8 856,75	CS ÚRS 2019 01
		PP	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál. Tyto se oceňují ve specifikaci.					
		WV	"1.PP"					
		WV	"0.04"6,4		6,400			
		WV	Mezisoučet		6,400			
		WV	"1.NP"					
		WV	"1.01/1.08"25,51+32,41		57,820			
		WV	"1.09"2,24		2,240			
		WV	"1.10"1,82		1,820			
		WV	"1.11"2,66		2,560			
		WV	"1.12"2,52		2,520			
		WV	"1.13"1,68		1,680			
		WV	"1.14"2,52		2,520			
		WV	"1.15"2,31		2,310			
		WV	"1.16"2,17		2,170			
		WV	"1.18"2,52		2,520			
		WV	"1.19"2,52		2,520			
		WV	"1.20"2,52		2,520			
		WV	"1.21"2,52		2,520			
		WV	Mezisoučet		85,820			
		WV	"2.NP"					
		WV	"2.01/2.07"25,51+32,41		57,820			
		WV	"2.09"3,44		3,440			
		WV	"2.10"2,52		2,520			
		WV	"2.11"2,52		2,520			
		WV	"2.12"1,68		1,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.17"2.52		2,520			
	VV		"2.19"2.52		2,520			
	VV		"2.22"2.52		2,520			
	VV		"2.23"2.52		2,520			
	VV		Mezisoučet		78,160			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09"25,51+32,41		57,920			
	VV		"3.10"1,68		1,680			
	VV		"3.11"1,68		1,680			
	VV		"3.12"2,52		2,520			
	VV		"3.13"1,68		1,680			
	VV		"3.14"2,52		2,520			
	VV		"3.15"2,66		2,660			
	VV		"3.17"2,52		2,520			
	VV		"3.18"2,52		2,450			
	VV		"3.19"2,45		2,000			
	VV		"3.21"2		2,520			
	VV		"3.22"2,52		82,670			
	VV		Mezisoučet		253,050			
	VV		Součet					
471	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	253,050	380,00	96 159,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformatových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Plošný index ušetření zita vzhledem k druhu povrchových úprav.					
472	M	LSS.WAAMB201	obkládačka ColorONE, 198 x 398 x 7 mm	m2	278,355	390,00	108 558,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		obkládačka ColorONE, 198 x 398 x 7 mm					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"6,4		6,400			
	VV		Mezisoučet		6,400			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01/1.08"25,51+32,41		57,920			
	VV		"1.09"2,24		2,240			
	VV		"1.10"1,82		1,820			
	VV		"1.11"2,56		2,560			
	VV		"1.12"2,52		2,520			
	VV		"1.13"1,68		1,680			
	VV		"1.14"2,52		2,520			
	VV		"1.15"2,31		2,310			
	VV		"1.16"2,17		2,170			
	VV		"1.18"2,52		2,520			
	VV		"1.19"2,52		2,520			
	VV		"1.20"2,52		2,520			
	VV		"1.21"2,52		2,520			
	VV		Mezisoučet		85,820			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2.07"25,51+32,41		57,920			
	VV		"2.09"3,44		3,440			
	VV		"2.10"2,52		2,520			
	VV		"2.11"2,52		2,520			
	VV		"2.12"1,68		1,680			
	VV		"2.17"2,52		2,520			
	VV		"2.19"2,52		2,520			
	VV		"2.22"2,52		2,520			
	VV		"2.23"2,52		2,520			
	VV		Mezisoučet		78,160			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09"25,51+32,41		57,920			
	VV		"3.10"1,68		1,680			
	VV		"3.11"1,68		1,680			
	VV		"3.12"2,52		2,520			
	VV		"3.13"1,68		1,680			
	VV		"3.14"2,52		2,520			
	VV		"3.15"2,66		2,660			
	VV		"3.16"2,66		2,520			
	VV		"3.17"2,52		2,520			
	VV		"3.18"2,52		2,450			
	VV		"3.19"2,45		2,000			
	VV		"3.21"2		2,520			
	VV		"3.22"2,52		82,670			
	VV		Mezisoučet		253,050			
	VV		Součet		278,355			
473	K	781491811	Odstranění profilu ukončovacího rohového	m	1,000	5,06	5,06	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění obkladů – ostatní prvky – profily rohové					
474	K	781491822	Demontáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	4,000	6,00	24,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění obkladů – ostatní prvky – vanová dvířka plastová lepená s rámem					
	VV		"1.NP"		2,000			
	VV		"1.01-1.08"2					
	VV		"2.NP"		1,000			
	VV		"2.01-2.07"1					
	VV		"3.NP"		1,000			
	VV		"3.01-3.09"1		4,000			
	VV		Součet					
475	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	104,000	20,00	2 080,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít až nuceněm použít liného nástroje než řezačků.					
	VV		"1.PP"		3,000			
	VV		"0.04"2+1		3,000			
	VV		Mezisoučet					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01"2+1		2,000			
	VV		"1.02"1		1,000			
	VV		"1.03"2+1		2,000			
	VV		"1.04"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.05"4"2+2		10,000			
	VV		"1.06-1.08, 1.25"4+2+2		8,000			
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2.07"6"2+2+5		19,000			
	VV		"2.09"2		2,000			
	VV		"2.10"2		2,000			
	VV		"2.11"2		2,000			
	VV		"2.12"2		2,000			
	VV		"2.17"2		2,000			
	VV		"2.19"2		2,000			
	VV		"2.22"2		2,000			
	VV		"2.23"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09"6"2+2+5		19,000			
	VV		"3.10"2		2,000			
	VV		"3.11"2		2,000			
	VV		"3.12"2		2,000			
	VV		"3.13"2		2,000			
	VV		"3.14"2		2,000			
	VV		"3.15"2		2,000			
	VV		"3.17"2		2,000			
	VV		"3.18"2		2,000			
	VV		"3.19"2		2,000			
	VV		"3.21"2		2,000			
	VV		"3.22"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		41,000			
	VV		Součet		104,000			
476	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	67,000	23,26	1 558,42	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít až nuceněm použít liného nástroje než řezačků.					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"1+1		2,000			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01"1+1		2,000			
	VV		"1.02"1+1		2,000			
	VV		"1.03"1+1		2,000			
	VV		"1.04"1		1,000			
	VV		"1.05"4+1		5,000			
	VV		"1.06-1.08, 1.25"4+4		8,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2.07"6+2+5		13,000			
	VV		"2.09"1		1,000			
	VV		"2.10"1		1,000			
	VV		"2.11"1		1,000			
	VV		"2.12"1		1,000			
	VV		"2.17"1		1,000			
	VV		"2.19"1		1,000			
	VV		"2.22"1		1,000			
	VV		"2.23"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		21,000			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09"6+2+5		13,000			
	VV		"3.10"1		1,000			
	VV		"3.11"1		1,000			
	VV		"3.12"1		1,000			
	VV		"3.13"1		1,000			
	VV		"3.14"1		1,000			
	VV		"3.15"1		1,000			
	VV		"3.17"1		1,000			
	VV		"3.18"1		1,000			
	VV		"3.19"1		1,000			
	VV		"3.21"1		1,000			
	VV		"3.22"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Součet		67,000			
477	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	16,000	45,00	720,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít až nuceněm použít liného nástroje než řezačků.					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.03"1		1,000			
	VV		"1.06-1.08, 1.25"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01/2.07"5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09"5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		16,000			
478	K	781495153	Průnik obkladem hranatý o větší straně přes 90 mm	kus	16,000	56,00	896,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o větší straně přes 90 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít až nuceněm použít liného nástroje než řezačků.					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Mezisoučet		1,000			
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.03"1		1,000			
	WV		"1.06-1.08, 1.25"4		4,000			
	WV		Mezisoučet		5,000			
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.01/2.07"5		5,000			
	WV		Mezisoučet		5,000			
	WV		"3.NP"					
	WV		"3.01-3.09"5		5,000			
	WV		Mezisoučet		5,000			
	WV		Součet		10,000			
479	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	5,185	321,00	1 664,39	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízeních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se limtu zůsoben skutečně neměstuje					
480	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	5,185	215,00	1 114,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro lokální vřšou objektu Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízeních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se limtu zůsoben skutečně neměstuje					
	PSC							
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				121 394,73	
481	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	72,467	32,00	2 318,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.28"6,82		6,820			
	WV		"P1"3,25"0,64"4*2		16,640			
	WV		"P2"3,25"0,64"4		8,320			
	WV		"P3"2,75"0,64"2		3,520			
	WV		Mezisoučet		35,300			
	WV		"překlady porobeton"					
	WV		"N1"2,35"0,15+0,05"2*3		9,165			
	WV		"N2B"4,05"0,12+0,05"2*3		15,096			
	WV		"N3"1,3"0,12+0,05"2*3		4,836			
	WV		"N4"1,15"0,1+0,05"2*3		4,140			
	WV		"N5"1,1"0,1+0,05"2*3		3,960			
	WV		Mezisoučet		37,167			
	WV		Součet		72,467			
482	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	62,398	48,00	2 995,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
	WV		"2.NP"					
	WV		"P1"3,25"0,64"4*2		16,640			
	WV		"P2"3,25"0,64"4		8,320			
	WV		"P3"2,75"0,64"2		3,520			
	WV		Mezisoučet		28,480			
	WV		"překlady porobeton"					
	WV		"N1"2,35"0,15+0,05"2*3		2,820			
	WV		"N2B"4,05"0,12+0,05"2*3		4,131			
	WV		"N3"1,3"0,12+0,05"2*3		1,326			
	WV		"N4"1,15"0,1+0,05"2*3		1,035			
	WV		"N5"1,1"0,1+0,05"2*3		0,960			
	WV		"N6"1,4"0,12+0,05"2		0,476			
	WV		"N7"0,9"0,1+0,05"2		0,270			
	WV		Mezisoučet		11,048			
	WV		"zárubní"					
	WV		"2.09"0,9+1,97"2"0,11+0,12		1,113			
	WV		"2.10"0,9+1,97"2"0,16+0,12		1,355			
	WV		"2.11"0,9+1,97"2"0,16+0,12		1,355			
	WV		"2.12"0,9+1,97"2"0,16+0,12		1,355			
	WV		"2.13"0,9+1,97"2"0,16+0,12		1,355			
	WV		"2.14"0,9+1,97"2"0,16+0,12		1,355			
	WV		"2.15"0,9+1,97"2"0,16+0,12+0,4"0,4"1,1		1,531			
	WV		"2.16"0,9+1,97"2"0,16+0,12		1,355			
	WV		"2.17"0,9+1,97"2"0,16+0,12		1,355			
	WV		"2.18"0,9+1,97"2"0,16+0,12		1,355			
	WV		"2.19"0,9+1,97"2"0,11+0,12		1,113			
	WV		"2.20"0,9+1,97"2"0,11+0,12		1,113			
	WV		"2.22 - elektrotechnická skříň"0,34		0,340			
	WV		"2.28"6,82		6,820			
	WV		Mezisoučet		22,670			
	WV		Součet		62,398			
483	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	23,014	23,00	529,32	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.09"0,9+1,97"2"0,11+0,12		1,113			
	WV		"2.10"0,9+1,97"2"0,16+0,12		1,355			
	WV		"2.11"0,9+1,97"2"0,16+0,12		1,355			
	WV		"2.12"0,9+1,97"2"0,16+0,12		1,355			
	WV		"2.13"0,9+1,97"2"0,16+0,12		1,355			
	WV		"2.14"0,9+1,97"2"0,16+0,12		1,355			
	WV		"2.15"0,9+1,97"2"0,16+0,12+0,4"4"0,2		1,676			
	WV		"2.16"0,9+1,97"2"0,16+0,12		1,355			
	WV		"2.17"0,9+1,97"2"0,16+0,12		1,355			
	WV		"2.18"0,9+1,97"2"0,16+0,12		1,355			
	WV		"2.19"0,9+1,97"2"0,11+0,12		1,113			
	WV		"2.20"0,9+1,97"2"0,11+0,12		1,113			
	WV		"2.21 - elektrotechnická skříň"0,34		0,340			
	WV		"2.28"6,82		6,820			
	WV		Mezisoučet		22,670			
	WV		Součet		62,398			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"2.21 - elektrotechnická skříň"0,34		0,340			
	WV		"2.28"6,82		6,820			
	WV		Mezisoučet		23,014			
	WV		Součet		23,014			
484	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	22,694	98,00	2 224,01	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.09"(0,9+1,97*2)"(0,11+0,12)		1,113			
	WV		"2.10"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.11"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.12"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.13"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.14"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.15"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.16"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.17"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.18"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.19"(0,9+1,97*2)"(0,11+0,12)		1,113			
	WV		"2.20"(0,9+1,97*2)"(0,11+0,12)		1,113			
	WV		"2.21 - elektrotechnická skříň"0,34		0,340			
	WV		"2.28"6,82		6,820			
	WV		Mezisoučet		22,694			
	WV		Součet		22,694			
485	K	783314203	Základní antikorozní jednorázový syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	62,398	110,00	6 863,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický samozákladující					
	WV		"2.NP"					
	WV		"P1"3,25*0,64*4*2		16,640			
	WV		"P2"3,25*0,64*4		8,320			
	WV		"P3"2,75*0,64*2		3,520			
	WV		Mezisoučet		28,480			
	WV		"ofekladý porobeton"					
	WV		"N1"2,35*(0,15+0,05)*2*3		2,820			
	WV		"N2B"4,05*(0,12+0,05)*2*3		4,131			
	WV		"N3"1,3*(0,12+0,05)*2*3		1,326			
	WV		"N4"1,15*(0,1+0,05)*2*3		1,035			
	WV		"N5"1,1*(0,1+0,05)*2*3		0,990			
	WV		"N6"1,4*(0,12+0,05)*2		0,476			
	WV		"N7"0,9*(0,1+0,05)*2		0,270			
	WV		Mezisoučet		11,048			
	WV		"zárubně"					
	WV		"2.09"(0,9+1,97*2)"(0,11+0,12)		1,113			
	WV		"2.10"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.11"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.12"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.13"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.14"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.15"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)+0,4*0,4*1,1		1,531			
	WV		"2.16"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.17"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.18"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.19"(0,9+1,97*2)"(0,11+0,12)		1,113			
	WV		"2.20"(0,9+1,97*2)"(0,11+0,12)		1,113			
	WV		"2.22 - elektrotechnická skříň"0,34		0,340			
	WV		"2.28"6,82		6,820			
	WV		Mezisoučet		22,670			
	WV		Součet		62,398			
486	K	783315103	Mezinátěr jednorázový syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	22,870	121,00	2 767,27	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický samozákladující					
	WV		"2.NP"					
	WV		"zárubně"					
	WV		"2.09"(0,9+1,97*2)"(0,11+0,12)		1,113			
	WV		"2.10"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.11"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.12"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.13"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.14"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.15"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)+0,4*0,4*1,1		1,531			
	WV		"2.16"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.17"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.18"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.19"(0,9+1,97*2)"(0,11+0,12)		1,113			
	WV		"2.20"(0,9+1,97*2)"(0,11+0,12)		1,113			
	WV		"2.22 - elektrotechnická skříň"0,34		0,340			
	WV		"2.28"6,82		6,820			
	WV		Mezisoučet		22,870			
	WV		Součet		22,870			
487	K	783317105	Krycí jednorázový syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,870	123,00	2 813,01	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický samozákladující					
	WV		"2.NP"					
	WV		"zárubně"					
	WV		"2.09"(0,9+1,97*2)"(0,11+0,12)		1,113			
	WV		"2.10"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.11"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.12"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.13"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.14"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.15"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)+0,4*0,4*1,1		1,531			
	WV		"2.16"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.17"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.18"(0,9+1,97*2)"(0,16+0,12)		1,355			
	WV		"2.19"(0,9+1,97*2)"(0,11+0,12)		1,113			
	WV		"2.20"(0,9+1,97*2)"(0,11+0,12)		1,113			
	WV		"2.22 - elektrotechnická skříň"0,34		0,340			
	WV		"2.28"6,82		6,820			
	WV		Mezisoučet		22,870			
	WV		Součet		22,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet				22,870	
488	K	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	279,240	21,00	5 864,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru článkových odmaštěním vodou ředitelným					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.01-2.07"					
	WV		"2.09"20,64		20,640			
	WV		"2.10"27,84		27,840			
	WV		"2.11"27,84		27,840			
	WV		"2.12"28,08		28,080			
	WV		"2.13"9,36		9,360			
	WV		"2.14"3,6+5,52+10,32		19,440			
	WV		"2.15"9,36		9,360			
	WV		"2.16"9,36		9,360			
	WV		"2.17"9,36		9,360			
	WV		"2.18"18,72		18,720			
	WV		"2.19"33,12		33,120			
	WV		"2.20"6,36+3,6		9,960			
	WV		"2.22"11,04		11,040			
	WV		"2.23"11,04		11,040			
	WV		"2.24"15,36+18,72		34,080			
	WV		Mezisoučet		279,240			
489	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	284,300	5,00	1 421,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným					
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.01/1.08"(4,4+0,6)*2		10,000			
	WV		Mezisoučet		10,000			
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.01/2.07"(4,45+0,8)*2		10,500			
	WV		Mezisoučet		10,500			
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.01-2.07"(4,45+0,8)*2		10,500			
	WV		"2.09"(3,975*2+1,5)*2		22,900			
	WV		"2.10"(3,975*3+1,5*2+1*2)*2		33,850			
	WV		"2.11"(3,975*2+1,5+1*3)*2		24,900			
	WV		"2.12"(3,975*2+1,5*2+1)*2		23,500			
	WV		"2.13"1,5*2		3,000			
	WV		"2.14"1*2+0,5)*2		5,000			
	WV		"2.15"(3,975+1,5)*2		10,950			
	WV		"2.16"2*2		4,000			
	WV		"2.17"(3,975+0,5)*2		8,950			
	WV		"2.18"(3,975+1,5+0,5)*2		11,950			
	WV		"2.19"(4*3+0,5*6)*2		30,000			
	WV		"2.20"2*2+0,5*2		5,000			
	WV		"2.22"(4*2+0,5*2)*2		18,000			
	WV		"2.23"(4+0,5*2)*2		10,000			
	WV		"2.24"(3,8*3+0,5+1,5*2+2*2)*2		38,400			
	WV		"3.NP"		2,500			
	WV		"3.01-3.09"1,5+1		284,300			
	WV		Součet		284,300			
490	K	783606821	Odstaření nátěrů z litinových otopných těles obroušením	m2	260,310	106,00	27 592,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstaření nátěrů z otopných těles litinových obroušením					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.09"20,64		20,640			
	WV		"2.10"27,84		27,840			
	WV		"2.11"27,84		27,840			
	WV		"2.12"28,08		28,080			
	WV		"2.13"9,36		9,360			
	WV		"2.14"3,6+5,52+10,32		19,440			
	WV		"2.15"9,36		9,360			
	WV		"2.16"9,36		9,360			
	WV		"2.17"9,36		9,360			
	WV		"2.18"18,72		18,720			
	WV		"2.19"33,12		33,120			
	WV		"2.20"6,36		6,360			
	WV		"2.22"11,07		11,070			
	WV		"2.23"11,04		11,040			
	WV		"2.24"18,72		18,720			
	WV		Mezisoučet		260,310			
	WV		Součet		260,310			
491	K	783606841	Odstaření nátěrů z armatur DN do 100 mm obroušením	kus	41,000	29,00	1 189,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstaření nátěrů z armatur a kovových potrubí armatur do DN 100 mm obroušením					
	WV		"2.NP"		2,000			
	WV		"2.09"2		4,000			
	WV		"2.10"4		4,000			
	WV		"2.11"4		4,000			
	WV		"2.12"3		3,000			
	WV		"2.13"1		1,000			
	WV		"2.14"3		3,000			
	WV		"2.15"1		1,000			
	WV		"2.16"1		1,000			
	WV		"2.17"1		1,000			
	WV		"2.18"2		2,000			
	WV		"2.19"6		6,000			
	WV		"2.20"1		1,000			
	WV		"2.21"4		4,000			
	WV		"2.22"2		2,000			
	WV		"2.23"2		2,000			
	WV		"2.24"2+2		4,000			
	WV		Mezisoučet		41,000			
	WV		Součet		41,000			
492	K	783606861	Odstaření nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	278,750	5,77	1 608,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstaření nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením					
	WV		"1.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"1.01-1.08"(4,4+0,6)*2		10,000			
	WV		Mezisoučet		10,000			
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.09"4*3,975+2*2+2*1,5		22,900			
	WV		"2.10"6*3,975+4*1,5+4*1		33,850			
	WV		"2.11"6*3,975+2*1,5+6*1		32,850			
	WV		"2.12"4*3,975+4*1,5+2*1		23,900			
	WV		"2.13"2*1,5		3,000			
	WV		"2.14"4*1+2*0,5		5,000			
	WV		"2.15"2*3,975+2*1,5		10,950			
	WV		"2.16"2*2		4,000			
	WV		"2.17"2*3,975+2*0,5		8,950			
	WV		"2.18"2*3,975+2*1,5+2*0,5		11,950			
	WV		"2.19"6*4+12*0,5		30,000			
	WV		"2.20"2*2		4,000			
	WV		"2.21"2*0,5		1,000			
	WV		"2.22"4*4+4*0,5		18,000			
	WV		"2.23"4*4+4*0,5		18,000			
	WV		"2.24-2.26"6*3,9+2*0,5+4*1,5+4*2		38,400			
	WV		Mezisoučet		266,750			
	WV		"3.NP"		2,000			
	WV		"3.01-3.09"0,5+1,5					
	WV		"3.10"					
	WV		"3.11"					
	WV		"3.12"					
	WV		"3.13"					
	WV		"3.14"					
	WV		"3.15"					
	WV		"3.16"					
	WV		"3.17"					
	WV		"3.18"					
	WV		"3.19"					
	WV		"3.20"					
	WV		"3.21"					
	WV		"3.22"					
	WV		"3.23"					
	WV		Součet		278,750			
493	K	783614111	Základní jedonosobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	260,310	45,00	11 713,95	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základní nátěr otopných těles jedonosobný článkových syntetický					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.09"20,64		20,640			
	WV		"2.10"27,84		27,840			
	WV		"2.11"27,84		27,840			
	WV		"2.12"28,08		28,080			
	WV		"2.13"9,36		9,360			
	WV		"2.14"3,6+5,52+10,32		19,440			
	WV		"2.15"9,36		9,360			
	WV		"2.16"9,36		9,360			
	WV		"2.17"9,36		9,360			
	WV		"2.18"18,72		18,720			
	WV		"2.19"33,12		33,120			
	WV		"2.20"6,36		6,360			
	WV		"2.22"11,07		11,070			
	WV		"2.23"11,04		11,040			
	WV		"2.24"18,72		18,720			
	WV		Mezisoučet		260,310			
	WV		Součet		260,310			
494	K	783614653	Základní antikorozní jedonosobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	10,000	13,00	130,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jedonosobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující					
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.01/1.08"(4,4+0,6)*2		10,000			
	WV		Mezisoučet		10,000			
495	K	783615553	Mezinátěr jedonosobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	10,000	14,00	140,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující					
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.01/1.08"(4,4+0,6)*2		10,000			
	WV		Mezisoučet		10,000			
496	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	260,310	124,15	32 317,49	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí nátěr (emal) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.09"20,64		20,640			
	WV		"2.10"27,84		27,840			
	WV		"2.11"27,84		27,840			
	WV		"2.12"28,08		28,080			
	WV		"2.13"9,36		9,360			
	WV		"2.14"3,6+5,52+10,32		19,440			
	WV		"2.15"9,36		9,360			
	WV		"2.16"9,36		9,360			
	WV		"2.17"9,36		9,360			
	WV		"2.18"18,72		18,720			
	WV		"2.19"33,12		33,120			
	WV		"2.20"6,36		6,360			
	WV		"2.22"11,07		11,070			
	WV		"2.23"11,04		11,040			
	WV		"2.24"18,72		18,720			
	WV		Mezisoučet		260,310			
	WV		Součet		260,310			
497	K	783617603	Krycí jedonosobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	10,000	18,48	184,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí nátěr (emal) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jedonosobný syntetický samozákladující					
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.01/1.08"(4,4+0,6)*2		10,000			
	WV		Mezisoučet		10,000			
498	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	65,793	15,81	1 040,13	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušením					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.28"					
	VV		"Stěny, ostění a svíslé plochy konzoly balkonu:" (17,2+4,97)*1,5		33,255			
	VV		"Podhled:" 16,98*1,1		18,678			
	VV		"Plocha navazující fasády:" (5,66+1,2+2,38)*1,5		13,860			
	VV		Součet		65,793			
499	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	20,610	63,14	1 301,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01-1.08"(2,25+1,25*2)*0,6		2,850			
	VV		"1.18"(1,25+2,725*2)*0,6		4,020			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01-2.07"(2,25+1,25*2)*0,6		2,850			
	VV		"2.19"(1,25+2,725*2)*0,6		4,020			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09"(2,25+1,25*2)*0,6		2,850			
	VV		"3.17"(1,25+2,725*2)*0,6		4,020			
	VV		Součet		20,610			
500	K	783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2	2,480	46,28	114,79	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.28"2,48		2,480			
	VV		Součet		2,480			
501	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	86,403	25,26	2 182,54	CS ÚRS 2019 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01-1.08"(2,25+1,25*2)*0,6		2,850			
	VV		"1.18"(1,25+2,725*2)*0,6		4,020			
	VV		Mezisoučet		6,870			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01-2.07"(2,25+1,25*2)*0,6		2,850			
	VV		"2.19"(1,25+2,725*2)*0,6		4,020			
	VV		"2.28"					
	VV		"Stěny, ostění a svíslé plochy konzoly balkonu:" (17,2+4,97)*1,5		33,255			
	VV		"Podhled:" 16,98*1,1		18,678			
	VV		"Plocha navazující fasády:" (5,66+1,2+2,38)*1,5		13,860			
	VV		Mezisoučet		72,663			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09"(2,25+1,25*2)*0,6		2,850			
	VV		"3.17"(1,25+2,725*2)*0,6		4,020			
	VV		Mezisoučet		6,870			
	VV		Součet		86,403			
502	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	11,085	56,09	621,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchu hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.28"					
	VV		"Stěny, ostění a svíslé plochy konzoly balkonu:" (17,2+4,97)*0,5		11,085			
	VV		Součet		11,085			
503	K	783827129	Příplatek k cenám jednorázového nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za bloční přisadu	m2	65,793	4,97	327,08	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednorázový hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 Příplatek k cenám "7121 až "7127 za bloční přisadu					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.28"					
	VV		"Stěny, ostění a svíslé plochy konzoly balkonu:" (17,2+4,97)*1,5		33,255			
	VV		"Podhled:" 16,98*1,1		18,678			
	VV		"Plocha navazující fasády:" (5,66+1,2+2,38)*1,5		13,860			
	VV		Součet		65,793			
504	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	86,403	152,00	13 133,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01-1.08"(2,25+1,25*2)*0,6		2,850			
	VV		"1.18"(1,25+2,725*2)*0,6		4,020			
	VV		Mezisoučet		6,870			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01-2.07"(2,25+1,25*2)*0,6		2,850			
	VV		"2.19"(1,25+2,725*2)*0,6		4,020			
	VV		"2.28"					
	VV		"Stěny, ostění a svíslé plochy konzoly balkonu:" (17,2+4,97)*1,5		33,255			
	VV		"Podhled:" 16,98*1,1		18,678			
	VV		"Plocha navazující fasády:" (5,66+1,2+2,38)*1,5		13,860			
	VV		Mezisoučet		72,663			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.01-3.09"(2,25+1,25*2)*0,6		2,850			
	VV		"3.17"(1,25+2,725*2)*0,6		4,020			
	VV		Mezisoučet		6,870			
	VV		Součet		86,403			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				538 042,60	
505	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 5,00 m	m2	8 219,860	9,26	76 115,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.01"					
	VV		"Strop:" 7,87		7,870			
	VV		"Stěny:" 21,75		21,750			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 8,47		8,470			
	VV		"0.03"					
	VV		"Strop:" 1,67		1,670			
	VV		"Stěny:" 15,81		15,810			
	VV		"0.04"					
	VV		"Strop:" 1,31		1,310			
	VV		"Stěny:" 6,61		6,610			
	VV		"0.05"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Strop:" 15,23		15,230			
	VV		"Stěny:" 17,11		17,110			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 1,8		1,800			
	VV		"0.06"					
	VV		"Strop:" 38,52		38,520			
	VV		"Stěny:" 88,82		88,820			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 5,73		5,730			
	VV		"0.07"					
	VV		"Strop:" 16,05		16,050			
	VV		"Stěny:" 38,71		38,710			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 1,18		1,180			
	VV		" provozní délka"					
	VV		"Klenutý strop:" 43,91		43,910			
	VV		"Stěny:" 102,77		102,770			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 1,66		1,660			
	VV		" základ"					
	VV		"Klenutý strop:" 31,48		31,480			
	VV		"Stěny:" 52,81		52,810			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 7,19		7,190			
	VV		"šatna personál"					
	VV		"Klenutý strop:" 13,56		13,560			
	VV		"Stěny:" 34,84		34,840			
	VV		"chodba"					
	VV		"Strop:" 75,77		75,770			
	VV		"Stěny:" 180,78		180,780			
	VV		"šatna I"					
	VV		"Strop:" 135,82		135,820			
	VV		"Stěny:" 178,75		178,750			
	VV		"šatna II"					
	VV		"Strop:" 101,87		101,870			
	VV		"Stěny:" 136,63		136,630			
	VV		Mezisoučet		1 384,680			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01-1.08"					
	VV		"Strop:" 20,9		20,900			
	VV		"1.09"					
	VV		"Strop:" 12,94		12,940			
	VV		"Stěny:" 54,84		54,840			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 4,14		4,140			
	VV		"1.10"					
	VV		"Strop:" 39,51		39,510			
	VV		"Stěny:" 65		65,000			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 3,68		3,680			
	VV		"1.11"					
	VV		"Strop:" 67,15		67,150			
	VV		"Stěny:" 80,53		80,530			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 15,29		15,290			
	VV		"1.12"					
	VV		"Strop:" 61,73		61,730			
	VV		"Stěny:" 71,41		71,410			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 15,29		15,290			
	VV		"1.13"					
	VV		"Strop:" 63,47		63,470			
	VV		"Stěny:" 65,78		65,780			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 14,62		14,620			
	VV		"1.14"					
	VV		"Strop:" 20,8		20,800			
	VV		"Stěny:" 54,69		54,690			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 7,37		7,370			
	VV		"1.15"					
	VV		"Strop:" 20,18		20,180			
	VV		"Stěny:" 51,02		51,020			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 7,37		7,370			
	VV		"1.16"					
	VV		"Strop:" 50,21		50,210			
	VV		"Stěny:" 67,97		67,970			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 6,1		6,100			
	VV		"1.18"					
	VV		"Strop:" 64,46		64,460			
	VV		"Stěny:" 99,47		99,470			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 17,5		17,500			
	VV		"1.19"					
	VV		"Strop:" 21,89		21,890			
	VV		"Stěny:" 70,7		70,700			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 7,68		7,680			
	VV		"1.20"					
	VV		"Strop:" 42,74		42,740			
	VV		"Stěny:" 61,93		61,930			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 10,49		10,490			
	VV		"1.21"					
	VV		"Strop:" 69,75		69,750			
	VV		"Stěny:" 87,21		87,210			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 7,37		7,370			
	VV		"1.22"					
	VV		"Strop:" 11,88		11,880			
	VV		"Stěny:" 39,72		39,720			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 4,64		4,640			
	VV		"1.23"					
	VV		"Strop:" 156,55		156,550			
	VV		"Stěny:" 338,94		338,940			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 65,46		65,460			
	VV		Mezisoučet		2 120,270			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01-2.07"					
	VV		"Strop:" 20,91		20,910			
	VV		"2.09"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Strop:"12,81		12,810		12,810	
	VV		"Stěny:"28,3		28,300			
	VV		"2.09"					
	VV		"Strop:"41,58		41,580			
	VV		"Stěny:"89,05		89,050			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,68		3,680			
	VV		"2.10"					
	VV		"Strop:"68,92		68,920			
	VV		"Stěny:"117,79		117,790			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"13,23		13,230			
	VV		"2.11"					
	VV		"Strop:"62,54		62,540			
	VV		"Stěny:"110,82		110,820			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"13,23		13,230			
	VV		"2.12"					
	VV		"Strop:"64,35		64,350			
	VV		"Stěny:"102,76		102,760			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"16,24		16,240			
	VV		"2.13"					
	VV		"Strop:"21,11		21,110			
	VV		"Stěny:"77,31		77,310			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,87		7,870			
	VV		"2.14"					
	VV		"Strop:"39,87		39,870			
	VV		"Stěny:"83,9		83,900			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"9,37		9,370			
	VV		"2.15"					
	VV		"Strop:"21,44		21,440			
	VV		"Stěny:"65,81		65,810			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,67		7,670			
	VV		"2.16"					
	VV		"Strop:"23,78		23,780			
	VV		"Stěny:"72,88		72,880			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,04		3,040			
	VV		"2.17"					
	VV		"Strop:"24,5		24,500			
	VV		"Stěny:"75,67		75,670			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,04		3,040			
	VV		"2.18"					
	VV		"Strop:"51,62		51,620			
	VV		"Stěny:"100,87		100,870			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,07		6,070			
	VV		"2.19"					
	VV		"Strop:"64,64		64,640			
	VV		"Stěny:"97,52		97,520			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"13,45		13,450			
	VV		"2.20"					
	VV		"Strop:"12,45		12,450			
	VV		"Stěny:"41,21		41,210			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"5,03		5,030			
	VV		"2.21"					
	VV		"Strop:"8,92		8,920			
	VV		"Stěny:"30,33		30,330			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"2,81		2,810			
	VV		"2.22"					
	VV		"Strop:"20,33		20,330			
	VV		"Stěny:"64,44		64,440			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,84		7,840			
	VV		"2.23"					
	VV		"Strop:"21,89		21,890			
	VV		"Stěny:"65,45		65,450			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,84		7,840			
	VV		"2.24"					
	VV		"Strop:"63,18		63,180			
	VV		"Stěny:"90,51		90,510			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"11,3		11,300			
	VV		"2.25"					
	VV		"Strop:"28,61		28,610			
	VV		"Stěny:"80,68		80,680			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"15,87		15,870			
	VV		"2.26"					
	VV		"Strop:"54,99		54,990			
	VV		"Stěny:"126,14		126,140			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"22,55		22,550			
	VV		"2.27"					
	VV		"Strop:"12,48		12,480			
	VV		"Stěny:"30,81		30,810			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"9,09		9,090			
	VV		Mezisoučet		2 472,400			
	VV		"3 NP"					
	VV		"3.01-3.09"					
	VV		"Strop:"22,14		22,140			
	VV		"3.10"					
	VV		"Strop:"87,65		87,650			
	VV		"Stěny:"93,73		93,730			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,48		6,480			
	VV		"3.11"					
	VV		"Strop:"44,65		44,650			
	VV		"Stěny:"60,17		60,170			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,45		6,450			
	VV		"3.12"					
	VV		"Strop:"50,32		50,320			
	VV		"Stěny:"64,94		64,940			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,45		6,450			
	VV		"3.13"					
	VV		"Strop:"64,87		64,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Stěny:"84,65		84,650			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"8,49		8,490			
	VV		"3.14"					
	VV		"Strop:"84,09		84,090			
	VV		"Stěny:"138,23		138,230			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"13,61		13,610			
	VV		"3.15"					
	VV		"Strop:"31,67		31,670			
	VV		"Stěny:"84,72		84,720			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,62		1,620			
	VV		"3.16"					
	VV		"Strop:"72,18		72,180			
	VV		"Stěny:"103,4		103,400			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,9		6,900			
	VV		"3.17"					
	VV		"Strop:"54,83		54,830			
	VV		"Stěny:"42,45		42,450			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"10,29		10,290			
	VV		"3.18"					
	VV		"Strop:"20,87		20,870			
	VV		"Stěny:"63,24		63,240			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,09		6,090			
	VV		"3.19"					
	VV		"Strop:"55,54		55,540			
	VV		"Stěny:"43,72		43,720			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"10,29		10,290			
	VV		"3.20"					
	VV		"Strop:"11,63		11,630			
	VV		"Stěny:"27,66		27,660			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,68		3,680			
	VV		"3.21"					
	VV		"Strop:"13,06		13,060			
	VV		"Stěny:"47,08		47,080			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,68		3,680			
	VV		"3.22"					
	VV		"Strop:"75,12		75,120			
	VV		"Stěny:"83,73		83,730			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,35		7,350			
	VV		"3.23"					
	VV		"Strop:"143,52		143,520			
	VV		"Stěny:"335,24		335,240			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"46,03		46,030			
	VV		Mezisoučet		2 242,510			
	VV		Součet		8 219,860			
506	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	8 178,750	12,00	98 145,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,60 do 5,00 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Cennými souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně oškrábaných vrstev barvy.					
	VV		"1.19"					
	VV		"0.01"					
	VV		"Strop:"7,87		7,870			
	VV		"Stěny:"21,75		21,750			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"8,47		8,470			
	VV		"0.03"					
	VV		"Strop:"1,67		1,670			
	VV		"Stěny:"15,81		15,810			
	VV		"0.04"					
	VV		"Strop:"1,31		1,310			
	VV		"Stěny:"6,61		6,610			
	VV		"0.05"					
	VV		"Strop:"15,23		15,230			
	VV		"Stěny:"17,11		17,110			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,8		1,800			
	VV		"0.06"					
	VV		"Strop:"38,52		38,520			
	VV		"Stěny:"88,82		88,820			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"5,73		5,730			
	VV		"0.07"					
	VV		"Strop:"16,05		16,050			
	VV		"Stěny:"38,71		38,710			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,18		1,180			
	VV		" provozní dílna"					
	VV		"Klenutý strop:"43,91		43,910			
	VV		"Stěny:"102,77		102,770			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,66		1,660			
	VV		" sklád"					
	VV		"Klenutý strop:"31,48		31,480			
	VV		"Stěny:"52,81		52,810			
	VV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,19		7,190			
	VV		"šatna personál"					
	VV		"Klenutý strop:"13,56		13,560			
	VV		"Stěny:"34,84		34,840			
	VV		"chodba"					
	VV		"Strop:"75,77		75,770			
	VV		"Stěny:"180,76		180,760			
	VV		"šatna I"					
	VV		"Strop:"135,82		135,820			
	VV		"Stěny:"178,75		178,750			
	VV		"šatna II"					
	VV		"Strop:"101,87		101,870			
	VV		"Stěny:"136,83		136,830			
	VV		Mezisoučet		1 384,680			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01-1.08"					
	VV		"Strop:"20,9		20,900			
	VV		"1.09"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*Strop: *12,94		12,940			
	W		*Stěny: *54,84		54,840			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *4,14		4,140			
	W		*1,10"			39,510		
	W		*Strop: *39,51		39,510			
	W		*Stěny: *65		65,000			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *3,68		3,680			
	W		*1,11"			67,150		
	W		*Strop: *67,15		67,150			
	W		*Stěny: *80,53		80,530			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *15,29		15,290			
	W		*1,12"			61,730		
	W		*Strop: *61,73		61,730			
	W		*Stěny: *71,41		71,410			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *15,29		15,290			
	W		*1,13"			63,470		
	W		*Strop: *63,47		63,470			
	W		*Stěny: *65,78		65,780			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *14,62		14,620			
	W		*1,14"			20,800		
	W		*Strop: *20,8		20,800			
	W		*Stěny: *54,59		54,590			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *7,37		7,370			
	W		*1,15"			20,180		
	W		*Strop: *20,18		20,180			
	W		*Stěny: *51,02		51,020			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *7,37		7,370			
	W		*1,16"			50,210		
	W		*Strop: *50,21		50,210			
	W		*Stěny: *67,97		67,970			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *5,1		6,100			
	W		*1,18"			64,460		
	W		*Strop: *64,46		64,460			
	W		*Stěny: *99,47		99,470			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *17,5		17,500			
	W		*1,19"			21,890		
	W		*Strop: *21,89		21,890			
	W		*Stěny: *70,7		70,700			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *7,68		7,680			
	W		*1,20"			42,740		
	W		*Strop: *42,74		42,740			
	W		*Stěny: *61,93		61,930			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *10,49		10,490			
	W		*1,21"			69,750		
	W		*Strop: *69,75		69,750			
	W		*Stěny: *87,21		87,210			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *7,37		7,370			
	W		*1,22"			11,890		
	W		*Strop: *11,88		11,890			
	W		*Stěny: *39,72		39,720			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *4,64		4,640			
	W		*1,23"			156,550		
	W		*Strop: *156,55		156,550			
	W		*Stěny: *338,94		338,940			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *65,46		65,460			
	W		Mezisosučet		2 120,270			
	W		*2.NP					
	W		*2.01-2.07"			20,910		
	W		*Strop: *20,91		20,910			
	W		*2.09"			41,580		
	W		*Strop: *41,58		41,580			
	W		*Stěny: *89,05		89,050			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *3,68		3,680			
	W		*2.10"			68,920		
	W		*Strop: *68,92		68,920			
	W		*Stěny: *117,79		117,790			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *13,23		13,230			
	W		*2.11"			62,540		
	W		*Strop: *62,54		62,540			
	W		*Stěny: *110,82		110,820			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *13,23		13,230			
	W		*2.12"			64,350		
	W		*Strop: *64,35		64,350			
	W		*Stěny: *102,76		102,760			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *16,24		16,240			
	W		*2.13"			21,110		
	W		*Strop: *21,11		21,110			
	W		*Stěny: *77,31		77,310			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *7,87		7,870			
	W		*2.14"			39,870		
	W		*Strop: *39,87		39,870			
	W		*Stěny: *83,9		83,900			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *9,37		9,370			
	W		*2.15"			21,440		
	W		*Strop: *21,44		21,440			
	W		*Stěny: *65,81		65,810			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *7,67		7,670			
	W		*2.16"			23,780		
	W		*Strop: *23,78		23,780			
	W		*Stěny: *72,88		72,880			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *3,04		3,040			
	W		*2.17"			24,500		
	W		*Strop: *24,5		24,500			
	W		*Stěny: *75,67		75,670			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *3,04		3,040			
	W		*2.18"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*Strop: *51,62		51,620			
	W		*Stěny: *100,87		100,870			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *6,07		6,070			
	W		*2.19"			84,840		
	W		*Strop: *84,84		84,840			
	W		*Stěny: *97,52		97,520			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *13,45		13,450			
	W		*2.20"			12,450		
	W		*Strop: *12,45		12,450			
	W		*Stěny: *41,21		41,210			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *5,03		5,030			
	W		*2.21"			8,920		
	W		*Strop: *8,92		8,920			
	W		*Stěny: *30,33		30,330			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *2,81		2,810			
	W		*2.22"			20,330		
	W		*Strop: *20,33		20,330			
	W		*Stěny: *64,44		64,440			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *7,84		7,840			
	W		*2.23"			21,890		
	W		*Strop: *21,89		21,890			
	W		*Stěny: *65,45		65,450			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *7,84		7,840			
	W		*2.24"			63,180		
	W		*Strop: *63,18		63,180			
	W		*Stěny: *90,51		90,510			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *11,3		11,300			
	W		*2.25"			28,610		
	W		*Strop: *28,61		28,610			
	W		*Stěny: *80,68		80,680			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *15,87		15,870			
	W		*2.26"			54,990		
	W		*Strop: *54,99		54,990			
	W		*Stěny: *126,14		126,140			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *22,55		22,550			
	W		*2.27"			12,490		
	W		*Strop: *12,49		12,490			
	W		*Stěny: *30,81		30,810			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *9,09		9,090			
	W		Mezisosučet		2 431,290			
	W		*3.NP					
	W		*3.01-3.09"			22,140		
	W		*Strop: *22,14		22,140			
	W		*3.10"			87,650		
	W		*Strop: *87,65		87,650			
	W		*Stěny: *93,73		93,730			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *6,48		6,480			
	W		*3.11"			44,650		
	W		*Strop: *44,65		44,650			
	W		*Stěny: *60,17		60,170			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *6,45		6,450			
	W		*3.12"			50,320		
	W		*Strop: *50,32		50,320			
	W		*Stěny: *64,94		64,940			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *6,45		6,450			
	W		*3.13"			64,870		
	W		*Strop: *64,87		64,870			
	W		*Stěny: *84,65		84,650			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *8,49		8,490			
	W		*3.14"			84,090		
	W		*Strop: *84,09		84,090			
	W		*Stěny: *138,23		138,230			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *13,61		13,610			
	W		*3.15"			31,670		
	W		*Strop: *31,67		31,670			
	W		*Stěny: *84,72		84,720			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *1,62		1,620			
	W		*3.16"			72,180		
	W		*Strop: *72,18		72,180			
	W		*Stěny: *103,4		103,400			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *5,9		6,900			
	W		*3.17"			54,830		
	W		*Strop: *54,83		54,830			
	W		*Stěny: *42,45		42,450			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *10,29		10,290			
	W		*3.18"			20,870		
	W		*Strop: *20,87		20,870			
	W		*Stěny: *63,24		63,240			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *6,09		6,090			
	W		*3.19"			55,540		
	W		*Strop: *55,54		55,540			
	W		*Stěny: *43,72		43,720			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *10,29		10,290			
	W		*3.20"			11,630		
	W		*Strop: *11,63		11,630			
	W		*Stěny: *27,66		27,660			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *3,68		3,680			
	W		*3.21"			13,060		
	W		*Strop: *13,06		13,060			
	W		*Stěny: *47,08		47,080			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *3,68		3,680			
	W		*3.22"			75,120		
	W		*Strop: *75,12		75,120			
	W		*Stěny: *83,73		83,730			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů: *7,35		7,350			
	W		*3.23"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Strop:"143,52				143,520	
			"Stěny:"335,24				335,240	
			"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"46,03				46,030	
			Mezisoučet				2 242,510	
			Součet				8 178,750	
507	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8 035,660	15,00	120 534,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		"1.PP"					
	WV		"0.01"					
	WV		"Strop:"7,87		7,870			
	WV		"Stěny:"22,59		22,590			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"8,47		8,470			
	WV		"0.03"					
	WV		"Strop:"1,67		1,670			
	WV		"Stěny:"15,81		15,810			
	WV		"0.04"					
	WV		"Strop:"1,31		1,310			
	WV		"Stěny:"6,61		6,610			
	WV		"0.05"					
	WV		"Strop:"5,23		5,230			
	WV		"Stěny:"17,11		17,110			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,8		1,800			
	WV		"0.06"					
	WV		"Strop:"38,52		38,520			
	WV		"Stěny:"88,82		88,820			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"5,73		5,730			
	WV		"0.07"					
	WV		"Strop:"16,05		16,050			
	WV		"Stěny:"38,71		38,710			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,18		1,180			
	WV		" provozní dílna"					
	WV		"Klenutý strop:"43,91		43,910			
	WV		"Stěny:"102,77		102,770			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,66		1,660			
	WV		"sklad"					
	WV		"Klenutý strop:"31,48		31,480			
	WV		"Stěny:"52,81		52,810			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,19		7,190			
	WV		"šatna personál"					
	WV		"Klenutý strop:"13,56		13,560			
	WV		"Stěny:"34,84		34,840			
	WV		"chodba"					
	WV		"Strop:"75,77		75,770			
	WV		"Stěny:"180,78		180,780			
	WV		"šatna I"					
	WV		"Strop:"135,82		135,820			
	WV		"Stěny:"178,75		178,750			
	WV		"šatna II"					
	WV		"Strop:"101,87		101,870			
	WV		"Stěny:"136,83		136,830			
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.01/1.08"					
	WV		"Stěny:"64,07		64,070			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,73		1,730			
	WV		"1.09"					
	WV		"Strop:"12,94		12,940			
	WV		"Stěny:"51,84		51,840			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"4,14		4,140			
	WV		"1.10"					
	WV		"Strop:"39,51		39,510			
	WV		"Stěny:"65		65,000			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,68		3,680			
	WV		"1.11"					
	WV		"Strop:"67,15		67,150			
	WV		"Stěny:"80,53		80,530			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"15,29		15,290			
	WV		"1.12"					
	WV		"Strop:"61,73		61,730			
	WV		"Stěny:"71,41		71,410			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"15,29		15,290			
	WV		"1.13"					
	WV		"Strop:"63,47		63,470			
	WV		"Stěny:"65,78		65,780			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"14,82		14,820			
	WV		"1.14"					
	WV		"Strop:"20,8		20,800			
	WV		"Stěny:"54,59		54,590			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,37		7,370			
	WV		"1.15"					
	WV		"Strop:"20,18		20,180			
	WV		"Stěny:"51,02		51,020			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,37		7,370			
	WV		"1.16"					
	WV		"Strop:"50,21		50,210			
	WV		"Stěny:"67,97		67,970			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,1		6,100			
	WV		"1.18"					
	WV		"Stěny:"99,47		99,470			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"17,5		17,500			
	WV		"1.19"					
	WV		"Stěny:"70,7		70,700			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,68		7,680			
	WV		"1.20"					
	WV		"Stěny:"61,93		61,930			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"10,49		10,490			
	WV		"1.21"					

Strana 177

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"Strop:"69,75		69,750			
	WV		"Stěny:"87,21		87,210			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,37		7,370			
	WV		"1.22"					
	WV		"Strop:"11,88		11,880			
	WV		"Stěny:"39,72		39,720			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"4,64		4,640			
	WV		"1.23"					
	WV		"Strop:"156,55		156,550			
	WV		"Stěny:"338,94		338,940			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"65,46		65,460			
	WV		Mezisoučet		3 408,600			
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.01/2.07"					
	WV		"Stěny:"61,97		61,970			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,73		1,730			
	WV		"2.08"					
	WV		"Stěny:"28,3		28,300			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,41		6,410			
	WV		"2.09"					
	WV		"Strop:"41,58		41,580			
	WV		"Stěny:"89,05		89,050			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,68		3,680			
	WV		"2.10"					
	WV		"Strop:"68,92		68,920			
	WV		"Stěny:"117,79		117,790			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"13,23		13,230			
	WV		"2.11"					
	WV		"Strop:"62,54		62,540			
	WV		"Stěny:"110,82		110,820			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"13,23		13,230			
	WV		"2.12"					
	WV		"Strop:"64,35		64,350			
	WV		"Stěny:"102,76		102,760			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"16,24		16,240			
	WV		"2.13"					
	WV		"Strop:"12,84		12,840			
	WV		"Stěny:"49,63		49,630			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,04		3,040			
	WV		"2.14"					
	WV		"Strop:"39,87		39,870			
	WV		"Stěny:"85,72		85,720			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"9,37		9,370			
	WV		"2.15"					
	WV		"Strop:"21,44		21,440			
	WV		"Stěny:"65,81		65,810			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,67		7,670			
	WV		"2.16"					
	WV		"Strop:"23,78		23,780			
	WV		"Stěny:"72,88		72,880			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,04		3,040			
	WV		"2.17"					
	WV		"Strop:"24,5		24,500			
	WV		"Stěny:"75,67		75,670			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,04		3,040			
	WV		"2.18"					
	WV		"Stěny:"100,87		100,870			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,07		6,070			
	WV		"2.19"					
	WV		"Stěny:"97,52		97,520			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"13,45		13,450			
	WV		"2.20"					
	WV		"Stěny:"67,87		67,870			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,84		7,840			
	WV		"2.21"					
	WV		"Strop:"77,88		77,880			
	WV		"Stěny:"38,86		38,860			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"4,84		4,840			
	WV		"2.22"					
	WV		"Stěny:"66,54		66,540			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,84		7,840			
	WV		"2.23"					
	WV		"Stěny:"65,45		65,450			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,84		7,840			
	WV		"2.24, 2.25, 2.26"					
	WV		"Strop:"63,18+28,61+54,99		146,780			
	WV		"Stěny:"90,51+80,68+125,14		297,330			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"11,3+15,87+22,55		49,720			
	WV		"2.26/2.27"					
	WV		"Strop:"12,49		12,490			
	WV		"Stěny:"30,81+3		33,810			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"9,09		9,090			
	WV		Mezisoučet		2 342,960			
	WV		"3.NP"					
	WV		"3.01-3.09"					
	WV		"Stěny:"61,97		61,970			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,73		1,730			
	WV		"3.10"					
	WV		"Strop:"87,65		87,650			
	WV		"Stěny:"53,73		93,730			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,48		6,480			
	WV		"3.11"					
	WV		"Strop:"44,65		44,650			
	WV		"Stěny:"60,17		60,170			
	WV		"Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,45		6,450			
	WV		"3.12"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		*Strop:"60,32		50,320			
	WV		*Stěny:"64,94		64,940			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,45		6,450			
	WV		*3,13"					
	WV		*Strop:"64,87		64,870			
	WV		*Stěny:"84,65		84,650			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"8,49		8,490			
	WV		*3,14"					
	WV		*Strop:"84,09		84,090			
	WV		*Stěny:"138,23		138,230			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"13,61		13,610			
	WV		*3,15"					
	WV		*Strop:"31,67		31,670			
	WV		*Stěny:"84,72		84,720			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,62		1,620			
	WV		*3,16"					
	WV		*Strop:"72,18		72,180			
	WV		*Stěny:"103,4		103,400			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,9		6,900			
	WV		*3,17"					
	WV		*Strop:"54,63		54,630			
	WV		*Stěny:"42,45		42,450			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"10,29		10,290			
	WV		*3,18"					
	WV		*Strop:"20,87		20,870			
	WV		*Stěny:"63,24		63,240			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,09		6,090			
	WV		*3,19"					
	WV		*Strop:"55,54		55,540			
	WV		*Stěny:"43,72		43,720			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"10,29		10,290			
	WV		*3,20"					
	WV		*Strop:"11,63		11,630			
	WV		*Stěny:"27,68		27,680			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,68		3,680			
	WV		*3,21"					
	WV		*Strop:"13,06		13,060			
	WV		*Stěny:"47,08		47,080			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,68		3,680			
	WV		*3,22"					
	WV		*Strop:"75,12		75,120			
	WV		*Stěny:"83,73		83,730			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,35		7,350			
	WV		*3,23"					
	WV		*Strop:"143,52		143,520			
	WV		*Stěny:"335,24		335,240			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"46,03		46,030			
	WV		Mezisoučet		2 284,070			
	WV		Součet		8 035,660			
508	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha době otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	8 035,660	30,00	241 069,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		*1_PP"					
	WV		*0,01"					
	WV		*Strop:"7,87		7,870			
	WV		*Stěny:"22,59		22,590			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"8,47		8,470			
	WV		*0,03"					
	WV		*Strop:"1,67		1,670			
	WV		*Stěny:"15,81		15,810			
	WV		*0,04"					
	WV		*Strop:"1,31		1,310			
	WV		*Stěny:"6,61		6,610			
	WV		*0,05"					
	WV		*Strop:"5,23		5,230			
	WV		*Stěny:"17,11		17,110			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,8		1,800			
	WV		*0,06"					
	WV		*Strop:"38,52		38,520			
	WV		*Stěny:"88,82		88,820			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"5,73		5,730			
	WV		*0,07"					
	WV		*Strop:"16,05		16,050			
	WV		*Stěny:"38,71		38,710			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,18		1,180			
	WV		*provazní dílna"					
	WV		*Klenutý strop:"43,91		43,910			
	WV		*Stěny:"102,77		102,770			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,66		1,660			
	WV		*sklad"					
	WV		*Klenutý strop:"31,48		31,480			
	WV		*Stěny:"52,81		52,810			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,19		7,190			
	WV		*šatna personál"					
	WV		*Klenutý strop:"13,56		13,560			
	WV		*Stěny:"34,84		34,840			
	WV		*chodba"					
	WV		*Strop:"75,77		75,770			
	WV		*Stěny:"180,78		180,780			
	WV		*šatna I"					
	WV		*Strop:"135,82		135,820			
	WV		*Stěny:"178,75		178,750			
	WV		*šatna II"					
	WV		*Strop:"101,87		101,870			
	WV		*Stěny:"136,83		136,830			
	WV		*1_NP"					
	WV		*1,01/1,09"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		*Stěny:"64,07		64,070			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,73		1,730			
	WV		*1,09"					
	WV		*Strop:"12,94		12,940			
	WV		*Stěny:"51,84		51,840			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"4,14		4,140			
	WV		*1,10"					
	WV		*Strop:"39,51		39,510			
	WV		*Stěny:"65		65,000			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,68		3,680			
	WV		*1,11"					
	WV		*Strop:"67,15		67,150			
	WV		*Stěny:"80,53		80,530			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"15,29		15,290			
	WV		*1,12"					
	WV		*Strop:"61,73		61,730			
	WV		*Stěny:"71,41		71,410			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"15,29		15,290			
	WV		*1,13"					
	WV		*Strop:"63,47		63,470			
	WV		*Stěny:"65,78		65,780			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"14,62		14,620			
	WV		*1,14"					
	WV		*Strop:"20,6		20,600			
	WV		*Stěny:"54,59		54,590			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,37		7,370			
	WV		*1,15"					
	WV		*Strop:"20,18		20,180			
	WV		*Stěny:"51,02		51,020			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,37		7,370			
	WV		*1,16"					
	WV		*Strop:"50,21		50,210			
	WV		*Stěny:"67,67		67,670			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,1		6,100			
	WV		*1,18"					
	WV		*Stěny:"99,47		99,470			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"17,5		17,500			
	WV		*1,19"					
	WV		*Stěny:"70,7		70,700			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,68		7,680			
	WV		*1,20"					
	WV		*Stěny:"61,93		61,930			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"10,49		10,490			
	WV		*1,21"					
	WV		*Strop:"69,75		69,750			
	WV		*Stěny:"87,21		87,210			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,37		7,370			
	WV		*1,22"					
	WV		*Strop:"11,88		11,880			
	WV		*Stěny:"39,72		39,720			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"4,64		4,640			
	WV		*1,23"					
	WV		*Strop:"156,55		156,550			
	WV		*Stěny:"338,94		338,940			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"65,46		65,460			
	WV		Mezisoučet		3 408,600			
	WV		*2_NP"					
	WV		*2,01/2,07"					
	WV		*Stěny:"61,97		61,970			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,73		1,730			
	WV		*2,08"					
	WV		*Stěny:"28,3		28,300			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,41		6,410			
	WV		*2,09"					
	WV		*Strop:"41,58		41,580			
	WV		*Stěny:"89,05		89,050			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,68		3,680			
	WV		*2,10"					
	WV		*Strop:"68,92		68,920			
	WV		*Stěny:"117,79		117,790			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"13,23		13,230			
	WV		*2,11"					
	WV		*Strop:"62,54		62,540			
	WV		*Stěny:"110,82		110,820			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"13,23		13,230			
	WV		*2,12"					
	WV		*Strop:"64,35		64,350			
	WV		*Stěny:"102,76		102,760			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"16,24		16,240			
	WV		*2,13"					
	WV		*Strop:"12,84		12,840			
	WV		*Stěny:"49,63		49,630			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,04		3,040			
	WV		*2,14"					
	WV		*Strop:"39,87		39,870			
	WV		*Stěny:"85,72		85,720			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"9,37		9,370			
	WV		*2,15"					
	WV		*Strop:"21,44		21,440			
	WV		*Stěny:"65,81		65,810			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,67		7,670			
	WV		*2,16"					
	WV		*Strop:"23,78		23,780			
	WV		*Stěny:"72,88		72,880			
	WV		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,04		3,040			
	WV		*2,17"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*Strop:"24,5		24,500			
	W		*Stěny:"75,67		75,670			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,04		3,040			
	W		*2,18"					
	W		*Stěny:"100,87		100,870			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,07		6,070			
	W		*2,19"					
	W		*Stěny:"97,52		97,520			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"13,45		13,450			
	W		*2,20"					
	W		*Stěny:"67,87		67,870			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,84		7,840			
	W		*2,21"					
	W		*Strop:"7,88		7,880			
	W		*Stěny:"38,86		38,860			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"4,84		4,840			
	W		*2,22"					
	W		*Stěny:"65,54		65,540			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,84		7,840			
	W		*2,23"					
	W		*Stěny:"65,45		65,450			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,84		7,840			
	W		*2,24, 2,25, 2,26"					
	W		*Strop:"63,18+28,61+54,99		146,780			
	W		*Stěny:"90,51+80,68+126,14		297,330			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"11,3+15,87+22,55		49,720			
	W		*2,26/2,27"					
	W		*Strop:"12,49		12,490			
	W		*Stěny:"30,81+3		33,810			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"9,09		9,090			
	W		Mezisoučet		2 342,990			
	W		*3.NP"					
	W		*3,01-3,09"					
	W		*Stěny:"61,97		61,970			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,73		1,730			
	W		*3,10"					
	W		*Strop:"67,65		67,650			
	W		*Stěny:"93,73		93,730			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,48		6,480			
	W		*3,11"					
	W		*Strop:"44,65		44,650			
	W		*Stěny:"60,17		60,170			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,45		6,450			
	W		*3,12"					
	W		*Strop:"50,32		50,320			
	W		*Stěny:"64,94		64,940			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,45		6,450			
	W		*3,13"					
	W		*Strop:"64,87		64,870			
	W		*Stěny:"84,55		84,550			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"9,49		9,490			
	W		*3,14"					
	W		*Strop:"84,09		84,090			
	W		*Stěny:"138,23		138,230			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"13,61		13,610			
	W		*3,15"					
	W		*Strop:"31,67		31,670			
	W		*Stěny:"84,72		84,720			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,62		1,620			
	W		*3,16"					
	W		*Strop:"72,18		72,180			
	W		*Stěny:"103,4		103,400			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,9		6,900			
	W		*3,17"					
	W		*Strop:"54,83		54,830			
	W		*Stěny:"42,45		42,450			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"10,29		10,290			
	W		*3,18"					
	W		*Strop:"20,87		20,870			
	W		*Stěny:"63,24		63,240			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,09		6,090			
	W		*3,19"					
	W		*Strop:"55,54		55,540			
	W		*Stěny:"43,72		43,720			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"10,29		10,290			
	W		*3,20"					
	W		*Strop:"11,63		11,630			
	W		*Stěny:"27,66		27,660			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,68		3,680			
	W		*3,21"					
	W		*Strop:"13,06		13,060			
	W		*Stěny:"47,08		47,080			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,68		3,680			
	W		*3,22"					
	W		*Strop:"75,12		75,120			
	W		*Stěny:"93,73		93,730			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,35		7,350			
	W		*3,23"					
	W		*Strop:"143,52		143,520			
	W		*Stěny:"335,24		335,240			
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"46,03		46,030			
	W		Mezisoučet		2 284,070			
	W		Součet		8 035,660			
509	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha ořezávacích ploch do 5 m2	m2	544,250	4,00	2 177,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Maleby z malířských směsí ořezávacích ploch za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracovní při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*1.PP"					
	W		*0,01"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 8,47		8,470			
	W		*0,03"					
	W		*Strop:"1,67		1,670			
	W		*0,04"					
	W		*Strop:"1,31		1,310			
	W		*0,05"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 1,8		1,800			
	W		*0,06"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"5,73		5,730			
	W		*0,07"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,18		1,180			
	W		* provozní dílna"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,66		1,660			
	W		* sklad"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:" 7,19		7,190			
	W		*1.NP"					
	W		*1,01/1,08"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,73		1,730			
	W		*1,08"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"4,14		4,140			
	W		*1,10"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,68		3,680			
	W		*1,11"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"15,29		15,290			
	W		*1,12"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"15,29		15,290			
	W		*1,13"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"14,62		14,620			
	W		*1,14"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,37		7,370			
	W		*1,15"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,37		7,370			
	W		*1,16"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,1		6,100			
	W		*1,18"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"17,5		17,500			
	W		*1,19"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,68		7,680			
	W		*1,20"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"10,49		10,490			
	W		*1,21"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,37		7,370			
	W		*1,22"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"4,64		4,640			
	W		*1,23"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"65,46		65,460			
	W		Mezisoučet		217,740			
	W		*2.NP"					
	W		*2,01/2,07"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,73		1,730			
	W		*2,08"					
	W		*Strop:"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,41		6,410			
	W		*2,09"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,68		3,680			
	W		*2,10"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"13,23		13,230			
	W		*2,11"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"13,23		13,230			
	W		*2,12"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"16,24		16,240			
	W		*2,13"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,04		3,040			
	W		*2,14"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"9,37		9,370			
	W		*2,15"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,67		7,670			
	W		*2,16"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,04		3,040			
	W		*2,17"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"3,04		3,040			
	W		*2,18"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,07		6,070			
	W		*2,19"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"13,45		13,450			
	W		*2,20"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,84		7,840			
	W		*2,21"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"4,84		4,840			
	W		*2,22"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,84		7,840			
	W		*2,23"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"7,84		7,840			
	W		*2,24, 2,25, 2,26"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"11,3+15,87+22,55		49,720			
	W		*2,26/2,27"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"9,09		9,090			
	W		Mezisoučet		187,370			
	W		*3.NP"					
	W		*3,01-3,09"					
	W		*Strop:"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"1,73		1,730			
	W		*3,10"					
	W		*Ostění a nadpraží stavebních otvorů:"6,48		6,480			

510	K	043134000	Zkoušky zatěžovací - dno výkopu	soubor	1,000	1 230,26	1 230,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zkoušky zakládacích, vnitřní protokolu z měření					
	VV		"Kanalizační šachta ve dvoře - dno výkopu"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Stavba:
OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace
Objekt:

KSO: _____
Místo: Třebíč, Sirotčí 4

Uchazeč:
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických zorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	638 286,50	21,00%	134 040,17
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	772 326,67

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace

Objekt: D.1.4a.2 - ZTI - vodovod

Místo: Třebíč, Sirotčí 4

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Datum: 00.01.1900

Projektant: C.U.B.E., s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		638 286,50
HSV - Práce a dodávky HSV		5 770,50
1 - Zemní práce		5 638,70
4 - Vodorovné konstrukce		131,80
PSV - Práce a dodávky PSV		632 516,00
721 - Vnitřní kanalizace		175 517,43
725 - Zařizovací předměty		456 998,57

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace
Objekt: D.1.4a.2 - ZTI - vodovod

Místo: Třebíč, Sirotčí 4
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Datum: 00.01.1900
Projektant: C.U.B.E., s. r. o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 638 286,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 770,50	
D	1	Zemní práce					5 638,70	
1	K	139600011RA0	Ruční výkop v hornině 1-2	m3	4,500	985,00	4 432,50	
	PP		Ruční výkop v hornině 1-2					
	VV		1+1+2,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
2	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,700	326,00	1 206,20	
	PP		Zásyp ruční se zhutněním					
	VV		4,5-0,2-0,6		3,700			
	VV		Součet		3,700			
D	4	Vodorovné konstrukce					131,80	
3	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,200	659,00	131,80	
	PP		Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm					
	VV		1*1*0,2		0,200			
	VV		Součet		0,200			
D	PSV	Práce a dodávky PSV					632 516,00	
D	721	Vnitřní kanalizace					175 517,43	
4	K	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	18,360	185,26	3 401,37	
	PP		Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm					
	VV		0,5+3+2,5+1+2+6,3		15,300			
	VV		0,2*15,3		3,060			
	VV		Součet		18,360			
5	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	43,200	199,26	8 608,03	
	PP		Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm					
	VV		1,1+0,5+0,8+0,5+1,5+2,2+0,8+3,2+2,3+2,5+1+1,1+1,2+0,6+1,5+2,5+0,8		24,100			
	VV		0,5+0,5+1,2+1,2+1+0,6+1,6+0,8+1+0,8+0,7+1,2+0,8		11,900			
	VV		0,2*36		7,200			
	VV		Součet		43,200			
6	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	24,660	205,26	5 061,71	
	PP		Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm					
	VV		1,2+1+2+1,3+1,5+0,8+1+1+1+0,6+4+2+2+0,9		20,300			
	VV		0,2*21,8		4,360			
	VV		Součet		24,660			
7	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	10,080	254,26	2 562,94	

Strana 111 z 177

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm					
	VV		1,8+1,5+1,8+1,5+1,8		8,400			
	VV		0,2*8,4		1,680			
	VV		Součet		10,080			
8	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	10,680	623,26	6 656,42	
	PP		Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm					
	VV		1,5+0,8+1,5+0,8+1,5+0,8+2		8,900			
	VV		0,2*8,9		1,780			
	VV		Součet		10,680			
9	K	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	6,600	356,26	2 351,32	
	PP		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm					
	VV		5,5*1,2		6,600			
	VV		Součet		6,600			
10	K	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	6,500	633,02	4 114,63	
	PP		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm					
	VV		2,5+2,5		5,000			
	VV		0,3*5,0		1,500			
	VV		Součet		6,500			
11	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	169,200	506,30	85 665,62	
	PP		Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm					
	VV		16,5+16,5+16+16+3,5+4,5+16,5+10,5+16,5+9+12,5+3		141,000			
	VV		0,2*141		28,200			
	VV		Součet		169,200			
12	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	72,000	555,55	39 999,60	
	PP		Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm					
	VV		16,5+17,5+4,5+17,5+2+2		60,000			
	VV		0,2*60		12,000			
	VV		Součet		72,000			
13	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	6,000	562,18	3 373,08	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm					
	VV		5*1,2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
14	K	286971677R	Dno šachtové výkyvné 425/160 typ X pro KG	kus	1,000	2 956,00	2 956,00	
	PP		Dno šachtové výkyvné 425/160 typ X pro KG					
15	K	286971403R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm	kus	1,000	1 956,00	1 956,00	
	PP		Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm					
16	K	28697146R	Poklop do šachtové roury 425 mm/1,5 T PP	kus	1,000	456,23	456,23	
	PP		Poklop do šachtové roury 425 mm/1,5 T PP					
17	K	286971412R	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm	kus	1,000	542,00	542,00	
	PP		Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm					
18	K	55241704R	Poklop litina 425/12,5 t kruhový do teleskopu	kus	1,000	1 956,00	1 956,00	
	PP		Poklop litina 425/12,5 t kruhový do teleskopu					
19	K	59224201R	Konus železobetonový 425	kus	1,000	999,00	999,00	
	PP		Konus železobetonový 425					
20	K	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	1,000	185,00	185,00	
	PP		Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm					
21	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	367,280	12,03	4 418,38	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou					
	VV		18,36+43,2+24,66+10,08+10,68+6,6+6,5+169,2+72+6		367,280			
	VV		Součet		367,280			
22	K	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	1,100	231,00	254,10	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		725	Zařizovací předměty				456 998,57	
23	K	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soudo r	33,000	1 784,00	58 872,00	
	PP		Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé					
	VV		1+12+9+11		33,000			
	VV		Součet		33,000			
24	K	725017134R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé	soudo r	15,000	1 852,25	27 783,75	
	PP		Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé					
	VV		5+5+5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
25	K	725017138R00	Kryt sifonu umyvade, bílý	soudo r	48,000	1 236,87	59 369,95	
	PP		Kryt sifonu umyvade, bílý					
	VV		33+15		48,000			
	VV		Součet		48,000			
26	K	55162328.AR	Uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla	kus	48,000	199,00	9 552,00	
	PP		Uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla					
	VV		33+15		48,000			
	VV		Součet		48,000			
27	K	55162144R	Ventil odpadní 5/4" pro umyvadla, šroub 60 mm a řetízek	kus	48,000	125,15	6 007,20	
	PP		Ventil odpadní 5/4" pro umyvadla, šroub 60 mm a řetízek					
	VV		33+15		48,000			
	VV		Součet		48,000			
28	K	725014131RU1	Klozet závěsný, bílý, bez dodávky sedátka	soudo r	15,000	2 659,49	39 892,35	
	PP		Klozet závěsný, bílý, bez dodávky sedátka					
	VV		4+4+4+3		15,000			
	VV		Součet		15,000			
29	K	551673931R	Sedátko klozetové, bílé, pomalé sklápění	kus	12,000	741,00	8 892,00	
	PP		Sedátko klozetové, bílé, pomalé sklápění					
30	K	2	Bidetové sprchovací WC sedátko, pomalé sklápění, integrovaný zásobník TV 0,9 litrů	soudo r	3,000	9 562,26	28 686,78	
	PP		Bidetové sprchovací WC sedátko, pomalé sklápění, integrovaný zásobník TV 0,9 litrů					
	P		Poznámka k položce: Nějí obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní					
31	K	286967561R	Modul-WC ovládání zepředu, h=108 cm, pro mokrý proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování	kus	15,000	4 985,26	74 778,90	
	PP		Modul-WC ovládání zepředu, h=108 cm, pro mokrý proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování					
32	K	551070176R	Ovládací tlačítko nerez, pro předstěnové instalační systémy - polomat/lesk	kus	15,000	3 026,00	45 390,00	
	PP		Ovládací tlačítko nerez, pro předstěnové instalační systémy - polomat/lesk					
33	K	551621454R	Odpadní ventil 3" pro dřež, s přepadem a zátkou, s připojovacím závitem 6/4"	kus	1,000	499,00	499,00	
	PP		Odpadní ventil 3" pro dřež, s přepadem a zátkou, s připojovacím závitem 6/4"					
34	K	55162324.AR	Zápachová uzávěrka DN 40 x 6/4", pro dřezy, s kulovým kloubem	kus	1,000	199,26	199,26	
	PP		Zápachová uzávěrka DN 40 x 6/4", pro dřezy, s kulovým kloubem					
35	K	725016125R00	Urínál odsávací, ovládání autom. radarové, bílý	soudo r	3,000	12 546,00	37 638,00	
	PP		Urínál odsávací, ovládání autom. radarové, bílý					
36	K	55162545.AR	Ventil(hlavice) přívzdušňovací DN 50/75/100	kus	11,000	956,00	10 516,00	
	PP		Ventil(hlavice) přívzdušňovací DN 50/75/100					
	VV		8+2+1		11,000			
	VV		Součet		11,000			
37	K	55162537.AR	Hlavice větrací střešní DN 110 - souprava	kus	2,000	488,00	976,00	
	PP		Hlavice větrací střešní DN 110 - souprava					
38	K	1	Podomítkova vodní zápachová uzávěrka pro kondenzát, přídavná mecn. zápach. uzaverka, DN32 vc. montáže	kus	2,000	1 105,87	2 211,74	
	PP		Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro kondenzát, přídavná mech. zápach. uzávěrka, DN32 vc. montáže					
	P		Poznámka k položce: Nějí obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	kus	48,000	562,00	26 976,00	
	PP		Montáž umyvadel na šrouby do zdíva					
40	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	kus	15,000	458,00	6 870,00	
	PP		Montáž klozetu závěsného					
41	K	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soudo r	3,000	1 236,00	3 708,00	
	PP		Montáž pisoárových stání ostatních					
42	K	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soudo r	15,000	523,00	7 845,00	
	PP		Montáž předstěnových systémů pro zazdění					
43	K	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40	kus	1,000	99,00	99,00	
	PP		Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40					
44	K	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	1,900	124,02	235,64	
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace
Objekt:

D.1.4a.1 - ZTI - kanalizace

KSO:
Místo: Třebíč, Sirotčí 4

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:
C.U.B.E., s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ: CZ70890749

IČ:
DIČ: CZ29232864

IČ:
DIČ: CZ28267419

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH		413 137,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	413 137,55	21,00%	86 758,89
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 499 896,44	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace

Objekt: D.1.4a.1 - ZTI - kanalizace

Místo: Třebíč, Sirotčí 4

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Datum: 00.01.1900

Projektant: C.U.B.E., s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	413 137,55
PSV - Práce a dodávky PSV	413 137,55
722 - Vnitřní vodovod	188 097,98
725 - Zařizovací předměty	102 528,00
732 - Strojovny	53 561,74
734 - Armatury	68 949,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace

Objekt: D.1.4a.1 - ZTI - kanalizace

Místo: Třebíč, Sirotčí 4

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Datum: 00.01.1900

Projektant: C.U.B.E., s. r. o.

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

413 137,55

D	PSV		Práce a dodávky PSV		413 137,55			
D	722	Vnitřní vodovod			188 097,98			
1	K	286151851R	Trubka 20 x 3,0, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C	m	790,800	59,00	46 657,20	
	PP		Trubka 20 x 3,0, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C					
	VV		14+1,2+4,5+6+8+4+4+13+3,5+12+22+1,5+4+15+5+11+4+9+2,5+9		153,200			
	VV		8+1,5+1,5+1,5+4,5+1,5+1,5+1,5+3+1,5+1,5+1,5		29,000			
	VV		11+11+11+18,2+33+33+33+11+18,2+4,5+4,5+33+18+33+18+3+33		326,400			
	VV		3,5+8+1,5+3+1,5+1+2,5+1,5+10,5+4,5+6+7,5+12+1,8+7,5		72,300			
	VV		3+7+2,5+1+3+3+1,5+1+5+1,6+1+5		34,600			
	VV		3+7+2,5+1,5+2+1+2+2+6+9+7,5		43,500			
	VV		0,2*659		131,800			
	VV		Součet		790,800			
2	K	286151852R	Trubka 25 x 3,7, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C	m	59,640	88,59	5 283,51	
	PP		Trubka 25 x 3,7, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C					
	VV		1+5+8+4+3		21,000			
	VV		0,5+1+3+18,2+3+1+1+1		28,700			
	VV		0,2*49,7		9,940			
	VV		Součet		59,640			
3	K	286151853R	Trubka 32 x 4,8, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C	m	49,800	136,29	6 787,24	
	PP		Trubka 32 x 4,8, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C					
	VV		2,5+1,5+3,5+5+17+9		38,500			
	VV		3		3,000			
	VV		0,2*41,5		8,300			
	VV		Součet		49,800			
4	K	286151854R	Trubka 40 x 5,9, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C	m	27,000	185,95	5 020,65	
	PP		Trubka 40 x 5,9, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C					
	VV		3,5+2+1,5+2,5+1,5+2,5+4+5		22,500			
	VV		0,2*22,5		4,500			
	VV		Součet		27,000			
5	K	722174212R00	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 20 mm,vodovod	m	790,800	66,00	52 192,80	
	PP		Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 20 mm,vodovod					
6	K	722174213R00	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 25 mm,vodovod	m	59,640	71,01	4 235,04	
	PP		Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 25 mm,vodovod					
7	K	722174214R00	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 32 mm,vodovod	m	49,800	78,00	3 884,40	
	PP		Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 32 mm,vodovod					
8	K	722174215R00	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 40 mm,vodovod	m	27,000	78,00	2 106,00	
	PP		Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 40 mm,vodovod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	631547113R	Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	183,840	89,00	16 361,76	
	PP		Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou					
	VV		153,2*1,2		183,840			
	VV		Součet		183,840			
10	K	631547114R	Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	25,200	92,26	2 324,95	
	PP		Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou					
	VV		21*1,2		25,200			
	VV		Součet		25,200			
11	K	631547115R	Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	46,200	95,00	4 389,00	
	PP		Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou					
	VV		38,5*1,2		46,200			
	VV		Součet		46,200			
12	K	631547116R	Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	27,000	97,00	2 619,00	
	PP		Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou					
	VV		22,5*1,2		27,000			
	VV		Součet		27,000			
13	K	4	Trubice izolační z vulkanizovaného kaučuku, tl. stěny 13mm vnitřní průměr 22mm	m	606,960	29,00	17 601,84	
	PP		Trubice izolační z vulkanizovaného kaučuku, tl. stěny 13mm vnitřní průměr 22mm					
	P		Poznámka k položce: Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní					
	VV		505,8*1,2		606,960			
	VV		Součet		606,960			
14	K	5	Trubice izolační z vulkanizovaného kaučuku, tl. stěny 13mm vnitřní průměr 25mm	m	34,440	32,00	1 102,08	
	PP		Trubice izolační z vulkanizovaného kaučuku, tl. stěny 13mm vnitřní průměr 25mm					
	P		Poznámka k položce: Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní					
	VV		28,7*1,2		34,440			
	VV		Součet		34,440			
15	K	6	Trubice izolační z vulkanizovaného kaučuku, tl. stěny 13mm vnitřní průměr 35mm	m	3,600	42,16	151,78	
	PP		Trubice izolační z vulkanizovaného kaučuku, tl. stěny 13mm vnitřní průměr 35mm					
	P		Poznámka k položce: Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní					
	VV		3*1,2		3,600			
	VV		Součet		3,600			
16	K	722182011R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	790,800	15,00	11 862,00	
	PP		Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25					
	VV		183,84+606,96		790,800			
	VV		Součet		790,800			
17	K	722182014R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	136,440	17,00	2 319,48	
	PP		Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40					
	VV		25,2+46,2+27+34,44+3,6		136,440			
	VV		Součet		136,440			
18	K	722182091R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25	kus	395,000	2,00	790,00	
	PP		Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25					
19	K	722182094R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40	kus	68,000	2,00	136,00	
	PP		Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40					
20	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	927,240	2,12	1 965,75	
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40					
	VV		790,8+59,64+49,8+27		927,240			
	VV		Součet		927,240			
21	K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	2,500	123,00	307,50	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m					
D	725	Zařizovací předměty					102 528,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	48,000	1 956,00	93 888,00	
	PP		Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu					
	VV		1+8+9+6+8+8+8		48,000			
	VV		Součet		48,000			
23	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	48,000	180,00	8 640,00	
	PP		Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové					
D	732	Strojovny					53 561,74	
24	K	1	Ohřivač vody plynový přímotopný 265 litrů, viz. specifikace v dokumentaci	kus	1,000	39 999,00	39 999,00	
	PP		Ohřivač vody plynový přímotopný 265 litrů, viz. specifikace v dokumentaci					
	P		Poznámka k položce: Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní					
25	K	732219335R00	Montáž ohříváků vody stojat.PN 2,5/0,6,do 1000 l	soudbo r	1,000	4 256,00	4 256,00	
	PP		Montáž ohříváků vody stojat.PN 2,5/0,6,do 1000 l					
26	K	3	Čerpadlo cirkulační, 230V, viz. specifikace v dokumentaci	kus	1,000	8 956,74	8 956,74	
	PP		Čerpadlo cirkulační, 230V, viz. specifikace v dokumentaci					
	P		Poznámka k položce: Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní					
27	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soudbo r	1,000	150,00	150,00	
	PP		Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25					
28	K	732339101R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l	soudbo r	1,000	200,00	200,00	
	PP		Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l					
D	734	Armatury					68 949,83	
29	K	725814102R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soudbo r	103,000	202,02	20 808,06	
	PP		Ventil rohový DN 15 x DN 10					
	VV		2+1+8+6+2+6+8+4		37,000			
	VV		1+8+6+6+8+4		33,000			
	VV		1+8+6+2+6+6+4		33,000			
	VV		Součet		103,000			
30	K	722235111R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	15,000	165,26	2 478,90	
	PP		Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15					
	VV		2+4+8+1		15,000			
	VV		Součet		15,000			
31	K	722235114R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	2,000	521,00	1 042,00	
	PP		Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32					
32	K	734233141R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	28,000	333,00	9 324,00	
	PP		Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15					
	VV		9+3+1+2+2+2+4+5		28,000			
	VV		Součet		28,000			
33	K	734233142R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	3,000	425,26	1 275,78	
	PP		Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
34	K	734233143R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	2,000	562,19	1 124,38	
	PP		Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25					
35	K	722235651R00	Ventil vod.zpětný DN 15	kus	1,000	698,00	698,00	
	PP		Ventil vod.zpětný DN 15					
36	K	722235654R00	Ventil vod.zpětný DN 32	kus	1,000	784,00	784,00	
	PP		Ventil vod.zpětný DN 32					
37	K	722235521R00	Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	1,000	190,00	190,00	
	PP		Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	734293316R00	Kohout kulový vypouštěcí, N DN 15	kus	1,000	190,00	190,00	
	PP		Kohout kulový vypouštěcí, N DN 15					
39	K	7	Manometr radiální - spodní napojení 1/4"M; pr. 63mm; 0-10bar	kus	1,000	120,00	120,00	
	PP		Manometr radiální - spodní napojení 1/4"M; pr. 63mm; 0-10bar					
	P		Poznámka k položce: Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní					
40	K	8	Pojistný ventil pro teplou vodu - 3/4"x1"; Kv 0,565	kus	1,000	695,00	695,00	
	PP		Pojistný ventil pro teplou vodu - 3/4"x1"; Kv 0,565					
	P		Poznámka k položce: Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní					
41	K	2	Plinoprůtočná armatura 3/4" + T-kus DN25/20	kus	1,000	326,28	326,28	
	PP		Plinoprůtočná armatura 3/4" + T-kus DN25/20					
	P		Poznámka k položce: Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní					
42	K	9	Tlaková expanzní nádoba - vodárenské systémy - 12l, 10 bar; 3/4"; závěsná	kus	1,000	16 523,15	16 523,15	
	PP		Tlaková expanzní nádoba - vodárenské systémy - 12l, 10 bar; 3/4"; závěsná					
	P		Poznámka k položce: Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní					
43	K	55121721R	Ventil vyvažovací DN 15, Kv 1,75, včetně měřicích koncovek	kus	12,000	999,00	11 988,00	
	PP		Ventil vyvažovací DN 15, Kv 1,75, včetně měřicích koncovek		12,000			
	VV		4+3+4+1		12,000			
	VV		Součet					
44	K	55110062R	Hadice FLEXI sanitární (9x13) l 50 cm	kus	3,000	95,00	285,00	
	PP		Hadice FLEXI sanitární (9x13) l 50 cm					
45	K	55110050R	Hadice FLEXI k baterii (8x12) l 40 cm	kus	2,000	87,29	174,58	
	PP		Hadice FLEXI k baterii (8x12) l 40 cm					
46	K	722229102R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4	kus	1,000	123,26	123,26	
	PP		Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4					
47	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	12,000	54,26	651,12	
	PP		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2					
48	K	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	2,000	74,16	148,32	
	PP		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace
Objekt:

D.1.4b - Vytápění

KSO:
Místo: Třebíč, Sirotčí 4

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:
C.U.B.E., s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ: CZ70890749

IČ:
DIČ: CZ29232864

IČ:
DIČ: CZ28267419

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH			81 235,35
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	81 235,35	21,00%	17 059,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 98 294,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace

Objekt:

D.1.4b - Vytápění

Místo:

Třebíč, Sirotčí 4

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	81 235,35
PSV - Práce a dodávky PSV	81 235,35
713 - Izolace tepelné	9 488,40
723 - Vnitřní plynovod	652,00
733 - Rozvod potrubí	31 070,40
734 - Armatury	10 023,32
735 - Otopná tělesa	30 001,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace

Objekt: D.1.4b - Vytápění

Místo: Třebíč, Sirotčí 4
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Datum: 00.01.1900
Projektant: C.U.B.E., s. r. o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 81 235,35

D	PSV	Práce a dodávky PSV						81 235,35
D	713	Izolace tepelné						9 488,40
1	K	631547011R	Pouzdro potrubní izolační 15/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	52,800	79,00	4 171,20	
	PP		Pouzdro potrubní izolační 15/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou					
	VV		44*1,2		52,800			
	VV		Součet		52,800			
2	K	1	Trubice izolační z vulkanizovaného kaučuku, tl. stěny 13mm vnitřní průměr 15mm	m2	39,600	27,00	1 069,20	
	PP		Trubice izolační z vulkanizovaného kaučuku, tl. stěny 13mm vnitřní průměr 15mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní					
	VV		33*1,2		39,600			
	VV		Součet		39,600			
3	K	722182011R00	Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 25,páska	m	92,400	40,00	3 696,00	
	PP		Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 25,páska					
	VV		52,8+39,6		92,400			
	VV		Součet		92,400			
4	K	722182091R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25	kus	46,000	12,00	552,00	
	PP		Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25					
D	723	Vnitřní plynovod						652,00
5	K	723191112R00	Hadice pro spotřeb. DN 15,dl. 1,0 m, (připojení ohřivače TV na plyn)	soudo r	1,000	652,00	652,00	
	PP		Hadice pro spotřeb. DN 15,dl. 1,0 m, (připojení ohřivače TV na plyn)					
D	733	Rozvod potrubí						31 070,40
6	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	103,200	280,00	28 896,00	
	PP		Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm					
	VV		12+12+14+6		44,000			
	VV		7+4+7+4+7+4		33,000			
	VV		3+3+3		9,000			
	VV		0,2*86		17,200			
	VV		Součet		103,200			
7	K	3	Zkouška těsnosti, topná zkouška a uvedení do prov.	soudo r	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Zkouška těsnosti, topná zkouška a uvedení do prov.					
	P		Poznámka k položce:					
			Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní					
8	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	1,200	562,00	674,40	
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	734	Armatury						10 023,32
9	K	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	2,000	156,00	312,00	
	PP		Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15					
10	K	734223122RT1	Ventil termostatický, přímý, DN 15, bez termostatické hlavice	kus	3,000	345,26	1 035,78	
	PP		Ventil termostatický, přímý, DN 15, bez termostatické hlavice					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
11	K	734223112RT1	Ventil termostatický, rohový, DN 15, bez termostatické hlavice	kus	6,000	333,26	1 999,56	
	PP		Ventil termostatický, rohový, DN 15, bez termostatické hlavice					
	VV		2+2+2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
12	K	734263135R00	Šroubení regulační, přímé, EK x DN 15	kus	3,000	198,26	594,78	
	PP		Šroubení regulační, přímé, EK x DN 15					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
13	K	734263115R00	Šroubení regulační, rohové, EK x DN 15	kus	6,000	178,26	1 069,56	
	PP		Šroubení regulační, rohové, EK x DN 15					
	VV		2+2+2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
14	K	734263772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK	kus	18,000	78,23	1 408,14	
	PP		Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK					
	VV		3+6+3+6		18,000			
	VV		Součet		18,000			
15	K	5513730620R	Hlavice termostatická pro veř. prostory	kus	9,000	399,00	3 591,00	
	PP		Hlavice termostatická pro veř. prostory					
16	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,100	125,00	12,50	
	PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m					
D	735	Otopná tělesa						30 001,23
17	K	735156282R00	Otopná tělesa panelová 11-900/600	kus	6,000	3 215,26	19 291,56	
	PP		Otopná tělesa panelová 11-900/600					
	VV		2+2+2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
18	K	735156284R00	Otopná tělesa panelová 11-900/800	kus	3,000	3 547,49	10 642,47	
	PP		Otopná tělesa panelová 11-900/800					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
19	K	735200010RA0	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	3,200	21,00	67,20	
	PP		Demontáž otopných těles litinových článkových					
	VV		4*1*0,8		3,200			
	VV		Součet		3,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace
Objekt:

D.1.4c - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Třebíč, Sirotčí 4

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:
C.U.B.E., s. r. o.

Zpracovatel:
Petra Vítková Pravdová

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ: CZ70890749

IČ:
DIČ: CZ29232864

IČ:
DIČ: CZ28267419

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH		386 223,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	386 223,24	21,00%	81 106,88
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	467 330,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace

Objekt: D.1.4c - Vzduchotechnika

Místo: Třebíč, Sirotčí 4
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Datum: 00.01.1900
Projektant: C.U.B.E., s. r. o.
Zpracovatel: Petra Vítková
Pravdová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	386 223,24
PSV - PSV	386 223,24
Z-1 - Zař.č.1 - větrání hygienického zázemí 1-3.n	373 289,33
Z-2 - Zař.č.2 - příprava pro osazení klimatizací	12 933,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace

Objekt: D.1.4c - Vzduchotechnika

Místo: Třebíč, Sirotčí 4
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Datum: 00.01.1900
Projektant: C.U.B.E., s. r. o.
Zpracovatel: Petra Vítková
Pravdová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

	D	PSV	PSV				386 223,24	
	D	Z-1	Zař.č.1 - větrání hygienického zázemí 1-3.n				373 289,33	
1	K	751611121	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1000 m3/h	kus	1,000	3 526,00	3 526,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.					
2	K	1.1	Podstropní větrací zařízení s rekuperací vzduchu	kus	1,000	196 632,00	196 632,00	
	PP		Podstropní větrací zařízení s rekuperací vzduchu ve složení : přívodní ventilátor Vp=840m3/h (EC motor), Vo=840m3/h (EC motor), deskový protiproudý rekuperátor včetně bypassu s účinností min.80%, kazety filtrů přívod-M5, odtah G4, interní bypass, vestavěný el.ohříváč. Jednotka bude dodána včetně kompletního systému MaR, čidel, servopohonů, zprovoznění. Jednotka bude na stavbu dodána v rozloženém stavu. Podrobněji viz.specifikace zařízení D.1.4.c.03					
3	M	1.2a	Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 1.1. dodávka vč.montáže	kus	1,000	6 325,06	6 325,06	
	PP		Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 1.1. dodávka vč.montáže.					
4	M	1.2b	Detektor kouře	kus	1,000	5 623,15	5 623,15	
	PP		Detektor kouře do nasávacího vzt potrubí vč.kabeláže a montáže					
5	M	1.3	Protidešťová žaluzie DN 315	kus	1,000	1 478,26	1 478,26	
	PP		Protidešťová žaluzie DN 315 vč.síta, provedení AI + komaxit RAL 9010, dodávka vč.montáže					
6	M	1.4	Výfuková hlavice DN 315	kus	1,000	2 056,28	2 056,28	
	PP		Výfuková hlavice DN 315, RAL 7040, viz.specifikace zařízení D.1.4.c03, dodávka vč.montáže					
7	K	751344113	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm	kus	2,000	552,00	1 104,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm					
8	M	1.5	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.900mm	kus	1,000	2 365,00	2 365,00	
	PP		Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.900mm, pozink.plech, viz.specifikace zařízení D.1.4.c.03					
9	M	1.6	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.600mm	kus	1,000	1 789,26	1 789,26	
	PP		Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.600mm, pozink.plech, viz.specifikace zařízení D.1.4.c.03					
10	K	751344112	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,000	258,24	258,24	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
11	M	1.7	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160 dl.600mm pozink	kus	1,000	1 542,23	1 542,23	
	PP		Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160 dl.600mm pozink, viz.specifikace zařízení D.1.4.c.03					
12	K	751322135	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,650 m2	kus	5,000	699,00	3 495,00	Vlastní
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, výustek průřezu přes 0,500 do 0,650 m2					
13	M	1.8	Vířivá výust' pro přívod vzduchu	kus	5,000	2 563,74	12 818,70	
	PP		Vířivá výust' pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelamy vel.600/16 s plenum boxem a regulační klapkou, připojení DN 200, čelní deska RAL9010, viz.specifikace zařízení D.1.4.c.03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	751322012	Mtž taliřového ventilu D do 200 mm	kus	22,000	123,28	2 712,16	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
15	M	1.9	Přívodní plastový taliřový ventil DN 160	kus	3,000	166,66	499,98	
	PP		Přívodní plastový taliřový ventil DN 160, viz.specifikace zařízení D.1.4.c.03					
16	M	1.10	Odvodní plastový taliřový ventil DN 125	kus	16,000	125,82	2 013,12	
	PP		Odvodní plastový taliřový ventil DN 125, viz.specifikace zařízení D.1.4.c.03					
17	M	1.11	Odvodní plastový taliřový ventil DN 100	kus	3,000	120,00	360,00	
	PP		Odvodní plastový taliřový ventil DN 100, viz.specifikace zařízení D.1.4.c.03					
18	K	751514876	Mtž regulační a měřicí clony do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	9,000	80,00	720,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
19	M	1.12	Regulační klapka DN 200	kus	8,000	632,05	5 056,40	
	PP		Regulační klapka ruční DN 200 pozink.plech, viz.specifikace zařízení D.1.4.c.03					
20	M	1.13	Regulační klapka DN 160	kus	1,000	542,18	542,18	
	PP		Regulační klapka ruční DN 160 pozink.plech, viz.specifikace zařízení D.1.4.c.03					
21	M	PPK-01	Protipožární klapka DN 250	kus	1,000	3 526,19	3 526,19	
	PP		Protipožární klapka EIS90 DN 250 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.					
22	M	PPK-02	Protipožární klapka DN 250	kus	1,000	3 562,08	3 562,08	
	PP		Protipožární klapka EIS90 DN 250 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.					
23	M	PPK-03	Protipožární klapka DN 200	kus	1,000	3 265,18	3 265,18	
	PP		Protipožární klapka EIS90 DN 200 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.					
24	M	PPK-04	Protipožární klapka DN 200	kus	1,000	3 214,15	3 214,15	
	PP		Protipožární klapka EIS90 DN 200 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.					
25	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	84,000	444,00	37 296,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových listů, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.					
26	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm	m	31,000	911,00	28 241,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm,provedení těsné, dodávka vč.montáže					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových listů, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.					
27	M	R713000002	Tepelná kaučuková izolace	m2	4,000	503,00	2 012,00	
	PP		Tepelná kaučuková izolace tl.20mm samolepící s Al fólií, dodávka vč.montáže					
28	M	R713000003	Protipožární izolace	m2	6,000	533,00	3 198,00	
	PP		Protipožární izolace dodávka vč.montáže					
29	M	R713000015	Nátěry	m2	2,000	130,23	260,46	
	PP		Komaxit pozink.potrubí nad střechou objektu RAL 7040					
30	K	R751000010	Deska ALP dělená do podhledu pro přístup k vzt jednotce vč.nátěru RAL 9010	m2	8,000	1 111,00	8 888,00	
	PP		Deska ALP dělená do podhledu pro přístup k vzt jednotce vč.nátěru RAL 9010					
31	K	R751000001	Spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	kg	60,000	74,47	4 468,20	
	PP		Spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky potrubí, závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)					
32	K	R751000002	Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení	hod	20,000	288,00	5 760,00	
	PP		Zprovoznění zařízení vzt, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení					
33	K	R751000003	Autorizované zprovoznění systému MaR	hod	15,000	421,23	6 318,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Autorizované zprovoznění systému MaR					
34	K	R751000015	Stavební připomoce	hod	10,000	236,26	2 362,60	
	PP		Stavební úpravy - otvory pro vedení vzt potrubí (zapravení je v dodávce stavby), zaplechování prostupu střechou					
35	K	R751000004	Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení, plošina					
	D	Z-2	Zař.č.2 - příprava pro osazení klimatizací				12 933,91	
36	K	CHL01	Propojovací Cu potrubí 6/12 vč.izolace, komunikačního kabelu a krycí plast.lišty, dodávka vč.montáže	m	18,000	399,00	7 182,00	
	PP		Propojovací Cu potrubí 6/12 vč.izolace, komunikačního kabelu a krycí plast.lišty, dodávka vč.montáže					
37	K	CHL02	Předinstalační - montážní box (příprava pro možnost dodatečného osazení vnitřní klimatizační jednotky)	kus	2,000	293,26	586,52	
	PP		Předinstalační - montážní box (příprava pro možnost dodatečného osazení vnitřní klimatizační jednotky) dodávka vč.montáže					
38	K	CHL03	Zkouška těsnosti rozvodů, natlakování systému dusíkem, uzavření systému	soub	2,000	789,57	1 579,13	
	PP		Zkouška těsnosti rozvodů, natlakování systému dusíkem, uzavření systému					
39	K	R751000004.1	Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení	soub	1,000	3 586,26	3 586,26	
	PP		Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace
Objekt:

D.1.4d - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: Třebíč, Sirotní 4

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:
C.U.B.E., s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ: CZ70890749

IČ:
DIČ: CZ29232864

IČ:
DIČ: 28267419 CZ28267419

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH		2 298 606,29	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 298 606,29	21,00%	482 707,32
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 2 781 313,61	

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis: Razítko
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace			Datum:	00.01.1900
Objekt:	D.1.4d - Silnoprroudá elektrotechnika			Projektant:	C.U.B.E., s. r. o.
Místo:	Třebíč, Sirotčí 4			Zpracovatel:	
Zadavatel:	Kraj Vysočina				
Uchazeč:	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01				
Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací					2 298 606,29
D1 - Silnoprroudá elektroinstalace_celkem					2 298 606,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace			Datum:	00.01.1900
Objekt:	D.1.4d - Silnoprroudá elektrotechnika			Projektant:	C.U.B.E., s. r. o.
Místo:	Třebíč, Sirotčí 4			Zpracovatel:	
Zadavatel:	Kraj Vysočina				
Uchazeč:	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 298 606,29	
D	D1		Silnoprroudá elektroinstalace_celkem				2 298 606,29	
1	K	Pol1	Jistič třípólový modulární, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	2,000	253,00	506,00	
PP			Jistič třípólový modulární, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
2	K	Pol2	Chránič proudový dvoupólový do 40 A, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	17,000	1 236,00	21 012,00	
PP			Chránič proudový dvoupólový do 40 A, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
3	K	Pol3	Osazení rozvodnic do výklenku, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	7,000	231,00	1 617,00	
PP			Osazení rozvodnic do výklenku, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
4	K	Pol4	Zazdění skříňe rozvaděče, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	7,000	1 236,00	8 652,00	
PP			Zazdění skříňe rozvaděče, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
5	K	Pol5	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m3	0,900	562,00	505,80	
PP			Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
6	K	Pol6	Přepojení 3ks vývodů v rozvaděči RH, dohledání a demontáž původních vývodů, uložení nových kabelů do skříňe rozvaděče, připojení vývodu na stávající svorky,	hod	95,000	200,00	19 000,00	
PP			Přepojení 3ks vývodů v rozvaděči RH, dohledání a demontáž původních vývodů, uložení nových kabelů do skříňe rozvaděče, připojení vývodu na stávající svorky,					
7	K	Pol7	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený v rozvaděčích	m	95,000	20,00	1 900,00	
PP			Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený v rozvaděčích					
8	K	Pol8	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	36,000	50,00	1 800,00	
PP			Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2					
9	K	Pol9	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	30,000	15,00	450,00	
PP			Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
10	K	Pol10	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	442,000	14,00	6 188,00	
PP			Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
11	K	Pol11	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	6,000	162,00	972,00	
PP			Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	Pol12	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	6,000	120,00	720,00	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2					
13	K	Pol13	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	144,000	80,00	11 520,00	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
14	K	Pol14	Označení kabelového vedení	kus	3,000	2,00	6,00	
	PP		Označení kabelového vedení					
15	K	Pol15	Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele, _práce musí být prováděny tak, aby bylo minimalizované riziko odpojení instalace od napájení el. energie v době provozu. Práce musí být prováděny mimo hlavní provoz školy tak, aby nedošlo k naruše	hod.	169,000	200,00	33 800,00	
	PP		Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele, _práce musí být prováděny tak, aby bylo minimalizované riziko odpojení instalace od napájení el. energie v době provozu. Práce musí být prováděny mimo hlavní provoz školy tak, aby nedošlo k naruše					
16	K	Pol16	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	468,000	5,26	2 461,68	
	PP		Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku					
17	K	Pol17	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	322,000	7,20	2 316,87	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
18	K	Pol18	Demontáž/montáž krytu rozvaděče do 70 cm	kus	11,000	20,00	220,00	
	PP		Demontáž/montáž krytu rozvaděče do 70 cm					
19	K	Pol19	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	165,000	10,00	1 650,00	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
20	K	Pol20	Odpojení vodiče v krabici	kus	165,000	23,00	3 795,00	
	PP		Odpojení vodiče v krabici					
21	K	Pol21	Lankový závěs - montáž	kus	8,000	250,00	2 000,00	
	PP		Lankový závěs - montáž					
22	K	Pol22	Svítlidlo LED bytové stropní vestavné, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	119,000	231,00	27 489,00	
	PP		Svítlidlo LED bytové stropní vestavné, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
23	K	Pol23	Svítlidlo LED bytové stropní přísazené, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	85,000	231,00	19 635,00	
	PP		Svítlidlo LED bytové stropní přísazené, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
24	K	Pol24	Svítlidlo LED bytové stropní závěsné 2 upevňov.body, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	8,000	231,00	1 848,00	
	PP		Svítlidlo LED bytové stropní závěsné 2 upevňov.body, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
25	K	Pol25	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	7,000	50,00	350,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
26	K	Pol26	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	20,000	55,00	1 100,00	
	PP		Spínač zapuštěný seriový, řazení 5					
27	K	Pol27	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	2,000	56,26	112,52	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6					
28	K	Pol28	Ovladač domovní tlačítkový-se signální doutnavkou	kus	30,000	63,26	1 897,80	
	PP		Ovladač domovní tlačítkový-se signální doutnavkou					
29	K	Pol29	Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový	kus	5,000	108,34	541,72	
	PP		Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový					
30	K	Pol30	Spínač zapuštěný dvojitý - žaluziový	kus	26,000	96,39	2 506,19	
	PP		Spínač zapuštěný dvojitý - žaluziový					
31	K	Pol31	Spínač speciální se snímačem pohybu	kus	15,000	85,35	1 280,18	
	PP		Spínač speciální se snímačem pohybu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	Pol32	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení	kus	255,000	101,75	25 946,07	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž zapojení					
33	K	Pol33	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, průběž.zapojení	kus	100,000	151,02	15 101,68	
	PP		Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, průběž zapojení					
34	K	Pol34	Spínač časový, včetně zapojení	kus	15,000	152,26	2 283,90	
	PP		Spínač časový, včetně zapojení					
35	K	Pol35	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová	kus	92,000	120,00	11 040,00	
	PP		Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová					
36	K	Pol36	Připojení motorových spotřebičů do 5 kW, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	12,000	200,00	2 400,00	
	PP		Připojení motorových spotřebičů do 5 kW, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
37	K	Pol37	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	248,000	20,00	4 960,00	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
38	K	Pol38	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	74,000	98,00	7 252,00	
	PP		Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh					
39	K	Pol39	Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit	kus	74,000	7,17	530,40	
	PP		Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit					
40	K	Pol40	STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	300,000	10,00	3 000,00	
	PP		STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
41	K	Pol41	STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes cih. pro krabice 15x15x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	22,000	15,00	330,00	
	PP		STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes cih. pro krabice 15x15x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
42	K	Pol42	Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku	kus	8,000	163,41	1 307,30	
	PP		Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku					
43	K	Pol43	Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová	kus	11,000	66,30	729,30	
	PP		Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová					
44	K	Pol44	Svorka EPS 2, montáž + zapojení	kus	3,000	41,05	123,14	
	PP		Svorka EPS 2, montáž + zapojení					
45	K	Pol45	Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku	kus	6,000	315,86	1 895,16	
	PP		Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku					
46	K	Pol46	Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	25,000	23,99	599,68	
	PP		Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 4 šrouby					
47	K	Pol47	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	25,000	192,68	4 817,07	
	PP		Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm					
48	K	Pol48	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	784,000	15,00	11 760,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
49	K	Pol49	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	265,000	17,00	4 505,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	Pol50	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	195,000	19,00	3 705,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
51	K	Pol51	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	265,000	28,25	7 484,98	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
52	K	Pol52	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	120,000	46,00	5 519,73	
	PP		Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
53	K	Pol53	Síťový zdroj 2n 12 V/2A	kus	4,000	102,38	409,51	
	PP		Síťový zdroj 2n 12 V/2A					
54	K	Pol54	Krabice pro lištový rozvod, se zapojením	kus	19,000	139,95	2 659,08	
	PP		Krabice pro lištový rozvod, se zapojením					
55	K	Pol55	Lišta elektroinstalační L 70	m	8,000	48,99	391,92	
	PP		Lišta elektroinstalační L 70					
56	K	Pol56	Parapetní kanál s přísluř. - montáž, 140/70 mm	m	59,000	200,00	11 800,00	
	PP		Parapetní kanál s přísluř. - montáž, 140/70 mm					
57	K	Pol57	Žlab kabelový s přísluř., 125/100 mm s vikem - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	56,000	523,00	29 288,00	
	PP		Žlab kabelový s přísluř., 125/100 mm s vikem - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
58	K	Pol58	Žlab kabelový s přísluř., 125/100 mm s vikem - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	79,000	200,00	15 800,00	
	PP		Žlab kabelový s přísluř., 125/100 mm s vikem - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
59	K	Pol59	Žlab kabelový MARS odbočení stran. 125/100 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	12,000	50,00	600,00	
	PP		Žlab kabelový MARS odbočení stran. 125/100 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
60	K	Pol60	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	49,000	260,71	12 774,76	
	PP		Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
61	K	Pol61	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	49,000	326,00	15 974,00	
	PP		Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
62	K	Pol62	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kg	29,000	123,00	3 567,00	
	PP		Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
63	K	Pol63	Krabice přístrojová podlahová	kus	17,000	879,00	14 943,00	
	PP		Krabice přístrojová podlahová					
64	K	Pol64	Deska přístrojová do podlahové krabice	kus	26,000	125,00	3 250,00	
	PP		Deska přístrojová do podlahové krabice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	Pol65	Rozměření poloh a uložení podlahových kanálů a krabic	hod	49,000	200,00	9 800,00	
	PP		Rozměření poloh a uložení podlahových kanálů a krabic					
66	K	Pol66	Žlab kabelový elektroinstalační do podlahy	m	35,000	56,80	1 987,83	
	PP		Žlab kabelový elektroinstalační do podlahy					
67	K	Pol67	Montáž bezdrátového modulu	kus	1,000	384,51	384,51	
	PP		Montáž bezdrátového modulu					
68	K	Pol68	Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový	kus	1,000	127,74	127,74	
	PP		Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový					
69	K	Pol69	Montáž zámku elektromagnetického	kus	1,000	593,73	593,73	
	PP		Montáž zámku elektromagnetického					
70	K	Pol53	Síťový zdroj 2n 12 V/2A	kus	1,000	102,38	102,38	
	PP		Síťový zdroj 2n 12 V/2A					
71	K	Pol70	Šňůra CYSY 3 x 1 mm2 pevně uložená, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	26,000	28,19	732,93	
	PP		Šňůra CYSY 3 x 1 mm2 pevně uložená, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
72	K	Pol71	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, odpojení a demontáž, zaslepení krabice	kus	12,000	80,99	971,83	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, odpojení a demontáž, zaslepení krabice					
73	K	Pol72	Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na šroub	kus	12,000	6,54	78,47	
	PP		Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na šroub					
74	K	Pol73	Demontáž a odpojení průtokových a zásobníkových ohřivačů TUV u umyvadel	kpl	1,000	1 236,00	1 236,00	
	PP		Demontáž a odpojení průtokových a zásobníkových ohřivačů TUV u umyvadel					
75	K	Pol74	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi	kus	1 265,000	15,00	18 975,00	
	PP		Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi					
76	K	Pol75	Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi	kus	987,000	15,00	14 805,00	
	PP		Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi					
77	K	Pol76	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	8,000	12,00	96,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku					
78	K	Pol77	Vodič CYY 6 mm2 uložený pevně , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	265,000	19,98	5 294,32	
	PP		Vodič CYY 6 mm2 uložený pevně , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
79	K	Pol78	Vodič CYY 25 mm2 uložený pod omítkou, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	68,000	22,00	1 496,00	
	PP		Vodič CYY 25 mm2 uložený pod omítkou, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
80	K	Pol79	Kabel CYKY 1 kV 5 x 25 mm2 pevně uložený, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	129,000	45,00	5 805,00	
	PP		Kabel CYKY 1 kV 5 x 25 mm2 pevně uložený, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
81	K	Pol80	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	269,000	30,00	8 070,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
82	K	Pol81	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	59,000	20,00	1 180,00	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	Pol82	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	4 985,000	20,00	99 700,00	
	PP		Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
84	K	Pol83	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	1 569,000	20,00	31 380,00	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
85	K	Pol84	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	2 987,000	20,00	59 740,00	
	PP		Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
86	K	Pol85	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	125,000	20,00	2 500,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
87	K	Pol86	Kabel ohniodolný 3x1,5 mm2 požární uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	65,000	20,00	1 300,00	
	PP		Kabel ohniodolný 3x1,5 mm2 požární uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
88	K	Pol87	JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	78,000	20,00	1 560,00	
	PP		JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
89	K	Pol88	Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	159,000	98,00	15 582,00	
	PP		Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
90	K	Pol89	Příchytka kabelová kovová	kus	159,000	18,52	2 944,55	
	PP		Příchytka kabelová kovová					
91	K	Pol90	Vyvázání vodiče, šňůry na rošt	m	1 562,000	20,00	31 240,00	
	PP		Vyvázání vodiče, šňůry na rošt					
92	K	Pol91	Drát AlMgSi, D do 8 mm na střeše	m	5,000	50,00	250,00	
	PP		Drát AlMgSi, D do 8 mm na střeše					
93	K	Pol92	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	3,000	76,00	227,99	
	PP		Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/					
94	K	Pol93	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	1,000	109,69	109,69	
	PP		Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/					
95	K	Pol94	Podpěra vedení na střeše	kus	4,000	36,77	147,08	
	PP		Podpěra vedení na střeše					
96	K	Pol95	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm	kus	39,000	60,00	2 340,00	
	PP		Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm					
97	K	Pol96	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, do průměru 6 cm	kus	5,000	199,00	995,00	
	PP		Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, do průměru 6 cm					
98	K	Pol97	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 60 cm, plochy do 0,09 m2	kus	25,000	356,00	8 900,00	
	PP		Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 60 cm, plochy do 0,09 m2					
99	K	Pol98	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 100 cm, plochy do 0,25 m2	kus	5,000	236,00	1 180,00	
	PP		Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 100 cm, plochy do 0,25 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	Pol99	Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm	kus	4,000	80,25	320,99	
	PP		Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm					
101	K	Pol100	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	426,000	20,00	8 520,00	
	PP		STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
102	K	Pol101	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 5 x 7 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	165,000	29,00	4 785,00	
	PP		STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 5 x 7 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
103	K	Pol102	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 10 x 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	195,000	32,00	6 240,00	
	PP		STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 10 x 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
104	K	Pol103	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 10 x 20 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	65,000	56,00	3 640,00	
	PP		STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 10 x 20 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
105	K	Pol104	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra v podhledu stropu z tvárnice 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého	m	265,000	23,00	6 095,00	
	PP		STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra v podhledu stropu z tvárnice 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
106	K	Pol105	Vysekání rýh betonová podlaha 5x15 cm	m	30,000	1 000,00	30 000,00	
	PP		Vysekání rýh betonová podlaha 5x15 cm					
107	K	Pol106	Vysekání kapes podlaha betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm	kus	17,000	500,00	8 500,00	
	PP		Vysekání kapes podlaha betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm					
108	K	Pol107	Demontáže původní elektroinstalace	hod	456,000	200,00	91 200,00	
	PP		Demontáže původní elektroinstalace					
109	K	Pol108	Ucpávka protipožární	m2	1,500	9 085,05	13 627,57	
	PP		Ucpávka protipožární					
110	K	Pol109	Rozvaděč RP2.1, kompletní - viz výkres rozvaděče	ks	1,000	56 231,00	56 231,00	
	PP		Rozvaděč RP2.1, kompletní - viz výkres rozvaděče					
111	K	Pol110	Úprava - částečné přezbrojení stávajícího rozvaděče RP2.2 - dodávka materiálu, viz výkres rozvaděče	hod	1,000	15 623,00	15 623,00	
	PP		Úprava - částečné přezbrojení stávajícího rozvaděče RP2.2 - dodávka materiálu, viz výkres rozvaděče					
112	K	Pol111	Rozvaděč RP2.1.1, kompletní - viz výkres rozvaděče	ks	1,000	25 632,00	25 632,00	
	PP		Rozvaděč RP2.1.1, kompletní - viz výkres rozvaděče					
113	K	Pol112	Rozvaděč RP2.1.2, kompletní - viz výkres rozvaděče	ks	1,000	25 698,00	25 698,00	
	PP		Rozvaděč RP2.1.2, kompletní - viz výkres rozvaděče					
114	K	Pol113	Rozvaděč RP2.1.3, kompletní - viz výkres rozvaděče	ks	1,000	25 874,00	25 874,00	
	PP		Rozvaděč RP2.1.3, kompletní - viz výkres rozvaděče					
115	K	Pol114	Rozvaděč RP2.1.4, kompletní - viz výkres rozvaděče	ks	1,000	26 325,00	26 325,00	
	PP		Rozvaděč RP2.1.4, kompletní - viz výkres rozvaděče					
116	K	Pol115	Rozvaděč RP2.2.1, kompletní - viz výkres rozvaděče	ks	1,000	23 147,00	23 147,00	
	PP		Rozvaděč RP2.2.1, kompletní - viz výkres rozvaděče					
117	K	Pol116	Rozvaděč RP2.2.2, kompletní - viz výkres rozvaděče	ks	1,000	26 541,00	26 541,00	
	PP		Rozvaděč RP2.2.2, kompletní - viz výkres rozvaděče					
118	K	Pol117	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, 10C-3	kus	1,000	451,00	451,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, 10C-3					
119	K	Pol118	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	kus	8,000	1 154,00	9 232,00	
	PP		Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC					
120	K	Pol119	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC	kus	2,000	1 386,40	2 772,80	
	PP		Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC					
121	K	Pol120	Vodič silový CY hnědý 4,00 mm2 - drát	m	45,000	8,77	394,86	
	PP		Vodič silový CY hnědý 4,00 mm2 - drát					
122	K	Pol121	Vodič silový CY světle modrý 4,00 mm2 - drát	m	45,000	8,77	394,86	
	PP		Vodič silový CY světle modrý 4,00 mm2 - drát					
123	K	Pol122	Koncovka kabel.do 1kV GUST 01/4X 4-25mm2, L250	kus	6,000	654,87	3 929,21	
	PP		Koncovka kabel.do 1kV GUST 01/4X 4-25mm2, L250					
124	K	Pol123	LED svítidlo vestavné do podhledu, 600x600mm, leštěná AL mřížka, 37W, 4300lm, Ra 80, UGR 19, , Uo* 0,6, IP20, záruka 5 let	ks	78,000	1 789,00	139 542,00	
	PP		LED svítidlo vestavné do podhledu, 600x600mm, leštěná AL mřížka, 37W, 4300lm, Ra 80, UGR 19, , Uo* 0,6, IP20, záruka 5 let					
125	K	Pol124	Svítidlo přisazené, LED zdroj 15W, 2030lm, opálový kryt - půlkruh pr. 350mm, IP43	ks	3,000	3 125,00	9 375,00	
	PP		Svítidlo přisazené, LED zdroj 15W, 2030lm, opálový kryt - půlkruh pr. 350mm, IP43					
126	K	Pol125	LED svítidlo vestavné do podhledu, 600x600mm, leštěná AL mřížka, 37W, 4300lm, Ra 80, UGR 19, , Uo* 0,6, IP20, záruka 5 let, nouzový zdroj 1 hod.	ks	5,000	4 005,23	20 026,15	
	PP		LED svítidlo vestavné do podhledu, 600x600mm, leštěná AL mřížka, 37W, 4300lm, Ra 80, UGR 19, , Uo* 0,6, IP20, záruka 5 let, nouzový zdroj 1 hod.					
127	K	Pol126	LED svítidlo přisazené, 610x410mm, leštěná AL mřížka, 37W, 4200lm, Ra 80, UGR 19, Uo* 0,6, IP20, záruka 5 let	ks	33,000	1 895,24	62 542,79	
	PP		LED svítidlo přisazené, 610x410mm, leštěná AL mřížka, 37W, 4200lm, Ra 80, UGR 19, Uo* 0,6, IP20, záruka 5 let					
128	K	Pol127	LED svítidlo přisazené, 1210x238mm, leštěná AL mřížka, 37W, 4300lm, Ra 80, UGR 19, Uo* 0,6, IP20, záruka 5 let	ks	33,000	1 784,26	58 880,58	
	PP		LED svítidlo přisazené, 1210x238mm, leštěná AL mřížka, 37W, 4300lm, Ra 80, UGR 19, Uo* 0,6, IP20, záruka 5 let					
129	K	Pol128	LED svítidlo přisazené, 1210x238mm, leštěná AL mřížka, 37W, 4300lm, Ra 80, UGR 19, Uo* 0,6, IP20, záruka 5 let, nouzový zdroj 1 hod.	ks	3,000	5 623,00	16 869,00	
	PP		LED svítidlo přisazené, 1210x238mm, leštěná AL mřížka, 37W, 4300lm, Ra 80, UGR 19, Uo* 0,6, IP20, záruka 5 let, nouzový zdroj 1 hod.					
130	K	Pol129	LED svítidlo vestavné do podhledu, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt, pr.240mm, 20W, 2100lm, IP43, záruka 5 let	ks	36,000	1 236,26	44 505,36	
	PP		LED svítidlo vestavné do podhledu, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt, pr.240mm, 20W, 2100lm, IP43, záruka 5 let					
131	K	Pol130	Svítidlo LED asymetrické pro osvětlení plochy tabule, přisazené/závěsné, 39W, 3595lm, Ra 80, IP40, záruka 5 let	ks	8,000	2 154,48	17 235,84	
	PP		Svítidlo LED asymetrické pro osvětlení plochy tabule, přisazené/závěsné, 39W, 3595lm, Ra 80, IP40, záruka 5 let					
132	K	Pol131	Závěs svítidel lankový - sada pro 1 svítidlo	kus	8,000	65,00	520,00	
	PP		Závěs svítidel lankový - sada pro 1 svítidlo					
133	K	Pol132	Přívodní kabel pro závěsná svítidla 3x0,75, transparentní, bílý kryt	ks	8,000	170,00	1 360,00	
	PP		Přívodní kabel pro závěsná svítidla 3x0,75, transparentní, bílý kryt					
134	K	Pol133	LED svítidlo s optikami, přisazené, 610x96mm, extra širokozáříč, 25W, 3400lm, Ra 80, IP20, záruka 5 let	ks	13,000	1 562,00	20 306,00	
	PP		LED svítidlo s optikami, přisazené, 610x96mm, extra širokozáříč, 25W, 3400lm, Ra 80, IP20, záruka 5 let					
135	K	Pol134	Svítidlo nouzové LED, 3W, IP20, svítící při výpadku, 1 hod., 132x132mm	ks	5,000	1 652,00	8 260,00	
	PP		Svítidlo nouzové LED, 3W, IP20, svítící při výpadku, 1 hod., 132x132mm					
136	K	Pol135	Strojek spínače 1pólového, řaz.1S	kus	7,000	100,00	700,00	
	PP		Strojek spínače 1pólového, řaz.1S					
137	K	Pol136	Strojek přepínače sériového, řaz.5	kus	20,000	150,00	3 000,00	
	PP		Strojek přepínače sériového, řaz.5					
138	K	Pol137	Strojek přepínače střídavého, řaz.6	kus	2,000	94,67	189,35	
	PP		Strojek přepínače střídavého, řaz.6					
139	K	Pol138	Kryt spínače jednoduchý	kus	9,000	31,68	285,13	
	PP		Kryt spínače jednoduchý					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	Pol139	Kryt spínače dělený	kus	20,000	39,72	794,34	
	PP		Kryt spínače dělený					
141	K	Pol140	Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0	kus	30,000	95,60	2 867,93	
	PP		Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0					
142	K	Pol141	Kryt spínače jednoduchý s průzorem pro doutnavku	kus	30,000	45,17	1 354,99	
	PP		Kryt spínače jednoduchý s průzorem pro doutnavku					
143	K	Pol142	Doutnavka orientační do spínače	kus	30,000	25,95	778,64	
	PP		Doutnavka orientační do spínače					
144	K	Pol143	Ovladač v plast.skřini, uzamykatelný, 1 zap. kontakt, 10A	kus	5,000	658,00	3 290,00	
	PP		Ovladač v plast.skřini, uzamykatelný, 1 zap. kontakt, 10A					
145	K	Pol144	Strojek ovládače žaluziového, řaz.1/0+1/0	kus	26,000	72,23	1 877,97	
	PP		Strojek ovládače žaluziového, řaz.1/0+1/0					
146	K	Pol145	Kryt spínače žaluziového, dělený s potiskem	kus	26,000	41,00	1 066,00	
	PP		Kryt spínače žaluziového, dělený s potiskem					
147	K	Pol146	Spínač automatický se snímačem pohybu, Úhel pokrytí: cca 180°, Spínací prvek - relé	ks	15,000	1 542,70	23 140,48	
	PP		Spínač automatický se snímačem pohybu, Úhel pokrytí: cca 180°, Spínací prvek - relé					
148	K	Pol147	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	325,000	19,95	6 484,02	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky					
149	K	Pol148	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	209,000	108,53	22 682,53	
	PP		Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami					
150	K	Pol149	Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V, 16A, s ochrannými kolíky, natočená	kus	31,000	82,57	2 559,80	
	PP		Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V, 16A, s ochrannými kolíky, natočená					
151	K	Pol150	Zásuvka, s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím	kus	11,000	732,45	8 057,00	
	PP		Zásuvka, s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím					
152	K	Pol151	Zásuvka domovní vodotěsná zapuštěná 230V, 16A s víčkem IP44, s clonkami	kus	4,000	77,96	311,82	
	PP		Zásuvka domovní vodotěsná zapuštěná 230V, 16A s víčkem IP44, s clonkami					
153	K	Pol152	Zásuvka modulární 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, 16 A, 250 V AC, Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm2)	ks	83,000	73,71	6 117,70	
	PP		Zásuvka modulární 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, 16 A, 250 V AC, Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm2)					
154	K	Pol153	Zásuvka modulární 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, 16 A, 250 V AC, Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm2), s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy	ks	17,000	813,64	13 831,94	
	PP		Zásuvka modulární 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, 16 A, 250 V AC, Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm2), s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy					
155	K	Pol154	Multifunkční časové relé, 9 funkcí, 4-vodič připojení, výstup triak 0-200VA, pod vypínač do KU68,	kus	15,000	775,87	11 637,99	
	PP		Multifunkční časové relé, 9 funkcí, 4-vodič připojení, výstup triak 0-200VA, pod vypínač do KU68,					
156	K	Pol155	Krabice elektroinstalační plastová 8101, s průchodkami, IP54, 93x93x50mm	kus	98,000	94,67	9 278,06	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8101, s průchodkami, IP54, 93x93x50mm					
157	K	Pol156	Krabice elektroinstalační plastová 8110, s průchodkami, IP54, 116x116x55mm	kus	24,000	91,26	2 190,16	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8110, s průchodkami, IP54, 116x116x55mm					
158	K	Pol157	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	29,000	32,33	937,50	
	PP		Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks					
159	K	Pol158	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	248,000	5,00	1 240,00	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
160	K	Pol159	Krabice univerzální z PH KU 68-1902	kus	52,000	12,00	624,00	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68-1902					
161	K	Pol160	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5	kus	22,000	65,00	1 430,00	
	PP		Krabice rozvodná kruhová KR 97/5					
162	K	Pol161	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E	kus	8,000	59,26	474,08	
	PP		Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	Pol162	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	11,000	91,16	1 002,81	
	PP		Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E					
164	K	Pol163	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2	kus	3,000	132,90	398,71	
	PP		Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2					
165	K	Pol164	Krabice rozvodná s víčkem KT 250	kus	6,000	196,74	1 180,42	
	PP		Krabice rozvodná s víčkem KT 250					
166	K	Pol165	Pásky stahovací SP 160 x 4,5	100 ks	12,000	51,91	622,91	
	PP		Pásky stahovací SP 160 x 4,5					
167	K	Pol166	Pásky stahovací SP 280 x 4,5	100 ks	16,000	104,83	1 677,35	
	PP		Pásky stahovací SP 280 x 4,5					
168	K	Pol167	Pásky stahovací SP 380 x 4,5	100 ks	19,000	144,55	2 746,47	
	PP		Pásky stahovací SP 380 x 4,5					
169	K	Pol168	Svorka krabicová 2x2,5	kus	569,000	6,28	3 573,79	
	PP		Svorka krabicová 2x2,5					
170	K	Pol169	Svorka krabicová 3x2,5	kus	987,000	7,02	6 928,48	
	PP		Svorka krabicová 3x2,5					
171	K	Pol170	Svorka krabicová 5x2,5	kus	562,000	12,65	7 111,55	
	PP		Svorka krabicová 5x2,5					
172	K	Pol171	Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2320	m	784,000	6,00	4 704,00	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2320					
173	K	Pol172	Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2325	m	265,000	8,00	2 120,00	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2325					
174	K	Pol173	Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2332	m	195,000	15,26	2 974,92	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2332					
175	K	Pol174	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	265,000	15,00	3 975,00	
	PP		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040					
176	K	Pol175	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	120,000	26,00	3 120,00	
	PP		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063					
177	K	Pol176	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
178	K	Pol177	Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks	1bal	6,000	200,00	1 200,00	
	PP		Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks					
179	K	Pol178	Napájecí zdroj bezpečného napětí Z30/T2 V, 50 Hz, 20VA, IP55, pro napájení automaticky ovládaných výrobků	ks	4,000	1 265,00	5 060,00	
	PP		Napájecí zdroj bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz, 20VA, IP55, pro napájení automaticky ovládaných výrobků					
180	K	Pol179	Držák kabelů skupinový SD2	ks	129,000	20,00	2 580,00	
	PP		Držák kabelů skupinový SD2					
181	K	Pol180	Krabice lištová LK 80x28 2ZT	kus	8,000	19,49	155,91	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2ZT					
182	K	Pol181	PI 80 2ZT tepelně izolační podložka pod lištové krabice	ks	8,000	30,11	240,89	
	PP		PI 80 2ZT tepelně izolační podložka pod lištové krabice					
183	K	Pol182	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	3,000	17,67	53,01	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
184	K	Pol183	Krabice lištová s víčkem LK 80/2	kus	8,000	31,50	251,97	
	PP		Krabice lištová s víčkem LK 80/2					
185	K	Pol184	Lišta oblá LO 75, délka 2 m	m	8,000	144,55	1 156,41	
	PP		Lišta oblá LO 75, délka 2 m					
186	K	Pol185	Kanál parapetní dutý PK 140 x 70D, délka 2m	m	59,000	321,00	18 939,00	
	PP		Kanál parapetní dutý PK 140 x 70D, délka 2m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	Pol186	8461 kryt koncový pro PK140x70	ks	12,000	23,00	276,00	
	PP		8461 kryt koncový pro PK140x70					
188	K	Pol187	8462 kryt spojovací pro PK140x70	ks	16,000	25,00	400,00	
	PP		8462 kryt spojovací pro PK140x70					
189	K	Pol188	8463 kryt ohybový pro PK140x70	ks	4,000	65,00	260,00	
	PP		8463 kryt ohybový pro PK140x70					
190	K	Pol189	8464 kryt odbočný pro PK140x70	ks	4,000	62,05	248,20	
	PP		8464 kryt odbočný pro PK140x70					
191	K	Pol190	8465 roh vnitřní pro PK140x70	ks	2,000	52,13	104,26	
	PP		8465 roh vnitřní pro PK140x70					
192	K	Pol191	8466 roh vnější pro PK140x70	ks	2,000	32,24	64,47	
	PP		8466 roh vnější pro PK140x70					
193	K	Pol192	8467 kryt průchodkový pro PK140x70	ks	6,000	32,16	192,96	
	PP		8467 kryt průchodkový pro PK140x70					
194	K	Pol193	PEKE 60 - příčka do PK140x70	m	59,000	32,05	1 890,95	
	PP		PEKE 60 - příčka do PK140x70					
195	K	Pol194	KP PK, krabice přístrojová do PK140x70	ks	105,000	34,64	3 636,87	
	PP		KP PK, krabice přístrojová do PK140x70					
196	K	Pol195	Přístrojová podložka jednonásobná pro PK140x70	ks	3,000	30,00	90,00	
	PP		Přístrojová podložka jednonásobná pro PK140x70					
197	K	Pol196	Přístrojová podložka dvojnásobná pro PK140x70	ks	21,000	40,00	840,00	
	PP		Přístrojová podložka dvojnásobná pro PK140x70					
198	K	Pol197	Přístrojová podložka trojnásobná pro PK140x70	ks	20,000	90,00	1 800,00	
	PP		Přístrojová podložka trojnásobná pro PK140x70					
199	K	Pol198	MARS žlab kabelový NKZIN 100X125X0,7 mm S, neděrovaný, s integrovanou spojkou, bílá barva	m	79,000	189,00	14 931,00	
	PP		MARS žlab kabelový NKZIN 100X125X0,7 mm S, neděrovaný, s integrovanou spojkou, bílá barva					
200	K	Pol199	MARS víko žlabu V 125, l=2 m 0,6 mm S, bílá barva	kus	79,000	178,00	14 062,00	
	PP		MARS víko žlabu V 125, l=2 m 0,6 mm S, bílá barva					
201	K	Pol200	MARS oblouk 90° NO 90X100X125 0,8 mm S, bílá barva	kus	6,000	248,00	1 488,00	
	PP		MARS oblouk 90° NO 90X100X125 0,8 mm S, bílá barva					
202	K	Pol201	MARS víko oblouku 90° NVO 90X125 0,6 mm S, bílá barva	kus	6,000	56,26	337,56	
	PP		MARS víko oblouku 90° NVO 90X125 0,6 mm S, bílá barva					
203	K	Pol202	MARS T-kus NT 100X125 0,8 mm S, bílá barva	kus	2,000	214,15	428,30	
	PP		MARS T-kus NT 100X125 0,8 mm S, bílá barva					
204	K	Pol203	MARS víko T-kusu NVT 125 0,6 mm S, bílá barva	kus	2,000	95,26	190,52	
	PP		MARS víko T-kusu NVT 125 0,6 mm S, bílá barva					
205	K	Pol204	MARS spojka úhlová krátká NSUK 100 - 2,0 mm S	kus	20,000	15,26	305,20	
	PP		MARS spojka úhlová krátká NSUK 100 - 2,0 mm S					
206	K	Pol205	MARS podpěra na stěnu NPS 250 2,0 mm ZNCR, bílá barva	kus	20,000	98,23	1 964,60	
	PP		MARS podpěra na stěnu NPS 250 2,0 mm ZNCR, bílá barva					
207	K	Pol206	držák střední DS 500 S, bílá barva	kus	36,000	214,16	7 709,76	
	PP		držák střední DS 500 S, bílá barva					
208	K	Pol207	Kotva KPO 8 x 77 mm	kus	40,000	10,00	400,00	
	PP		Kotva KPO 8 x 77 mm					
209	K	Pol208	Kotva KPO 10 x 115 mm	kus	154,000	32,97	5 078,04	
	PP		Kotva KPO 10 x 115 mm					
210	K	Pol209	Šroub vratový+samojistící matice NSM 6x10 ZNCR, 1 bal/100ks	1bal	6,000	428,76	2 572,55	
	PP		Šroub vratový+samojistící matice NSM 6x10 ZNCR, 1 bal/100ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	K	Pol210	úchyt víka VU	kus	265,000	11,64	3 084,07	
	PP		úchyt víka VU					
212	K	Pol211	chránič hran NCH	m	4,000	159,33	637,32	
	PP		chránič hran NCH					
213	K	Pol212	Tyč závitová M8, zinkovaná	m	12,000	16,07	192,86	
	PP		Tyč závitová M8, zinkovaná					
214	K	Pol213	Matice šestihranná M8	1000 ks	0,100	707,52	70,75	
	PP		Matice šestihranná M8					
215	K	Pol214	Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný	m	4,000	139,56	558,25	
	PP		Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný					
216	K	Pol215	Kotva KPOZ 8, zarážecí	kus	12,000	9,42	113,05	
	PP		Kotva KPOZ 8, zarážecí					
217	K	Pol216	Rám podlahové krabice s víkem Kopobox 80	kus	13,000	987,00	12 831,00	
	PP		Rám podlahové krabice s víkem Kopobox 80					
218	K	Pol217	Krabice podlahová univerzální KUP 80	kus	17,000	789,00	13 413,00	
	PP		Krabice podlahová univerzální KUP 80					
219	K	Pol218	Podložka přístrojová PP 80	kus	26,000	45,00	1 170,00	
	PP		Podložka přístrojová PP 80					
220	K	Pol219	Sada nivelační SN	sada	17,000	98,00	1 666,00	
	PP		Sada nivelační SN					
221	K	Pol220	Krabice protahovací podlahová PP 80/K-5	ks	4,000	548,00	2 192,00	
	PP		Krabice protahovací podlahová PP 80/K-5					
222	K	Pol221	Podlahový kanál PUK 38x150 S1 (2m)	m	36,000	498,00	17 928,00	
	PP		Podlahový kanál PUK 38x150 S1 (2m)					
223	K	Pol222	Spoj podlahového kanálu SPUK_S	ks	4,000	38,79	155,17	
	PP		Spoj podlahového kanálu SPUK_S					
224	K	Pol223	Vodič pospojení podlahových kanálů PLUK 1_XX (1m)	ks	32,000	27,52	880,50	
	PP		Vodič pospojení podlahových kanálů PLUK 1_XX (1m)					
225	K	Pol224	Bezdrátový modul silových relé pro ovládání elektromechanického zámku, 230V/50Hz, třída ochrany II, 76 x 110 x 33 mm, anténa 35 mm, 120 g	ks	1,000	1 228,45	1 228,45	
	PP		Bezdrátový modul silových relé pro ovládání elektromechanického zámku, 230V/50Hz, třída ochrany II, 76 x 110 x 33 mm, anténa 35 mm, 120 g					
226	K	Pol225	Bezdrátové nástěnné tlačítko pro dálkové ovládání elmag. zámku	ks	1,000	575,43	575,43	
	PP		Bezdrátové nástěnné tlačítko pro dálkové ovládání elmag. zámku					
227	K	Pol226	Dveřní elektrický zámek 12V	ks	1,000	849,76	849,76	
	PP		Dveřní elektrický zámek 12V					
228	K	Pol227	Napájecí zdroj 230/12V pro el. dveřní zámek	kus	1,000	1 023,00	1 023,00	
	PP		Napájecí zdroj 230/12V pro el. dveřní zámek					
229	K	Pol228	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3 x 1 mm2	m	26,000	9,00	234,00	
	PP		Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3 x 1 mm2					
230	K	Pol229	Víčko krabice z PVC KO 68 d 80 mm	kus	12,000	6,23	74,76	
	PP		Víčko krabice z PVC KO 68 d 80 mm					
231	K	Pol230	Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks	bal	12,000	70,00	840,00	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks					
232	K	Pol231	Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm	kus	1 265,000	2,00	2 530,00	
	PP		Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm					
233	K	Pol232	Vrut zápuštný 4 x 40 mm, se závitem k hlavě, drážka pozdřiv	1000 ks	1,200	95,00	114,00	
	PP		Vrut zápuštný 4 x 40 mm, se závitem k hlavě, drážka pozdřiv					
234	K	Pol233	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	265,000	11,00	2 915,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát					
235	K	Pol234	Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano	m	68,000	78,00	5 304,00	
	PP		Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano					
236	K	Pol235	Okó kabelové lisovací Cu 25 x 8 KU	kus	8,000	18,00	144,00	
	PP		Okó kabelové lisovací Cu 25 x 8 KU					
237	K	Pol236	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 25 mm2	m	129,000	236,00	30 444,00	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 25 mm2					
238	K	Pol237	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	269,000	74,15	19 946,35	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2					
239	K	Pol238	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	59,000	30,00	1 770,00	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2					
240	K	Pol239	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	4 985,000	18,00	89 730,00	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
241	K	Pol240	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	1 569,000	18,23	28 602,87	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
242	K	Pol241	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	2 987,000	10,00	29 870,00	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
243	K	Pol242	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2	m	98,000	10,00	980,00	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2					
244	K	Pol243	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	125,000	9,26	1 157,50	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2					
245	K	Pol244	Kabel s Cu jádr. NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2	m	65,000	32,00	2 080,00	
	PP		Kabel s Cu jádr. NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2					
246	K	Pol245	Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	78,000	5,00	390,00	
	PP		Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8					
247	K	Pol246	Ocelová příchytka kabelů jednostraná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná	ks	159,000	5,08	807,73	
	PP		Ocelová příchytka kabelů jednostraná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná					
248	K	Pol247	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	ks	159,000	10,00	1 590,00	
	PP		Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
249	K	Pol248	Drát 8 AlMgSi T/4	m	5,000	13,00	65,00	
	PP		Drát 8 AlMgSi T/4					
250	K	Pol249	Svorka univerzální SU	kus	3,000	12,00	36,00	
	PP		Svorka univerzální SU					
251	K	Pol250	Podpěra vedení na ploché stř. plast. štěrk PV 21-c + násavec a víčko	kus	4,000	16,00	64,00	
	PP		Podpěra vedení na ploché stř. plast. štěrk PV 21-c + násavec a víčko					
252	K	Pol251	Podstavec betonový PB19	ks	1,000	236,00	236,00	
	PP		Podstavec betonový PB19					
253	K	Pol252	Pryžová podložka podstavce PB19	ks	1,000	55,00	55,00	
	PP		Pryžová podložka podstavce PB19					
254	K	Pol253	Tyč jímací JR 2,0 2000 mm bez osazení	kus	1,000	264,00	264,00	
	PP		Tyč jímací JR 2,0 2000 mm bez osazení					
255	K	Pol254	Stříška ochranná OS horní d 20 mm	kus	1,000	69,00	69,00	
	PP		Stříška ochranná OS horní d 20 mm					
256	K	Pol255	Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	1,000	31,00	31,00	
	PP		Svorka SJ 1 k jímací tyči					
257	K	Pol256	Sádra stavební šedá	kg	60,000	7,00	420,00	
	PP		Sádra stavební šedá					
258	K	Pol257	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	165,000	200,00	33 000,00	

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
259	K	Pol258	Spolupráce s revizním technikem	hod.	54,000	200,00	10 800,00	
	PP		Spolupráce s revizním technikem					
260	K	Pol259	Dokumentace skutečného provedení	hod	64,000	200,00	12 800,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
261	K	Pol260	Likvidace odpadu	t	8,900	15 623,00	139 044,70	
	PP		Likvidace odpadu					
262	K	Pol261	Revize el. zařízení	hod	56,000	200,00	11 200,00	
	PP		Revize el. zařízení					
263	K	Pol262	Doprava	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Doprava					
264	K	Pol263	Lešení lehké pomocné, výška podlahy nad 3,5 m	m2	326,000	2,00	652,00	
	PP		Lešení lehké pomocné, výška podlahy nad 3,5 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace
Objekt:

D.1.4e.1 - Elektronické komunikace a zařízení

KSO: Třebíč, Sirotčí 4
Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant: C.U.B.E., s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 00.01.1900
Datum:

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864

IČ: 28267419
DIČ: CZ28267419

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH			1 675 890,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 675 890,12	21,00%	351 936,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 2 027 827,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace	
Objekt:		D.1.4e.1 - Elektronické komunikace a zařízení	
Místo:	Třebíč, Sirotčí 4	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	C.U.B.E., s. r. o.
Uchazeč:	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		1 675 890,12	
D1 - Slaboproudá elektroinstalace_celkem		1 675 890,12	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace

Objekt:

D.1.4e.1 - Elektronické komunikace a zařízení

Místo: Třebíč, Sirotní 4

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Datum: 00.01.1900

Projektant: C.U.B.E., s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 675 890,12

D		D1	Slaboproudá elektroinstalace celkem	1 675 890,12				
1	K	Pol264	Stojanový 19" rozvaděč 32U-42U do 600x800 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP		Stojanový 19" rozvaděč 32U-42U do 600x800 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu						
2	K	Pol265	Nástěnný 19" rozvaděč 9U-12U hl.do 450 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	2,000	952,23	1 904,46	
PP		Nástěnný 19" rozvaděč 9U-12U hl.do 450 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu						
3	K	Pol266	Zámek ke dneřím rozvaděče - montáž	ks	3,000	32,26	96,78	
PP		Zámek ke dneřím rozvaděče - montáž						
4	K	Pol267	Vyvazovací panel	kus	14,000	41,03	574,42	
PP		Vyvazovací panel						
5	K	Pol268	Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový - montáž	ks	16,000	25,00	400,00	
PP		Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový - montáž						
6	K	Pol269	Ventilační jednotka 19" - montáž	ks	1,000	165,23	165,23	
PP		Ventilační jednotka 19" - montáž						
7	K	Pol270	Panel napájecí, 19" - montáž	ks	1,000	199,00	199,00	
PP		Panel napájecí, 19" - montáž						
8	K	Pol271	Patch panel	kus	14,000	42,00	588,00	
PP		Patch panel						
9	K	Pol272	Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů	hod	259,000	200,00	51 800,00	
PP		Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů						
10	K	Pol273	Ukončení kabelu UTP na patcpanelu	kus	266,000	25,00	6 650,00	
PP		Ukončení kabelu UTP na patcpanelu						
11	K	Pol274	Montáž propojovacího kabelu v dat. skřini	kus	214,000	13,00	2 782,00	
PP		Montáž propojovacího kabelu v dat. skřini						
12	K	Pol275	19" Optická vana vč. optické kazety - montáž	ks	2,000	1 236,26	2 472,52	
PP		19" Optická vana vč. optické kazety - montáž						
13	K	Pol276	Svár MM - optický kabel	ks	24,000	365,00	8 760,00	
PP		Svár MM - optický kabel						
14	K	Pol277	Optický kabel v trubce, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	184,000	23,00	4 232,00	
PP		Optický kabel v trubce, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu						


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	Pol278	Trubka HDPE do D32, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého	m	154,000	21,03	3 238,62	
PP		Trubka HDPE do D32, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu						
16	K	Pol279	Příprava jednoho konce optického kabelu	ks	2,000	500,00	1 000,00	
PP		Příprava jednoho konce optického kabelu						
17	K	Pol280	Svaření vlákna optic.kabelu,1.vlákn,ochrana svaru	kus	2,000	200,00	400,00	
PP		Svaření vlákna optic.kabelu,1.vlákn,ochrana svaru						
18	K	Pol281	Svaření vlákna optic.kabelu, další vlákno	kus	22,000	62,00	1 364,00	
PP		Svaření vlákna optic.kabelu, další vlákno						
19	K	Pol282	Měření optic. kabelů transmisní metoda, 1. měř.	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
PP		Měření optic. kabelů transmisní metoda, 1. měř.						
20	K	Pol283	Měření optic.kabelů transmisní metoda, další měř.	kus	22,000	60,00	1 320,00	
PP		Měření optic.kabelů transmisní metoda, další měř.						
21	K	Pol284	Ukončení optického kabelu v kabelovém objektu	kus	2,000	500,00	1 000,00	
PP		Ukončení optického kabelu v kabelovém objektu						
22	K	Pol285	Spojka optického vlákna do panelu	kus	24,000	6,00	144,00	
PP		Spojka optického vlákna do panelu						
23	K	Pol286	Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů	hod	56,000	200,00	11 200,00	
PP		Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů						
24	K	Pol287	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	462,000	7,00	3 234,00	
PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený						
25	K	Pol288	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	640,000	8,26	5 286,40	
PP		Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku 6035-2k						
26	K	Pol289	Oživení a přezkoušení datové sítě	hod	89,000	200,00	17 800,00	
PP		Oživení a přezkoušení datové sítě						
27	K	Pol290	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	42,000	50,00	2 100,00	
PP		Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku						
28	K	Pol291	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	19,000	50,00	950,00	
PP		Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku						
29	K	Pol292	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 do krabice	kus	48,000	50,00	2 400,00	
PP		Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 do krabice						
30	K	Pol293	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	32,000	23,00	736,00	
PP		Konektor RJ45 na kabel UTP						
31	K	Pol294	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům., ve žlabu / trubkách_pevně uložený,včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	15 623,000	7,56	118 109,88	
PP		UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům., ve žlabu / trubkách_pevně uložený,včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu						
32	K	Pol295	SYKFY 50x2x0,5mm vyvázané ve žlabu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	265,000	56,24	14 902,54	
PP		SYKFY 50x2x0,5mm vyvázané ve žlabu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu						
33	K	Pol296	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	356,000	20,00	7 120,00	
PP		Kabel CYKY-m 750 V 2 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu						

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol297		Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	298,000	20,00	5 960,00	
PP				Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
35	K	Pol298		Šňůra CYSY 2 x 1,50 mm2 pevně uložená, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	154,000	20,00	3 080,00	
PP				Šňůra CYSY 2 x 1,50 mm2 pevně uložená, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
36	K	Pol299		Ukončení kabelu 1 P v kabelovém objektu - jednotného času / zvonění, připojení na stávající systém	hod.	14,000	200,00	2 800,00	
PP				Ukončení kabelu 1 P v kabelovém objektu - jednotného času / zvonění, připojení na stávající systém					
37	K	Pol300		Kabel reproduktorový 2 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	298,000	23,00	6 854,00	
PP				Kabel reproduktorový 2 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
38	K	Pol301		Montáž hodin	kus	8,000	290,00	2 320,00	
PP				Montáž hodin					
39	K	Pol302		Programování ústředny JČ, uvedení do provozu	hod	45,000	380,00	17 100,00	
PP				Programování ústředny JČ, uvedení do provozu					
40	K	Pol303		Ústředna na připravené body nebo konstrukci	hod.	15,000	200,00	3 000,00	
PP				Ústředna na připravené body nebo konstrukci					
41	K	Pol304		Zvonek ss./st. 3-24V na úchyt.body	kus	3,000	165,00	495,00	
PP				Zvonek ss./st. 3-24V na úchyt.body					
42	K	Pol305		Dohledání stávajícího vedení školního zvonění, propojení se stávajícím systémem	hod.	256,000	200,00	51 200,00	
PP				Dohledání stávajícího vedení školního zvonění, propojení se stávajícím systémem					
43	K	Pol306		Šňůra CYSY 3 x 1 mm2 pevně uložená, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	295,000	20,00	5 900,00	
PP				Šňůra CYSY 3 x 1 mm2 pevně uložená, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
44	K	Pol307		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	59,000	26,26	1 549,34	
PP				Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
45	K	Pol308		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	220,000	200,00	44 000,00	
PP				Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
46	K	Pol38		Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	48,000	123,00	5 904,00	
PP				Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh					
47	K	Pol39		Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit	kus	48,000	7,24	347,40	
PP				Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit					
48	K	Pol309		Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm	kus	81,000	32,00	2 592,00	
PP				Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm					
49	K	Pol310		Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm	kus	6,000	60,35	362,11	
PP				Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm					
50	K	Pol42		Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku	kus	8,000	165,29	1 322,32	
PP				Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku					
51	K	Pol43		Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová	kus	12,000	66,95	803,35	
PP				Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová					
52	K	Pol45		Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku	kus	9,000	318,94	2 870,46	
PP				Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku					

Strana 177

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	Pol46	Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	29,000	10,00	290,00	
	PP		Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 4 šrouby					
54	K	Pol47	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	29,000	98,00	2 842,00	
	PP		Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm					
55	K	Pol311	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	1 596,000	25,00	39 900,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
56	K	Pol312	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	564,000	25,00	14 100,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
57	K	Pol313	STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes cih. pro krabice 10x10x5cm,včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, V	kus	101,000	12,00	1 212,00	
	PP		STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes cih. pro krabice 10x10x5cm,včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
58	K	Pol314	STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes cih. pro krabice 15x15x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, V	kus	26,000	21,23	551,98	
	PP		STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes cih. pro krabice 15x15x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
59	K	Pol315	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	195,000	22,00	4 290,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
60	K	Pol316	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	214,000	23,00	4 922,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
61	K	Pol317	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	147,000	42,00	6 174,00	
	PP		Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
62	K	Pol54	Krabice pro lištový rozvod, se zapojením	kus	4,000	120,00	480,00	
	PP		Krabice pro lištový rozvod, se zapojením					
63	K	Pol35	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová	kus	16,000	150,00	2 400,00	
	PP		Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová					
64	K	Pol318	JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	258,000	40,00	10 320,00	
	PP		JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
65	K	Pol319	Žlab kabelový s přísluř., 250/100 mm s víkem, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	78,000	200,00	15 600,00	
	PP		Žlab kabelový s přísluř., 250/100 mm s víkem, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
66	K	Pol320	Žlab kabelový MARS odbočení stran. 250/100 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	8,000	231,00	1 848,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Žlab kabelový MARS odbočení stran. 250/100 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
67	K	Pol321	Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm s víkem - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	29,000	250,00	7 250,00	
	PP		Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm s víkem - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
68	K	Pol322	Žlab kabelový MARS odbočení stran. 125/100 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	4,000	326,00	1 304,00	
	PP		Žlab kabelový MARS odbočení stran. 125/100 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
69	K	Pol323	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	12,000	140,00	1 680,00	
	PP		Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
70	K	Pol324	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kg	25,000	160,00	4 000,00	
	PP		Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
71	K	Pol325	Osazení hmoždinky 10 mm v cihelné zdi, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	29,000	15,00	435,00	
	PP		Osazení hmoždinky 10 mm v cihelné zdi, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
72	K	Pol326	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	124,000	16,00	1 984,00	
	PP		Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
73	K	Pol327	Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	741,000	15,00	11 115,00	
	PP		Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
74	K	Pol328	Montáž poplachové ústředny	hod.	231,000	300,00	69 300,00	
	PP		Montáž poplachové ústředny					
75	K	Pol329	Programování ústředny EZS	hod.	59,000	300,00	17 700,00	
	PP		Programování ústředny EZS					
76	K	Pol330	Oživení a přezkoušení EZS	hod.	54,000	300,00	16 200,00	
	PP		Oživení a přezkoušení EZS					
77	K	Pol331	Montáž poplachové sirény	kus	1,000	69 300,00	69 300,00	
	PP		Montáž poplachové sirény					
78	K	Pol332	Montáž bezúdržbového akumulátoru	kus	2,000	200,00	400,00	
	PP		Montáž bezúdržbového akumulátoru					
79	K	Pol333	Komunikátor	kus	2,000	200,00	400,00	
	PP		Komunikátor					
80	K	Pol334	Zaškolení obsluhy, funkční zkouška EZS, vypracování protokolu	hod.	48,000	200,00	9 600,00	
	PP		Zaškolení obsluhy, funkční zkouška EZS, vypracování protokolu					
81	K	Pol335	Provozní kniha EZS, vyplnění	ks	1,000	123,00	123,00	
	PP		Provozní kniha EZS, vyplnění					
82	K	Pol336	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně	m	1 254,000	6,66	8 351,64	
	PP		Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	Pol337	Ukončení kabelu 5 P v kabelovém objektu - ústředna EZS	kus	8,000	310,00	2 480,00	
	PP		Ukončení kabelu 5 P v kabelovém objektu - ústředna EZS					
84	K	Pol338	Detektor PIR	kus	18,000	115,00	2 070,00	
	PP		Detektor PIR					
85	K	Pol339	Montáž klávesnice s LCD displejem	kus	3,000	581,22	1 743,66	
	PP		Montáž klávesnice s LCD displejem					
86	K	Pol340	Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní	kus	4,000	120,00	480,00	
	PP		Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní					
87	K	Pol341	Montáž světelné signalizace	kus	2,000	170,00	340,00	
	PP		Montáž světelné signalizace					
88	K	Pol342	Termostat prostorový	kus	1,000	350,00	350,00	
	PP		Termostat prostorový					
89	K	Pol343	Dohledání a přepojení stávajícího vývodu systému EZS na nový systém	kus	24,000	198,66	4 767,73	
	PP		Dohledání a přepojení stávajícího vývodu systému EZS na nový systém					
90	K	Pol344	Propojení ústředěn EZS, konfigurace systému	hod.	145,000	200,00	29 000,00	
	PP		Propojení ústředěn EZS, konfigurace systému					
91	K	Pol345	Přesunutí stávajícího nástěnného datového rozvaděče m.č.37,přeložení a prodloužení kabelů (20ks UTP), montáž vč. dodávky materiálu	hod.	214,000	200,00	42 800,00	
	PP		Přesunutí stávajícího nástěnného datového rozvaděče m.č.37,přeložení a prodloužení kabelů (20ks UTP), montáž vč. dodávky materiálu					
92	K	Pol15	Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele, _práce musí být prováděny tak, aby bylo minimalizované riziko odpojení instalace od napájení el. energie v době provozu. Práce musí být prováděny mimo hlavní provoz školy tak, aby nedošlo k naruše	hod.	450,000	200,00	90 000,00	
	PP		Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele, _práce musí být prováděny tak, aby bylo minimalizované riziko odpojení instalace od napájení el. energie v době provozu. Práce musí být prováděny mimo hlavní provoz školy tak, aby nedošlo k naruše					
93	K	Pol346	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	123,000	19,82	2 437,73	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
94	K	Pol347	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	22,000	89,54	1 969,97	
	PP		Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
95	K	Pol348	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	2,000	250,00	500,00	
	PP		Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
96	K	Pol349	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 60 cm, plochy do 0,09 m2, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	20,000	500,00	10 000,00	
	PP		Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 60 cm, plochy do 0,09 m2, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
97	K	Pol350	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 100 cm, plochy do 0,25 m2, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	2,000	1 652,04	3 304,07	
	PP		Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 100 cm, plochy do 0,25 m2, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
98	K	Pol351	Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	2,000	80,00	160,00	
	PP		Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
99	K	Pol100	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	356,000	30,00	10 680,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
100	K	Pol101	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 5 x 7 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	265,000	40,00	10 600,00	
PP			STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 5 x 7 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
101	K	Pol102	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 10 x 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	74,000	50,00	3 700,00	
PP			STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 10 x 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
102	K	Pol352	Demontáže původní elektroinstalace, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	hod	236,000	200,00	47 200,00	
PP			Demontáže původní elektroinstalace, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
103	K	Pol108	Ucpávka protipožární	m2	2,500	5 231,00	13 077,50	
PP			Ucpávka protipožární					
104	K	Pol353	Rozvaděč stojanový 19",42U, hloubka 600, kompletní	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Rozvaděč stojanový 19",42U, hloubka 600, kompletní					
105	K	Pol354	Profilová lišta 19" k rozvaděči výšky 42U	kus	2,000	652,00	1 304,00	
PP			Profilová lišta 19" k rozvaděči výšky 42U					
106	K	Pol355	Rozvaděč nástěnný 19",výška 12U, jednoduchý, hloubka 395 mm	kus	2,000	7 891,00	15 782,00	
PP			Rozvaděč nástěnný 19",výška 12U, jednoduchý, hloubka 395 mm					
107	K	Pol356	Profilová lišta 19" k rozvaděči výšky 12U	kus	4,000	350,00	1 400,00	
PP			Profilová lišta 19" k rozvaděči výšky 12U					
108	K	Pol357	Zámek ke dneřím rozvaděče FAB, 2 klíče	ks	3,000	606,23	1 818,68	
PP			Zámek ke dneřím rozvaděče FAB, 2 klíče					
109	K	Pol358	19" vyvazovací panel výšky 1U, 5x kovové oko	ks	14,000	450,00	6 300,00	
PP			19" vyvazovací panel výšky 1U, 5x kovové oko					
110	K	Pol359	Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový	ks	16,000	70,00	1 120,00	
PP			Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový					
111	K	Pol360	Ventilační jednotka 19" Horizontální 220V/30W,2U,2x ventilátor, termostat	ks	1,000	2 653,00	2 653,00	
PP			Ventilační jednotka 19" Horizontální 220V/30W,2U,2x ventilátor, termostat					
112	K	Pol361	Panel rozvodný ACAR 19" 8x230V, 1,5U CZ 3m s filtram a ochrannou pojistkou	kus	1,000	562,00	562,00	
PP			Panel rozvodný ACAR 19" 8x230V, 1,5U CZ 3m s filtram a ochrannou pojistkou					
113	K	Pol362	Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP	kus	14,000	2 154,32	30 160,48	
PP			Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP					
114	K	Pol363	Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 0,5m	ks	130,000	220,00	28 600,00	
PP			Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 0,5m					
115	K	Pol364	Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 1m	ks	84,000	265,29	22 284,36	
PP			Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 1m					
116	K	Pol365	19" Optická vana výsuvná neosazená pro 12 spojek, výška 1U	ks	2,000	1 966,04	3 932,07	
PP			19" Optická vana výsuvná neosazená pro 12 spojek, výška 1U					
117	K	Pol366	Optická kazeta pro 12 optických svárů, vč. držáků svárů, stohovatelná, včetně víčka kazety a ochrany svárů	ks	2,000	702,00	1 404,00	
PP			Optická kazeta pro 12 optických svárů, vč. držáků svárů, stohovatelná, včetně víčka kazety a ochrany svárů					
118	K	Pol367	Pigtail OS2, 1m, 9/125um	ks	24,000	115,58	2 774,01	
PP			Pigtail OS2, 1m, 9/125um					
119	K	Pol368	Kabel optický 9/125, 12 vláken,venkovní	m	96,000	15,00	1 440,00	
PP			Kabel optický 9/125, 12 vláken,venkovní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	Pol369	Chráníčka optického kabelu D32 HDPE	m	90,000	25,18	2 266,35	
PP			Chráníčka optického kabelu D32 HDPE					
121	K	Pol370	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá	ks	61,000	56,26	3 431,86	
PP			Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá					
122	K	Pol371	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky RJ45; b. černá	ks	42,000	25,00	1 050,00	
PP			Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky RJ45; b. černá					
123	K	Pol372	Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. černá	ks	19,000	25,00	475,00	
PP			Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. černá					
124	K	Pol373	Modul RJ45, Cat6, samozářezový	kus	151,000	165,29	24 958,79	
PP			Modul RJ45, Cat6, samozářezový					
125	K	Pol374	Rámeček pro zásuvky	kus	61,000	21,00	1 281,00	
PP			Rámeček pro zásuvky					
126	K	Pol157	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	3,000	35,26	105,78	
PP			Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks					
127	K	Pol375	Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou, pro zásuvky RJ45 typu Modular-Jack (keystone)	ks	48,000	65,48	3 143,04	
PP			Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou, pro zásuvky RJ45 typu Modular-Jack (keystone)					
128	K	Pol376	Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP	kus	32,000	15,26	488,32	
PP			Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP					
129	K	Pol377	Kabel UTP Cat6, drát, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	15 623,000	5,23	81 708,29	
PP			Kabel UTP Cat6, drát, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
130	K	Pol378	Kabel FTP Cat6	m	165,000	12,26	2 022,90	
PP			Kabel FTP Cat6					
131	K	Pol379	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 50 x 2 x 0,5 mm	m	265,000	55,87	14 804,50	
PP			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 50 x 2 x 0,5 mm					
132	K	Pol380	Kabel HDMI, 15m	ks	5,000	652,00	3 260,00	
PP			Kabel HDMI, 15m					
133	K	Pol381	Kabel HDMI, 25m	ks	1,000	1 236,00	1 236,00	
PP			Kabel HDMI, 25m					
134	K	Pol382	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 2 x 2,5 mm2	m	356,000	16,00	5 696,00	
PP			Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 2 x 2,5 mm2					
135	K	Pol243	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	298,000	12,00	3 576,00	
PP			Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2					
136	K	Pol383	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1,50 mm2	m	154,000	12,26	1 888,04	
PP			Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1,50 mm2					
137	K	Pol384	kabel reproduktorový, 2x 2.5 mm, PE, 7.7 mm	m	298,000	45,00	13 410,00	
PP			kabel reproduktorový, 2x 2.5 mm, PE, 7.7 mm					
138	K	Pol385	Univerzální hlavní hodiny řady ETC (EuroTime Center) , určené pro systémy jednotného času středního rozsahu, např. ETC14. Technické parametry:Časová základna, -hodiny jsou řízeny mikroprocesorem a vlastní přesnou krystalovou základnou s nastavitelnou denní	ks	1,000	25 632,00	25 632,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Univerzální hlavní hodiny řady ETC (EuroTime Center) , určené pro systémy jednotného času středního rozsahu, např. ETC14. Technické parametry:Časová základna, -hodiny jsou řízeny mikroprocesorem a vlastní přesnou krystalovou základnou s nastavitelnou denní korekcí a zálohováním v případě výpadku proudu, -interní časová základna je vztažena k UTC, -možnost synchronizace ?externím časovým signálem DCF 77 nebo MSF 60, -satelitním signálem GPS, -časovým telegramem IF 482, Změna na letní čas - probíhá automaticky podle přidělené časové zóny, Světové časové zóny, - 80 přednastavených časových zón s informací o změně na letní čas, - 20 volně programovatelných vstupů pro časové zóny, - pro každý vstup nebo výstup lze přidělit časovou zónu zvlášť (např. lokální pro jednu a UTC pro druhou podružnou linku), - možnost zobrazení až 20 rozdílných světových časů na hodinách připojených k jedné podružné lince MOBALine, Podružné linky: U všech typů impulsních linek lze nastavit délku impulsu, pauzy a doběhového cyklu, - aktivní DCF, - polarizované minutové impulsy, - polarizované půlminutové impulsy, - polarizované sekundové impulsy, - MOBALine, Spínací kanály, programování: - týdenní programovací cyklus, - kapacita 99 týdenních programů, - nastavení příkazů po minutě, - nastavení příkazů po minutě, - spínací režim 1 až 99 sekund, - kapacita 1000 programových řádků, - editace programu na klávesnici nebo PC, ruční spínání: možnost sepnout nebo vypnout zvolený kanál nebo kanálové relé, konzola s přepínači pro ruční spínání kanálů (na přání)					
139	K	Pol386	Hodiny nástěnné analogové, samonastavitelný hodinový strojek, pr. 28cm, např. typ 3218.SAM.28.C2	ks	6,000	3 500,00	21 000,00	
	PP		Hodiny nástěnné analogové, samonastavitelný hodinový strojek, pr. 28cm, např. typ 3218.SAM.28.C2					
140	K	Pol387	Hodiny oboustranné analogové, samonastavitelný hodinový strojek, pr. 28cm, vč. závěsné konzoly, např. typ. 3218.SAM.28.C2+3218.SAM.28.C2+3218.SET.28	ks	2,000	6 523,23	13 046,46	
	PP		Hodiny oboustranné analogové, samonastavitelný hodinový strojek, pr. 28cm, vč. závěsné konzoly, např. typ. 3218.SAM.28.C2+3218.SAM.28.C2+3218.SET.28					
141	K	Pol388	Školní zvonek elektromechanický, nástěnný, 24V, IP44	ks	3,000	1 562,54	4 687,62	
	PP		Školní zvonek elektromechanický, nástěnný, 24V, IP44					
142	K	Pol228	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3 x 1 mm2	m	142,000	9,00	1 278,00	
	PP		Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3 x 1 mm2					
143	K	Pol158	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	59,000	6,25	368,68	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
144	K	Pol159	Krabice univerzální z PH KU 68-1902	kus	42,000	11,00	462,00	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68-1902					
145	K	Pol160	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5	kus	6,000	118,45	710,68	
	PP		Krabice rozvodná kruhová KR 97/5					
146	K	Pol161	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E	kus	8,000	60,00	480,00	
	PP		Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E					
147	K	Pol162	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	12,000	92,05	1 104,64	
	PP		Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E					
148	K	Pol164	Krabice rozvodná s víčkem KT 250	kus	9,000	200,00	1 800,00	
	PP		Krabice rozvodná s víčkem KT 250					
149	K	Pol165	Pásky stahovací SP 160 x 4,5	100 ks	3,000	52,42	157,25	
	PP		Pásky stahovací SP 160 x 4,5					
150	K	Pol166	Pásky stahovací SP 280 x 4,5	100 ks	8,000	110,00	880,00	
	PP		Pásky stahovací SP 280 x 4,5					
151	K	Pol167	Pásky stahovací SP 380 x 4,5	100 ks	3,000	145,96	437,88	
	PP		Pásky stahovací SP 380 x 4,5					
152	K	Pol389	Svorka krabicová 3x2,5 s páčkou	kus	46,000	8,00	368,00	
	PP		Svorka krabicová 3x2,5 s páčkou					
153	K	Pol171	Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2320	m	953,000	5,88	5 599,57	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2320					
154	K	Pol172	Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2325	m	244,000	10,00	2 440,00	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2325					
155	K	Pol173	Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2332	m	72,000	14,83	1 067,70	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2332					
156	K	Pol174	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	140,000	13,30	1 862,00	
	PP		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040					
157	K	Pol175	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	28,000	21,26	595,41	
	PP		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	K	Pol390	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
159	K	Pol177	Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks	1bal	5,000	200,00	1 000,00	
	PP		Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks					
160	K	Pol179	Držák kabelů skupinový SD2	ks	138,000	19,49	2 689,96	
	PP		Držák kabelů skupinový SD2					
161	K	Pol391	PI 80 ZT tepelně izolační podložka pod lištové krabice	ks	8,000	30,40	243,24	
	PP		PI 80 ZT tepelně izolační podložka pod lištové krabice					
162	K	Pol182	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	7,000	17,84	124,89	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
163	K	Pol183	Krabice lištová s víčkem LK 80/2	kus	4,000	32,00	128,00	
	PP		Krabice lištová s víčkem LK 80/2					
164	K	Pol155	Krabice elektroinstalační plastová 8101, s průchodkami, IP54, 93x93x50mm	kus	16,000	95,60	1 529,55	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8101, s průchodkami, IP54, 93x93x50mm					
165	K	Pol245	Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	38,000	9,00	342,00	
	PP		Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8					
166	K	Pol194	KP PK, krabice přístrojová do PK140x70	ks	3,000	34,97	104,92	
	PP		KP PK, krabice přístrojová do PK140x70					
167	K	Pol195	Přístrojová podložka jednonásobná pro PK140x70	ks	3,000	35,27	105,82	
	PP		Přístrojová podložka jednonásobná pro PK140x70					
168	K	Pol392	MARS žlab kabelový NKZIN 100X250X0,7 mm S, neděrovaný, s integrovanou spojkou, bílá barva	m	52,000	321,23	16 703,96	
	PP		MARS žlab kabelový NKZIN 100X250X0,7 mm S, neděrovaný, s integrovanou spojkou, bílá barva					
169	K	Pol393	MARS víko žlabu V 250, l=2 m 0,8 mm S, bílá barva	kus	26,000	321,00	8 346,00	
	PP		MARS víko žlabu V 250, l=2 m 0,8 mm S, bílá barva					
170	K	Pol394	MARS oblouk 90° NO 90X100X250 1,0 mm S, bílá barva	kus	1,000	456,00	456,00	
	PP		MARS oblouk 90° NO 90X100X250 1,0 mm S, bílá barva					
171	K	Pol395	MARS víko oblouku 90° NVO 90X250 0,8 mm S, bílá barva	kus	1,000	231,00	231,00	
	PP		MARS víko oblouku 90° NVO 90X250 0,8 mm S, bílá barva					
172	K	Pol396	MARS T-kus NT 100X250 1,0 mm S, bílá barva	kus	1,000	521,00	521,00	
	PP		MARS T-kus NT 100X250 1,0 mm S, bílá barva					
173	K	Pol198	MARS žlab kabelový NKZIN 100X125X0,7 mm S, neděrovaný, s integrovanou spojkou, bílá barva	m	14,000	265,00	3 710,00	
	PP		MARS žlab kabelový NKZIN 100X125X0,7 mm S, neděrovaný, s integrovanou spojkou, bílá barva					
174	K	Pol199	MARS víko žlabu V 125, l=2 m 0,6 mm S, bílá barva	kus	7,000	152,26	1 065,82	
	PP		MARS víko žlabu V 125, l=2 m 0,6 mm S, bílá barva					
175	K	Pol200	MARS oblouk 90° NO 90X100X125 0,8 mm S, bílá barva	kus	1,000	123,00	123,00	
	PP		MARS oblouk 90° NO 90X100X125 0,8 mm S, bílá barva					
176	K	Pol201	MARS víko oblouku 90° NVO 90X125 0,6 mm S, bílá barva	kus	1,000	95,00	95,00	
	PP		MARS víko oblouku 90° NVO 90X125 0,6 mm S, bílá barva					
177	K	Pol204	MARS spojka úhlová krátká NSUK 100 - 2,0 mm S	kus	10,000	12,23	122,30	
	PP		MARS spojka úhlová krátká NSUK 100 - 2,0 mm S					
178	K	Pol205	MARS podpěra na stěnu NPS 250 2,0 mm ZNCR, bílá barva	kus	3,000	125,00	375,00	
	PP		MARS podpěra na stěnu NPS 250 2,0 mm ZNCR, bílá barva					
179	K	Pol207	Kotva KPO 8 x 77 mm	kus	12,000	13,26	159,12	
	PP		Kotva KPO 8 x 77 mm					
180	K	Pol208	Kotva KPO 10 x 115 mm	kus	6,000	32,16	192,96	
	PP		Kotva KPO 10 x 115 mm					
181	K	Pol209	Šroub vratový+samojistící matice NSM 6x10 ZNCR, 1 bal/100ks	1bal	3,000	326,00	978,00	
	PP		Šroub vratový+samojistící matice NSM 6x10 ZNCR, 1 bal/100ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	K	Pol210	úchyt víka VU	kus	200,000	10,00	2 000,00	
	PP		úchyt víka VU					
183	K	Pol211	chránič hran NCH	m	4,000	123,13	492,52	
	PP		chránič hran NCH					
184	K	Pol230	Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks	bal	5,000	21,00	105,00	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks					
185	K	Pol231	Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm	kus	60,000	1,03	61,80	
	PP		Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm					
186	K	Pol397	Vrut zápusťný 4 x 40 mm, se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,060	96,53	5,79	
	PP		Vrut zápusťný 4 x 40 mm, se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
187	K	Pol398	Ústředna EZS, max. počet zón 192, max. počet podsystémů 8, nadstavba přístupu max. počet dveří 32, AUX výstup 1A, certifikace - 3.střední až vysoké, Zabezpečovací ústředna - 8 vstupů na desce (16 zón v ATZ zapojení), rozšiřitelná na maximálně 192 drátovyc	ks	1,000	15 236,00	15 236,00	
	PP		Ústředna EZS, max. počet zón 192, max. počet podsystémů 8, nadstavba přístupu max. počet dveří 32, AUX výstup 1A, certifikace - 3.střední až vysoké, Zabezpečovací ústředna - 8 vstupů na desce (16 zón v ATZ zapojení), rozšiřitelná na maximálně 192 drátových nebo bezdrátových vstupů, podpora až 254 klávesnic, 8 podsystémů, 4PGM výstupy (rozšiřitelné do max. 250PGM výstupů), 1x relé výstup, 999 uživatelských kódů, paměť na 2048 událostí, výstup na sirénu až 2A, instalace, správa a údržba z klávesnice nebo SW WinLoad, digitální komunikátor s formáty jako CID a další, maximální počet sledovaných dveří / čteček 32_VČ. Instalačního a uživatelského softwaru systému EZS					
188	K	Pol399	Univerzální plechový box pro ústředny EZS - včetně TRAFa 40VA, rozměry:š 322 x v 397 x h 90 mm, IP20	ks	1,000	1 123,00	1 123,00	
	PP		Univerzální plechový box pro ústředny EZS - včetně TRAFa 40VA, rozměry:š 322 x v 397 x h 90 mm, IP20					
189	K	Pol400	siréna EZS	ks	1,000	789,00	789,00	
	PP		siréna EZS					
190	K	Pol401	AKU 12V/7Ah záložní akumulátor	ks	2,000	985,00	1 970,00	
	PP		AKU 12V/7Ah záložní akumulátor					
191	K	Pol402	GSM komunikátor (EZS)	ks	1,000	6 523,00	6 523,00	
	PP		GSM komunikátor (EZS)					
192	K	Pol403	IP komunikátor (EZS)	ks	1,000	5 421,00	5 421,00	
	PP		IP komunikátor (EZS)					
193	K	Pol404	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	1 254,000	10,00	12 540,00	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
194	K	Pol405	PIR detektor pohybu, půlkulová čočka, dosah vějíř 12m.	ks	18,000	956,00	17 208,00	
	PP		PIR detektor pohybu, půlkulová čočka, dosah vějíř 12m.					
195	K	Pol406	Klávesnice LCD se čtečkou karet	ks	3,000	5 623,00	16 869,00	
	PP		Klávesnice LCD se čtečkou karet					
196	K	Pol407	Dveřní magnetický kontakt	ks	4,000	152,00	608,00	
	PP		Dveřní magnetický kontakt					
197	K	Pol408	Signálka ezs LED - červená	ks	2,000	326,00	652,00	
	PP		Signálka ezs LED - červená					
198	K	Pol409	Hlásič teplotní EZS	ks	1,000	858,00	858,00	
	PP		Hlásič teplotní EZS					
199	K	Pol256	Sádra stavební šedá	kg	85,000	7,00	595,00	
	PP		Sádra stavební šedá					
200	K	Pol259	Dokumentace skutečného provedení	hod	54,000	200,00	10 800,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
201	K	Pol260	Likvidace odpadu	t	5,900	18 000,00	106 200,00	
	PP		Likvidace odpadu					
202	K	Pol410	Doprava	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Doprava					
203	K	Pol263	Lešení lehké pomocné, výška podlahy nad 3,5 m	m2	524,000	2,00	1 048,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lešení lehké pomocné, výška podlahy nad 3,5 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace
Objekt:

D.1.4e.2 - Elektronické komunikace a zařízení - systém detekce kouře

KSO:
Místo: Třebíč, Sirotčí 4

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:
C.U.B.E., s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864

IČ: 28267419
DIČ: CZ28267419

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH		829 023,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	829 023,95	21,00%	174 095,03
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 003 118,98

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace
Objekt: D.1.4e.2 - Elektronické komunikace a zařízení - systém detekce kouře

Místo: Třebíč, Sirotčí 4 Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: C.U.B.E., s. r. o.
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	829 023,95
D1 - Slaboproudá elektroinstalace_celkem	829 023,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace
Objekt: D.1.4e.2 - Elektronické komunikace a zařízení - systém detekce kouře

Místo: Třebíč, Sirotčí 4 Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: C.U.B.E., s. r. o.
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	829 023,95
------------------------	------------

D	D1	Slaboproudá elektroinstalace_celkem					829 023,95	
1	K	Pol411	Zabezpečovací ústředna - montáž	hod.	98,000	200,00	19 600,00	
	PP		Zabezpečovací ústředna - montáž					
2	K	Pol332	Montáž bezúdržbového akumulátoru	kus	6,000	200,00	1 200,00	
	PP		Montáž bezúdržbového akumulátoru					
3	K	Pol412	Oživení a přezkoušení systému monitorování kouře	kus	1,000	8 956,00	8 956,00	
	PP		Oživení a přezkoušení systému monitorování kouře					
4	K	Pol413	Montáž externího panelu	kus	1,000	152,00	152,00	
	PP		Montáž externího panelu					
5	K	Pol414	Programování ústředny, Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu	hod	85,500	789,00	67 459,50	
	PP		Programování ústředny, Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu					
6	K	Pol415	Hlásič požáru - montáž vč. patice	kus	7,000	325,00	2 275,00	
	PP		Hlásič požáru - montáž vč. patice					
7	K	Pol416	Osazení patice do podhledu	kus	4,000	236,00	944,00	
	PP		Osazení patice do podhledu					
8	K	Pol287	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	24,000	8,00	192,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
9	K	Pol417	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko	kus	2,000	236,00	472,00	
	PP		Montáž tísňového hlásiče - tlačítko					
10	K	Pol418	Montáž poplachové sirény vnitřní	kus	2,000	562,00	1 124,00	
	PP		Montáž poplachové sirény vnitřní					
11	K	Pol419	Montáž koppleru	kus	1,000	236,00	236,00	
	PP		Montáž koppleru					
12	K	Pol420	Montáž minirozvaděče, boxu na zeď	kus	1,000	50,00	50,00	
	PP		Montáž minirozvaděče, boxu na zeď					
13	K	Pol421	Montáž zálohového zdroje	kus	2,000	210,00	420,00	
	PP		Montáž zálohového zdroje					
14	K	Pol422	Přidržený magnet na předem připravené úchyt.body	kus	4,000	652,00	2 608,00	
	PP		Přidržený magnet na předem připravené úchyt.body					
15	K	Pol423	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	4,000	65,00	260,00	
	PP		Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	Pol424	Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	689,000	32,26	22 227,14	
	PP		Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
17	K	Pol425	Ukončení a zapojení kabelu 2 P v kabelovém objektu - ústředna	kus	6,000	562,00	3 372,00	
	PP		Ukončení a zapojení kabelu 2 P v kabelovém objektu - ústředna					
18	K	Pol426	Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	3 156,000	32,00	100 992,00	
	PP		Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
19	K	Pol427	Příchytka kabelová kovová, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	kus	3 156,000	21,00	66 276,00	
	PP		Příchytka kabelová kovová, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
20	K	Pol428	Vyhledání stávajícího vývodu	kus	56,000	101,00	5 656,00	
	PP		Vyhledání stávajícího vývodu					
21	K	Pol429	Odpojení vodiče v krabici	kus	54,000	23,00	1 242,00	
	PP		Odpojení vodiče v krabici					
22	K	Pol430	Přepojení stávajícího vývodu systému monitorování kouře na nový systém	hod.	54,000	200,00	10 800,00	
	PP		Přepojení stávajícího vývodu systému monitorování kouře na nový systém					
23	K	Pol431	Zkušební provoz - uvedení do provozu	hod.	64,000	200,00	12 800,00	
	PP		Zkušební provoz - uvedení do provozu					
24	K	Pol432	Ústředna původní - demontáž	kus	1,000	120,00	120,00	
	PP		Ústředna původní - demontáž					
25	K	Pol433	Označení kabelového vedení	kus	23,000	21,00	483,00	
	PP		Označení kabelového vedení					
26	K	Pol311	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	120,000	23,00	2 760,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
27	K	Pol97	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 60 cm, plochy do 0,09 m2	kus	24,000	500,00	12 000,00	
	PP		Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 60 cm, plochy do 0,09 m2					
28	K	Pol95	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm	kus	6,000	62,23	373,38	
	PP		Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm					
29	K	Pol434	Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm	kus	6,000	152,00	912,00	
	PP		Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm					
30	K	Pol435	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	32,000	30,00	960,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
31	K	Pol436	Vysekání rýh v podhledu stropu z tvárníc 3 x 3 cm	m	39,000	30,00	1 170,00	
	PP		Vysekání rýh v podhledu stropu z tvárníc 3 x 3 cm					
32	K	Pol108	Ucpávka protipožární	m2	1,600	9 562,26	15 299,62	
	PP		Ucpávka protipožární					
33	K	Pol437	Akumulátor 12 V / 24 Ah VdS	ks	6,000	1 600,00	9 600,00	
	PP		Akumulátor 12 V / 24 Ah VdS					
34	K	Pol438	Ústředna FlexES Control FX10 pro 10 kruhů vč.Management Software C4 Esser	ks	1,000	115 000,00	115 000,00	
	PP		Ústředna FlexES Control FX10 pro 10 kruhů vč.Management Software C4 Esser					
35	K	Pol439	Ovládací panel s displejem 5,7" 1/4 VGA	ks	1,000	16 523,00	16 523,00	
	PP		Ovládací panel s displejem 5,7" 1/4 VGA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	Pol440	Fólie čelního panelu CZ	ks	1,000	523,00	523,00	
	PP		Fólie čelního panelu CZ					
37	K	Pol441	Deska č. 1 se 4 pozicemi pro MM	ks	1,000	1 236,00	1 236,00	
	PP		Deska č. 1 se 4 pozicemi pro MM					
38	K	Pol442	Deska č. 2 se 4 pozicemi pro MM	ks	1,000	1 234,16	1 234,16	
	PP		Deska č. 2 se 4 pozicemi pro MM					
39	K	Pol443	Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT	ks	5,000	3 012,00	15 060,00	
	PP		Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT					
40	K	Pol444	Mikromodul essernet 62,5 kBd	ks	1,000	6 890,00	6 890,00	
	PP		Mikromodul essernet 62,5 kBd					
41	K	Pol445	Dotykový externí ovládací panel na povrch	ks	1,000	32 654,00	32 654,00	
	PP		Dotykový externí ovládací panel na povrch					
42	K	Pol446	DDE Server C4 Esser EPS SEI	ks	1,000	23 654,00	23 654,00	
	PP		DDE Server C4 Esser EPS SEI					
43	K	Pol447	SEI sériový interface sítě essernet obousměrný	ks	1,000	8 956,00	8 956,00	
	PP		SEI sériový interface sítě essernet obousměrný					
44	K	Pol448	Skříň pro sériové rozhraní sítě essernet SEI	ks	1,000	1 123,00	1 123,00	
	PP		Skříň pro sériové rozhraní sítě essernet SEI					
45	K	Pol449	Modul rozhraní RS232/V24 pro SEI 784856	ks	1,000	1 874,00	1 874,00	
	PP		Modul rozhraní RS232/V24 pro SEI 784856					
46	K	Pol450	MM essernet 62,5 kB série 2	ks	1,000	8 952,00	8 952,00	
	PP		MM essernet 62,5 kB série 2					
47	K	Pol451	TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485	ks	1,000	8 523,00	8 523,00	
	PP		TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485					
48	K	Pol452	Opticko-kouřový hlásič série IQ8Quad	ks	7,000	1 256,00	8 792,00	
	PP		Opticko-kouřový hlásič série IQ8Quad					
49	K	Pol453	Patice hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad	ks	7,000	126,00	882,00	
	PP		Patice hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad					
50	K	Pol454	Adaptér patice IQ8Quad pro montáž do podhledu	ks	4,000	321,00	1 284,00	
	PP		Adaptér patice IQ8Quad pro montáž do podhledu					
51	K	Pol455	Popisovací štítek pro patice	ks	7,000	20,78	145,45	
	PP		Popisovací štítek pro patice					
52	K	Pol456	Tlačítkový hlásič standardní kompakť se sklíčkem	ks	2,000	1 562,00	3 124,00	
	PP		Tlačítkový hlásič standardní kompakť se sklíčkem					
53	K	Pol457	Sířena IQ8Alarm červená	ks	2,000	2 365,00	4 730,00	
	PP		Sířena IQ8Alarm červená					
54	K	Pol458	Esserbus-poplachový koppler 4in/2out	ks	1,000	3 265,00	3 265,00	
	PP		Esserbus-poplachový koppler 4in/2out					
55	K	Pol459	Skříň pro bus-koppler aP na omítku	ks	1,000	250,00	250,00	
	PP		Skříň pro bus-koppler aP na omítku					
56	K	Pol460	Externí síťový zdroj 5A/24VDC 17Ah EN 54-4	ks	2,000	9 523,26	19 046,52	
	PP		Externí síťový zdroj 5A/24VDC 17Ah EN 54-4					
57	K	Pol461	Univerzální přídržný magnet s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem, ochranná dioda, 85x85x35mm, 24Vss, , krytí magnet IP54, připojení IP42	ks	4,000	741,00	2 964,00	
	PP		Univerzální přídržný magnet s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem, ochranná dioda, 85x85x35mm, 24Vss, , krytí magnet IP54, připojení IP42					
58	K	Pol462	Držák pro montáž přídržných magnetů na stěnu	ks	4,000	809,26	3 237,04	
	PP		Držák pro montáž přídržných magnetů na stěnu					
59	K	Pol463	PRAFlaGuard 2x2x0,8mm	m	689,000	26,26	18 093,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	PRAFlaGuard 2x2x0,8mm					
60	K	Pol246	Ocelová příchytka kabelů jednostraná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná	ks	3 156,000	5,00	15 780,00	
		PP	Ocelová příchytka kabelů jednostraná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná					
61	K	Pol247	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	ks	3 156,000	9,00	28 404,00	
		PP	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
62	K	Pol171	Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2320	m	120,000	6,00	720,00	
		PP	Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2320					
63	K	Pol256	Sádra stavební šedá	kg	95,000	7,00	665,00	
		PP	Sádra stavební šedá					
64	K	Pol257	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	120,000	300,00	36 000,00	
		PP	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
65	K	Pol259	Dokumentace skutečného provedení	hod	160,000	300,00	48 000,00	
		PP	Dokumentace skutečného provedení					
66	K	Pol464	Doprava	kpl	1,000	6 523,00	6 523,00	
		PP	Doprava					
67	K	Pol263	Lešení lehké pomocné, výška podlahy nad 3,5 m	m2	265,000	45,00	11 925,00	
		PP	Lešení lehké pomocné, výška podlahy nad 3,5 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace
Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Třebíč, Sirotčí 4

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:
C.U.B.E., s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ: CZ70890749

IČ:
DIČ: CZ29232864

IČ:
DIČ: CZ28267419

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH			324 487,09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	324 487,09	21,00%	68 142,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 392 629,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Třebíč, Sirotčí 4

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Datum: 00.01.1900

Projektant: C.U.B.E., s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	324 487,09
OST - Ostatní	324 487,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OH a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Třebíč, Siroťčí 4
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Datum: 00.01.1900
Projektant: C.U.B.E., s. r. o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 324 487,09

D	OST	Ostatní					324 487,09	
1	K	001	Autorizované ověření kontroly zhutnění zemin a sypanin	soudbo	3,000	1 526,00	4 578,00	
	PP		Autorizované ověření kontroly zhutnění zemin a sypanin vně objektu – výměna kanalizační šachty. (Zhotovitel zajistí autorizované ověření kontroly zhutnění zemin a sypanin s použitím některé z přímých nebo nepřímých zkušebních metod v souladu s ČSN 72 1006. Výsledky zkoušky budou součástí dokladové části k předání díla)					
	VV		Součet		3,000			
2	K	002	Pořízení odběrů fyzických vzorků betonových směsí	soudbo	3,000	320,00	960,00	
	PP		Pořízení odběrů fyzických vzorků betonových směsí...					
	VV		Součet		3,000			
3	K	003	Zpracování harmonogramu výstavby a jeho aktualizace	soudbo	1,000	425,00	425,00	
	PP		Zpracování harmonogramu výstavby a jeho aktualizace...					
	VV		Součet		1,000			
4	K	004	Kompletace dokladů ke kolaudaci	soudbo	1,000	465,26	465,26	
	PP		Kompletace dokladů ke kolaudaci...					
	VV		Součet		1,000			
5	K	005	Zpětný zisk z prodeje	soudbo	-1,000	326,00	-326,00	
	PP		Zpětný zisk z prodeje...					
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1,000			
6	K	006	Zajištění účasti autorizovaného statika na staveništi na náklady zhotovitele díla	soudbo	10,000	320,00	3 200,00	
	PP		Zajištění účasti autorizovaného statika na staveništi na náklady zhotovitele díla...					
	VV		Součet		10,000			
7	K	007	Autorizované geodetické zaměření dokončené stavby	soudbo	1,000	2 154,19	2 154,19	
	PP		Autorizované geodetické zaměření dokončené stavby...					
	VV		Součet		1,000			
8	K	008	Zajištění povolení záhozu přípojky ležaté splaškové a dešťové kanalizace	soudbo	2,000	236,28	472,56	
	PP		Zajištění povolení záhozu stávající zrevidované venkovní přípojky ležaté splaškové a dešťové kanalizace správcem sítí...					
	VV		Součet		2,000			
9	K	009	Zkouška těsnosti venkovní kanalizace	soudbo	1,000	125,28	125,28	
	PP		Zkouška těsnosti venkovní kanalizace...					
	VV		Součet		1,000			
10	K	010	Zkouška těsnosti vnitřní kanalizace	soudbo	1,000	125,28	125,28	
	PP		Zkouška těsnosti vnitřní kanalizace...					
	VV		Součet		1,000			
11	K	011	Proplach a dezinfekce vnitřních rozvodů vody	soudbo	1,000	325,17	325,17	
	PP		Proplach a dezinfekce vnitřních rozvodů vody...					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
12	K	012	Prohlídka a tlaková zkouška vnitřních rozvodů vody	soudbo	1,000	210,03	210,03	
	PP		Prohlídka a tlaková zkouška vnitřních rozvodů vody...					
	VV		Součet		1,000			
13	K	013	Zápis o tlakové a topné zkoušce systému ústředního vytápění	soudbo	1,000	236,29	236,29	
	PP		Zápis o tlakové a topné zkoušce systému ústředního vytápění (rozvody a otopná tělesa; vodou a tlakem), včetně zaškolení obsluhy topného systému.					
	VV		Součet		1,000			
14	K	014	Protokol o jakosti, kompletnosti a individuálním vyzkoušení vzduchotechnického zařízení	soudbo	1,000	123,06	123,06	
	PP		Protokol o jakosti, kompletnosti a individuálním vyzkoušení vzduchotechnického zařízení, včetně zaškolení obsluhy (instalace požárních klapek a souvisejících vzduchotechnických rozvodů a zařízení). Revizní kniha požárních klapek, včetně grafické části s jejich identifikací.					
	VV		Součet		1,000			
15	K	015	Revizní zpráva MaR	soudbo	1,000	1 256,00	1 256,00	
	PP		Revizní zpráva MaR, bez výhrad, včetně korekce (vyregulování) existujícího systému MaR v souladu s nově zřízeným systémem vytápění v prostoru sociálních zařízení v 1.NP až 3.NP budovy školy a nově zřízeným systémem VZT, včetně zaškolení obsluhy.					
	VV		Součet		1,000			
16	K	016	Výchozí revize připojení instalovaného spotřebiče na zemní plyn	soudbo	1,000	1 562,28	1 562,28	
	PP		Výchozí revize připojení instalovaného spotřebiče na zemní plyn, bez výhrad...					
	VV		Součet		1,000			
17	K	017	Výchozí revize spalínové cesty ohříváče TV na zemní plyn	soudbo	1,000	2 365,15	2 365,15	
	PP		Výchozí revize spalínové cesty ohříváče TV na zemní plyn, bez výhrad...					
	VV		Součet		1,000			
18	K	018	Výchozí revize silnoproudé elektroinstalace	soudbo	1,000	3 254,00	3 254,00	
	PP		Výchozí revize silnoproudé elektroinstalace, bez výhrad, včetně zaškolení obsluhy...					
	VV		Součet		1,000			
19	K	019	Výchozí revize uzemnění a systému bleskosvodu, bez výhrad	soudbo	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Výchozí revize uzemnění a systému bleskosvodu, bez výhrad...					
	VV		Součet		1,000			
20	K	020	Funkční zkouška systému EPS	soudbo	1,000	2 140,00	2 140,00	
	PP		Funkční zkouška systému EPS, včetně zaškolení obsluhy...					
	VV		Součet		1,000			
21	K	021	Funkční zkouška systému monitorování kouře	soudbo	1,000	3 214,00	3 214,00	
	PP		Funkční zkouška systému monitorování kouře, včetně zaškolení obsluhy...					
	VV		Součet		1,000			
22	K	022	Funkční zkouška systému EZS	soudbo	1,000	16 200,00	16 200,00	
	PP		Funkční zkouška systému EZS, včetně zaškolení obsluhy...					
	VV		Součet		1,000			
23	K	023	Měřicí protokol datových a optických kabelů	soudbo	1,000	16 800,00	16 800,00	
	PP		Měřicí protokol datových a optických kabelů, případně zařízení...					
	VV		Součet		1,000			
24	K	024	Zařízení a provoz staveniště	soudbo	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Zařízení a provoz staveniště...					
	VV		Součet		1,000			
25	K	025	Vytyčení vedení a rozvodů inženýrských sítí a zařízení...	soudbo	1,000	956,26	956,26	
	PP		Vytyčení venkovních, případně vnitřních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí a zařízení...					
	VV		Součet		1,000			
26	K	026	Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP	soudbo	1,000	4 587,19	4 587,19	
	PP		Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP...					
	VV		Součet		1,000			
27	K	027	Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z Technické zprávy PBR	soudbo	1,000	6 235,29	6 235,29	
	PP		Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z Technické zprávy Požární bezpečnostního řešení...					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
28	K	028	Vyřízení záboru veřejného prostranství	Soudo r	1,000	2 154,19	2 154,19	
	PP		Vyřízení záboru veřejného prostranství...					
	VV		Součet		1,000			
29	K	029	Úhrada správního poplatku za zábor veřejného prostranství	Soudo r	1,000	3 265,29	3 265,29	
	PP		Úhrada správního poplatku za zábor veřejného prostranství...					
	VV		Součet		1,000			
30	K	030	Vyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu	Soudo r	1,000	5 236,26	5 236,26	
	PP		Vyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu...					
	VV		Součet		1,000			
31	K	031	Dočasné dopravní značení související se stavbou	Soudo r	1,000	2 154,19	2 154,19	
	PP		Dočasné dopravní značení související se stavbou...					
	VV		"STAVBA"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	032	Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště	Soudo r	1,000	1 365,26	1 365,26	
	PP		Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště...					
	VV		Součet		1,000			
33	K	033	Vystěhování a vyklizení místností a jejich zpětné nastěhování a zprovoznění	Soudo r	1,000	12 560,00	12 560,00	
	PP		Vystěhování a vyklizení místností a jejich zpětné nastěhování a zprovoznění po ukončení stavebních úprav...					
	VV		Součet		1,000			
34	K	034	Označení výkopů a jejich zabezpečení	Soudo r	1,000	562,57	562,57	
	PP		Označení výkopů a jejich zabezpečení...					
	VV		Součet		1,000			
35	K	035	Značení provozních a technologických celků stavby	Soudo r	1,000	521,00	521,00	
	PP		Značení provozních a technologických celků stavby...					
	VV		Součet		1,000			
36	K	036	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDI, AD, SÚ	Soudo r	1,000	15 263,00	15 263,00	
	PP		Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDI, AD, SÚ...					
	VV		Součet		1,000			
37	K	037	Obnova výstavbou dotčených vegetačních ploch	m²	300,000	23,00	6 900,00	
			Obnova výstavbou dotčených vegetačních ploch Všechny vegetační plochy dotčené stavebními úpravami při rekonstrukci ZTI a elektroinstalace budou po provedení terénních úprav, zásypů zeminou a jejich zhutnění celoplošně pokryty vrstvou vegetačního substrátu a zatravněny. Součástí položky je zpracování travní směsi a založení intenzivně vegetační travnaté plochy, včetně dodávky jakostní travní směsi (minimálně 35 g/m²), hnojiva, vody a souvisejícího materiálu nezbytného k založení a údržbě travnatých ploch. Travnatá plocha bude založena a udržována po dobu nejméně 3 měsíců, včetně sečení, dodávky a aplikace hnojiva, závlahy a ostatních souvisejících činností nezbytně nutných k trvalému oživení travnatých ploch.					
	PP							
	VV		Součet		300,000			
38	K	038	Stavební výtah	Soudo r	2,000	1 500,00	3 000,00	
			Stavební výtah - pronájem, doprava, zřízení, zprovoznění, manipulace, provoz v souladu s BOZP, demontáž Je navržen pronájem stavebního výtahu, doprava na staveniště a mimo staveniště, zřízení, zprovoznění včetně platné revize silnoproudé elektroinstalace, provoz po celou dobu výstavby v souladu s požadavky BOZP a demontáž venkovního nákladního stavebního výtahu v úrovni 1.PP; 1.NP až 3.NP, se zastávkami ve všech stanicích (podlažích). Výtah bude určen primárně pro přepravu materiálu, případně materiálu s obsluhou. Součástí položky zprovoznění výtahu budou stavební úpravy venkovních konstrukcí nezbytné pro montáž výtahu, připojení na zdroj silnoproudé elektrotechniky a zajištění revize silnoproudé elektroinstalace. Stav, provedení výtahu, funkce a provoz výtahu budou v souladu s požadavky BOZP. Před uvedením výtahu do provozu provede kontrolu stavu a související dokumentace koordinátor BOZP. Zjištění budou zapsána do Stavebního deníku. 1 soubor – 1. etapa 1 soubor – 2. etapa					
	PP							
	VV		Součet		2,000			
39	K	039	Teleskopická hydraulická montážní plošina	hod.	30,000	562,00	16 860,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina – pronájem, doprava, instalace, manipulace, provoz v souladu s BOZP Je navržen pronájem teleskopické hydraulické montážní plošiny na samohybném podvozku, s otočným košem; doprava, instalace, manipulace, provoz v souladu s BOZP. Součástí položky zprovoznění plošiny budou úpravy stavebních konstrukcí, zejména ochrana zpevněných ploch před poškozením. Stav, instalace a provoz plošiny budou v souladu s požadavky BOZP. 30 hodin					
	VV		Součet		30,000			
40	K	040	Autojeřáb	hod.	60,000	745,00	44 700,00	
			Autojeřáb – pronájem, doprava, instalace, manipulace, provoz v souladu s BOZP Je navržen pronájem autojeřábu na samohybném podvozku, s otočným ramenem pokrývajícím výšku ≥ 15 m od úrovně zpevněné plochy na severní straně budovy školy; doprava, instalace, manipulace, provoz v souladu s BOZP. Součástí položky zprovoznění funkce autojeřábu budou úpravy stavebních konstrukcí, zejména ochrana zpevněných ploch před poškozením. Stav, instalace a provoz autojeřábu budou v souladu s požadavky BOZP. 60 hodin					
	PP							
	VV		"STAVBA"60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
41	K	041	Teleskopický hydraulický manipulátor	hod.	60,000	654,00	39 240,00	
			Teleskopický hydraulický manipulátor – pronájem, doprava, instalace, manipulace, provoz v souladu s BOZP Je navržen pronájem teleskopického hydraulického manipulátoru na samohybném podvozku, s otočným ramenem pokrývajícím výšku 10 m od úrovně zpevněné plochy na severní straně budovy školy; doprava, instalace, manipulace, provoz v souladu s BOZP. Součástí položky zprovoznění funkce manipulátoru budou úpravy stavebních konstrukcí, zejména ochrana zpevněných ploch před poškozením. Stav, instalace a provoz manipulátoru budou v souladu s požadavky BOZP. 60 hodin					
	PP							
	VV		Součet		60,000			
42	K	042	Oddělení staveniště uvnitř budovy školy	m²	280,600	126,00	35 355,60	
			Oddělení staveniště uvnitř budovy školy... Obsah znění – viz výňatek z SOD 1.NP ODDĚLENÍ STAVENIŠTĚ – 1. ETAPA, PLOCHA DĚLÍČÍ KONSTRUKCE ≥ 32,2 m2 ODDĚLENÍ STAVENIŠTĚ – 2. ETAPA, PLOCHA DĚLÍČÍ KONSTRUKCE ≥ 65,7 m2 2.NP ODDĚLENÍ STAVENIŠTĚ – 1. ETAPA, PLOCHA DĚLÍČÍ KONSTRUKCE ≥ 30,9 m2 ODDĚLENÍ STAVENIŠTĚ – 2. ETAPA, PLOCHA DĚLÍČÍ KONSTRUKCE ≥ 59,7 m2 3.NP ODDĚLENÍ STAVENIŠTĚ – 1. ETAPA, PLOCHA DĚLÍČÍ KONSTRUKCE ≥ 25,9 m2 ODDĚLENÍ STAVENIŠTĚ – 2. ETAPA, PLOCHA DĚLÍČÍ KONSTRUKCE ≥ 66,2 m2					
	PP							
	VV		Součet		89,000			
	VV		Součet		191,600			
43	K	043	Dočasné uzavíratelné a uzamykatelné uzávěry stavebních otvorů	m²	18,720	652,00	12 205,44	
			Dočasné uzavíratelné a uzamykatelné uzávěry stavebních otvorů s demontovanými okny k vytvoření transportní cesty... 1. etapa: 2250x1425 mm = 3,21 m² – 3 ks 2. etapa: 1250x2425 mm – 1 ks = 3,03 m² – 3 ks					
	PP							
	VV		"STAVBA"					
	VV		"1. etapa"3,21*3		9,630			
	VV		"2. etapa"3,03*3		9,090			
	VV		Součet		18,720			