

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/36041 Podolí – most ev. č. 36041-1, opakovaná výzva

ze dne 10. 06. 2021

Číslo smlouvy objednatele: **P-ST-18-2021**

Číslo smlouvy zhotovitele: **01/21/11/01/SoD**

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: **Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava**

zastoupený: **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: **Ing. Radovan Necid**

IČO: **00090450**

DIČ: **CZ00090450**

Zřizovatel: **Kraj Vysočina**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **MDS solution s. r. o.**

se sídlem: **Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto**

zastoupený: **Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti**

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, Vložka 42856

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: **Ing. Petr Marhold, výkonný ředitel**

IČO: **07674856**

DIČ: **CZ07674856**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-18-2021, ze dne 10. 6. 2021 na základě skutečně provedených prací a dále z důvodu neplánovaného požadavku na zvětšení kapacity příkopu za minimalizace záboru soukromých pozemků, a s tím souvisejícím zajištěním komunikace za pomoci opěrné zdi.

2.2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenou Změnou soupisu prací č. **1 a 2.**

2.3. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	5 440 022,56 Kč
Vícepráce ZBV 1	241 625,07 Kč
Méněpráce ZBV 1	- 73 008,23 Kč
Vícepráce ZBV 2	528 959,57 Kč
Méněpráce ZBV 2	<u>- 78 447,16 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	6 059 151,81 Kč
DPH 21 %	1 272 421,88 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH	7 331 573,69 Kč

2.4. Dále dochází ke změně doby plnění dle **článku IV.** stávající smlouvy, která se mění tak, že původní ujednání **v bodě 4.1.** ve znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- b)** uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 5 měsíců** od předání a převzetí staveniště
- c)** dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)
- d)** předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- b)** uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“):
do 30. 11. 2022
- c)** dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)
- d)** předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.4. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

3.5. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změna soupisu prací č. 1
- Změna soupisu prací č. 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ve Vysokém Mýtě

V Jihlavě

.....
MDS solution s.r.o.
Ing. Petr Marhold, výkonný ředitel

.....
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Ing. Radovan Neced, ředitel organizace

Aspe

Firma: DIPONT s.r.o.

Soupis prací objektu

2019/004 III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1

SO 201 Most ev. č. 36041-1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství - PDPS	Množství - RDS	Rozdíl	Zdůvodnění	cena			
							RDS-PDPS		Jednotková	Celkem PDPS	Celkem RDS	RDS-PDPS
1	2	3	4	5	6	6	6		9	10	11	12
11	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	21,300	15,688	-5,612	Z kubatury odečten přechodový klín z mezerovitěho betonu v položce 21331	994,00	21 172,20	15 593,87	-5 578,33
			fr. 0-32 v RDS dle PDPS, kubatura pravována s odpočtem přechodového klínu 5,612m3 Ochranný obsyp opěry 0,5*1*7,1*2=7,100 [A] Přechodový klín 0,5*4*7,1=14,200 [B] Celkem: A+B=21,300 [C]			15,688						
15	21331		DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENAŽNÍHO)	M3	3,550	9,162	5,612	Přidána kubatura přechodového klínu z mezerovitěho	3 530,00	12 531,50	32 341,86	19 810,36
			Ochrana drenážní vrstvy v RDS dle PDPS celkem přechodové klíny - 0,5*(0,2+0,72)*(5,5+6,7) obetonování drenáže 0,5*0,5*2*7,1			5,612 3,550						
18	272365		VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	3,180	2,130	-1,050	Množství upřesněno dle výkresové dokumentace RDS	29 500,00	93 810,00	62 835,00	-30 975,00
			Dle výpočtu RDS celkem dle výkresové dokumentace - 1,757+1,737-0,692-0,672 (0,692+0,672 je výztuž ve spodní stavbě)									
nová položka	21341		DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,000	0,119	0,119	Položka v PDPS chybí cena OTSKP	92 100,00	0,00	10 959,90	10 959,90
			Dle výpočtu RDS celkem dle výkresové dokumentace - 0,15*2*0,035*11,65			0,119						
21	317365		VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,293	2,288	-0,005	Kubatura upřesněna dle výkresové	29 500,00	67 643,50	67 496,00	-147,50
			Dle výpočtu RDS dle výkresové dokumentace 2,288									
22	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	17,000	19,610	2,610	Kubatura upřesněna dle výkresové dokumentace RDS	7 340,00	124 780,00	143 937,40	19 157,40
			Dle výpočtu RDS 6,4*0,5+8,41*0,5+5,28*0,5+7,22*0,5+1,63*6,5*2 = 34,845-15,235 (kubatura započtena v nosné konstrukci)									
23	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	2,040	3,897	1,857	Množství upřesněno dle výkresové dokumentace RDS	29 500,00	60 180,00	114 961,50	54 781,50
			Dle výpočtu RDS celkem dle výkresové dokumentace - 2,161+1,950+0,692+0,672-0,788-0,790 (0,692+0,672 je výztuž ze základu a 0,788+0,790 je výztuž v desce)			3,897						
24	342313		STĚNY A PRÍCKY VÝPLN A ODDĚL Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	2,556	2,921	0,365	Kubatura upřesněna dle výkresové dokumentace RDS	3 240,00	8 281,44	9 464,04	1 182,60
			Dle výpočtu RDS 5,9*0,3*0,5*(0,75+0,9)*2 Podkladní beton pod drenážní trubkou			2,921						
26	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	9,120	8,310	-0,810	Množství upřesněno dle výkresové dokumentace RDS	29 500,00	269 040,00	245 145,00	-23 895,00
			Dle výpočtu RDS celkem dle výkresové dokumentace - 6,732+0,788+0,790 (0,788+0,790 je výztuž z opěr)			8,310						
27	43419		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH	M3	0,720	1,248	0,528	Množství upřesněno dle výkresové	26 000,00	18 720,00	32 448,00	13 728,00
			Dle výpočtu RDS 13*1,0*0,4*0,24			1,248						
28	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	4,422	6,785	2,363	Kubatura upřesněna dle výkresové dokumentace RDS	3 146,00	13 911,61	21 345,61	7 434,00
			Dle výpočtu RDS pod konstrukce mostu 2,37*7,2*0,10*2+(3,8+3,55+5,6+4,7)*0,8*0,10 pod schodiště 1,96*1,0			4,825 1,960						
29	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	20,000	27,330	7,330	Kubatura upřesněna dle výkresové dokumentace RDS	5 985,00	119 700,00	163 570,05	43 870,05
			položka včetně lože z betonu C25/30n-XF3 v tl. min. 100 mm. Spárování MC 25 na odolnost XF4. Dlažba min. tl. 200 mm Dle výpočtu RDS dlažby rampového napojení - 0,3*(2,85+2,75+4,65+4,65) Odhláždění svahových kuželů - 0,3*1,2*(12,65+14,5+15,95+11,3+9,1)			4,470 22,860						
33	575C43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM	M2	59,400	60,424	1,024	Kubatura upřesněna dle výkresové	705,55	41 909,67	42 632,15	722,48
			Dle výpočtu RDS 11,62*(5,5-0,15-0,15)			60,424						
34	58950		VÝPLN SPAR PRYZŽOVOU VLOŽKOU	M	46,520	48,160	1,640	Kubatura upřesněna dle výkresové dokumentace RDS	95,00	4 419,40	4 575,20	155,80
			Dle výpočtu RDS předtlačnění spáry mezi vozovkou a římsou 5+17,5+5+20,66			48,160						

2019/004 III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1												
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 36041-1												
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství - PDPS	Množství - RDS	Rozdíl RDS-PDPS	Zdůvodnění	cena			
1	2	3	4	5	6	6	6		Jednotková 9	Celkem PDPS 10	Celkem RDS 11	RDS-PDPS 12
35	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	56,420	64,060	7,640	Kubatura upřesněna dle výkresové dokumentace RDS	220,00	12 412,40	14 093,20	1 680,80
			NAIP tl. 5mm s ochrannou vložkou									
			Dle výpočtu RDS									
			stojky NK: 2,065*5,92*2=24,45									
			křídla: 7,8+10,64+9,27+11,9=39,61									
						64,060						
36	711132		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	56,420	0,000	-56,420	Kubatura upřesněna dle výkresové dokumentace RDS	220,00	12 412,40	0,00	-12 412,40
			NAIP tl. 5mm s ochrannou vložkou.									
			Svislé plochy nad ochrannou těsnící folií									
			Dle výpočtu RDS									
			0									
38	711311	A	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	126,700	129,790	3,090	Kubatura upřesněna dle výkresové dokumentace RDS	35,00	4 434,50	4 542,65	108,15
			ALP 0,3kg/m2									
			Dle výpočtu RDS									
			stojky NK rub pod folií: 4*7*2+4*1,96=63,84 [D]									
			základy lic: 2,015*7,00*2=28,21 [F]									
			křídla: 9,18+8,82+8,00+7,12 + křidel 1,12+1,19+1,13+1,18 = 37,74[E]									
						129,790						
39	711311	B	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	253,400	259,580	6,180	Kubatura upřesněna dle výkresové dokumentace RDS	50,00	12 670,00	12 979,00	309,00
			2 vrstvy ALN 0,3kg/m2									
			Dle výpočtu RDS									
			stojky NK rub pod folií: 4*7*2+4*1,96=63,84 [D]									
			základy lic: 2,015*7,00*2=28,21 [F]									
			křídla: 9,18+8,82+8,00+7,12 + křidel 1,12+1,19+1,13+1,18 = 37,74[E]									
			Celkem: 2*(D+F+E)=126,700 [G]									
						259,580						
40	711432		IZOLACE MOSTŮVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	16,500	24,096	7,596	Kubatura upřesněna dle výkresové dokumentace RDS	250,00	4 125,00	6 024,00	1 899,00
			Zesílení izolace pod římsou pásem vytuženým foalbitem									
			Dle výpočtu RDS									
			0,6*(20,66+19,50)									
						24,096						
41	711452		IZOLACE MOSTŮVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	59,400	89,655	30,255	Kubatura upřesněna dle výkresové dokumentace RDS	692,00	41 104,80	62 041,26	20 936,46
			Dle výpočtu RDS									
			6,5*((11,6+0,2+0,2)+0,7*(3,75+3,30+4,30+5,3)									
						89,655						
42	711519		OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	M2	126,700	239,580	112,880	Kubatura upřesněna dle výkresové dokumentace RDS	80,00	10 136,00	19 166,40	9 030,40
			geotextilie min 600gr/m2									
			Dle výpočtu RDS									
			stojky NK rub pod folií: 4*7*2+4*1,96=63,84									
			základy lic: 2,015*7,00*2=28,21									
			křídla: 7,8+10,64+9,27+11,9=39,61									
			v přechodové oblasti - 2*7,1*3,8*2=107,92									
						239,580						
43	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	36,255	39,184	2,929	Kubatura upřesněna dle výkresové dokumentace RDS	955,00	34 623,53	37 420,72	2 797,20
			nátěr typ S4 dle TKP 31									
			Dle výpočtu RDS									
			celé délce pod římsou 0,45 m + po okraji NK 5 cm svislá hrana a 28cm vodorovná hrana tj: 39,425*0,45 + 0,2*19,47*2									
			odrazná hrana římsy: (0,34)*(19,50+20,66)									
						25,529						
						13,654						
46	9117C1		SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	39,190	42,000	2,810	Kubatura upřesněna dle výkresové dokumentace RDS	6 746,50	264 395,34	283 353,00	18 957,67
			Dle výpočtu RDS									
			celkem dle RDS 18,0+20,0+2,0+2,0									
						42,000						
50	917224		SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M	26,000	48,690	22,690	Kubatura upřesněna dle výkresové dokumentace RDS	490,00	12 740,00	23 858,10	11 118,10
			Dle výpočtu RDS									
			schodiště - 1,2*(3,6+3,6)+0,5									
			rampové napojení vlevo - 2,75+3,85+5,0+1,0+5,3+0,8									
			rampové napojení vpravo - 0,2+3,8+0,8+3,95+5,0+1,0+5,3+0,8									
						9,140						
						18,700						
						20,850						
=												
nová položka	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 50MM	M	0,000	11,850	11,850	Položka v PDPS chybí	103,00	0,00	1 220,55	1 220,55
			Dle výpočtu RDS spára vozovky na konci n.k.									
			5,9+5,95									
						11,850						
nová položka	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 1000MM2	M	0,000	11,850	11,850	Položka v PDPS chybí	149,00	0,00	1 765,65	1 765,65
			Dle výpočtu RDS spára vozovky na konci n.k.									
			5,9+5,95									
						11,850						

Stavba:		2019/004 III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1										
Rozpočet:		SO 201 Most ev. č. 36041-1										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství - PDPS	Množství - RDS	Rozdíl RDS-PDPS	Zdůvodnění	cena			
1	2	3	4	5	6	6	6		Jednotková 9	Celkem PDPS 10	Celkem RDS 11	RDS-PDPS 12
								součet		1 265 153,29	1 433 770,11	168 616,84
											vícepráce	241 625,07
											méněpráce	-73 008,23
												168 616,84

Aspe

Firma: DIPONT s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 2019/004 III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1

SO 101

Rozpočet: SO 101 Úprava silnice III/36041

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství - PDPS	Množství - RDS	Rozdíl	cena			
								Jednotková	PDPS	PDPS	RDS-PDPS
1	2	3	4	5	6	6	6	9	10	11	12
0 Všeobecné konstrukce a práce								92 745,88	52 631,40	-40 114,47	
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	538,119	701,752	163,633	75,00	40 358,93	52 631,40	12 272,48
				Rozdíl výkopů a zásypů (169,375+121,5)*1,85=538,119 [A]							
				Celkem výkop pro gabionovou zeď - položka 13173 - 1,85*88,45							
				163,6325							
3	015131	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU KONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON S OBSAHEM DEHTU	T	95,249	0,000	-95,249	550,00	52 386,95	0,00	-52 386,95
				Poplatek za uložení nebezpečného odpadu ze stemelených vrstev. Bude čerpáno jen se souhlasem TDS, AD a objednatele v případě, že zkouška potvrdí obsah PAU (zejména dehtu) v asfaltových vrstvách!!							
				39,687*2,4=95,249 [A]							
1 Zemní práce								39 881,50	26 221,50	-13 660,00	
8	11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M	KUS	4,000	0,000	-4,000	420,00	1 680,00	0,00	-1 680,00
				včetně odvozu							
15	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	121,500	81,500	-40,000	275,00	33 412,50	22 412,50	-11 000,00
				Rozšíření krajnic z vhodných materiálů							
				3,5*1*13=45,500 [A]							
				2*1*12=24,000 [B]							
				2*1*20=40,000 [C]							
				2*1*6=12,000 [D]							
				Celkem: A+B+C+D=121,500 [E]							
18	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	12,200	8,200	-4,000	45,00	549,00	369,00	-180,00
				12,2							
				=12,200 [A]							
19	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	53,000	43,000	-10,000	80,00	4 240,00	3 440,00	-800,00
				Včetně dodání travního semene							
				1*13=13,000 [A]							
				2*12=24,000 [B]							
				1*6=6,000 [C]							
				0,5*20=10,000 [D]							
				Celkem: A+B+C+D=53,000 [E]							
2 Základy								28 060,00	18 860,00	-9 200,00	
20	289973		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEORHOŽÍ	M2	122,000	82,000	-40,000	230,00	28 060,00	18 860,00	-9 200,00
				Kokosová rohož na zpevnění nových svahů							
				4*13=52,000 [A]							
				2*12=24,000 [B]							
				1*6=6,000 [C]							
				20*2=40,000 [D]							
				Celkem: A+B+C+D=122,000 [E]							
4 Vodorovné konstrukce								0,00	0,00	0,00	
5 Komunikace								0,00	0,00	0,00	
8 Potrubí								0,00	0,00	0,00	
9 Ostatní konstrukce a práce								72 620,15	69 419,94	-3 200,21	
31	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	59,000	56,400	-2,600	1 230,85	72 620,15	69 419,94	-3 200,21
				Svodidlo v navazujících úsecích před a za mostem. Minimální požadavek na délku svodidla je uveden v projektové dokumentaci včetně výškových náběhů.							
				12+12+15+20=59,000 [A]							
				celkem dle RDS - 10*4,0+0,6*2+10*4,0+0,6*2=42,0							

56.4

56,4

Stavba: 2019/004 III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1							SO 101				
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice III/36041											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství - PDPS	Množství - RDS	Rozdíl	cena			
								Jednotková	PDPS	PDPS	RDS-PDPS
1	2	3	4	5	6	6	6	9	10	11	12
Položky doplněné nad původní rámec SO 101									0,00	516 687,09	516 687,09
SO 201	131738	A	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR. I	M3	0,000	88,455	88,455	390,00	0,00	34 497,45	34 497,45
			Celkem hloubení jam pro zabíjovou konstrukci			88,455					
			celkem 5,0*0,5*((6,5+5,03)+(5,03+3,5)+(3,5+2,17)+(2,2+2,3))+5,6*2,3								
SO 201	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	0,000	26,500	26,500	170,00	0,00	4 505,00	4 505,00
			Celkem odvodnění rubu opěrné zdi			26,5					
			celkem dle výkresové dokumentace 25,5+1,0								
SO 201	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	47,715	47,715	994,00	0,00	47 428,71	47 428,71
			Celkem zásyp z opěrnou zdi			47,715					
			celkem 5,0*0,5*((2,85+2,08)+(2,08+1,40)+(1,40+0,9)+(0,9+0,9))+5,6*0,9+4,0*2,85								
	463321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000	19,200	19,200	1 700,00	0,00	32 640,00	32 640,00
			Celkem úprava toku			19,2					
			celkem 0,4*(1,5*32,0)								
	3272A7		ZDI OPĚR, ŽÁRUB, NABŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM,	M3	0,000	57,250	57,250	4 500,00	0,00	257 625,00	257 625,00
			Celkem konstrukce zdi			57,25					
			celkem 57,25								
	45152		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	17,325	17,325	899,00	0,00	15 575,18	15 575,18
			Celkem pod konstrukcí zdi			17,325					
			celkem (0,3*(2,0*(4,0+23,0))+1,5*2,5))								
	02943	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	1,000	1,000	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00
			Celkem RDS dokumentace (návrh, odsouhlasení, dokumentace, vytyčení)			1					
			celkem komplet								
	23668		TĚSNĚNÍ HRADICÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNĚ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ	M3	0,000	16,175	16,175	890,00	0,00	14 395,75	14 395,75
			Celkem dle RDS - zřízení a odstranění zemních hrázek			16,175					
			celkem 3,05*0,5*(2,0+1,5)+5,1*0,5*(2,5+1,75)								
	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	0,000	36,000	36,000	1 320,00	0,00	47 520,00	47 520,00
			Celkem dle RDS - zřízení a odstranění po dobu realizace			36					
			celkem 6*6								
součet								233 307,53		683 819,93	450 512,41
										vícepráce	528 959,57
										méněpráce	-78 447,16
											450 512,41