


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:				
ING. JIŘÍ HÁJEK	ING. JIŘÍ HÁJEK	TOMÁŠ KLASA	ING. JIŘÍ HÁJEK		
INVESTOR: Nemocnice Nové Město na Moravě, Ždárská 610, 592 31 Nové město na Moravě				ČÍSLO ZAKÁZKY	Z0293-20
ÚPRAVA ČISTÝCH PROSTOR PŘÍPRAVY RADIOFARMAK Nemocnice Nové Město na Moravě				DRUH PROJEKTU	DPS
				DATUM	11/2020
				FORMÁTŮ A4	2
				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ				-	D.1.4.1-003

P.Č.	Zdravotně technické instalace	Mj	Počet
1	2	3	4
	<b>VODOVOD</b>		
	POTRUBÍ - připojovací potrubí		
	Trubka Ekoplastik PPr PN 16 20 x 2,9	m	9,00
	Trubka Ekoplastik Stabi PN 20 20 x 2,9	m	9,00
	IZOLACE - připojovací potrubí		
	Tepelná izolace Mirelon tl. 9 mm	m	9,00
	Tepelná izolace Mirelon tl. 13 mm	m	9,00
	ARMATURY		
	Rohový ventil DN 15 (1/2')	ks	2,0
	Klipsy	bal	1,0
	ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY		
U	Umyvadlo typ JIKA DEEP - rozměr 500x230x145 mm	ks	1,0
	Baterie stojánková umyvadlová - typ JIKA DEEP	ks	1,0
	Sífon umyvadlový standart	ks	1,0
VL	Nástěnná nerezová výlevka SANELA SLVN 01 - zadní stěna, mřížka, přepadová sada, sífon	ks	2,0
	Baterie umyvadlová JIKA nástěnná pákový LYRA s raménkem 150 mm	ks	2,0
	OSTATNÍ		
	Demontáž stávajícího umyvadla včetně baterie a sifonu (zajistí stavba)	kpl	1,0
	Demontáž stávající výlevky včetně baterie a sifonu (zajistí stavba)	kpl	1,0
	Napojení na stávající rozvod vody	kpl	1,0
	Tlaková zkouška	kpl	1,0
	Doprava a montáž	kpl	1,0
	<b>KANALIZACE</b>		
	POTRUBÍ - připojovací potrubí		
	Plastové potrubí OSMA HT d 40	m	5,0
	OSTATNÍ		
	Napojení na stávající rozvod kanalizace	kpl	1,0
	Zkouška těsnosti	kpl	1,0
	Doprava a montáž	kpl	1,0

**POZNÁMKA:**

- veškeré položky na přímou pomoc, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. pomocné konstrukce, montážní a kotvicí materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice
- součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
- v případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dito, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly