

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

„II/602 kabelovod Jankov“

Stavba: „II/602 kabelovod Jankov“

Předmětem stavby je pokládka kabelovodu (3 x HDPE trubka), tzv. bezvýkopovou metodou v krajnici podél silnice II/602 mezi obcemi Dušejov – Miksovna a Vyskytná v silničním pozemku na pozemcích Kraje Vysočina ve správce Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Napojení nového kabelovodu bude provedeno na stávající síť kabelovodů ve správě Rowanet. Toto napojení bude provedeno pomocí ochranných plastových boxů OKOS, v trase budou dále založeny další dva boxy typu OKOS. Samotná pokládka je řešena tzv. bezvýkopovou metodou ve vzdálenosti min 15 cm od zpevněné plochy silnice a min. hloubce 60 cm. Přejechod přes silnici II/602 je řešen protlakem. Přejechod silnicí III/01941 a II/133 lze „přeoráním“ s následnou obnovou asfaltového krytu případně protlaky.

Celková délka kabelovodu je **1,984 km**.

Technické podmínky:

Při pokládce kabelovodu 3x HDPE trubka (2x HDPE 40/33 mm v barevném provedení modrá, oranžová, a svazek mikrotubek 12/8 mm různé barvy zafixovaných z výroby plastovým obalem) tzv. bezvýkopovou metodou ve vzdálenosti min. 15 cm od zpevněné plochy silnice a v min. hloubce 60 cm. V nezpevněné krajnici, tato krajnice bude posléze upravena a bude obnoven sklon 10%. Ochranné plastové boxy OKOS budou uloženy v nezpevněné části pozemku pod úrovní terénu a bude jimi procházet kabelovod.

Přípojný bod ve směru od Dušejova je vpravo u lokality „Miksovna“ koncový bod u Vyskytné se nachází vlevo směrem na Pelhřimov.

Přejechod silnice II/602 se předpokládá v místě křižovatky silnic II/602, II/131 a III/01941 (křižovatka Jankov, Opatov, se silnicí II/602 Pelhřimov, Jihlava).

Dopravně inženýrské opatření si řeší zhotovitel sám dle vlastní potřeby vzorové navrhované DIO, je zobrazeno v PD.

Stavba bude prováděna za omezení provozu (pracovní místo řízené semaforem).

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat krizový průjezd vozidel IZS.