


05 PŮDORYS 1.NP - kanalizace 1:50

04 PŮDORYS 1.NP - SCHÉMA 1:400



LEGENDA MATERIÁLŮ


- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- ROZVOD VNITŘNÍ KANALIZACE PP-HT, PVC-HT
- ROZVOD KANALIZACE V PODVĚSU POD STROPEM PP-HT
- PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA PŘÍSLUŠNÉ DN
- 1-1' NOVE SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ (STOUPAČKY)

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- K** KLOZET KERAMICKÝ V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ - BÍLÝ (DESIGN DLE VÝBĚRUSTAVEBNÍKA); BEZ OPLACHOVÉHO OKRUHU
- PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO INSTALACI DO SDK - PRO ZÁVĚSNÁ WC
- HORNÍ HRANA MÍSY OSAŽENA 430mm OD ČISTÉ PODLAHY
- DVOUSTUPNOVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO K INSTALAČNÍMU SYSTÉMU
- WC SEDÁTKO S POMALÝM ZAVÍRÁNÍM, MATERIÁL DUROPLAST, BARVA BÍLÁ, ANTIBAKTERIÁL
- U** UMYVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ - BÍLÉ ŠÍŘKA 50cm (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);
- PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉMOVÝ RÁM PRO INSTALACI DO SDK NEBO KOTVENO DO ZDIVA
- SIFON UMYVADLOVÝ Ø40 PLASTOVÝ, ZAVÍT PRO VÝPUST 5/4" - VÝŠKA 530mm
- VÝPUST UMYVADLOVÝ 5/4" S KOVOVOU MRÍŽKOU, ŘETÍZEK S DRŽÁKEM, ZÁTKA
- HORNÍ HRANA UMYVADLA OSAŽENA 850mm OD ČISTÉ PODLAHY
- PV** PODLAHOVÁ VPUST SPRCHOVÉHO KOUTU 130/130mm S IZOLAČNÍM LÍMCEM V PROVEDENÍ CELONEREZOVÁ, NEREZOVÁ MRÍŽKA 102/102 MM,
- ODTOK VODOROVNÝ Ø50
- PRO NÁPOJENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY V. 9mm
- PRŮTOK MIN. 50 l/min
- TRÍDA ZATÍŽENÍ K3 - 300 kg
- ODOLNOST ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY PROTI TLAKU - 380 Pa
- U** UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE BEZ AUTOMATICKÉ VÝPUSTI, VÝTOK 103 MM, PRŮTOK 5,7 L/MIN. VÝŠKA BATERIE 157MM
- POVEDENÍ CHROM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA), VČETNĚ ANTIVÁPENNÉHO PERLÁTORU
- PŘIPOJOVACÍ 3/8" HADICE - PRO NÁPOJENÍ NA UZAVÍRACÍ ROHOVÝ VENTIL 1/2"
- U** ROHOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL 1/2"-3/8" (1 PÁR), VČETNĚ MANŽET
- POVEDENÍ CHROM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);
- KULOVÁ MECHNIKA
- EPDM TĚSNÍČÍ KROUŽKY
- VESTAVĚNÝ FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC
- S** SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ BATERIE VČETNĚ SPRCHOVÉ SESTAVY
- POVEDENÍ CHROM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);
- BATERIE JE VYBAVENA KERAMICKOU KARTUŠÍ O PRŮMĚRU 35MM
- SPRCHOVÁ SESTAVA S POSUVNÝM DRŽÁKEM SPRCHY dl. 600mm Ø 18mm
CELOKOVOVÝ
- SPRCHOVÁ RŮŽICE JEDNOPOLOHOVÁ - MATERIÁL CHROM
- SPRCHOVÁ HADICE KOVOVÁ dl. 150cm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP - navrhovaný stav					
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2
1.01	ZÁVĚTRÍ	3,07	1.11	UMÝVÁRNA III	16,77
1.02	ZÁDVEŘÍ	5,60	1.12	ŠATNA III	43,52
1.03	VRÁTNICE	15,12	1.13	SKLAD	13,24
1.04	SCHODIŠTĚ I	34,92	1.14	WC PŘEDSÍŇ	5,21
1.05	CHODBA	95,44	1.15	WC CHLAPCI	26,16
1.06	ŠATNA ŽÁCI I	36,40	1.16	ÚKLID	3,23
1.07	UMÝVÁRNA I	16,93	1.17	WC UČITELÉ	2,97
1.08	UMÝVÁRNA II	16,93	1.18	ZÁVĚTRÍ II	4,22
1.09	ŠATNA ŽÁCI II	41,94	1.19	ZÁDVEŘÍ II	7,59
1.10	CHODBA II	61,04			

SCHÉMA AREÁLU 1:5000 ORIENTACE PROJEKTU



± 0,000 = 1.NP Hlavní vstup do objektu					
Projektant: Ing. Radovan Vejvoda Generála Fanty 847/3 674 01, Třebíč tel.: 602 749 749 IČ: 06997325 email.: adovjev@seznam.cz				Projektant odborné / profesní části:	
Vedoucí projektu:		Zodpovědný projektant		Kreslil	
Ing. Radovan Vejvoda		Ing. Radovan Vejvoda		Iveta Vejvodová	
				Iveta Vejvodová	
Akce: SPŠ Třebíč – Žďárského 183 – rekonstrukce sociálního zařízení a šaten v pavilonu A					
Investor: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ Manželů Curierových 734 674 01, Třebíč tel.: 568 832 111 IČ: 66610702 email.: office@spst.cz			Místo stavby: Pozemek: parc. č. st. 201 k.ú.: Kožichovice Obec: Kožichovice Okres: Třebíč Kraj: Kraj Vysočina		
Část: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			Profese: ZDRAVOTNĚ TECHNIKÉ INSTALACE		
Obsah: PŮDORYS 1.NP - kanalizace					
Autorizace:				Zakázka: 21-10	
				Stupeň: DPS	
				Datum: 15.12.2021	
				Revize: 10.12.2021	
				Formát: A2/A3(594/297)	
				SoD: -	
				Měřítko: 1:50	
				Paré:	
				Objekt: S001	
				Číslo výkresu: D.1.4.1.3	