


OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	SCHODIŠTĚ + CHODBA I	68,35	P - b3	VC štuková omítka + keram. soklík v=0,1 m	Vápenocementová štuková omítka
2.02	CHODBA	77,39	PL - 5	VC štuková omítka + soklík PVC	Vápenocementová štuková omítka
2.03	UMÝVÁRNA	17,20	P - a2	VC štuková omítka + keram. obklad v=1,9 m	Vápenocementová štuková omítka
2.04	ŠATNA ŽÁCI	19,53	P - a2	VC štuková omítka + soklík PVC	Vápenocementová štuková omítka
2.05	UČEBNA I	56,00	P - a2	VC štuková omítka + soklík PVC	Vápenocementová štuková omítka
2.07	KABINET III	26,87	P - a2	VC štuková omítka + soklík PVC	Vápenocementová štuková omítka
2.09	DENNÍ MÍSTNOST	17,28	P - a2	VC štuková omítka + soklík PVC	Vápenocementová štuková omítka
2.10	DENNÍ MÍSTNOST II	4,81	P - a2	VC štuková omítka + soklík PVC	Vápenocementová štuková omítka
2.11	ARCHÍV	7,23	P - a2	VC štuková omítka + soklík PVC	Vápenocementová štuková omítka

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.12	SKLAD I	15,38	P - a2	VC štuková omítka + soklík PVC	Vápenocementová štuková omítka
2.13	SCHODIŠTĚ	25,22	-	VC štuková omítka + keram. soklík v=0,1 m	Vápenocementová štuková omítka
2.14	UČEBNA	36,40	P - a2	VC štuková omítka + soklík PVC	Vápenocementová štuková omítka
2.15.a	CHODBA V	4,50	PL - 4	VC štuková omítka + keram. soklík v=0,1 m	Vápenocementová štuková omítka
2.15.b	UMÝVÁRNA UČITELÉ	7,99	PL - 3	VC štuková omítka + keram. obklad v=2,2 m a v=2,0 m	VC štuková omítka + SDK podhled s.v. = 2,55 m /kabinky/
2.16.a	PŘEDSÍŇ WC UČITELÉ	1,50	PL - 4	VC štuková omítka + keram. obklad v=2,0 m	SDK podhled s.v. = 2,55 m
2.16.b	WC UČITELÉ I	2,30	PL - 4	VC štuková omítka + keram. obklad v=2,0 m	SDK podhled s.v. = 2,55 m
2.16.c	WC UČITELÉ II	1,50	PL - 4	VC štuková omítka + keram. obklad v=2,0m	SDK podhled s.v. = 2,55 m
2.17	UČEBNA II	60,39	P - a2	VC štuková omítka + soklík PVC	Vápenocementová štuková omítka



KONSTRUKCE	POVRCH	STÁVAJÍCÍ
KONSTRUKCE	POVRCH	BOURANÉ
KONSTRUKCE	POVRCH	NAVRHOVANÉ
		ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC P2-500 TL. 100MM A 150 MM, NA TEKOVIRSTVOU ZDÍCI MALTU P
		LEHKÁ PŘÍČKA ZE SÁDROKART. DESEK NA OCELOVOU K-CI BEZ IZOLACE PROTI VZDUCH. NEPRŮZVUČNOSTI, TL. 125 MM



± 0,000 = 1.NP Hlavní vstup do objektu				Autorizace:	
Projektant: Ing. Radovan Vejvoda Generála Fanty 847/3 674 01, Třebíč tel.: 602 749 749 IČ: 06997325 email.: adoviev@seznam.cz				Projektant odborné / profesní části:	
Vedoucí projektu:		Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	
Ing. Radovan Vejvoda		Ing. Radovan Vejvoda	Aleš Dvořák	Iveta Vejvodová	
Akce: <b>SPŠ Třebíč – Žďárského 183 – rekonstrukce sociálního zařízení a šaten v pavilonu A</b>				Zakázka: 21-10	
Investor: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ Manželů Curierových 734 674 01, Třebíč tel.: 568 832 111 IČ: 66610702 email.: office@spst.cz				Stupeň: DPS	
Místo stavby: Pozemek: parc. č. st. 201 k.ú.: Kožichovice Obec: Kožichovice Okres: Třebíč Kraj: Kraj Vysočina Profese:				Datum: 15.12.2021	
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Revize: 10.12.2021	
Obsah:				Formát: A1/A2(841/420)	
PŮDORYS 2.NP - nový stav				SoD: -	
				Měřítko: 1:50	
				Paré:	
				Objekt: S001	
				Číslo výkresu: D.1.1.7	