

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP - navrhovaný stav

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2
2.01	SCHODIŠTĚ + CHODBA I	68,35	2.12	SKLAD I	15,38
2.02	CHODBA	77,39	2.13	SCHODIŠTĚ	25,22
2.03	UMYVÁRNA	17,20	2.14	UČEBNA	36,40
2.04	ŠATNA ŽÁCI	19,53	2.15.a	CHODBA V	4,50
2.05	UČEBNA I	56,00	2.15.b	UMÝVÁRNA UČITELĚ	7,99
2.07	KABINET III	26,87	2.16.a	PŘEDSÍŇ WC UČITELĚ	1,50
2.09	DENNÍ MÍSTNOST	17,28	2.16.b	WC UČITELĚ I	2,30
2.10	DENNÍ MÍSTNOST II	4,81	2.16.c	WC UČITELĚ II	1,50
2.11	ARCHIV	7,23	2.17	UČEBNA II	60,39

POZNÁMKA:

Kabele vedoucí v prostoru chodby v dřevěném žebou budou typu C90H-R. V prostorách mimo chodby budou od přímého přístroje vedeny pomocí kabelů typu CRY. Pro potřeby napájení bude upraven a doobrojen rozvaděč RA-2 (viz samostatný výkres). Kabelové žebry a opřístroje na chodbě zůstanou zachovány.

LEGENDA SVÍTEL:

A – LED panel, hliníkový rámeček, optický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 24W, 3000lm, Ra80, 4000K, IP40

B1 – LED interiérové kruhové, stropní přisazené, 1 x LED, 18W, 1980lm, Ra85, 4000K, IP54


B2 – LED interiérové kruhové, stropní přisazené, 1 x LED, 24W, 2840lm, Ra85, 4000K, IP54

N – Světlo nouzové LED přisazené, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, s piktogramem

Při montáži svítidel je nutno dbět pokynů výrobce pro montáž svítidel a použít doporučené systémové příslušenství svítidel.

SCHÉMA AREÁLU

1:5000 ORIENTACE PROJEKTU



± 0,000 = 1.NP Hlavní vstup do objektu

Projektant: Ing. Radovan Vejvoda Generála Fanty 847/3 674 01, Třebíč tel.: 602 749 749 IČ: 06997325 email.: adovjev@seznam.cz		Projektant odborné / profesní části: ESTING s.r.o. Tyršova 48 675 22 Stařeč tel.: +420 603 509368 IČ: 277 10 416		Autorizace:
Vedoucí projektu:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	
Ing. Radovan Vejvoda	Zdeněk Musil	Jaroslav Vala	Jaroslav Vala	

Akce: <b>SPŠ Třebíč – Žďárského 183 – rekonstrukce sociálního zařízení a šaten v pavilonu A</b>		Zakázka: 21-10	
Investor: <b>STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ</b> Manželů Curierových 734 674 01, Třebíč tel.: 568 832 111 IČ: 66610702 email.: office@spst.cz		Stupeň: DSP	
Místo stavby: Pozemek: parc. č. st. 201 k.ú.: Kožichovice Obec: Kožichovice Okres: Třebíč Kraj: Kraj Vysočina Profese: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Datum: 15.12.2021	
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		Revize: 10.12.2021	
Část: TECHNICKÝ PROJEKT		Formát: A2/A2(594/420)	
		SoD: -	
		Měřítko: 1:50	Paré:
		Objekt: S001	

Obsah: <b>PŮDORYS 2.NP</b>	Číslo výkresu: <b>D.1.4.4.3</b>
----------------------------	---------------------------------