


04

PŮDORYS 2.NP - SCHÉMA

1:400



LEGENDA MATERIÁLŮ

	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
	ROZVOD VNITŘNÍ KANALIZACE PP-HT, PVC-HT
	ROZVOD KANALIZACE V PODVĚSU POD STROPEM PP-HT
	PROTIPOŽARNÍ MANŽETA PŘÍSLUŠNÉ DN
	NOVÉ SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ (STOUPAČKY)

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


	K	KLOZET KERAMICKÝ V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ - BÍLÝ (DESIGN DLE VÝBĚRUSTAVEBNÍKA); BEZ OPLACHOVÉHO OKRUHU - PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO ISTALLACI DO SDK - PRO ZÁVĚSNÁ WC - HORNÍ HRANA MÍSY OSAŽENA 430mm OD ČISTÉ PODLAHY - DVOUSTUPNOVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO K INSTALAČNÍMU SYSTÉMU - WC SEDÁTKO S POMALÝM ZAVÍRÁNÍM, MATERIÁL DUROPLAST, BARVA BÍLÁ, ANTIBAKTERIÁL
	U	UMYVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ - BÍLÉ ŠÍŘKA 50cm (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA); - PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉMOVÝ RÁM PRO ISTALLACI DO SDK NEBO KOTVENO DO ZDIVA - SIFON UMYVADLOVÝ Ø40 PLASTOVÝ, ZÁVIT PRO VÝPUST 5/4" - VÝŠKA 530mm - VÝPUST UMYVADLOVÝ 5/4" S KOVOVOU MRÍŽKOU, ŘETÍZEK S DRŽÁKEM, ZÁTKA - HORNÍ HRANA UMYVADLA OSAŽENA 850mm OD ČISTÉ PODLAHY
	PV	PODLAHOVÁ VPUST SPRCHOVÉHO KOUTU 130/130mm S IZOLAČNÍM LÍMCEM V PROVEDENÍ CELONEREZOVÁ, NEREZOVÁ MRÍŽKA 102/102 MM, - ODTOK VODOROVNÝ Ø50 - PRO NÁPOJENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY V. 9mm - PRŮTOK MIN. 50 l/min - TŘÍDA ZATÍŽENÍ K3 - 300 kg - ODOLNOST ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY PROTI TLAKU - 380 Pa
	U	UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE BEZ AUTOMATICKÉ VÝPUSTI , VÝTOK 103 MM, PRŮTOK 5,7 L/MIN. VÝŠKA BATERIE 157MM - POVEDENÍ CHROM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA), VČETNĚ ANTIVÁPENNÉHO PERLÁTORU - PŘIPOJOVACÍ 3/8" HADICE - PRO NÁPOJENÍ NA UZAVÍRACÍ ROHOVÝ VENTIL 1/2"
	U	- EPDM TĚSNIČÍ KROUŽKY - BATERIE JE VYBAVENA KERAMICKOU KARTUŠÍ O PRŮMĚRU 35MM
	U	ROHOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL 1/2"-3/8" (1 PÁR) , VČETNĚ MANŽET - POVEDENÍ CHROM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA); - KULOVÁ MECHNIKA - EPDM TĚSNIČÍ KROUŽKY - VESTAVĚNÝ FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC
	S	SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ BATERIE VČETNĚ SPRCHOVÉ SESTAVY - POVEDENÍ CHROM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA); - BATERIE JE VYBAVENA KERAMICKOU KARTUŠÍ O PRŮMĚRU 35MM - SPRCHOVÁ SESTAVA S POSUVNÝM DRŽÁKEM SPRCHY dl. 600mm Ø 18mm CELOKOVOVÝ - SPRCHOVÁ RŮŽICE JEDNOPOLOHOVÁ - MATERIÁL CHROM - SPRCHOVÁ HADICE KOVOVÁ dl. 150cm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP - navrhovaný stav

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2
2.01	SCHODIŠTĚ + CHODBA I	68,35	2.12	SKLAD I	15,38
2.02	CHODBA	77,39	2.13	SCHODIŠTĚ	25,22
2.03	UMÝVÁRNA	17,20	2.14	UČEBNA	36,40
2.04	ŠATNA ŽÁCI	19,53	2.15.a	CHODBA V	4,50
2.05	UČEBNA I	56,00	2.15.b	UMÝVÁRNA UČITELÉ	7,99
2.07	KABINET III	26,87	2.16.a	PŘEDSÍŇ WC UČITELÉ	1,50
2.09	DENNÍ MÍSTNOST	17,28	2.16.b	WC UČITELÉ I	2,30
2.10	DENNÍ MÍSTNOST II	4,81	2.16.c	WC UČITELÉ II	1,50
2.11	ARCHÍV	7,23	2.17	UČEBNA II	60,39

SCHÉMA AREÁLU

1:5000 ORIENTACE PROJEKTU



± 0,000 = 1.NP Hlavní vstup do objektu

Projektant: Ing. Radovan Vejvoda Generála Fanty 847/3 674 01, Třebíč tel.: 602 749 749 IČ: 06997325 email.: adovjev@seznam.cz		Projektant odborné / profesní části:		Autorizace:
Vedoucí projektu:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	
Ing. Radovan Vejvoda	Ing. Radovan Vejvoda	Iveta Vejvodová	Iveta Vejvodová	

Akce: SPŠ Třebíč – Žďárského 183 – rekonstrukce sociálního zařízení a šaten v pavilonu A				Zakázka: 21-10	
Investor: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ Manželů Curierových 734 674 01, Třebíč tel.: 568 832 111 IČ: 66610702 email.: office@spst.cz				Stupeň: DPS	
				Datum: 15.12.2021	
Část: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				Revize: 10.12.2021	
				Formát: A2/A3(594/297)	
Místo stavby: Pozemek: parc. č. st. 201 k.ú.: Kozichovice Obec: Kozichovice Okres: Třebíč Kraj: Kraj Vysočina				SoD: -	
				Měřítko: 1:50	
Profese: ZDRAVOTNÉ TECHNIKÉ INSTALACE				Paré:	
				Objekt: S001	
Obsah: PŮDORYS 2.NP - kanalizace				Číslo výkresu: D.1.4.1.4	