

05 PŮDORYS 1.NP - stávající stav 1:50



04 PŮDORYS 1.NP - SCHÉMA 1:350

LEGENDA MATERIÁLŮ

KONSTRUKCE	POVRCH	STÁVAJÍCÍ
KONSTRUKCE	POVRCH	BOURANÉ
KONSTRUKCE	POVRCH	NAVRHOVANÉ
		ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC P2-500 TL. 100MM A 150 MM, NA TEKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU P
		LEHKÁ PŘÍČKA ZE SÁDROKART. DESEK NA OCELOVOU K-CI BEZ IZOLACE PROTI VZDUCH. NEPRŮZVUČNOSTI, TL. 125 MM

SCHÉMA AREÁLU

1:5000 ORIENTACE PROJEKTU



± 0,000 = 1.NP Hlavní vstup do objektu

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP - stávající stav

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	ZÁVĚTŘÍ	3,07	-	-	-
1.02	ZÁDVEŘÍ	5,60	P - b1	VC štuková omítka + keram. soklík v=0,1 m	Vápenocementová štuková omítka
1.03	VRÁTNICE	15,12	P - a1	VC štuková omítka + soklík PVC	Vápenocementová štuková omítka
1.04	SCHODIŠTĚ I	34,92	P - a3	VC štuková omítka	Vápenocementová štuková omítka
1.05	CHODBA	95,44	P - b1	VC štuková omítka + keram. soklík v=0,1 m	Minerální rastrový podhled
1.06	ŠATNA I	37,80	P - a1	VC štuková omítka + soklík PVC	Vápenocementová štuková omítka
1.07	UMÝVÁRNA I	15,35	P - b2	VC štuková omítka + keram. obklad v=1,9 m	Minerální rastrový podhled
1.08a	UMÝVÁRNA II	17,18	P - b2	VC štuková omítka + keram. obklad v=1,9 m	Vápenocementová štuková omítka
1.08b	ÚKLID	1,13	P - b2	VC štuková omítka + keram. obklad v=1,9 m	Vápenocementová štuková omítka
1.09	ŠATNA II	41,94	P - a1	VC štuková omítka + soklík PVC	Vápenocementová štuková omítka

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.10	CHODBA II	61,04	P - b1	VC štuková omítka + soklík PVC	Vápenocementová štuková omítka
1.11	UMÝVÁRNA III	16,77	P - b2	VC štuková omítka + keram. obklad v=1,9 m	Vápenocementová štuková omítka
1.12	ŠATNA III	43,52	P - a1	VC štuková omítka + soklík PVC	Vápenocementová štuková omítka
1.13	SKLAD	13,24	P - c	VC štuková omítka + keram. soklík v=0,1 m	Vápenocementová štuková omítka
1.14	WC PŘEDSÍŇ	5,21	P - b2	VC štuková omítka + keram. obklad v=1,5 m	Minerální rastrový podhled
1.15	WC CHLAPCI	26,16	P - b2	VC štuková omítka + keram. obklad v=1,5 m	Minerální rastrový podhled
1.16	ÚKLID	3,23	P - b2	VC štuková omítka + keram. obklad v=1,5 m	Minerální rastrový podhled
1.17	WC UČITELÉ	2,97	P - b2	VC štuková omítka + keram. obklad v=1,5 m	Minerální rastrový podhled
1.18	ZÁVĚTŘÍ II	4,22	P - b1	VC štuková omítka + keram. soklík v=0,1 m	Vápenocementová štuková omítka
1.19	ZÁDVEŘÍ II	7,59	-	-	-

Projektant:
Ing. Radovan Vejvoda
Generála Fanty 847/3
674 01, Třebíč
tel.: 602 749 749 IČ: 06997325
email.: adovjev@seznam.cz

Projektant odborné / profesní části:

Vedoucí projektu:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil
Ing. Radovan Vejvoda	Ing. Radovan Vejvoda	Aleš Dvořák	Iveta Vejvodová

Autorizace:

Akce: **SPŠ Třebíč – Žďárského 183 – rekonstrukce sociálního zařízení a šaten v pavilonu A**

Investor:
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ
Manželů Curierových 734
674 01, Třebíč
tel.: 568 832 111 IČ: 66610702
email.: office@spst.cz

Místo stavby:
Pozemek: parc. č. st. 201
k.ú.: Kožichovice
Obec: Kožichovice
Okres: Třebíč
Kraj: Kraj Vysočina

Část: **ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Profese:

Obsah: **PŮDORYS 1.NP - stávající stav**

Zakázka:	21-10
Stupeň:	DPS
Datum:	15.12.2021
Revize:	10.12.2021
Formát:	A2+/A2(660/420)
SoD:	-
Měřítko: 1:50	Paré:
Objekt: SO01	

Číslo výkresu: **D.1.1.2**