POHLED JIŽNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POHLED VÝCHODNÍ



POHLED SEVERNÍ



LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE

NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

(A) VNĚJŠÍ OMÍTKA NA NOVÉM PÓROBETONOVÉM ZDIVU:
JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 15MM VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV (POSTŘIK, PENETRACE) + CELOPLOŠNÉ PŘESTĚRKOVÁNÍ CEMENTOVÝM TMELEM S VLOŽENOU PERLINKOU + FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROBARVENOU TENKOVRSTVOU SILIKONOVOU FASÁDNÍ OMÍTKOU ZRNITOSTI 1,5MM V BÍLÉ BARVĚ

(B) VNĚJŠÍ OMÍTKA NA STÁVAJÍCÍM OBVODOVÉM ZDIVU:
VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ BŘÍZOLITOVÉ OMÍTKY V ROZSAHU DLE OTLUČENÝCH ČÁSTÍ (PŘEDPOKLAD 20%) JÁDROVOU VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU TL. 15MM VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV (POSTŘIK, PENETRACE) + CELOPLOŠNÉ PŘESTĚRKOVÁNÍ CEMENTOVÝM TMELEM S VLOŽENOU PERLINKOU + FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROBARVENOU TENKOVRSTVOU SILIKONOVOU FASÁDNÍ OMÍTKOU ZRNITOSTI 1,5MM V BÍLÉ BARVĚ

(C) POVRCHOVÁ ÚPRAVA SOKLU STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO ZDIVA:
ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO SOKLU BUDE PROVEDENO Z XPS POLYSTYRÉNU TL. MIN. 80MM (TLOUŠŤKU UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO ODSKOKU SOKLU, TAK ABY BYL SOKL ZAROVNÁN S FASÁDOU); POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘESTĚRKOVÁNÍM S PERLINKOU A FINÁLNÍ MARMOLITOVÁ (SOKLOVÁ) OMÍTKA, BARVA ŠEDÁ

(D) POVRCHOVÁ ÚPRAVA SOKLU NOVÉHO PÓROBETONOVÉHO ZDIVA:
JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 15MM VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV (POSTŘIK, PENETRACE) + CELOPLOŠNÉ PŘESTĚRKOVÁNÍ CEMENTOVÝM TMELEM S VLOŽENOU PERLINKOU + FINÁLNÍ MARMOLITOVÁ (SOKLOVÁ) OMÍTKA, BARVA ŠEDÁ
–DO VÝŠKY +0,300 BUDE NA VNĚJŠÍM ZDIVU VYTAŽENA HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

(E) NOVÉ VNĚJŠÍ PROTIHLUKOVÉ OCELOVÉ DVEŘE:
–DVOUKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, BEZ PROSKLENÍ
–STAVEBNÍ OTVOR 1800x2200MM
–BARVA ŠEDÁ (DLE STUPNICE RAL = VÝBĚR PROVOZOVATELE)
–ZVUKOVÝ ÚTLUM Rw=47dB
–CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, ZATEPLENÉ

(F) NOVÉ OCELOVÉ PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE; POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ

POZNÁMKY:

POZN.1 NOVĚ NAVRHOVANÉ OKAPOVÝ SYSTÉM
– PODOKAPOVÉ ŽLABY Ø150MM A SVODY Ø100MM Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
– OKAPOVÝ SYSTÉM BUDE KOMPLETNÍ DODÁVKOU JEDNOHO DODAVATELE VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (ŽLABOVÉ HÁKY, KOTLÍKY, ČELA ŽLABU, KOTVY SVODŮ, KOLENA, VÝTOKOVÁ KOLENA, APOD.)

POZN.2 UKONČENÍ ATIKY BUDE ŘEŠENO DLE TYPOVÉHO DETAIL ZA POUŽITÍ VODOVZDORNÉ BŘEZOVÉ PŘEKLIŽKY TL. 20MM PŘES KTEROU BUDE VYTAŽENA PVC FOLIE, KTERÁ BUDE UKOČENA NA VNĚJŠÍM LÍCI ATIKY NA TYPOVÉM OKAPNICOVÉM PLECHU (VIPLANYL); ATIKA BUDE PROVEDENA VE SPÁDU 3% SMĚREM DO STŘECHY, SPÁDOVÁ VRSTVA BUDE PROVEDENA Z XPS POLYSTYRÉNU TL. 40MM SEŘÍZNUTÉHO V POŽADOVANÉM SPÁDU

POZN.3 OKAPNICE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU V ŠEDÉ BARVĚ, ZAKOTVENO DO FASÁDY

POZN.4 ZAZDÍVKY PŮVODNÍCH JIŽ NEVYUŽÍVANÝCH OTVORŮ A ZAZDÍVKA MONTÁŽNÍHO (INSTALAČNÍHO) OTVORU

POZN.5 DOPLNĚNÍ DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ VČETNĚ BETONOVÉ PODEZDÍVKY – VIZ PŮDORYS 1.NP – NÁVRH

POZN.6 PŮVODNÍ VĚTRACÍ OTVOR BUDE PONECHÁN A NA FASÁDĚ I V INTERIÉRU BUDE OSAZENA NOVÁ VENTILAČNÍ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA 300x300MM

POZN.7 NOVÉ NEUZAVÍRATELNÉ VĚTRACÍ OTVOR O ROZMĚRECH 400x400MM U STROPU A 300x300MM U PODLAHY MÍSTNOSTI; NA FASÁDĚ I V INTERIÉRU BUDE OSAZENA VENTILAČNÍ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA

- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PROVEDENA Z UV ODOLNÉ PVC FOLIE VE SVĚTLÉ ŠEDÉ BARVĚ
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (UKONČUJÍCÍ LIŠTY, ATIKOVÉ OKAPNICE, ROHOVÉ LIŠTY, KOUTOVÉ LIŠTY, APOD.) BUDOU PROVEDENÉ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY
- NA STŘEŠE BUDE PROVEDEN NOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM – PODROBNĚJI VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA
- PŘÍSTUP NA STŘECHU BUDE ZAJIŠTĚN MOBILNÍM ŽEBŘÍKEM
- NA FASÁDU OBJEKTU BUDOU ZPĚTNĚ OSAZENY VEŠKERÉ CEDULKY A DALŠÍ DEMONTOVANÉ PRVKY
- NOVÁ SVÍTIDLA NA FASÁDĚ JSOU PODROBNĚJI POPSANÁ V ČÁSTI ELEKTROINSTALACE

k.ú. HAVLÍČKŮV BROD (637823)

0	08/2022	PRVNÍ VYDÁNÍ DUR+DSP	ČERVENÝ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:
KRAJ VYSOČINA
ŽIŽKOVA 1882/57
587 33 JIHLAVA

PROJEKTANT ČÁSTI:
PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

MÍSTO STAVBY:	HAVLÍČKŮV BROD	VYPRACOVAL:	ČERVENÝ	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HAVLÍČKŮV BROD	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	---

NÁZEV AKCE:
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - REKONSTRUKCE ENERGOCENTRA

FORMÁT:	4/A4
DATUM:	08/2022
STUPEŇ PD:	DUR+DSP
Č. ZAKÁZKY:	22-007
MĚŘÍTKO:	1:100
SOUBOR:	---

OBJEKT: S0-21 NÁHRADNÍ ZDROJ

ČÁST: 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH: POHLEDY - NÁVRH

Č.VÝKRESU: 1.1.09

Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA