

POZNÁMKY MONTÁŽE

- STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÁ OTOPNÁ ŽEBROVÁ LITINOVÁ TĚLESA REPASOVAT, ZBAVIT STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM, BARVA BÍLÁ
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ROZVODY ÚT PO PROVEDENÍ NOVÝCH OMÍTEK OČISTIT, ZBAVIT STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM, BARVA BÍLÁ
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ROZVODY ÚT PO PROVEDENÍ NOVÝCH OMÍTEK OČISTIT, ZBAVIT STÁVAJÍCÍCH

P1 RASTROVANÝ PODHLED PO CELÉ MÍSTNOSTI DOPLNĚNÝ SÁDROKARTONOVÝM LEMEM V ČÁSTI MÍSTNOSTI

SKRYTÝ RASTR

Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 aw=0,90, ap 125Hz =0,50, artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 180. Důležitým systémovým prvkem pro zachování rovinnosti je vymezovací V profil. Systém je snadno montován a demontován se spodní instalací desek. Panely systému mají skryté boční hrany zapuštěny 15mm pod rastr, tloušťka panelu 20mm a rozměrem panelu (600x600,1200x600 mm). Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli. Hmotnost panelu je 2,1 kg/ m². Hmotnost celkové konstrukce je do 4 Kg/m². Panely mají neholtavé vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě, světelná odrazivost 85%. Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovláknennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 70% při 25°C. Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra.

Zavěšený podhled ze sádrokartonových desek tl. 12,5mm montovaných na zavěšenou ocelovou pozinkovanou konstrukci ukončení u stěn provedeno bez viditelné spáry, povrch přetmelen přebroušen (kvalita Q4) a bíle vymalován

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
101	LABORATOŘ CHEMIE	53,33	PVC	A.1	PVC OBKLAD V 2500 MM VC OMÍTKA+VÝMALBA	
102	VÁHOVNA	10,20	PVC	A.2	PVC SOKL VC OMÍTKA+VÝMALBA	
103	SKLAD CHEMIE	29,05	PVC	A.2	PVC SOKL VC OMÍTKA+VÝMALBA	

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE: DĚLÍCÍ A NENOSNÉ KCE tl.100 a 150mm z CP a CD na MVC
NOSNÉ ZDIVO tl. 500-650mm Z CIHEL PLNÝCH - NA MVC , EVENT. SMÍŠENÉ ZDIVO
OBVODOVÉ ZDIVO tl.800mm CIHEL PLNÝCH - NA MVC , EVENT. SMÍŠENÉ ZDIVO

VYZDÍVKY, ZAZDÍVKY - ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH CP 290x140x65mm, ZDĚNO NA CEMENTOVOU MALTU
ZDIVO BUDE OMÍTNUTO JÁDROVOU OMÍTKOU A POTÉ PROVEDENO V MINERÁLNÍM ŠTUKU

POZNÁMKA

-VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K ±0.000
-VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ VYHLÁŠKY č.268/2009 A 324/1990
-POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI A S OHLEDEM NA DALŠÍ ETAPY
-POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

OBJEKT SO01 = ÚROVEŇ 1.NP M.Č.101= ±0.000

SCHÉMA 1.NP



PROJEKTANT ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r. o. Mnoharské náměstí 11, 586 01 Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT	ING.ARCH.PETR HOLUB
		VEDOUCÍ PROJEKTANT	TOMÁŠ DOHNAL
		VYPRACOVAL	TOMÁŠ DOHNAL
INVESTOR Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	AKCE GYMNÁZIUM JIHLAVA – REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE		
	STUPEŇ PD REALIZACE STAVBY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 02-21-RP	DATUM 03/2023
STAVEBNÍ OBJEKT SO01	PROFESE STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO 1:50 / FORMÁT 4xA4	NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS UČEBEN / ČÍSLO VÝKRESU 101