LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY URČENÉ K DEMONTÁŽI (DEMOLICE)

- U – KERAMICKÉ UMYVADLO, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE, PLASTOVÝ SIFON
- WC – KLOZET KERAMICKÝ (KOMBI), ROHOVÝ VENTIL
- SK – SPRCHOVÝ KOUT – DVEŘE, VANIČKA
- EO – MALÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY

NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- U – NEREZOVÉ UMYVADLO Š=560 mm (vnitřní rozměr dřezu 480 x 300 x 145 mm) VČ. SIFONU
  NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, DÉLKA RAMÍNKA 200 mm
- WC – NEREZOVÝ ZÁMĚNNÝ KLOZET S TVRZENÝM SEDÁTKEM
  INSTALAČNÍ PRVEK PRO ZAZDĚNÍ PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKU TL. 80 mm
  SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO NA 2 MNOŽSTVÍ VODY (MERIDA)
- VL – ZAMĚNNÁ KERAMICKÁ VÍLEVKA 510/435 mm; VÝŠKY 407 mm S PLASTOVOU MŘÍŽKOU
  NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, DÉLKA RAMÍNKA 300 mm
  INSTALAČNÍ PRVEK DO SHO KCE PRO VÍLEVKU SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKU
  A NÁSTĚNNOU ARMATUROU NA OMÍTKU
- DJ – DŘEZ JEDNODLNÝ – SOUČÁST DODÁVKY KUCHYŇSKÉ LINKY
  NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, DÉLKA RAMÍNKA 200 mm, DŘEZOVÝ SIFON DN50 mm
- EO – ZÁVĚSNÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY (BUBEN) 50 litrů
  (PŘÍKON 2,2 kW, IP44, EL. PŘÍPOJENÍ: 1/N/PE ~ 230V/50Hz, JISTIČ 16A)
  S.V.: KK DN20, ZV. DN20, POJISTNÝ VENTIL DN15, VK DN15
  T.V.: KK DN20
  ODPAD: KERAMICKÝ VTOK (NALENKA) DN32 SE ZAPACHOVOU UZAVÍRKOU A KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV
- EO1 – ZÁVĚSNÝ ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ TLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
  (PŘÍKON 3,5 kW, IP24, EL. PŘÍPOJENÍ: 1/N/PE ~ 230V/50Hz, JISTIČ 16A), 2x R.V. 1/2"
- VV – NEZAMRZNÝ VÝTOKOVÝ VENTIL 1/2"

PŘEVAŽNÁ ČÁST VNITŘNÍCH INSTALACÍ V OBJEKTU JE VEDENA VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH. V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBYLA MOŽNÉ URČIT PŘESNÝ PRŮBĚH TĚCHTO INSTALACÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY REALIZUJÍCÍ FIRMA ZAJISTÍ PŘESNÉ MAPOVÁNÍ VNITŘNÍCH ROZVODŮ VODY A KANALIZACE.

VEŠKERÉ INSTALACE KOLIDUJÍCÍ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI MOHOU BÝT ODSTRANĚNY, AŽ PO PROJEDNÁNÍ JEJICH VYŘÍZNUTÍ REALIZUJÍCÍ FIRMOU. V PŘÍPADĚ POTŘEBY REALIZUJÍCÍ FIRMA, PO ODSOUHLASENÍ TECHNICKÝM DOZOREM STAVEBU ZAJISTÍ PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ PŘÍPRAVY. PŘI ODPOJOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ NESMÍ DOJÍT K PŘERUŠENÍ SLUŽEBNÍ RAMENE, ROZVODU VODY Z DŮVODU MOŽNÉHO VNIKÁNÍ BAKTERIÍ. BUDE OPTULENO VŠECHNY OLEJ PŘÍPOJOVANÉ POTRUBÍ OD PATŘIČNÉHO PROVOZOVANÉHO ROZVODU.

TRASY JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍCH VEDENÉ BUDOU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE RESPEKTOVAT TRASY STÁVAJÍCÍ, V PŘÍPADĚ REALIZACE NOVÝCH TRAS BUDOU ÚTVARY NEJPRVE NA STAVBĚ ZAMĚSTNANCI N 50% ÚŘEDNĚ PŘEDPOKLADANÝCH PROSTUPŮ KONSTRUKCEMI) A PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ODSOUHLASENÝ STAVEBNÍM I. ZÁROVEŇ BUDE V NOVÝCH TRASÁCH REALIZOVÁN STRATIGRAFICKÝ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM K VYLOUČENÍ KOLIZE BOURACÍCH PRACÍ SE SKRYTOU HISTORICKOU KONCKRUCI VYKLADU !

VEŠKERÉ BOURACÍ PRACE BUDOU PROVÁDĚNY VÝLUČNĚ S POUŽITÍM RUČNÍHO NÁŘADÍ !

V případě zajímavých historických nálezů v průběhu bouracích či výkopových prací, budou tyto práce ihned zastaveny, dodavatel stavby okamžitě uvědomí investora a dotčené památkové péče a učinkům nálezům a do doby jejich odsouhlasení orgánů státní památkové péče pozastaví stavební práce.
- při odkrytí nálezů budou v plném rozsahu dodržovány platné zákony, předpisy a normy (detailně jsou mimořádní požadavky na provádění uvedeny v textové části a samostatných zvláštních částí projektové dokumentace)
- v případě stavů stavby nebo jeho částí, které bude autorizovaný pracovník dodavatele případně pracovník a odborná kvalifikací považovat za ohrožením lidského zdraví nebezpečné a nutné bezprodleně přizvat projektanta, který rozhodne o případném rozsahu a způsobu sanace
- před zahájením bouracích prací některých konstrukcí zpracuje zhotovitel konkrétní technologický a pracovní postup včetně stanovení způsobů dočasných zajišťovací skatrich konstrukcí !

LEGENDA POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

- LEŽATÁ KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ
- LEŽATÁ KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ
  STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ BUDE SANOVÁNO BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ

POTRUBÍ K DEMONTÁŽI

- ROZVOD VODY
- PŘÍPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ

NOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY

- ROZVOD STUDENÉ VODY – V ZEMI NEZAMRZ (PE100 SDR11)
- ROZVOD STUDENÉ VODY (PPr PN20)
- ROZVOD STUDENÉ VODY – V PODLAZE (PPr PN20)
- ROZVOD TEPLÉ VODY (PPr PN20)
- ROZVOD TEPLÉ VODY – V PODLAZE (PPr PN20)
- PŘÍPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ (PP HT–SYSTÉM)
- PŘÍPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ – V PODLAZE (PP HT–SYSTÉM)
- LEŽATÁ KANALIZACE – DEŠŤOVÁ (PVC KG–SYSTÉM)
- LEŽATÁ KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ (PVC KG–SYSTÉM)
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100 (PE)

UV1
ULIČNÍ VPUST Z PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ DN450 mm (HL. 1,06 m)
– LITINOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 500/500 mm (TŘ. ZATÍŽENÍ C250)
– KALOVÝ KOŠ (NIZKÝ)
– STŘEDOVÁ SKRUŽ VÝŠKY 570 mm
– DNO S VÝTOKEM PVC DN200

UV2, 3, 4
ULIČNÍ VPUST Z PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ DN450 mm (HL. 0,72 m)
– LITINOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 500/500 mm (TŘ. ZATÍŽENÍ C250)
– KALOVÝ KOŠ (NIZKÝ)
– STŘEDOVÁ SKRUŽ VÝŠKY 295 mm
– DNO S VÝTOKEM PVC DN150

UV5
ULIČNÍ VPUST Z PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ DN450 mm (HL. 1,10 m)
– LITINOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 500/500 mm (TŘ. ZATÍŽENÍ C250)
– KALOVÝ KOŠ (NIZKÝ)
– STŘEDOVÁ SKRUŽ VÝŠKY 570 mm
– MONOLITICKÉ DNO

RŠS
REVIZNÍ ŠACHTA Z PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ DN450 mm (HL. 0,85 m)
– LITINOVÝ ČTVERCOVÝ POKLOP 500/500 mm (TŘ. ZATÍŽENÍ C250)
– 2x STŘEDOVÁ SKRUŽ VÝŠKY 570 mm
– MONOLITICKÉ DNO

ČM
ČISTÍCÍ MÍSTO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
VYVEDENÍ KOLMÉ ODBOČKY DN200, POD PODLAHU A ZASLEPIT VÝTOKEM DN200
V PODLAZE OSADIT POKLOP "DO DLAŽBY" 300/300 mm
S VYPLNĚ SOHOZNOU S POVRCHEM PODLAHY

DV
DVORNÍ VTOK Z PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ DN300 mm (HL. 0,520 m)
– LITINOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 500/500 mm (TŘ. ZATÍŽENÍ C250)
– KALOVÝ KOŠ (NIZKÝ)
– SKRUŽ VÝŠKY 200 mm
– DNO S VÝPUSTÍ PVC DN100

DV1
DVORNÍ VTOK DN100 (2 STUPŇOVÝ)
– DVORNÍ VTOK DN110 SE SVISLÝM ODTOKEM, IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU, S PLASTOVÝM NÁSTAVCEM, LITINOVÝM RÁMEM 260x260 mm A LITINOVOU MŘÍŽÍ 226x226 mm (TŘ. ZATÍŽENÍ B125)
– IZOLAČNÍ SOUPRAVA PRO UCHYCENÍ FÓLIE
– ODVODŇOVACÍ KROUŽEK PRO VSAZENÍ MEZI TĚLESO VTOKU A NÁSTAVEC

+0,000 = 606,000
Souřadnicový systém : S-JTSK
Výškový systém : Bpv
+0,000 je stanovena na úrovni podlahy vnějšího vstupního schodiště

0	09/2022	PRVNÍ VYDÁNÍ	PAŤHA	PAŤHA	ING.R.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:	KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57 587 33 JIHLAVA	Projektant číslo:	PC PROJEKT CENTRUM HRADEC s.r.o.
		Odpovědný projektant:	ING. MICHAL ZLATUŠKA autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0008
MÍSTO STAVBY:	KÁMEN	VYPRACOVAL:	PAŤHA
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PACOV	ZODP.PROJEKTANT:	PAŤHA
		ARCH. NÁVRH:	ING. MICHAL ZLATUŠKA
NÁZEV AKCE:	MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV - HRAD KÁMEN, REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, STAVEBNÍ ÚPRAVY	FORMÁT:	14/A4
		DATUM:	09/2022
		STUPEŇ PD:	DPS
		Č. ZAKÁZKY:	22–030
OBJEKT:	SO 01: BUDOVA HRADU	ČÁST:	D1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (Zařízení zdravotně technických instalací)
		MĚŘÍTKO:	1:50
		SOUBOR:	– – –
OBSAH:	PŮDORYS 1NP - ZTI	Č. VÝKRESU:	D.1.4.3.b.01
		Č. PARÉ	

DOKUMENTACE JE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES Č. JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE SVOLENÍM PŘÍSLUŠNÝM SOHLASU AUTORA