


PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



MATERIÁLY

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ŽB ZÁKLADY
ŽB ÚHLOVÁ ZEĎ
ŽB ŘÍMSY

OSTATNÍ BETONY:

PODKLADNÍ BETON
BETONOVÉ LOŽE ZPEVNĚNÍ
BETONOVÉ PRAHY
REVIZNÍ SCHODIŠTĚ

VÝZTUŽ:
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

C25/30 XA2 - CI 0,2, Dmax 22 - S3
C30/37 XF2, XD1, XC4 - CI 0,2, Dmax 22 - S3
C30/37 XF4, XD3, XC4 - CI 0,2, Dmax 16 - S4


C12/15n X0 - CI 1,00 - Dmax 22
C20/25n XF3 - CI 1,00 - Dmax 22
C25/30n XF3 - CI 1,00 - Dmax 22
C30/37n XF4 - CI 1,00 - Dmax 22

B500 B

AKCE

III/11255 Rynárec-Janovice, most ev. č. 11255-2

STAVEBNÍK:




Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

INVESTOR:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny






příspěvková organizace



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava 1

D SO201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUČÍ PROJEKTANT		Ing. Martin ŘEHULKA		 <div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Rostislav OTEVŘEL			
VYPRACOVAL		Ing. Rostislav OTEVŘEL			
KONTROLOVAL		Ing. Jiří ŠRUBAŘ			
KRAJ	VYSOČINA	OBJEDNATEL DOKUMENTACE	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.	DATUM	05/2023
NÁZEV AKCE				FORMÁT	3 A4
III/11255 Rynárec-Janovice, most ev. č. 11255-2				MĚŘITKO	1:50
				ÚČEL	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	18009
NÁZEV OBJEKTU				ARCHIVNÍ ČÍS.	201_05_PRR.dwg
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA
PŘÍČNÝ ŘEZ					5