

BILANCE ZEMIN

Stavba:

Část PD:

Investor:

Projektant:

II/602 Jihlava - jihovýchodní obchvat, část VÝCHOD

B4.BILANCE ZEMIN A ORNICE - Bilance zemin

Kraj Vysočina

PROfi Jihlava s r.o.

Stavební objekt	Výkop (m3)	Skalní výlom (m3)	Násyp (m3)	Násyp v AZ (m3)	Zemní krajnice (m3)	Zpevněný násyp (m3)	Násyp z kameniva (m3)
Bilance zemin							
SO 112 Okružní křižovatka II/602-II/602 stávající	1295,40	0,00	589,62	519,50	147,00	0,00	0,00
SO 121 Přeložka silnice II/602 - úsek II/405 stáv. II/602	52224,00	35843,20	97461,05	6277,30	5707,50	22023,75	755,55
SO 124 Stavební úpravy stáv. sil. II/602	3314,85	0,00	0,00	285,50	390,00	0,00	0,00
SO 127 Místní komunikace Kosovská	611,87	0,00	426,28	0,00	215,50	0,00	0,00
SO 128 Účelová komunikace	258,68	0,00	5,00	0,00	89,67	0,00	0,00
SO 129 Sjezdy	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 153 Polní cesta IV	240,71	0,00	12,99	0,00	145,00	0,00	0,00
SO 154 Polní cesta V	81,01	0,00	79,16	0,00	130,85	0,00	0,00
SO 207 Most v km 2,727 silnice II/602	407,84	0,00	2725,44	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 208 Most v km 3,427 silnice II/602	394,82	0,00	1581,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 351 Přeložka vodovodu LT DN150	210,32	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 381 Meliorační potok km 2,725	241,94	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 382 Meliorační potok km 3,432	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKTY	60073,14	35843,20	103023,50	7082,30	6825,52	22023,75	755,55

Přebytečný výkop bude odvezen na skládku zhotovitele. Použití výkopku do aktivní zóny a zemních krajnic bude zhotovitelem posouzen na základě geotechnických vlastností vytěžených zemin a technologických možností ke zpětnému použití dle příslušných ČSN a TP.

Poznámka:

Do bilance zemin jsou zahrnuty hlavní stavební objekty, ostatní s ohledem na minimální zemní práce nejsou počítány v bilanci.