- Podlahy a podlahové konstrukce - jsou navrženy dle příslušných provozů : vozovkový beton, beton. mazanina c cementovým potěrem, keramická dlažba -viz v. č. 3, 9.

- Výplně otvorů - budou provedena nová okna (sklobeton + otevíravá ocel. okna), osazeny nové zateplené vrata rozm. 4.2/4.5 m a ocel. dveře typového provedení.

- Izolace - proti vodě a zemní vlhkosti je v podlaze navržen 1x bitagit. Jímky budou z vnitřní strany opatřeny nátěrem EAL.

- Konstrukce klempířské a zámečnické - jsou převážně typové výrobky (dveře, vrata, poklopy ap., oplechování parapetů ap.).

- podlahy z dlažby keramické tl. 8 mm do cem. malty.

- obklady z bělninových obkladaček 150/150 mm v šířce 1.2m do výšky 1.2m.

- Nátěry - ocelové výrobky budou opatřeny 2x základním nátěrem + syntetikou. V m.č.2 a 3 bude zeď do výšky 1.8 m opatřena olejovým nátěrem -viz v.č. 3.

- Malby - bude provedena malba vápenná.

- Zasklívání - slklem plochým taženým tl. 4 mm.

Dále budou provedeny stavební úpravy pro jednotlivé profese SO 101 a provozní soubory PS 001 a PS 002. V zásadě jsou tyto :

- ÚT - Prostupy potrubí zdivem , úpravy kanálů , konzoly pro rozvody ÚT, (viz část ÚT a stav.)
- ZT - V m.č.4 bude třeba rozebrat část podlahy pro zřízení základů pro AT stanici a čerpadlo. Dále je třeba provést výkop pro uložení ležaté kanalizace v m. č. 4, potřebné drážky a průrazy pro rozvody pitné a provozní vody dle vyznačení v půdorysech a schematech ZT. Ostatní úpravy jako např. vybudování jímek pro vodní hospodářství, základy ap. viz stavební část.
- EL - Prostupy rozvodů ve stěnách a stropem dle části elektro.
- VZ - Prostupy vzduchotechnického potrubí střechou a stěnou, úpravy v souvislosti s nasávací komorou ap.

E5