



STAVEBNÍ PRÁCE 11 (SP1)

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ / WC,UMYVADLO,VÝLEVKA /
- VÝMĚNA STOUPACIHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
- VYBOURÁNÍ STĚNY V INSTALAČNÍM JÁDRU A JEJÍ OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ Z POROBETONU/ PŘEDPOKLADANÁ PLOCHA 2,5m2/ PRO VÝMĚNU STOUPACIHO POTRUBÍ, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300mm.
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ A DLAŽBY POUZE V NEJNUTNĚJŠÍ MÍŘE / PŘEDPOKLAD 2m2 DLAŽBY, 4m2 OBKLADU /
- OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH BATERIÍ / WC,UMYVADLO,VÝLEVKA /
- VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZACE / připojení ZP /
- MALBA STĚN A STROPŮ – 2x
- NATŘENÍ ZÁRUBNÍ
- NOVÉ OBKLADY / V MÍSTĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY A PO DRÁŽCE NOVÝCH POTRUBÍ, OBKLADY U NÁDRŽKY WC, DLAŽBA V MÍSTĚ PODLAHY
- NOVÉ ROZVODY ELEKTRO / vypínače 2x,zásuvka 1x, kabely v dl.6m – zahrnuto v rozpočtu, rozmístění dle požadavku investora /

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m ²]
2.02	PŘEDSÍŇ WC	2,12
2.03	WC	1,13
2.04	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,56

SP0.4

- VYBOURÁNÍ PODLAHY POUZE V NEJNUTNĚJŠÍ MÍŘE PRO NAPOJENÍ WC / PŘEDPOKLAD 1m2/
- OPRAVA POŠKOZENÉ HYDROIZOLACE
- VÝPLŇ DRÁŽKY RYCHLESNOUCÍM CEM.POTĚREM
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU V CELÉ MÍSTNOSTI

SP0.4

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	STAVO THERM PROJEKCE
ING.PAVEL KŘEHLÍK	ING.KŘEHLÍK	
<i>Křehlík</i>		
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA	
INVESTOR: Kraj Vysočina,Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01		
OA a HŠ HAVLÍČKŮV BROD		STUPEŇ: DPS
– OPRAVA ZTI INTERNÁTU		DATUM: BŘEZEN 2023
VÝKRES:		ZAK.ČÍSLO: 23 004
PŮDORYS 3.NP_MÍSTNOSTI 2.02–2.04		MĚŘÍTKO: Č.V.
		1:25 S.10