


STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)


- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VÝMĚNA STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
- VYBOURÁNÍ STĚNY V INSTALAČNÍM JÁDRU A JEJÍ OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ Z POROBETONU / PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2,5m2/ PRO VÝMĚNU STOUPACÍHO POTRUBÍ, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300mm.
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ A DLAŽBY
- OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ /WC-KOMBI max.hloubky 600mm/ A VÝTOKOVÝCH BATERII (před objednávkou WC mísy ověřit, zda je pro kombi provedení dostatečný prostor!!), NOVÁ NEREZOVÁ VPUSŤ
- VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZACE / připojení ZP /nová vpusť ve sprše včetně rozvodů kanalizace
- MALBA STĚN A STROPŮ – 2x
- NATŘENÍ ZÁRUBNÍ
- NOVÉ OBKLADY A DLAŽBA
- NOVÉ ROZVODY ELEKTRO / vypínače 2x,zásuvka 1x, kabely dl.5bm – zahrnuto v rozpočtu, rozmístění dle požadavku investora /

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m ²]
1.28	WC ZAMĚŠTNANCI	1,21
1.29	SPRCHA – ZAMĚŠTNANCI	1,9

- KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ PODLAHY AŽ NA PANEL
- PROVEDENÍ HYDROIZOLACE Z AP
- KROČEJOVÁ IZOLACE 20mm / DLE TL.PODLAHY /
- CEMENTOVÝ POTĚR VE SPÁDU RYCHLESCHNOUCÍ TL.50–60MM S KARI
- SÍŤÍ 150/150/5mm
- HYDROIZOLAČNÍ DVOUSLOŽKOVÁ MALTA
- NOVÁ KERAMICKÁ DLÁŽBA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VÝPRACOVAL
ING. PAVEL KŘEHLÍK		ING. KŘEHLÍK
		
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD		KRAJ: VYSOČINA
INVESTOR: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01		
OA a HŠ HAVLÍČKŮV BROD – OPRAVA ZTI INTERNÁTU		
VÝKRES:		
PŮDORYS 2.NP_MÍSTNOSTI 1.28–1.29		

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VÝPRACOVAL
ING. PAVEL KŘEHLÍK		ING. KŘEHLÍK
		
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD		KRAJ: VYSOČINA
INVESTOR: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01		
OA a HŠ HAVLÍČKŮV BROD – OPRAVA ZTI INTERNÁTU		
VÝKRES:		
PŮDORYS 2.NP_MÍSTNOSTI 1.28–1.29		