


PŮDORYS 1.NP - PBŘ



LEGENDA PBŘ:

- HRANICE JEDNOTLIVÝCH POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
- EI30DP3-C2

TYP A POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU  
C2 = SAMOZAVÍRAČ (10000 CYKLŮ)
- ▽  
PHPx

PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE BUDOU V OBJEKTU ROZMÍSTĚNY TAKTO:  
PÚ1: **PHP1 - PRÁŠKOVÝ** S HASICÍ SCHOPNOSTÍ **21A/113B - 2KS**  
PÚ2: **PHP2 - PRÁŠKOVÝ** S HASICÍ SCHOPNOSTÍ **183B - 2KS**
- SMĚR UNIKAJÍCÍCH OSOB
- ↓

SVÍTIDLO / TABULKA S PIKTOGRAMEM OZNAČUJÍCÍ SMĚR ÚNIKOVÉ CESTY  
- NOUZOVÁ SVÍTIDLA S PIKTOGRAMEM JSOU ZAKRESLENA VE VÝKRESECH ELEKTROINSTALACE, NA OSTATNÍCH MÍSTECH BUDOU OSAZENY FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKY
- PK

DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ VYBAVENÉ Z VNITŘNÍ STRANY PANIKOVOU KLIKOU DLE ČSN EN 179
- TS

TLAČÍTKO "TOTAL STOP"
- ⊗

PROSTOR S NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
- RH1

HLAVNÍ ROZVADĚČ
- HUV


HLAVNÍ UZÁVĚR STUDENÉ A POŽÁRNÍ VODY

POZNÁMKY PBŘ:




- LEGENDA PBŘ JE OBEČNÁ PRO VŠECHNY VÝKRESY PBŘ
- NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ PŘÍLOHY VÝPOČTU POŽÁRNÍHO RIZIKA
- FOTOLUMINISCENČNÍMI TABULKAMI BUDOU OZNAČENY VEŠKERÁ ODBĚRNÁ MÍSTA MÉDIÍ, HASICÍ PŘÍSTROJE, VNITŘNÍ HYDRANTY A HLAVNÍ UZÁVĚR VODY A ELEKTŘINY
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM ZPŮSOBEM ODPOVÍDAJÍCÍM POŽADAVKŮM ČSN OPRAVNĚNOU FIRMOU, KTERÁ KE KOLAUDACI STAVBY PŘEDLOŽÍ PATŘIČNĚ DOKLADY
- NA SV PRŮČELÍ UMÍSTĚN POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK SE SUCHOVODEM UKONČENÝM PŮLSPOJKAMI „B-DN75“ a VÍČKY

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV  
POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK  
K.Ú. BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM [616958]

±0,000 = **549,200** m n.m. BpV



ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  <b>KRAJ VYSOČINA</b> ŽIŽKOVA 1882/57 586 01 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁSTI:  <b>PROJEKT CENTRUM</b> NOVA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  <b>PROJEKT CENTRUM</b> NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM	VYPRACOVAL:	ING.PEVNÝ	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o
NÁZEV AKCE:  <b>NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - GARÁŽ SANITEK BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM</b>				FORMÁT:	3x A4
				DATUM:	10/2023
				STUPEŇ PD:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	23-029
				MĚŘÍTKO:	1 : 100
OBJEKT: <b>SO-01: GARÁŽ SANITEK</b>		ČÁST PROJEKTU: <b>D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</b>		SOUBOR:	
OBSAH:  <b>PŮDORYS 1.NP - PBŘ</b>				ČÍSLO VÝKRESU:	Č. PARÉ:
				<b>1.3.02</b>	
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU P ŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.					