

**Další technické podmínky**

**Stavba: II/405 Okříšky, ul. Masarykova**

Předmětem stavby je oprava silnice II. třídy - II/405 v km 22,260 – km 23,020 v intravilánu Městyse Okříšky, okres Třebíč, kraj Vysočina. Cílem této stavby je oprava nevyhovujícího stavu vozovky, která bude provedena odfrézováním a odkopávkou, a následnou pokládkou asfaltových vrstev z ACO 11 PmB tl. 40 mm, ACL 16 PmB tl. 60 mm, ACP 16 50/70 tl. 50 mm (příčemž každá vrstva bude proti předchozí vrstvě zazubena o šíři 0,5 m), ŠD 0/63 tl. 200 mm, ŠD 0/125 tl. 400 mm. Na zemní pláň bude aplikována separační geotextilie minimální gramáže 400g/m<sup>2</sup>.

Jedná se o 3 úseky. Jedná se o 3 úseky o rozměrech 9,5\*2,4 m, 106,0\*2,0 m a 328,0\*2,0 m. Vedení trasy, šířkové uspořádání a niveleta se stavbou měnit nebudou.

Celková délka navržené opravy je 449,5 m.

Plocha pro opravu vrstvy ACO je 1351,1 m<sup>2</sup>, pro ACL 1120,45 m<sup>2</sup>, pro ACP a ŠD 890,8 m<sup>2</sup>.

**Technické podmínky:**

Jedná se dle soupisu o tyto práce:

Odfrézování asfaltových vrstev s odvozem na skládku KSÚSV v Okříškách (do 2 km), odkopávku na úroveň - 0,75 metru od původní nivelety komunikace vč. odvozu na skládku, osazení separační geotextilie, zřízení vrstvy ŠD 0/125 tl. 400 mm, ŠD 0/63 tl. 200 mm, infiltrační postřik, ACP 16 tl. 50 mm, spojovací postřik, ACL 16 PmB tl. 60 mm, spojovací postřik, ACO 11 PmB tl. 40 mm. Pracovní spára před pokládkou obrusné vrstvy bude kompletně ořezána a odbourána, na vrstvách ACP a ACL budou ořezány a dobourány příčné spáry. Po pokládce obrusné vrstvy bude provedeno vyfrézování komůrky a zálivka asfaltem pracovních spar. Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN.

Stavba bude prováděna za částečného omezení provozu. Návrh, projednání a odsouhlasení DIO zajistí zhotovitel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí.