LEGENDA MATERIÁLŮ

NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

NOVĚ NAVRŽENÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

SYSTÉMOVÉ BETONOVÉ BEDNÍCÍ TVAROVKY (ZTRACENÉ BEDNĚNÍ – (250×300×500mm)
VYPLNĚNÉ BETONEM TŘÍDY C25/30–XF1; DO BEDNĚNÍ BUDE VLOŽENA SVISLÁ 2xøR12 á 250mm
+ VODOROVNÁ VÝZTUŽ 2xøR12 V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE

POZNÁMKY

POZN.1 NOVĚ OSAZENÁ NÁSYPKA PŘEMÍSTĚNA Z MÍSTA POČÁTEK DO KAMENICE NAD LIPOU

– PŘEMÍSTĚNÁ NÁSYPKA BUDE CELOPLOŠNĚ ZBAVENA VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH OCHRANNÝCH NÁTĚRŮ A OPATŘENA OCHRANNÝMI NÁTĚRY NOVÝMI, SOUČÁSTÍ OBNOVENÍ NÁTĚRŮ BUDOU OBNOVĚNY I VÝSTRAŽNÉ ŽLUTO–ČERNÉ NÁTĚRY NA NÁROŽÍ NÁSYPKY

– ODRŽBA NÁSYPKY BUDE ZAHRNOVAT I REVIZI STÁVAJÍCÍCH MOTORŮ

POZN.2 PO OSAZENÍ NÁSYPKY BUDE ČÁST ŠIKMÉ OCELOVÉ PLOCHY PRODLOUŽENA (PŘETAŽENA) ZA VNITŘNÍ LÍC OBVODOVÉHO ZDIVA, ABY NEDOŠLO PŘI ODPADÁVÁNÍ VĚTŠÍCH KUSŮ KAMENŮ Z NÁSYPKY K POŠKOZENÍ NOVĚ NAVRŽENÉ OPĚRNÉ STĚNY

POZN.3 PŘI PODÉLNÉ STRANĚ RAMPY BUDOU DO OPĚRNÉ STĚNY KOTVENY SILNIČNÍ SVODIDLA
– NÁVRH, RESP. MONTÁŽ BUDE PROVEDENA ODBORNOU FIRMOU
– SILNIČNÍ SVODIDLA BUDOU OPATŘENA VÝSTRAŽNÝM ŽLUTOČERNÝM ŠRAFOVÁNÍM

POZN.4 PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDE ZÁKLADOVÁ SPÁRA DŮKLADNĚ VYČIŠTĚNA A ZALITA BETONOVOU MAZANINOU TŘÍDY C16/20 V TL. 50mm
– ZALITÍ BETONOVOU MAZANINOU BUDE PROVEDENO V SOUBĚHU S VYČIŠTĚNÍM ZÁKLADOVÉ SPÁRY, NIKOLIV NÁSLEDUJÍCÍ DEN

POZN.5 ZÁKLADOVÝ PAS POD VIBRAČNÍ NÁSYPKOU ŠÍŘKY 500mm A HLOUBKY 1,2m POD UPRAVENÝ TERÉN
– BETON C25/30–XF1; VÝZTUŽ B500B, PAS BUDE VYZTUŽEN TŘMÍNKY ØR12 á 250mm, V MÍSTĚ SLOUPŮ NÁSYPKY BUDOU TŘMÍNKY V DÉLCE 1,0m ZAHUŠTĚNY NA 125mm; PODÉLNÉ PRUTY 4xøR12 VE VŠECH ROZÍCH + 2xøR8 VEPROSTŘED VÝŠKY PASU

!!! POZOR !!!

– BOURANÉ ZDIVO V ÚROVNI ZACHOVÁVANÝCH (NEBOURANÝCH) ČÁSTÍ BUDE UKONČENO TAK, ABY PŘI ZDĚNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ BYLO STÁVAJÍCÍ ZDIVO S NOVÝM ZDIVEM DŮKLADNĚ PROVÁZÁNO

– STÁVAJÍCÍ OTVORY DO MÍSTNOSTÍ NEDOTČENÝCH STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU ZAKRYTY, ABY NEDOŠLO PŘI BOURACÍCH PRACÍ K PRŮNIKU NEČISTOT DO NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ODPOJIT DEMOLOVANÉ ČÁSTI BUDOVY OD ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ (ELEKTRICKÁ ENERGIE, VODA, PLYN)

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH OBJEKTU, DBÁT NA STATICKÉ ZAJIŠTĚNÉ ZDIVA NADPRAŽÍ A DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ NOSNÝCH OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ S MIN. ULOŽENÍM NA ZDIVU 200mm

– VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY NUTNO OPATŘIT PŘED OSAZENÍM OCHRANNÝMI ANTIKOROZNÍMI NÁTĚRY

– POD NOVÉ NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY VYTVOŘIT V MÍSTĚ ULOŽENÍ VYROVNÁVACÍ BETONOVOU MAZANINU MIN. TL. 50mm

– U OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PŘEKLADŮ BUDOU JEDNOTLIVÉ PRVKY VZÁJEMNĚ PROPOJENY DISTANČNÍMI PÁSKY Z PÁSKOVÉ OCELI 50/5 mm á 0,5m (HORNÍ PÁSNICE)

– ZÁSAH DO STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT AŽ PO ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH OMÍTEK (DOSAŽENÍ "ČITELNOSTI" KONSTRUKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ)

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO SONDAMI OVĚŘIT SKUTEČNOU DÉLKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ – PRŮVLAKŮ, PŘEKLADŮ, STROPNÍCH PRVKŮ APOD.

–PŘI PROVÁDĚNÍ POMOCNÝCH PRACÍ PRO PROFESE (SEKÁNÍ DRÁŽEK, PROSTUPŮ APOD.) POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ, TAK ABY NEBYLA NARUŠENA STATIKA OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ (KLENEB, PRŮVLAKŮ, ...)

– PŘI VYZDÍVÁNÍ NOVÉHO ZDIVA JE NUTNO ZOHLEDNIT NAVRŽENÉ TRASY VNITŘNÍCH INSTALACÍ (PROSTUPY, DRÁŽKY APOD.)

– PŘÍČKY ZAKLÁDAT NA KLUZNÝCH PODLOŽKÁCH (ASFALTOVÁ LEPENKA APOD.)

– PŘENOSU ZATÍŽENÍ NA PŘÍČKU OD STROPU ZABRÁNIT VYPLNĚNÍM MEZERY PRUŽNÝM MATERIÁLEM

– NAPOJENÍ NA NOSNÉ ZDI PROVÁDĚT NA PŘEDEM ZAZDĚNÉ NEBO DOSTATEČNĚ PŘIPEVNĚNÉ KOTEVNÍ PÁSKY S MEZEROU CCA 10mm, KTERÁ SE VYPLNÍ MONTÁŽNÍ PĚNOU

– PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU VNITŘNÍ PROSTORY VYKLUZENY OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, RESP. VYBAVENÍ

!!! POZOR !!! PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ !!! POZOR !!!

- VEŠKERÉ VÝKOPY BUDOU ZABEZPEČENY VÝSTRAŽNÝMI CEDULEMI, RESP. OHRANIČENÍM BRÁNÍCÍ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM

POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POHLED SEVEROZÁPADNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ



ŘEZ A-A'



PŮDORYS



ILUSTRAČNÍ FOTO TYPU POUŽITÉ NÁSYPKY

FIX =+100,000 – ÚROVEŇ PODLAHY VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU GARÁŽÍ (st.p.č.3730)
±0,000 =+97,21 – ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V NAVRHOVANÉM OBJEKTU (SO–02)
k.ú. KAMENICE NAD LIPOU (662577)

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	09/2013	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ

INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	PROJEKTANT ČÁSTI: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov			
MÍSTO STAVBY:	KAMENICE NAD LIPOU	VYPRACOVAL:	VALENTA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	KAMENICE NAD LIPOU	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE:
SKLAD INERTNÍHO MATERIÁLU - CMS KAMENICE NAD LIPOU

FORMÁT:	6xA4
DATUM:	09/2013
STUPEŇ PD:	DÚR+DSP
Č. ZAKÁZKY:	13–128
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	PUDORYS_REZ_POHLEDY.dwg

OBJEKT: SO–02: Nakládací rampa; SO–03: Násypka
ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
OBSAH: PŮDORYS, ŘEZ, POHLEDY
Č.VÝKRESU: 1.1.6
Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA