LEGENDA PBŘ

- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- POŽÁRNÍ ÚSEKY

FOTOLUMINISCENČNÍ EVAKUAČNÍ ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH VÝCHODŮ, ROZMĚRY 300x150 MM, SVITIVOST SL/2, PROVEDENÍ PVC – POČET KUSŮ BUDE STANOVEN PŘI ZAVÉŘEČNÉ PROHLIDCE STAVBY NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ HZS
– FOTOLUMINISCENČNÍM ZNAČKAM BUDOU OZNAČENY VÝCHODY, TRASY ÚNIKOVÝCH CEST, UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH ODBĚRNÝCH MST, HASICÍ PŘÍSTROJE, HLAVNÍ UZÁVĚRY VODY A ELEKTŘINY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE: OBVODOVÝ PLÁŠŤ SKLADU, VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH PATEK BUDE NAVRŽEN Z BETONOVÝCH SYSTÉMOVÝCH BLOKŮ, KTERÉ BUDOU NAVRŽENY ODBORNOU FIRMOU "RIEDER"
  – SYSTÉM "RIEDER BLOC"
  – SOUČÁSTÍ CELÉHO SKELETU BUDE I JEHO SYSTÉMOVÉ VYZTUŽENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ SEPNUTÍ STĚN PŘI VYŠŠÍCH MONTÁŽNÍCH VÝŠKÁCH
- D1-03 NOVĚ NAVRŽENÉ DEŠŤOVÉ SVODY Ø120mm – PROVEDENÍ DLE PLATNÝCH ČSN Z POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU

Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Pozn.
1.01	SKLAD I	97,20	ŽIVIČNÝ POVRCH	SYSTÉMOVÉ BETONOVÉ DÍLCE	TRAPÉZOVÝ PLECH	x2
1.02	SKLAD II	97,20	ŽIVIČNÝ POVRCH	SYSTÉMOVÉ BETONOVÉ DÍLCE	TRAPÉZOVÝ PLECH	x2
1.03	SKLAD III	97,20	ŽIVIČNÝ POVRCH	SYSTÉMOVÉ BETONOVÉ DÍLCE	TRAPÉZOVÝ PLECH	x2
1.04	SKLAD IV	97,20	ŽIVIČNÝ POVRCH	SYSTÉMOVÉ BETONOVÉ DÍLCE	TRAPÉZOVÝ PLECH	x2

POZNÁMKY

POZN.1 HORNÍ HRANA ZDI BUDE OPATŘENA VÝSTRAŽNÝM ŽLUTÝM NÁTĚREM – PÁSEK ŠÍŘKY 100mm

POZN.2 OBVODOVÉ STĚNY BUDOU Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘENY TRAPÉZOVÝM PLECHEM KOTVENÝM DO POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
– TRAPÉZOVÝ PLECH KOTVENÝ DO NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE PŘEDSAZEN – PŘETAŽENÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU MIN. 50mm PŘES HRANU OBVODOVÉHO ZDIVA S VYTAŽENÍM POD OPLŠENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠŤ

POZN.3 DO NOSNÉ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠŤ BUDE UCHYCENA MONTÁŽNÍ OCELOVÁ LIŠTA PRO UKOTVENÍ PVC LAMEL
– DO OCELOVÉ LIŠTY BUDOU UKOTVENY PVC LAMELY (ČIRÉ, PEVNÉ, MRAZUVZDORNÉ CLONY) O ROZMĚRECH 400,0x4,0x5500mm
– UCHYCENÍ LIŠTY DO NOSNÉ KONSTRUKCE BUDE ŘEŠENÉ ZATMELENÍM

POZN.4 OSTĚNÍ VJEZDU BUDE OPATŘENO VÝSTRAŽNÝM ŽLUTOČERNÝM ŠRAFOVÁNÍM DO VÝŠKY VYZDĚNÉ OBVODOVÉ ZDI

POZN.5 STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNY Z ŽELEZOBETONU BUDOU ODSTRANĚNY PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ, PO VYKLIZENÍ STÁVAJÍCÍHO STĚNKU Z KOJI

POZN.6 STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ STĚNA PŮVODNÍHO OBJEKTU NEBUDE STAVEBNÍMI PRACEMI DOTČENA, POŠKOZENA
– ZACHOVÁVANÁ ČÁST OPĚRNÉ STĚNY BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY OBJEKTU CELOPLOŠNĚ VYSPRAVENA

PŘESNÉ POLOHOVÉ VYTYČENÍ NAVRHOVANÉHO OBJEKTU SO-02 BUDE STANOVENO PO PROVEDENÍ ODKOPŮ STÁVAJÍCÍCH TERÉNŮ U STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNY, V PŘÍPADĚ ZASAHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ DO PROSTOR VYTYČENÉHO OBJEKTU BUDE NAVRHOVANÝ OBJEKT POSUNUT SMĚREM DO AREÁLU, ABY NEDOŠLO K DOTČENÍ POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ ZACHOVÁVANÉ OPĚRNÉ STĚNY

POZN.7 PŘI VÝCHOZNÍ, AŽNÍ HRANICI NAVRHOVANÉHO OBJEKTU BUDOU OSAZENY BETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABY (590/669x330x80mm) OSAZENÉ DO BETONOVÉHO LOŽE TL. MIN. 100mm
– ODVODŇOVACÍ ŽLABY BUDOU VYSPÁDOVÁNY DO BEZPEČNÝCH ZATRAVNĚNÝCH AREÁLOVÝCH PLOCH
– PROSTOR MEZI OBJEKTEM A ŽLABEM BUDE VYBETONOVÁN VE SPÁD SMĚREM K NAVRHOVANÝM ŽLABŮM

!!! POZOR !!!

- PŘI POKLÁDÁNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY NUTNO DBÁT VEŠKERÝCH POKYNŮ VÝROBCE
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU V PROVEDENÍ Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM V ODSTÍNU DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- VEŠKERÉ PROSTUPY STŘEŠNÍ KRYTINOU NUTNO OPATŘIT SYSTÉMOVÝM KLEMPÍŘSKÝMI PRVKY
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY NUTNO OPATŘIT PŘED OSAZENÍM OCHRANNÝM ANTIKOROZNÍM NÁTĚRY
- PŘI ZDĚNÍ SYSTÉMOVÝCH BLOKŮ RIEDER NUTNO DODRŽOVAT TECHNICKÉ A MONTÁŽNÍ PODMÍNKY STANOVENÉ VÝROBCEM

!!! POZOR !!! PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ŘEŠENÉM OZEMÍ !!! POZOR !!!

FIX +-100,000 – HORNÍ HRANA OPĚRNÉ STĚNY STÁVAJÍCÍ NAKLÁDACÍ RAMPY
±0,000 =+98,93 – GROVEŘI ČISTÉ PODLAHY V 1.NP NAVRHOVANÉHO OBJEKTU SO–02
k.ú. HORNÍ CEREKEV (642681)

0	06/2015	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJEKT CENTRUM HDM s.r.o.	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM HDM s.r.o.	
MÍSTO STAVBY:	HORNÍ CEREKEV	VYPRACOVAL: VALENTA	AUTOR: ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HORNÍ CEREKEV	ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH: PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE:
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ (3ks) A PŘÍSTŘEŠKU NA POSYPOVÝ MATERIÁL V AREÁLU KSÚSV V HORNÍ CEREKVI

FORMÁT:	12/A4
DATUM:	06/2015
STUPEŇ PD:	DÚR+DSP+DPS
Č. ZAKÁZKY:	15–065
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	~~~

OBJEKT: SO-02: Přístřešek na posypový materiál
ČÁST: D.2.1 Architektonicko - stavební řešení
OBSAH: PŮDORYS 1.NP
Č.VÝKRESU: 1.2.2
Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA