



s t a v b a

CENTRUM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

program Od myšlenky k výrobku 2

o d d í l

D.1.4.b. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - plynoinstalace

z a d a v a t e l

K r a j V y s o č i n a

Ž i ž k o v a 5 7 / 1 8 8 2
5 8 7 3 3 J i h l a v a

D. 1.4.b.1 Technická zpráva

OBSAH:

- a) úvod**
- b) přípojka plynu**
- c) měření a regulace**
- d) rozvodné potrubí**
- e) plynové spotřebiče**
- f) odkouření**
- g) tlaková zkouška**
- h) bezpečnost práce**
- i) provoz plynoinstalace**

a) úvod

Předmětem projektové dokumentace je návrh rozšíření vnitřního plynovodu pro objekt technické místnosti centra OZE umístěné v přízemí spojovacího krčku.

Plynoinstalace bude provedena dle TPG 704 01.

Použitý plyn: zemní plyn

Výhřevnost: 35 MJ/m

Mez výbušnosti: 5-15% objemových ve směsi se vzduchem

Složení: 97% Metanu, 3% vyšší uhlovodíky

Spalovací rychlost: 37 cm/sec při 9,8% plynu ve směsi

Specifická váha: 0,7168 kg/m při 0 oC a 760 mm Hg

Hmotnost: 0,5545 kg/m

Plynová konstanta: R=52,9

Kritická teplota: -80 oC

Kritický tlak: 4,6 MPa

Při návrhu byly respektovány veškeré platné normy ČSN a Technická pravidla TPG, zejména:

TPG 704 01 - Odběrná plyn. zařízení a spotřebiče plyn. paliva v budovách

TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z PE

TPG 934 01 - Plinoměry, umístování, připojování a provoz

ČSN EN 1775 - Plynovody v budovách, nejvyšší provozní tlak do 5 bar

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

b) přípojka plynu

Stávající STL přípojka zemního plynu je ukončena HUP umístěným ve skříni v obvodové stěně budovy jídelny a kuchyně – volně přístupné.

c) měření a regulace

Za HUP je v samostatné místnosti plynoměru (vedle kotelny) osazen stávající regulátor a fakturační plynoměr. Toto zařízení vyhovuje a bude zachováno. Za plynoměrem je osazen kulový uzávěr.

d) rozvodné potrubí

Požadavky:

V 1.PP v prostoru technické místnosti centra OZE napojit kogenerační jednotku o jmenovitém tepelném výkonu 17,2 kW.

Technické řešení:

Přívodní plynové potrubí pro kogenerační jednotku se napojí na stávající NTL plynovod ocel 2" pod stropem místnosti plynoměru. Odtud pokračuje přes stěnu do vedlejší technické

místnosti. Potrubí bude zavěšeno na konzolách a opatřeno ochranným nátěrem. Před spotřebičem se osadí uzávěr KK1“ a tlakoměr 0-6 kPa. Kogenerační jednotka bude připojena tlakově ohebným potrubím DN20.

Potrubí procházející dutými prostory, stropy, nosnými zdmi bude uloženo v chránící trubce. Potrubí před uložením do chráničky musí být opatřeno nátěrem proti korozi. Ochranná trubka musí být z obou stran utěsněna a musí přecházet do prostoru nejméně 20 mm a to jak u souběhu tak i u křížení. Plynovod bude řádně upevněn na konzolách, držácích, trubkových objímkách. Plynovod bude veden v min. vzdálenosti 20 mm od ostatních vedení.

Před vpuštěním plynu musí být provedeny tlakové zkoušky pevnosti a těsnosti. Vedení plynovodu v objektu bude zhotoveno z bezešvých trub ocelových tř. 11353.0.

Provedení instalace plynu smí provádět jen firma s oprávněním k této činnosti. Svářeči práce smí provádět svářeč se zkouškou dle ČSN 05 0710.

Montáž proveďte dle TPG 704 01.

Plynovodní potrubí v průběhu svářečských prací musí dodavatel vyčistit od hrubých nečistot. Odstranění nečistot kontroluje dozor odběratele. Dále je nutno vyčistit potrubí plynovodu před uvedením do provozu.

e) plynové spotřebiče

| POPIS | POČET | SPOTŘEBA ZP (m ³ /h) | SPOTŘEBA ZP (m ³ /h) |
|---|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| Plynový kotel - stávající | 1 | | |
| Kogenerační jednotka – nově instalovaná | 1 | 2,70 | 2,70 |
| Σ | | | |

f) odkouření

Odkouření od nově instalované kogenerační jednotky bude provedeno přes obvodovou stěnu do nerezového typového komínu. Odkouření musí odpovídat příslušným normám ČSN a nařízením platným v době realizace. Komin bude součástí dodávky kogenerační jednotky.

f) tlaková zkouška a revize

Na kompletně smontovaném plynovém zařízení se provede tlaková zkouška pevnosti a následně těsnosti vzduchem, dle TPG 704 01 čl. 6.1.1.2 – 6.1.3.6.

1. zkouška pevnosti - tlakem 100 kPa. Plynovod je těsný, jestliže po 15 – ti minutovém vyrovnání tlaku a teploty nedojde během dalších 15 – ti minut k poklesu zkušebního přetlaku.

2. zkouška těsnosti - tlakem 15 kPa. Plynovod je těsný, jestliže po 15 – ti minutovém vyrovnání tlaku a teploty nedojde během dalších 15 – ti minut k poklesu zkušebního přetlaku.

Po úspěšné tlakové zkoušce se potrubí opatří protikorozivním nátěrem.

Uvedení plynovodu do provozu se provede dle TPG 800 03.

Uvedení spotřebičů do provozu provede odborná servisní firma.

Provoz, kontrola a údržba plynovodu se provádí dle TPG 704 01.

Uzemnění plynovodu bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-54.

Na provedenou plynoinstalaci musí být vypracována výchozí revizní zpráva dle vyhl. 85/78 Sb.

Nebude – li zařízení uvedeno do provozu do 6–ti měsíců, je nutno tlakovou zkoušku opakovat.

h) bezpečnost práce

Při provádění veškerých prací spojených s rozšířením plynoinstalace musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy, zejména ustanovení zákoníku práce č.55/75 Sb. a vládního nařízení č.54/75 Sb., kterým se provádí zákoník práce §132. Dále pak vyhl. 48/82 ČÚBP, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízení.

Bezpečnost práce by se měla dále řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména:

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích
- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- Zákon č 262/2006 Sb. (Zák. práce) ve znění pozdějších předpisů

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem (stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro které je tato způsobilost nutná (práce ve výškách, obsluha stavebních strojů, svářeč apod.).

i) provoz plynoinstalace

Počínaje uvedením celého plynovodu nebo jakékoli jeho úseku do provozu musí být stanovena osoba odpovědná za jeho provoz – tzv. **osoba odpovědná za provoz**.

Dodavatel plynu může být odpovědný za přípojku a plynoměr, odběratel nebo vlastník nemovitosti za domovní plynovod.

Uzávěry musí být trvale přístupné osobě odpovědné za provoz a všem jí pověřeným osobám.

Za údržbu plynovodu odpovídají od okamžiku jeho uvedení do provozu osoby, které jí byly pověřeny.

Oprávněná organizace, která provedla montáž nebo rekonstrukci OPZ, je ***povinná prokazatelně seznámit vlastníka (resp. provozovatele) a uživatele se základními pokyny pro provoz, kontroly a revize.***

V Třebíči 01/2015