

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 OBEC**Objekt:** OBEC PODÉLNÉ STÁNÍ, CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ**Rozpočet:** OBEC PODÉLNÉ STÁNÍ, CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ**Objednavatel:** Obec Dešov**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 OBEC
Objekt:	OBEC PODÉLNÉ STÁNÍ, CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ
Rozpočet:	OBEC PODÉLNÉ STÁNÍ, CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	52,344		
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	4,900		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	14,980		
4	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE	M	49,000		
5	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Sanace podloží, bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI.	M3	14,100		
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	29,080		
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	82,000		
8	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ VČ. DODÁNÍ ORNICE	M3	2,000		
9	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	20,000		
1	Zemní práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 OBEC  
Objekt: OBEC PODÉLNÉ STÁNÍ, CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ  
Rozpočet: OBEC PODÉLNÉ STÁNÍ, CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
10	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA  Bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI. Sanace podloží ŠD fr. 0/63mm	M3	14,100		
2		Základy					
5		Komunikace					
11	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM  ŠD fr. 0/32 tl. 150mm	M2	72,000		
12	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  ŠD fr. 0/32 tl. 200mm	M2	46,000		
13	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM  Betonová dlažba 10/20 tl. 60mm (parketa), šedá	M2	40,000		
14	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM  Betonová dlažba 10/20 tl. 80mm (parketa), šedá	M2	36,000		
15	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM  Betonová dlažba 10/20 tl. 60mm (parketa), červená	M2	6,000		
16	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 OBEC
Objekt:	OBEC PODÉLNÉ STÁNÍ, CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ
Rozpočet:	OBEC PODÉLNÉ STÁNÍ, CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Betonová dlažba reliéfní 10/20 tl. 60mm (parketa), červená				
17	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	41,000		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
18	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	7,000		
19	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	16,000		
20	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	67,000		
21	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Obruby pro nástupiště 40/29 převýšené o 160mm vč výškového náběhu na obrubu 12/25.	M	15,000		
9		Ostatní konstrukce a práce					

**Celkem:**