F-F (1 : 12)



B-B (1 : 20)



A-A (1 : 20)



D-D (1 : 12)



E-E (1 : 12)



MÍRY JSOU UDÁNY V MILIMETRECH

Dno šachty izolovat proti mokru

Vnitřní stěny na straně vstupů rovně a hladce s úchylkami od svislice po celé délce šachty 0-5 mm.

ELEKTRICKÁ INSTALACE A ZAŘÍZENÍ VÝTAHU

1. Musí být proveden dle ČSN EN 81-3+A1 a ČSN EN 60204-1
2. Osvětlení strojovny dle ČSN EN 81-3+A1
3. Osvětlení šachty dle ČSN EN 81-3+A1
4. Elektrické zásuvky provést dle ČSN EN 81-3+A1

ZATÍŽENÍ OD VÝT. ČÁSTÍ

	Svislé síly	
R1	1 360 N	———
R2	1 230 N	———
		———

LEGENDA

EI Elektroinstalace
SV Tl. ovladač stanice
SA3 Tlačítko "STOP"
WO Závěsné kabely
BQ 1,2, Magnetické snímače
QM 1 Hlavní vypínač
QQ 1 Koncový vypínač
SU Spínač dveřní uzávěry
HP Hasící přístroj
M1 Elektromotor

Osvětlení tělesa
Vypínač osvětlení strojovny
Vypínač osvětlení šachty
Zásuvka 230V

Ing. BOHUSLAV PAVELEC autorizovaný inženýr pro technologická zařízení stavební ČKAIT - 1400383

PRO: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

STAVBA: Střední odborná škola Nové Město na Moravě-rekonstrukce kuchyně, Bělisko 295, Nové Město na Moravě

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA			
TŘÍDA VÝTAHU:	V.	STROJ:	PŘEVODOVÝ BUBNOVÝ
TYP VÝTAHU:	MB 100/0,36	MOTOR:	1,2kW, 925ot./min
NOSNOST:	100 kg	KLEC:	Prokládací 800x800x900 (600N)
JMENOVITÁ RYCHLOST:	0,36 m/s	VYVAŽ. ZÁVAŽÍ:	x
DOPRAVNÍ ZDVIH:	3,35 m	Závěs klece:	Horní - vahadlový
STANICE:	2	Závěs vyvaž. závaží:	x
NÁSTUPIŠTĚ:	2	Vodítko klece:	2xT45x45x5
ŘÍZENÍ:	Jednoduché tlačítkové	Vodítko vyvaž. závaží:	x
EL.INSTALACE:	Drátová - kanál PVC	Prostředí:	viz. Technická zpráva
NOSNÉ PROSTŘEDKY:	2x ocelové lano ø8		

Kreslil	Ing. Bohuslav Pavelec	Schválil	
Přezkoušel	Kupec	Dne	07.10.2024

Měřítko 1:30

VÝTAHY s.r.o.
594 29 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
tel. 566 521 531

ČSN EN 81- 3+A1

IN-10225

Revize: -