

Profi Jihlava spol. s r.o.
Pod Příkopem 6
586 01 Jihlava

000405/215/21/V

A. Vlasáková

14.6.2021

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Havlíčkův Brod

VĚC:

III/34740 Březinka - průtah (DSP)

Projekt řeší opravu úseku stávající silnice III. třídy v obci Březinka u Havlíčkova Brodu. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vozovkového souvrství silnice III/34740 včetně jejího odvodnění. Směrové a výškové vedení silnice zůstává zachováno. Délka řešeného úseku činí 757,26 m, průměrná šířka vozovky v daném úseku je 5,6 m. Provedeno bude odfrézování vozovky, recyklace na místě za studena stávající vozovky s následnou pokládkou živých vrstev - ložné a obrusné vrstvy. Koncepce odvodu dešťových vod zůstává beze změny, dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do dešťových vpustí, příp. silničních příkopů se zaústěním do přílehlých recipientů. V rámci stavby bude provedeno doplnění 3 kusů dešťových vpustí s napojením do stávající kanalizace a osazení žlabu z betonových tvarovek před č.p.2. Součástí stavby je i vyčištění a prohloubení st. silničních příkopů.

V zájmovém území se nachází inženýrské sítě ve správě a majetku VAK Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen VAK HB). Jedná se o vodovod, kanalizaci. Dále se zde nachází vodovodní a kanalizační přípojky v majetku vlastníků jednotlivých nemovitostí (přípojky nejsou majetkem VAK HB). VAK HB současně s plánovanou stavbou provede výměnu některých armatur.

S předloženou projektovou dokumentací (DSP) VAK HB souhlasí s následujícími podmínkami:

1. Před zahájením stavby zajistí zhotovitel stavby na základě objednávky vytyčení stávajících inž. sítí ve správě VAK HB – vodovod a kanalizace (kontakt: **p. Bárta, p. Veselý - tel. 603 500 099, hledaci@vakhb.cz**).
2. Termín zahájení prací bude sdělen VAK HB v dostatečném předstihu, postup prací bude s VAK HB předem odsouhlasen a koordinován.
3. V trase vodovodů a kanalizací nebude významně snižováno či navyšováno jejich současné krytí.
4. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních revizních šachet budou po dohodě s VAK HB na náklady investora stavby uvedeny do nové nivelety silnice. Veškeré armatury vodovodních řadů a přípojek zůstanou během prací přístupné a funkční.
5. V rámci stavby provede VAK HB na své náklady výměnu nefunkčních armatur vodovodních řadů a vodovodních přípojek. Potřebné zemní práce požadujeme provést zhotovitelem stavby chodníku. Důvodem je garance dostatečného zhutnění konstrukčních vrstev chodníku dle příslušných předpisů.

6. Stávající kanalizační šachty (šachtovpusti) skryté a technickým stavem nevyhovující budou po dohodě s VAK HB, provoz kanalizací (kontakt **Ing. Brož tel. 604 244 468**) uvedeny do funkčního stavu. Materiál a práce budou hrazeny investorem opravy silnice.
7. Při provádění čištění a prohlubování příkopů a při osazování nových uličních vpustí, nebo jiných objektů bude dodrženo **ochranné pásmo** vodovodů a kanalizací. Ochranné pásmo je definováno kolmou vzdáleností - **1,5 m** měřeno mezi vnějším lícem potrubí vodovodu/kanalizace a řešeného objektu.
8. Zaústění kanalizačních přípojek od nových dešťových vpustí do veřejné kanalizace bude provedeno **navrtávkou**. Tyto práce provedou za úhradu výhradně VAK HB, provoz kanalizací (kontakt **Ing. Brož tel. 604 244 468**). Při křížení nových kanalizačních přípojek s vodovodem bude dodržena předepsaná odstupová vzdálenost dle **ČSN 73 6005** – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
9. Výše uvedení zástupci VAK HB (provoz vodovodů, provoz kanalizací) budou řídit provádění veškerých prací na našem zařízení. V průběhu stavby a po dokončení prací provedou na výzvu zhotovitele kontrolu dodržení všech uvedených požadavků.
10. Jakákoliv případná změna oproti předložené dokumentaci bude s VAK HB předem konzultována a předložena k odsouhlasení.
11. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s. ②
Překova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 430 217
IČO 481 73 002 | DIČ CZ48173002

Ing. Michal Janáček
vedoucí oddělení TPČ

Na vědomí: Šrámek, Brož