

OPRAVA SILNICE II/409 RODINOV - STRANNÁ

NAVÝŠENÍ NIVELETY O 5cm

TECHNOLOGIE OPRAVY PO URČENÍ ROZSAHU POŠKOZENÍ

1 KONSTRUKCE OPRAVY VOZOVKY BEZ VÝSPRAV


- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ 50/70 50mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ 0,5 kg/m²
- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ 50/70 50mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ 0,5 kg/m²
- ODSTRANĚNÍ PORUŠENÉ OBRUSNÉ VRSTVY FRÉZOVÁNÍM TL. 50mm

2 KONSTRUKCE OPRAVY VOZOVKY S VÝSPRAVOU PODKLADNÍ VRSTVY

- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ 50/70 50mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ 0,5 kg/m²
- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ 50/70 50mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ 0,5 kg/m²
- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ 50/70 60mm
- ODSTRANĚNÍ ZBYTKU PODKLADNÍ VRSTVY FRÉZOVÁNÍM TL. 60mm
- ODSTRANĚNÍ PORUŠENÉ OBRUSNÉ VRSTVY FRÉZOVÁNÍM TL. 50mm

3 KONSTRUKCE OPRAVY VOZOVKY S DOPLNĚNÍM PODKLADNÍCH VRSTEV

- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ 50/70 50mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ 0,5 kg/m²
- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ 50/70 50mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ 0,5 kg/m²
- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ 50/70 60mm
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ 0-32 100mm
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ 0-125 250mm
- ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ A KONTROLA PARAMETRŮ
- ODKOP NA ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY HL. 310mm
- ODSTRANĚNÍ ZBYTKU PODKLADNÍ VRSTVY FRÉZOVÁNÍM TL. 60mm
- ODSTRANĚNÍ PORUŠENÉ OBRUSNÉ VRSTVY FRÉZOVÁNÍM TL. 50mm

Odpovědná osoba	Vypracoval	Kontroloval	<div>ING. VLADIMÍR ZADÁK</div> <div></div> <div>ING. VLADIMÍR ZADÁK ČKAIT 1400484 IČO 09026291 TEL.: 607000380 E-MAIL: dszadok@seznam.cz www.dszadok.cz</div>		
Ing. Vladimír Zadák	Ing. Vladimír Zadák	Ing. Vladimír Zadák			
Investor	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.		Č. zak.		Č. soup.
Obec	k. ú. Rodinov, k. ú. Stranná, okres Pelhřimov		Datum	8/2024	
Stavba	OPRAVA SILNICE II/409 RODINOV - STRANNÁ		Formát	1xA4	
			Měřítko	1: 50	
			Stupeň PD	PDPS	
Příloha	VZOROVÝ ŘEZ		Číslo přílohy D3		