

SCHÉMA / KEY PLAN

$\pm 0,000 = 522,050 \text{ m n.m.}$

SOUŘ. SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK,
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER



BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9
TEL.: +420 281 097 222
EMAIL: info@obermeyer.cz

OBJEDNATEL / CLIENT



Nemocnice Pelhřimov, příspěvková
organizace
Slovanského bratrství 710
393 38, Pelhřimov

PROJEKTANT / DESIGNER



BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9
TEL.: +420 281 097 222
EMAIL: info@obermeyer.cz

VYPRACOVAL / DRAWN BY

Ing. Zdeňka Vítková

KONTROLOVAL / CHECKED BY

Ing. Ondřej Balážík

ODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE

Ing. Zdeňka Vítková

SCHVÁLIL / APPROVED BY

Ing. Ondřej Balážík

NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME

Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
na pozemku p. č. 1954/8, 1954/9, 1667/3, 1957/4, k.ú. Pelhřimov

STUPEŇ PD / PROJECT STAGE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

MĚŘÍTKO / SCALE

DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE

02/2025

POČET A4 / NUMBER OF A4

5 x A4

NÁZEV OBJEKTU SO/IO / DESIGN PART

SO 21 - HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / DESIGN SECTION

800 - MĚŘENÍ A REGULACE

NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT TITLE

VÝKAZ VÝMĚR

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME

1110789 _ DPS _ D1.2.8 _ SO21 _ 800 _ 1 _ 004 _ 00

KOPIE /
COPY

ČÍSLO PROJEKTU
PROJECT NO.

STUPEŇ PD
STAGE

ČÁST
CODE

SO / IO
PART

PROFESNÍ DÍL
SECTION

DILATACE
DILATATION

ČÍSLO DOKUMENTU
DOCUMENT NO.

REVIZE
REV.

Stavba:	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství	Vypracoval:	Ing. Vítková				
Stupeň projektu:	Dokumentace pro provádění stavby						
Název objektu SO:	SO 21 - Hala a přístřešek odpadového hospodářství						
Profesní díl:	800 - MĚŘENÍ A REGULACE	Revize:	0				
Část:	D.1.2.8						
Číslo dokumentu:	1. TEXTOVÁ ČÁST: 004 - VÝKAZ VÝMĚR						
VÝKAZ VÝMĚR							
Pozice	Označení	M.j.	Počet	Cena/m.j.	Dodávka	Montáž	HZS
1. Rozváděč							
BA-8	Rozváděčová skříňka na povrch, nástěnná, oceloplechová Rozměry (š*v*hl): 600*900*180 mm Krytí: IP43/IP20 Přívod i vývody: Vrchem Panty: Vpravo Napěťová soustava: TN-S, 3N+PE, 1*230V AC, 50Hz Ovládací napětí: TN-S, 1N+PE, 1*230V AC, 50Hz 2~24V AC, 50Hz, PELV/SELV 2=24V DC, PELV/SELV						
	Základní ochrana (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) dle ČSN EN:						
	Malým napětím						
	Izolací						
	Krytem						
	Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí):						
	Automatickým odpojením od zdroje						
	Malým napětím						
	Doplňujícím pospojováním						
	Výkonová bilance:						
	Pi=cca 2kW						
	In=12A						
	Přístrojová náplň (dle výkresové dokumentace):						
	Jistič 1-fázový 13B/1	ks	1				
	Jistič 1-fázový 4B/1	ks	1				

Stavba:	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství	Vypracoval:	Ing. Vítková				
Stupeň projektu:	Dokumentace pro provádění stavby						
Název objektu SO:	SO 21 - Hala a přístřešek odpadového hospodářství						
Profesní díl:	800 - MĚŘENÍ A REGULACE	Revize:	0				
Část:	D.1.2.8						
Číslo dokumentu:	1. TEXTOVÁ ČÁST: 004 - VÝKAZ VÝMĚR						
VÝKAZ VÝMĚR							
Pozice	Označení	M.j.	Počet	Cena/m.j.	Dodávka	Montáž	HZS
	Jistič 1-fázový 6B/1	ks	2				
	Jistič 1-fázový 2C/1	ks	1				
	Jistič 1-fázový 6C/2	ks	1				
	Jistič 1-fázový 4C/1	ks	2				
	Pojistka T1A	ks	1				
	Pojistka T1A	ks	3				
	Pojistka T2A	ks	4				
	Pojistka 250mA	ks	2				
	Zásuvka 230V, 50Hz, na DIN lištu	ks	2				
	Signálka 230V, 50Hz, bílá	ks	1				
	Signálka 24V, 50Hz, rudá	ks	1				
	Přepětová ochrana SPD T3 s vf filtrem	ks	1				
	Trafo 230V, 50Hz / 24V, 50 Hz, 60VA	ks	1				
	Zdroj 230V, 50Hz / 24V DC, 1,5A	ks	1				
	Stykač 230V, 50Hz, cívka 24V, 50Hz	ks	2				
	Pomocné relé, cívka 24V, 50Hz, 4P	ks	5				
	Pomocné relé, cívka 230V, 50Hz, 4P	ks	2				
	Převodník ModBus / Ethernet	ks	2				
	Ethernet switch, napájení 230V, 50Hz, 5xRJ45	ks	1				
	Přepínač 0-1	ks	1				
	Ovládací tlačítko	ks	1				
	Sworky, DIN lišty, vývodky, ... dle výkresové dokumentace	ks	1				
	1. CELKEM				0,00	0,00	
2. Řídicí systém							
REG1	Regulátor dle počtu datových bodů, napájení 24V AC, 50 Hz, komunikace FC Bus, SA Bus, Ethernet, 7UI, 2BI, 3BO, 4CO, 2AO	ks	1	0,00	0,00	0,00	
IOM1	Rozšiřující modul dle počtu datových bodů, napájení 24V AC, 50 Hz, komunikace SA Bus, 7UI, 2BI, 3BO, 4CO, 2AO	ks	1	0,00	0,00	0,00	
	2. CELKEM				0,00	0,00	
3. Periferie							

Stavba:	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství	Vypracoval:	Ing. Vítková				
Stupeň projektu:	Dokumentace pro provádění stavby						
Název objektu SO:	SO 21 - Hala a přístřešek odpadového hospodářství						
Profesní díl:	800 - MĚŘENÍ A REGULACE	Revize:	0				
Část:	D.1.2.8						
Číslo dokumentu:	1. TEXTOVÁ ČÁST: 004 - VÝKAZ VÝMĚR						
VÝKAZ VÝMĚR							
Pozice	Označení	M.j.	Počet	Cena/m.j.	Dodávka	Montáž	HZS
TT01	Snímač teploty venkovní, -50-+50 °C, Pt1000	ks	1	0,00	0,00	0,00	
TT02	Snímač teploty prostorový, 0-40 °C, Pt1000	ks	1	0,00	0,00	0,00	
TT03, TT04	Snímač teploty příložný, 0-120 °C	ks	2	0,00	0,00	0,00	
SB02	Spínač se samočinným návratem, na povrch, krytí IP40	ks	1	0,00	0,00	0,00	
	3. CELKEM				0,00	0,00	
4. Montáže							
	Kabely:						
	Silový kabel celoplastový, CYKY-O 5x1,5	m	10	0,00	0,00	0,00	
	Silový kabel celoplastový, CYKY-J 3x1,5	m	63	0,00	0,00	0,00	
	Kabel stíněný, JYTY-O 2x1	m	249	0,00	0,00	0,00	
	Kabel stíněný, JYTY-O 4x1	m	68	0,00	0,00	0,00	
	Kabel stíněný, J-Y(St)Y-O 2x2x0,8	m	35	0,00	0,00	0,00	
	Vodič CY6 žlutozelený	m	5	0,00	0,00	0,00	
	Kabelové žlaby, lišty:						
	Kabelový žlab drátěný, 50x50 mm, 2m	ks	23	0,00	0,00	0,00	
	Lišta elektroinstalační, plastová, 40x40 mm	m	8	0,00	0,00	0,00	
	Podružný montážní materiál:						
	Hmoždinky, kabelové pásky, příchytka,	kpl	1		0,00	0,00	
	Ukončení vodičů na svorkovnici	ks	94	0,00	0,00	0,00	
	Ukončení a zapojení stínění pláště kabelů	ks	26	0,00	0,00	0,00	
	4. CELKEM				0,00	0,00	
5. Hodinové zúčtovací sazby							
	Dodavatelská dokumentace	hod	25	0,00			0,00

Stavba:	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství	Vypracoval:	Ing. Vítková				
Stupeň projektu:	Dokumentace pro provádění stavby						
Název objektu SO:	SO 21 - Hala a přístřešek odpadového hospodářství						
Profesní díl:	800 - MĚŘENÍ A REGULACE	Revize:	0				
Část:	D.1.2.8						
Číslo dokumentu:	1. TEXTOVÁ ČÁST: 004 - VÝKAZ VÝMĚR						
VÝKAZ VÝMĚR							
Pozice	Označení	M.j.	Počet	Cena/m.j.	Dodávka	Montáž	HZS
	SW dle počtu datových bodů	DB	25	0,00			0,00
	Test 1:1	DB	25	0,00			0,00
	Úprava obrazovek dispečinku	kpl	1	0,00			0,00
	Práce revizního technika	hod	4	0,00			0,00
	Spolupráce s revizním technikem	hod	1	0,00			0,00
	Vypracování revizní zprávy	hod	16	0,00			0,00
	Zkušební provoz	kpl	1	0,00			0,00
	Předávací řízení	kpl	1	0,00			0,00
	Zaškolení obsluhy	kpl	1	0,00			0,00
	Dokumentace skutečného stavu	hod	5	0,00			0,00
	5. CELKEM						0,00
	CENA CELKEM:				DODÁVKA:	MONTÁŽ:	HZS:
					0,00	0,00	0,00
					0,00		
	Všechny ceny jsou uvedeny v Kč.						
	Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.						