

PŮDORYS 1.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ – BOURACÍ PRÁCE

BOURACÍ PRÁCE NA STÁVAJÍCÍM STAVU

BOURACÍ PRÁCE – VENKOVNÍ STRANA
-NA ČÁSTI OBJEKTU BUDE DEMONTOVÁNA CELÁ HROMOSVODNÁ SOUSTAVA NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI A OBVODOVÉM ZDIVU.
-NA STŘEŠNÍM PLÁŠTI BUDE DEMENTOVÁNO VEŠKERÉ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍ KRYTINY PVC FOLIE+TEPELNÉ IZOLACE 140MM-POLYSYTREN (PŘEDPOKLAD)+IZOLAČNÍ ASFALTOVÉ VRSTVY) AŽ NA STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ PODKLAD. DEMONTOVÁNY VEŠKERÉ OKAPNÍČKY, UKONČOVACÍ PROFILY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU. TOTO PROVEDENO NA DOTČENÉ ČÁST, TATO ČÁST BUDE OD STÁVAJÍCÍ ODRÍZNUTA.

-DEMONTOVÁNY VEŠKERÉ STŘEŠNÍ ŽLABY A SVODY.
-NA JZ STRANĚ OBJEKTU PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU NA STŘECHU. ŽEBŘÍK BUDE UCHOVÁN PRO DALŠÍ OPĚTOVNÉ POUŽITÍ.
-NA OBJEKTU BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ 2xODTAH Z PLYNOVÉHO KOTLE DO FASÁDY, 2xPLASTOVÁ MŘÍŽKA VZT.

-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POČÍTÁ S CELKOVÝM POČTEM 50 HODIN NA VENKOVNÍ DEMONTÁŽE VZT, LEKTRO VEDENÍ, ZÁSUVKY, VYPÍNAČŮ (PRO CELÝ OBJEKT)
CELKOVÝ POČET HODIN BUDE FAKTUROVÁNO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI A ODSOULHASENÍ "TDS".

BOURACÍ PRÁCE – UVNITŘ OBJEKTU
-VYBOURÁNY VEŠKERÁ PLASTOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE VČETNĚ VENKOVNÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ.

VEŠKERÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT S OHLEDEM NA SKUTEČNĚ PROBIHAJÍCÍ KONSTRUKCE A STÁVAJÍCÍ STAV STAVEBNÍCH KONSTRUKCI A SKUTEČNOST ZOHLEDNIT PŘI VLASTNÍM PROVÁDĚNÍ. NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI. VEŠKERÉ NOVÉ SKUTEČNOSTI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM!!

- 10

STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA BUDOU VYBOURÁNA VČETNĚ VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH PARAPETŮ V MÍSTECH SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ OSEKÁNY STÁVAJÍCÍ OBKLADY NA VNITŘNÍCH PARAPETECH.
- 11

STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ DVEŘE BUDOU VYBOURÁNA VČETNĚ PLASTOVÝCH ZÁRUBNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
101	PŘEDSÍŇ	3.20	KER.DLAŽBA		_____	
102	ŠATNA	8.90	KER.DLAŽBA		_____	
103	WC	8.65	KER.DLAŽBA		KER.OBKLAÐ DO 1500MM	
104	NOCLEŽNA	14.50	KER.DLAŽBA		_____	
105	UMÝVÁRNA	15.20	KER.DLAŽBA		KER.OBKLAÐ DO 2100MM	
106	CHODBA	7.70	BET.MAZANINA		_____	
107	NOCLEŽNA	9.40	BET.MAZANINA		_____	
108	JÍDELNA+KUCHYŇ	33.55	BET.MAZANINA		_____	
109	DÍLNA	27.70	BET.MAZANINA		_____	
110	ZÁDVEŘÍ	1.25	BET.MAZANINA		_____	
111	KOTELNA	9.90	BET.MAZANINA		_____	

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO – CIHLY PLNÉ PÁLENÉ, ROZMĚRY 290x140x65MM
- BOURANÉ ZDIVO
- OSTATNÍ BOURANÉ KONSTRUKCE


POZNÁMKA

-VŠECHNY HLOUBKY JSOU VZTAŽENY K +0.000
-VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA Č.309/2007 Sb. A NV Č.591/2006 Sb. A NV Č.362/2005 Sb.
-POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘÍZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI
-POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY



±0.000=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Paré číslo:

Vypracoval		Zodpovědný projektant		obchodní projekt jihlava spol.s r.o.	
ING. JOSEF SLABÝ		ING. JOSEF SLABÝ		Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava tel./fax:567310167 iČO: 15529428	
Investor:		KSÚSV, příspěvková organizace KOSOVSKÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA			
				Zak. číslo	26/06/2024
Stavba:				Datum	06/2024
Akce:				Stupeň	PDPS
Objekt:				Formát	6A4
Soubor:				Měřítko	1:50
Část/profese				D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
Obsah:		Půdorys 1.nadzemního podlaží – bourací práce			

- 12

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA BUDOU VYBOURÁNA VČETNĚ VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH PARAPETŮ
- 13

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE BUDOU VYBOURÁNA VČETNĚ DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ
- 14

NA JZ STRANĚ OBJEKTU PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU PRO VSTUP NA STŘECHU. ŽEBŘÍK BUDE UCHOVÁN PRO DALŠÍ OPĚTOVNÉ POUŽITÍ.