



- 13 STÁVAJÍCÍ VZT POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁNO, USCHOVÁNO PRO OPĚTOVNĚ OSAZENÍ
- 17 DEMONTOVÁNA KOMPLETNĚ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA VČETNĚ VEŠKERÝCH IZOLAČNÍCH VRSTEV STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ VAZNIKY. VČETNĚ DEŠŤOVÝCH SVODŮ A DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ. TENTO PODKLAD MUSÍ BÝT OČIŠTĚN. NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI.
- 19 STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ATK BUDE DEMONTOVÁNO

SKLADBA STŘECHY

- S1 –VNITŘNÍ ASFALTOVÉ DESKY – ONDULINE (BARVA ČERVENÁ) VČETNĚ SYSTÉMU ODVĚTRÁNÍ U RIMSÝ A HŘEBENE
–DŘEVĚNÉ LATĚ 50x50MM
–POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
–KONSTRUKCE SBIJENÝCH STŘEŠNÍCH VAZNIKŮ
–TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN ROCKWOOL ROCKMIN TL.120MM
–ŽIVČNÉ PÁSY 2x IPA
–ZB STŘEŠNÍ PANELE SZD TL.240MM
–ZB STŘEŠNÍ VAZNIKY SZP TL.140MM

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO – CIHLY PLNĚ PÁLENÉ, ROZMĚRY 290x140x65MM
- BOURANÉ ZDIVO
- OSTATNÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- VŠECHNY HLBOUBKY JSOU VZTAŽENY K +0.000
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NŮREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA Č.309/2007 Sb. A NV Č.591/2006 Sb. A NV Č.362/2005 Sb.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁČÍ
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

±0.000=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ		Paré číslo:	
Vypracoval		Zodpovědný projektant	
ING. JOSEF SLABÝ		ING. JOSEF SLABÝ	
Investor:	KSÚSV, příspěvková organizace KOSOVSKÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA	Zak. číslo	26/06/2024
Stavba:	REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY	Datum	06/2024
Ákce:	DÍLEN A SKLADU NA CM TREBÍČ	Stupeň	PDPS
Objekt:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Formát	12A4
Soubor:	SO 05 – DÍLNÝ	Měřítko	1:50
Část,profese	D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	Příloha č.	13
Obsah:	Půdorys střechy – bourací práce		