

[illegible]

BOURACÍ PRÁCE – VENKOVNÍ STRANA

– NA CELEM OBJEKTU BUDE DEMONTÁVÁNA CELÉ HROMOSVODNÁ SOUSTAVA NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI A OBVODOVÉM ZDIVU.

– DEMONTÁVÁNA KOMPLETNĚ STÁVÁJÍCÍ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA VČETNĚ VŠEKTERÝCH IZOLAČNÍCH VRSTEV AŽ NA STÁVÁJÍCÍ PRKENNÝ ZÁKLOP. ROVNĚŽ ROZEBRÁNA STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA NA PŘÍSTŘEŠKU NAD VSTUPEM.

– DEMONTÁVÁNY STÁVÁJÍCÍ STŘEŠNÍ VÝLEZY–2x, ZTI ODVĚTRÁNÍ–2x.

– DEMONTÁVÁNY VEŠKERÉ STŘEŠNÍ ŽLABY A SVODY, VEŠKERÉ LEMUJÍCÍ, UKONČUJÍCÍ PRVKY, OKAPNÍČKY ATD.

– NA SV STRANĚ OBJEKTU MUSÍ BÝT ODŘÍZNUTA STÁVÁJÍCÍ PLECHOVÁ OKAPNÍČKA MEZI KAMENNÝM SKLEM A OMÍTKOU 2.NADZEMNÍM PODLAŽÍM.

– NA JV STRANĚ OBJEKTU PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVÁJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU PRO VSTUP DO PŮDNIHO PROSTORU ŽEBŘÍK BUDE UCHOVÁN PRO DALŠÍ OPĚTNÉ POUŽITÍ.


– V MÍSTĚ VJEZDU DO GARÁŽE V 1.NP BUDE VYBOURÁNA STÁVÁJÍCÍ ASFALTOVÁ PLOCHA–VÍZ PD.

– NA CELEM OBJEKTU JE POČÍTANO S DEMONTÁŽÍM–1xDOCHÁZKOVÝ SYSTÉM, 2xVZT MRŽÍŽKY 600x600MM, 1xKAMERA, 1xVZT MRŽÍŽKA 200x250MM, 1xOCELOVÝ ŽEBŘÍK–PŘÍSTUP DO 2.NP, 1xPOPISNÉ ČÍSLO, 1xALARM, 3xVYPÍNAČ 1xKVERTERMNÍ ČIDLO ATD.

– NA VENKOVNÍ STRANĚ MUSÍ BÝT STÁVÁJÍCÍ ZÁBRADLÍ ODŘÍZNUTO (UPRAVENO) Z DŮVODU ZATEPLENÍ.

S

Paré číslo:

Vypracoval		Zodpovědný projektant		obchodní projekt jhlhla spol.s r.o.	
ING. JOSEF SLABÝ		ING. JOSEF SLABÝ		Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava tel./fax.:567310167 IČO: 15529428	
Investor:	KSÚSV, příspěvková organizace KOSOVSÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA			Zak. číslo	25/06/2024
Stavba:	REVITALIZACE AREÁLU CM NÁMĚŠŤ NAD OSLOVOU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Datum	06/2024
Akce:				Stupeň	PDPS
Objekt:				Formát	8A4
Soubor:	SO 01 – ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT			Měřítko	1:50
Část,profese	D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			Příloha č.	11
Obsah:	Půdorys 2.nadzemního podlaží – bourací práce				