OBJEKTY URČENÉ K DEMOLICI

A BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO JEDNOPODLAŽNÍHO OBJEKTU
S NEVYUŽÍVANÝM PODKROVÍM
ZDĚNÁ STAVBA / KÁMEN,CIHLA /, DŘEVĚNÝ KROV
+ VLNITÝ ETERNIT.
VÝPLNĚ OTVORŮ – DŘEVĚNÉ.
ZASTAVĚNÁ PLOCHA – 142m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR – 710m3

B KRYTÝ PŘÍSTŘEŠEK NA AUTOMOBILY, DŘEVĚNA KONSTRUKCE , BEDNĚNÍ, KRYTINA BONSKÝ ŠINDEL
ZASTAVĚNÁ PLOCHA – 29m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR – 75m3

C KRYTÝ PŘÍSTŘEŠEK NA KONTEJNERY, DŘEVĚNA KONSTRUKCE , ZDIVO, BEDNĚNÍ,
ZASTAVĚNÁ PLOCHA – 20m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR – 62m3

D GARÁŽ, DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE , STĚNY Z PANELŮ
ZASTAVĚNÁ PLOCHA – 28m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR – 86m3

E DEMONTÁŽ DROBNÝCH STAVEB – DŘEVNÍK,ZAHRADNÍ DOMEK,BAZÉN,SKLENÍK, ALTÁN,

F VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PLOCHY – CELKEM 230m2

G VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PLOCHY – CELKEM 473m2

H VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ CHODNÍKOVÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY – CELKEM 193m2

strom určený ke skácení
pozice a) kroucená vrba / 2 kmeny / – obvod 52 a 80cm
pozice b) lípa srdčitá – obvod 135cm
pozice c) třešeň – obvod 65cm

S

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	STAVO THERM PROJEKCE
ING.KŘEHLÍK	ING.KŘEHLÍK	
OBEC: VĚŽ	KRAJ: VYSOČINA	
INVESTOR: Kraj Vysočina,Žižkova 1882/57,Jihlava		
DOMOV VE VĚŽI – NOVÁ BUDOVA D)DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ SO.03 DEMOLICE STÁVAJÍCH OBJEKTŮ	STUPEŇ: DSP DATUM: 1/2023 ZAK.ČÍSLO: 21 013/3	
VÝKRES: **SITUACE BOURACÍCH PRACÍ**	MĚŘÍTKO: 1:500 Č.V. B.1	