
LEGENDA MATERIÁLŮ
BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 500 mm, PEVNOST ZDIVA V TLAKU 8 MPa, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU ZDICÍ MALTU S PEVNOSTÍ 5 MPa, ROZMĚR 248x500x249 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 90 DP1, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA λ=0,069 W/m.K
U=0,120 W/m2K
BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 380 mm, PEVNOST ZDIVA V TLAKU 8 MPa, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU ZDICÍ MALTU S PEVNOSTÍ 5 MPa, ROZMĚR 248x380x249 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 90 DP1, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA λ=0,070 W/m.K
U=0,160 W/m2K
BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY tl. 250 mm, PEVNOST ZDIVA V TLAKU 15 MPa, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU ZDICÍ MALTU S PEVNOSTÍ 10 MPa, ROZMĚR 372x240x249mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 180 DP1, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA λ=0,30 W/m.K
U=0,85 W/m2K
BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY tl. 500 mm, PEVNOST ZDIVA V TLAKU 15 MPa, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU ZDICÍ MALTU S PEVNOSTÍ 10 MPa, ROZMĚR 247x500x249 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 180 DP1, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA λ=0,190 W/m.K
U=0,320 W/m2K
BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ 30 T Profi tl. 300 mm, PEVNOST ZDIVA V TLAKU 8 MPa, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU ZDICÍ MALTU S PEVNOSTÍ 5 MPa, ROZMĚR 248x300x249 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 90 DP1, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA λ=0,069 W/m.K
U=0,200 W/m2K
MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA VÝTAHU
viz stavební konstrukční část D.1.2
MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLAČNÍ DESKA / KALCIUM-SILIKÁTOVÝ MATERIÁL / TL.10cm, ROZMĚRY DLE ZVOLENÉHO PRODUKTU. Přesnou skladbu a provedení stanovuje a zajišťuje stavební dodavatel fasády.
BROUŠENÉ AKUSTICKÉ CIHELNÉ BLOKY tl. 190 mm, PEVNOST ZDIVA V TLAKU 15 MPa, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU, ROZMĚR 372x190x249 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 180 DP1, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA λ=0,31 W/m.K, ZVUKOVÁ IZOLACE ZDIVA Rw=51 dB
BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY tl. 115 mm (KOTVÁNO 150 mm), PEVNOST ZDIVA V TLAKU 8 MPa, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU, ROZMĚR 497x115x249 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 180 DP1, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA λ=0,29 W/m.K, Rw=45dB
BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY tl. 80 mm (KOTVÁNO 100 mm), PEVNOST ZDIVA V TLAKU 8 MPa, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU, ROZMĚR 497x80x249 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90 DP1, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA λ=0,25 W/m.K, Rw=38dB
STĚNY Z PROLÉZOVÉHO BETONU
MONTÁŽNÍ PRŮHY TL. 100 MM S KOVOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ R=0⌀ TŘÍ OBOUSTRANNĚ ZAVĚŠENÝMI DESKAMI RIGIDUR H, 2 X 12,5 MM, VLOŽENÁ DESKA Z MINERÁLNÍ VLNY, OBJEMOVÁ HMOTNOST VÝPLNĚ CCA 70 KG/M³ – OBJEMOVÁ HMOTNOST 40+40kg/m3 POŽADOVÁN NA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1
ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ SLOUP, ROZMĚRY 400x400mm, viz stavební konstrukční část D.1.2
P01 SKLADBA PODLAHY - PVC NA TERÉNU
–PODLAHA PVC 5,2mm + LEPIDLO (VHODNÝ DO ZEMNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ)
–SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 3mm
–PENETRACE
–CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR, PEVNOST V TLAKU 30 N/mm2, TL. 60mm NAD TRUBKY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
–SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 50mm
–PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 150S tl.150mm
– tv. HYDROIZOLAČNÍ PÁS (Přes 2 SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separačním PE fólií – čapování vrstvou tv. HYDROIZOLAČNÍ PÁS (Přes 2 SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií - čtverec vrstvou)
–PENETRAČNÍ NÁTĚR
–PODKLADNÍ BETON C 25/30 TL.180mm, SE SÍTÍ 2 x 150x150 D6AT Ø 6 mm
–HUTNĚNÝ NEBO PŮVODNÍ TERÉN
P02 SKLADBA PODLAHY - KERAMICKÁ DLAŽBA NA TERÉNU
–KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA, DLAŽBA TL. 8 mm
–TEKUTÁ LEPENKA – (dvousložková, hrubá pružná, hydroizolační nátěr, na bázi disperze a směsi modifikovaných přísad a cementem. Po vytvrzení vytvoří hydroizolační membránu.)
–PENETRACE
–CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR, PEVNOST V TLAKU 30 N/mm2, TL. 60mm NAD TRUBKY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
–SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 50mm
–PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 150S tl.150mm
– tv. HYDROIZOLAČNÍ PÁS (Přes 2 SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií – čapování vrstvou tv. HYDROIZOLAČNÍ PÁS (Přes 2 SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií - čtverec vrstvou)
–PENETRAČNÍ NÁTĚR
–PODKLADNÍ BETON C 25/30 TL.180mm, SE SÍTÍ 2 x 150x150 D6AT Ø 6 mm
–HUTNĚNÝ NEBO PŮVODNÍ TERÉN
P03 SKLADBA PODLAHY - KERAMICKÁ DLAŽBA NA TERÉNU / BEZ IZOLACE/
–KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA, DLAŽBA TL. 8 mm
–PENETRACE
–CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR, PEVNOST V TLAKU 30 N/mm2, TL. 60mm NAD TRUBKY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
–SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 50mm
–PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 150S tl.150mm
– tv. HYDROIZOLAČNÍ PÁS (Přes 2 SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií – čapování vrstvou tv. HYDROIZOLAČNÍ PÁS (Přes 2 SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií - čtverec vrstvou)
–PENETRAČNÍ NÁTĚR
–PODKLADNÍ BETON C 25/30 TL.180mm, SE SÍTÍ 2 x 150x150 D6AT Ø 6 mm
–HUTNĚNÝ NEBO PŮVODNÍ TERÉN
P04 SKLADBA PODLAHY - LITÁ PODLAHA NA TERÉNU
–ROZLOŽENÍ/SPOJENÍ PU MATĚR AT 2 VRSTVÁCH / ZÁTAH VŘETÍ 50m²/m2
–PŘÍSADA NA BÁZI KERAMIKY
–DEKORATIVNÍ BARVY DLE VÝBĚRU
–BARVAMI DISKOMPONENTNÍ PU-NÁTĚR NA VODNÍ BÁZI HE (NÍZKÁ EMISNÍ) – ZÁTAH VŘETÍ 100m²/m2
–PU-NÁTĚR NA VODNÍ BÁZI HE (NÍZKÁ EMISNÍ) BEZ PU-DISPERZE,ALIFATICKÉ 2000g/m2
–TEKUTÉ LITEVNÁ / / SYSTÉMOVÁ A LITÉ PODLAHY / / (dvousložková, hrubá pružná, hydroizolační nátěr, na bázi disperze a směsi modifikovaných přísad a cementem. Po vytvrzení vytvoří hydroizolační membránu.)
–PENETRACE
–CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR, PEVNOST V TLAKU 30 N/mm2, TL. 60mm NAD TRUBKY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
–SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 50mm
–PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 150S tl.150mm
– tv. HYDROIZOLAČNÍ PÁS (Přes 2 SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií – čapování vrstvou tv. HYDROIZOLAČNÍ PÁS (Přes 2 SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií - čtverec vrstvou)
–PENETRAČNÍ NÁTĚR
–PODKLADNÍ BETON C 25/30 TL.180mm, SE SÍTÍ 2 x 150x150 D6AT Ø 6 mm
–HUTNĚNÝ NEBO PŮVODNÍ TERÉN
P05 SKLADBA PODLAHY - EPOXYDOVÝ NÁTĚR
–Dvousložkový vysoce tuhý nátěr na bázi epoxidové pryskyřice tloušťky 3 mm (2 vrstvy)
– penetrační vrstva
– Stěrky z extrudovaného polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 300 kPa
– tv. HYDROIZOLAČNÍ PÁS (Přes 2 SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií – čapování vrstvou tv. HYDROIZOLAČNÍ PÁS (Přes 2 SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií - čtverec vrstvou)
–PENETRAČNÍ NÁTĚR
–PODKLADNÍ BETON C 25/30 TL.180mm, SE SÍTÍ 2 x 150x150 D6AT Ø 6 mm
–HUTNĚNÝ NEBO PŮVODNÍ TERÉN
P06 SKLADBA PODLAHY KARTÁČ.BETON NA TERÉNU
– C20 S cementovojeninovými ZDA 730/21–1, ČSN EN 13877–1,2,3 tl. 180 mm
Pevný beton zatvrdlý kondicionován C25/30 XF4 XD3
– Ocel B500B, ČSN EN 10080 tl. 12 mm, kari sítě s oky 150 x 150 mm
Distanční spisy jsou navrženy z nerezové pásoviny 5/40 s proscemi ø 500 mm
Vyztužení při spojeních a hranách desky KARI síť 100/100/6mm.
– MZK mechanicky upevněná kamenivo ČSN EN 13285, ČSN 73 6126–1 min. tl. 150 mm
– Štěrkopísek (0–63mm) ČSN 73 6126–1 min. tl. 150 mm
Studená spojovací pás, tl. 400 mm
Zhutněný zemní pláň
Pláň musí být řádně zhutněná na předepsanou hodnotu
modulu přetvárnosti zjištěný Edef2 = 45 MPa
V případě nevyhovění zhutnění zemní pláně se předpokládá výměna zeminy
do 5ti vrstev tl.s 0–63mm ČSN 73 6126–1 tl. 300 mm
Hloubka výměnné zeminy bude zvážena dodatkem (zástavbě)
P07 SKLADBA PODLAHY - PVC NA VNITŘNÍM SCHODIŠTI
–KERAMICKÁ DLAŽBA 12mm VČETNĚ SCHODOVÉ HRANY PROTISKLUZNÉ + LEPIDLO
–PENETRACE
–ŠPONA 2x
–ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ
Tabulka místností
Místnost | Číslo | Plocha (m²) | Podlaha | Kód | Stěny | Stropy
1.01 | VSTUPNÍ HALA/ZÁDVEŘÍ | 16,13 | PODLAHA PVC | P01 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.02 | KOUPELNA Č.1 | 7,54 | DLAŽBA KERAMICKÁ | P02 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.03 | KANCELÁŘ | 11,83 | PODLAHA PVC | P01 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.04 | ZÁDVEŘÍ | 8,06 | DLAŽBA KERAMICKÁ | P03 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.05 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 8,1 | DLAŽBA KERAMICKÁ | P02 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.06 | SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST – PODPĚRNÁ | 28,04 | PODLAHA PVC | P01 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.07 | KUCHYŇKA | 8,37 | PODLAHA PVC | P01 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.08 | ZÁDVEŘÍ | 8,72 | DLAŽBA KERAMICKÁ | P03 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.09 | VÝTAH | 7,69 | OCELOVÉ/DVEŘ OVÝ | P09 | OCELOVÉ/DVEŘ OVÝ | OCELOVÉ/DVEŘ OVÝ
1.10 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 15,64 | DLAŽBA KERAMICKÁ | P02 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.11 | MÍSTNOST SPRÁVCE/ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL | 13,35 | LITÁ PODLAHA | P04 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.12 | PRÁDELNA | 12,85 | LITÁ PODLAHA | P04 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.13 | SKLAD ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ | 43,3 | DEKTAKSBETON OVÁ PODLAHA | P05 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | DEKTAKSBETON OVÁ PODLAHA
1.14 | SKLAD OBJD | 5,22 | DLAŽBA KERAMICKÁ | P02 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.15 | ZÁDVEŘÍ | 4,85 | DLAŽBA KERAMICKÁ | P03 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.16 | WC PERSONÁL | 3,4 | DLAŽBA KERAMICKÁ | P02 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
Tabulka místností
Místnost | Číslo | Plocha (m²) | Podlaha | Kód | Stěny | Stropy
1.17 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 11,09 | PODLAHA PVC | P01 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.18 | VSTUPNÍ HALA/ZÁDVEŘÍ | 10,13 | PODLAHA PVC | P01 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.19 | KANCELÁŘ | 11,83 | PODLAHA PVC | P01 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.20 | ZÁDVEŘÍ | 8,06 | DLAŽBA KERAMICKÁ | P03 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.21 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 8,1 | DLAŽBA KERAMICKÁ | P02 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.22 | SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST – PODPĚRNÁ | 28,04 | PODLAHA PVC | P01 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.23 | KUCHYŇKA | 8,37 | PODLAHA PVC | P01 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.24 | ZÁDVEŘÍ | 8,72 | DLAŽBA KERAMICKÁ | P03 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.25 | KOUPELNA Č.4 | 8,89 | DLAŽBA KERAMICKÁ | P02 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.26 | KOUPELNA Č.5 | | DLAŽBA KERAMICKÁ | P02 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.27 | PŘÍKLI ČÍ. 1 | 12,25 | PODLAHA PVC | P01 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.28 | NÁVŠTĚVNA | 12,6 | PODLAHA PVC | P01 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.29 | WC_MOBILNÍ | 4,05 | DLAŽBA KERAMICKÁ | P02 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | KERAMICKÝ OBKLAD DO h=2000mm
1.30 | PŘÍHOA | 3,03 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P02 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | KERAMICKÝ OBKLAD DO h=2000mm
1.31 | ŠATNA KLIENT | 8,89 | PODLAHA PVC | P01 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.32 | SKLAD | 8,66 | PODLAHA PVC | P01 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.33 | ZDVIŽ PŘÍKLADNÍKŮ | 10,12 | LITÁ PODLAHA | P04 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | KERAMICKÝ OBKLAD DO h=2000mm
1.34 | CHODBA | 1,45 | PODLAHA PVC | P01 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | MINERÁLNÍ PODHLED
1.35 | NÁHRADNÍ ZDROJ | 1,06 | KERAMIKOVÁ DLAŽBA | P02 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | KERAMICKÝ OBKLAD DO h=2000mm
1.36 | MYTÍ STANI | 66,02 | KARTÁČOVANÝ BETON | P05 | POVLOZOVÝ BETON | POVLOZOVÝ BETON
1.37 | METROLOGICKÁ VSDT | 5,82 | DLAŽBA KERAMICKÁ | P02 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | KERAMICKÝ OBKLAD DO h=1800
1.38 | ÚKLIDOVÁ KOMORA PERSONÁL | 5,03 | DLAŽBA KERAMICKÁ | P02 | MALBA S HYPOSOZDRŽENOU ETIKOU | KERAMICKÝ OBKLAD DO h=2000mm
Celková plocha [m²]: 328,04
Pozn.1–nika pro pročku
– SDK KONSTRUKCE MAX.15,0mm
– SDK KONSTRUKCE MAX.15,0mm
– SDK PŘÍČKA
ROZMĚRY KOORDINOVAT S DODAVATELEM PRAČKY
PT.1
RI.2
HORNÍ H
1 Kotevní systém pračkový na plotě cca 2,5 x 3,5 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a následného revize. Montáž do stropu s kotvícími zatahovacími do SDK podhledu, hlavicí 220 Kg. Pevně kotvícím profilu 87 x 120 mm, s přesahovými lištami pro zabudování do SDK podhledu, pohyblivá kotvícím profilu 120 x 75 mm.
POZNÁMKY:
POZOR! PŘI LITÍ PODLAH / CEMENTOVÝCH POTĚR / RESPEKTOVAT RŮZNÉ TLOUŠŤKY NÁŠLAPNÝCH VRSTEV, VŠECHNY PODLAHY BUDOU V JEDNÉ ROVNIČI!
DOJDE-LI ZPŮSOBU SCHODIŠTĚ BUDE NA L-PROFILY U ULOŽENÁ CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA tl.22mm KTERÁ BUDE OBLOŽENA KERO.OBKLADEM / VE SPODU SCHODIŠTĚ / DOJDE-LI VE STROPNÍ DESCE BUDOU ODAZDIVY CHRÁNIČKY PROVEDENÉ KABELOVÉHO VEDENÍ SILNO A SLABOPROUDU!!!
DOJDE-LI PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ V KAŽDÉM SCHODIŠŤOVÉM RAMENU BUDE OBLOŽEN KONTRASTNÍ / JINOU/ BARVOU DLAŽBY/ BUDE UPŘESNĚNO PŘI VÝBĚRU KERAMICKÉ DLAŽBY INVESTOREM A PROJEKTANTEM
NAVÍC PRO ROZDĚLOVAČE STUPŇOVITÝ A ROZHÁZEČE EL. VYZVÍT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ DODÁVANÉHO VÝROBKU
PRVNÍ A POSLEDNÍ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ V KAŽDÉM RAMENI BUDE ZVÝŠENĚ ODLIŠEN
VYBRANÝ TYP ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V KOUPELNĚ Č.1.20 MUSÍ SPLŇOVAT NOSNOST 300 KG.
KLIENT BUDE PŘEMÍSTOVÁN NAVRŽENÝM ZÁVĚSNÝM SYSTÉMEM. MADLA BUDOU INSTALOVÁNA DLE POŽADAVKŮ INVESTORA. ČVSŘCHNA SKLOPNÁ NEBO VOŘECH
Z. ZÁMEČNICKÉ PRVKY – PODROBNÝ POPIS VIZ D.1.1.25 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
K. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – PODROBNÝ POPIS VIZ D.1.1.26 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
D. DOPLŇKOVÉ PRVKY – PODROBNÝ POPIS VIZ D.1.1.27 VÝPIS DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ
±0,00 =546,00
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING.KŘEHLÍK
OBEC: VSŽ
KRAJ: VYSOČINA
INVESTOR: Kraj Vysočina,Žižkova 1882/57,Jihlava
DOMOV VE VĚŽI – NOVÁ BUDOVA
D.1.01 – OBJEKTY OBJEKT
D.1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VYPRACOVAL: ING.KŘEHLÍK
STAVO THERM PROJEKCE
STUPEŇ: DSP
DATUM: 01/2024
ZAK.ČÍSLO: 21 013/4
ČÁST/ČÍSLO: D.1.1.
PŮDORYS 1.NP
MĚŘÍTKO: 1:50
LIST: S.2