


MOSTNÍ LIST:

1. Název mostu: most v obci Čechtín		Evidenční čís. mostu: 349 - 012	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): místní Leštínský potok		Rok postavení: rozš. 1971	
3. Dálnice nebo silnice: II/349 km: 17,981		Zatížitelnost: P 1993	
4. Katastrální obec: Čechtín		a) normální: 13 50 kl. 24 pf. 55	
5. Okres: Třebíč		b) výhradní: 32 65 29 60	
6. Kraj: Vysočina		c) výjimečná: 78 420 49 100	
7. Udržovatel: SÚS Třebíč		d) most navržen pro zatížení:	
8. Počet otvorů: 1	9. Světlost otvorů: kolmá: 5,10	šikmá: 7,30	
10. Délka přemostění: 7,30	11. Rozpětí polí:	12. Šikmost mostu: L 44	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: klenba segmentová cihelná tl. 0,45 m rozš. vpravo - 2,00 m deska prostá, 2 ks Pf MJ-9 900/9950			
Stavební výška: 0,80		Úložná výška:	
14. Opěry: Počet 2	Délka: 10,80	Tloušťka: 0,80	
Výška: 2,80	Druh a materiál: kámen		
15. Ostatní podpěry:	Počet:	Délka:	
Tloušťka:		Výška:	
Druh a materiál:			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 7,30		Šířka chodníků:	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 5,00		Volná výška nad vozovkou:	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živičná			
Druh zpevněné části krajnice:			
Druh chodníků:			
Zábradlí: ocelové - 3 vodorovná madla			
18. Výška mostu nad terénem: 2,60			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou: 0,50		Normální hloubka vody: 0,10	
20. Různá zařízení na mostě:		Výkresy mostu: Př. č. 124	
21. Stavební stav: špatný - V. V ⁰⁷ V/IV			
22. Správní údaje: 2008 - 1991 1991 - 1993, 94, 2003, 2005, 2007			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: 217.620,- Kčs			
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	datum	Kčs	datum

		podp

349-012


ŘEZ 1:50 POHLED



Čechtin

PÚDORYS 1:50

349-012



349 - 012

PŘÍČNÝ ŘEZ

