


Vzorový příčný řez 1:50



Skladba opravy SO 104







- Asfaltový beton
- Spojovací postřik asfaltovou emulzí
- Asfaltový beton
- Infiltrační postřik asfaltovou emulzí
- Recyklace za studena

ACO 11+ 50/70 50 mm	ČSN EN 13108-1
PS-E 0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
ACL 16+ 50/70 60 mm	ČSN EN 13108-1
PI-E 1,0 kg/m ²	ČSN 73 6129
RS 180 mm	TP 208

Frézování	do - 110 mm
Celkem	290 mm
Nadvýšení nivelety	0 mm

Výškový systém : Bpv

S - JTSK

OBJEDNATEL	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 16, 586 01 Jihlava	AKCE: VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ OPRAV SILNIC - 1/2013					
OBEC	Chotěboř						
KRAJ	Kraj Vysočina						
DATUM	6.2014						
FORM. A4	1xA4	STAVBA: II/346 Rankov - Svinný - Chotěboř					
STUPEŇ	DSP + PDPS						
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  AF-CityPlan AF-CITYPLAN s.r.o. JINDŘIŠSKÁ 17, 110 00 PRAHA 1 tel.: +420 277 005 531 fax.: +420 224 922 072 www.cityplan.cz ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001		PŘÍLOHA: SO 104 - Obec Chotěboř - vzorový příčný řez					
		TECHNICKÝ ŘEDITEL:	Ing. J. LANDA		KOPIE Č.:	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
		VEDOUCÍ STŘEDISKA:	Ing. V. BARTOŠ				
		VEDOUCÍ PROJEKTU:	Ing. J. LAHODA				
		VYPRACOVAL:	Ing. L. KOPEČEK				
		KONTROLA:	Ing. O. KYP				
		MĚŘITKO:	1:50		Č. ZAKÁZKY: 13 - 2 - 297		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s.r.o.							