



Vzorový příčný řez 1:50










Skladba opravy SO 102 - výměna kce vozovky

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11 +	50mm	ČSN 73 6121
Spojovací postřík asfaltovou emulzí	PS-E	0,5kg/m²	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16 +	60mm	ČSN 73 6121
Infiltrační postřík asfaltovou emulzí	Pt-E	1,0kg/m²	ČSN 73 6129
Recyklace na místě za studena	RS 0/32 CA	180 mm	TP 208
Stěrkořt'	ŠD _A	200mm	ČSN 73 6126-1
Sanace aktivní zóny		cca 300 - 500mm	
Celkem konstrukce vozovky		490mm	
Nadvýšení nivelety		0mm	

Výškový systém : Bpv

S - JTSK

OBJEDNATEL		Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 16, 586 01 Jihlava		AKCE: VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ OPRAV SILNIC - 1/2013						
OBEC		Chotěboř								
KRAJ		Kraj Vysočina								
DATUM		6.2014								
FORM. A4		2xA4								
STUPEŇ		DSP + PDPS		STAVBA: II/346 Rankov - Svinný - Chotěboř						
PŘÍLOHA: SO 102 - Průtah obcí Rankov - vzorové příčné řezy										
GENÉRALNÍ PROJEKTANT:										
 AF-CityPlan AF-CITYPLAN s.r.o. JINDŘIŠSKÁ 17, 110 00 PRAHA 1 tel.: +420 277 005 531 fax.: +420 224 922 072 www.cityplan.cz ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001				TECHNICKÝ ŘEDITEL: Ing. J. LANDA				KOPIE Č.:	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
				VEDOUcí STŘEDISKA: Ing. V. BARTOŠ						
				VEDOUcí PROJEKTU: Ing. J. LAHODA						
				VYPRACOVAL: Ing. L. KOPEČEK						
				KONTROLA: Ing. O. KYP						
				MĚŘITKO:		1:50				
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZNMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s.r.o.										