



Vzorový příčný řez 1:50



Skladba opravy SO 103

Asfaltový beton	ACO 11+ 50/70 50 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik asfaltovou emulzí	PS-E 0,5 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
Asfaltový beton	ACL 16+ 50/70 60 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik asfaltovou emulzí	PI-E 1,0 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
Recyklace za studena	RS 180 mm	TP 208

Frézování

do - 110 mm

Celkem

270 mm

Nadvýšení nivelety

0 mm

Výškový systém : Bpv

S - JTSK

OBJEDNATEL	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 16, 586 01 Jihlava	AKCE:	VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ OPRAV SILNIC - 1/2013			
OBEC	Chotěboř	STAVBA:	II/346 Rankov - Svinný - Chotěboř			
KRAJ	Kraj Vysočina	PŘÍLOHA:	SO 103 - Průtah obcí Svinný - vzorové příčné řezy			
DATUM	6.2014	TECHNICKÝ ŘEDITEL:	Ing. J. LANDA		KOPIE Č.:	ČÁST:
FORM. A4	2xA4	VEDOUcí STŘEDISKA:	Ing. V. BARTOŠ		C	3.4
STUPEŇ	DSP + PDPS	VEDOUcí PROJEKTU:	Ing. J. LAHODA			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	Ing. L. KOPEČEK			
AF-CITYPLAN s.r.o. JINDŘIŠSKÁ 17, 110 00 PRAHA 1 tel.: +420 277 005 531 fax.: +420 224 922 072 www.cityplan.cz ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001		KONTROLA:	Ing. O. KYP			
		MĚŘÍTKO:	1:50	Č. ZAKÁZKY: 13 - 2 - 297		

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s.r.o.