


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

MĚŘITKO 1 : 50 / 10

ÚPRAVA S FRÉZOVÁNÍM, VYROVNÁVKOU, LOŽNOU A OBRUSNOU VRSTVOU
V MÍSTĚ STŘECHOVITÉHO PŘÍČNÉHO SKLONU
ÚSEKY KM ZÚ – 1.444, KM 1.670 – 4.374, KM 4,760 – KÚ




- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU, ACO 11S, TL. 40 MM
- Z MODIFIKOVANÉHO POJIVA ČSN EN 13108–1
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ EMULZE PS, EP, 0,20 kg/m², ČSN 736129
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNOU VRSTVU, ACL 16S, TL. 60 MM
- Z MODIFIKOVANÉHO POJIVA ČSN EN 13108–1
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNOU VRSTVU, ACL 16S, TL. 60 MM
- Z MODIFIKOVANÉHO POJIVA ČSN EN 13108–1, VYROVNÁNÍ (CELKEM 859,64 M³)
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ EMULZE PS, EP, 0,50 kg/m², ČSN 736129

CELKEM MIN. TL. 100 MM

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

MĚŘITKO 1 : 50 / 10

ÚPRAVA S FRÉZOVÁNÍM, VYROVNÁVKOU A OBRUSNOU VRSTVOU
V MÍSTĚ JEDNOSTRANNÉHO PŘÍČNÉHO SKLONU
ÚSEKY KM 1.444 – 1.670, KM 4.374 – 4.687




- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU, ACO 11S, TL. 50 MM
- Z MODIFIKOVANÉHO POJIVA ČSN EN 13108–1
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ EMULZE PS, EP, 0,20 kg/m², ČSN 736129
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU, ACO 11S, TL. 50 MM
- Z MODIFIKOVANÉHO POJIVA ČSN EN 13108–1, VYROVNÁNÍ (CELKEM 57,77 M³)
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ EMULZE PS, EP, 0,50 kg/m², ČSN 736129

CELKEM MIN. TL. 50 MM

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

MĚŘITKO 1 : 50 / 10

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY VČETNĚ VÝMĚNY ZEMINY V AKT. ZÓNĚ TL. 0.5 M
STÁVAJÍCÍ PŘÍČNÝ SKLON SE ZACHOVÁ
ÚSEK KM 4.687 – 4,760



- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU, ACO 11S, TL. 40 MM
- Z MODIFIKOVANÉHO POJIVA ČSN EN 13108–1
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ EMULZE PS, EP, 0,20 kg/m², ČSN 736129
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNOU VRSTVU, ACL 16S, TL. 60 MM
- Z MODIFIKOVANÉHO POJIVA ČSN EN 13108–1
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ EMULZE PS, EP, 0,20 kg/m², ČSN 736129
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU, ACP 22S, TL. 90 MM
- Z MODIFIKOVANÉHO POJIVA ČSN EN 13108–1
- ŠTĚRKODRŤ, ŠD_a 0–63, ČSN 736126–1 TL. 250 MM

CELKEM MIN. TL. 440 MM

Změna	Číslo/rok	Vypracoval
	01/2014	Ing. Karel Drobil

SO 105

HIP :		VP :		WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz	
Projektant : Richard Šindelář		Kontroloval : Josef Sedivý		Zodp. projektant : Ing. Lubomír Hlom	
Stavebník : Krajská správa a údržba silnic Vysčiny, Jihlava				Č. zakázky : 844	
Obec : Zajíčkov, Dobrá Voda, Nová Buková, Černov				Datum : 11/2015	
Stavba : II/112 hr. kraje – Horní Cerekev, I. etapa Úsek č.5 – II/112 Zajíčkov (konec obce) – MK Černov				Formát : 5 A4	
				Měřítko : 1:50/10	
				Stupeň : DOS	
Příloha : Vzorové příčné řezy - převýšené				Číslo arch. : 32/15	
				Číslo přílohy : C 5.3.1	