

A4 – BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

OK Hornoměstská, Třebíčská

1. Identifikační údaje

1.1. Stavba

Název stavby : **OK Hornoměstská, Třebíčská**

Místo stavby : kraj Vysočina

Katastrální území : Velké Meziříčí

1.2. Objednatel / Investor

Objednatel : **Město Velké Meziříčí**
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
IČ 002 956 71

Zastoupené : starostou Ing. Radovanem Necidou

1.3. Zhotovitel dokumentace

Gen. projektant : **Silniční projekt, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno**
IČ: 469 688 22, DIČ: CZ 469 68 822

Stupeň PD : **PDPS**

2. Balance zemních prací

Zemní práce budou probíhat po úroveň zemní pláň zpevněných ploch. Z plochy cca 829m² bude sejmuta ornice v tloušťce 30cm. Ze zatravněných ploch bude provedeno odstranění travnatého drnu v tloušťce 20cm.

Výkopy – odvoz na skládku : 261,7 m³

Výkopy – zemina pro zpětné použití : 162,2 m³

Násypy : 4m³

Sejmutí trav.drnu : 12,6 m³

Zpětné ohumusování : 10,8 m³

Pro zpětné ohumusování bude použito 10,8m³ zeminy. Na skládku bude odvezeno 263,5m³ zeminy. Pro násyp středového ostrova bude potřeba dovézt 4m³ nenamrzavého materiálu.

V Brně, 11/ 2015

Ing.Petra Komendová

