

OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ
M 1:50

Hornoměstská / Třebíčská / Pod hradbami




DLAŽBA - ŽULOVÁ KOSTKA	DL	160 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODŘT - LOŽNÁ VRSTVA	ŠD 4/8	40 mm	ČSN 73 6124
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC C 8/10	160 mm	ČSN 73 6124
ŠTĚRKODŘT	Šda	220 mm	ČSN 73 6126
CELKEM		580 mm	

KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11S	40 mm	ČSN EN 13108-5
SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD.ASF. EMULZÍ	PS-EP	0.35 KG/M²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16S	60 mm	ČSN EN 13108-1
FILTRČNÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ	PI-E	0.65 KG/M²	ČSN 73 6129
CELKEM		100 mm	

KONSTRUKCE DĚLICÍHO OSTROVA

DLAŽBA - ŽULOVÁ KOSTKA	DL	160 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ - LOŽNÁ VRSTVA	ŠD 4/8	40 mm	ČSN 73 6124
ŠTĚRKODRŤ	ŠDa	160 mm	ČSN 73 6126
CELKEM		360 mm	



PDPS

ZODP. PROJEKTANT : Ing.R.Drnc		NAVRHL/VYPRACOVAL : Ing.P.Komendová		TECHNICKÁ KONTROLA : Ing.R.Drnc				
HL. ING. PROJEKTU : Ing.R.Drnc		KRESLIL/CAD :				SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o. Šumavská 31, 602 00 Brno		
KRAJ : VYSOČINA			MÚ : VELKÉ MEZIŘÍČÍ			FORMÁT : 2A4		
OBJEDNATEL : MÚ VELKÉ MEZIŘÍČÍ						DATUM : 11/2015		
AKCE : OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ SO 101 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA						ČÍS. ZAKÁZKY : 33/15		
						STUPEŇ : PDPS		SOUPRAVA :
						MĚŘÍTKO :1:50		
PŘÍLOHA : VZOROVÉ ŘEZY						PŘÍLOHA ČÍS. : 04		