

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/34316/2015/386/2015-pa

Dne: 15.09.2015
Vyřizuje: Mgr. Jan Palas
Telefon: 566 781 087
E-mail: palas@mestovm.cz
Datová schránka: gvebwhm

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.
Šumavská 31
602 00 Brno

Souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci „OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ“, k.ú. Velké Meziříčí

Odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí se vyjadřuje z těchto hledisek:

1. Ochrana ovzduší

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Palas, tel. 566 781 087

Bez připomínek.

2. Ochrana přírody a krajiny

Kontaktní osoba: Ing. Petr Jiříkovský, tel. 566 781 086

V případě umístění stavby v těsné blízkosti stromů - zeleně rostoucí mimo les, která je chráněna dle ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, před poškozováním a ničením, je nutno respektovat ČSN - 839061 „Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“, kdy je třeba dodržovat výše uvedené předpisy a stanovené postupy při provádění stavebních prací. Požadujeme ČSN - 839061 zapracovat do projektové dokumentace.

3. Odpadové hospodářství

Kontaktní osoba: Bc. Zdislava Fialková, tel. 566 781 083

Zhotovitel bude postupovat dle pokynů uvedených ve smlouvě s investorem, tj. městem Velké Meziříčí.

4. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Tunkr, tel. 566 781 088

Bez připomínek.

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Kontaktní osoba: Vladimír Rybár, tel. 566 781 081

Bez připomínek.

6. Vodní hospodářství

Kontaktní osoba: Mgr. Yvona Vránová, tel. 566 781 084, Ing. Eva Křivská, tel. 566 781 085

Záměr bude předem projednán s provozovatelem vodovodu a kanalizace.

Toto vyjádření není povolením nebo souhlasem a ani je nenahrazuje. Vzhledem k tomu, že není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, nelze se proti němu odvolat.

otisk razítka

Mgr. Jan Palas v. r.
úředník odboru životního prostředí

Digitálně podepsal Mgr Jan Palas
Datum: 15.09.2015 08:51:17 +02:00

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Číslo jednací: DOP/34315/2015 /16/2015-krej

Dne: 21.09.2015

Vyřizuje: Emil Krejska

Telefon: 566 781 061

E-mail: krejska@mestovm.cz

Datová schránka: gvebwhm

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno

Věc: Vyjádření k dokumentaci

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení: **OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ**, vypracované: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, Ing. Komendová, Ing. Drnec

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.) posoudil předložené doklady z hlediska silničních zájmů. Na základě toho ve smyslu ustanovení zákona 13/1997 Sb. a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává

stanovisko

k předložené akci:

- 1) Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, k předložené projektové dokumentaci **OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ**, vypracované: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, Ing. Komendová, Ing. Drnec, nemá zásadních připomínek.
- 2) V projektu je nutné **doplnit** výjezd – připojení místní komunikace Pod Hradbami k sil.II/602.
- 3) Stavba musí být provedena v souladu s ČSN 736110 – projektování místních komunikací, ČSN 736102 – projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, TP 83 – odvodnění pozemních komunikací, vyhláškou č. 398/2009 Sb. – bezbariérové užívání pozemních komunikací a s dalšími souvisejícími platnými právními předpisy.
- 4) Bude respektována vyhláška č. 104/1997 Sb. (§14 stavební úpravy vyžadující ohlášení, § 15 stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení, § **16 příprava staveb, výstavba a stavební úpravy**.)
- 5) Stavba autobusového zálivu – znemožnění stávajícího připojení parkoviště k místní komunikaci omezí stávající počet jeho parkovacích míst.
- 6) Další stupeň projektové dokumentace musí obsahovat kompletní organizaci výstavby, přechodné dopravní značení a zařízení, uzavírky a objízďky v rámci připravované stavby.

Emil Krejska

úředník odboru dopravy
a silničního hospodářství

Digitálně podepsal Emil Krejska
Datum: 21.09.2015 13:09:59 +02:00

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Číslo jednací: VÝST/46034/2015 /6306/2015-dvor

Dne: 17.12.2015

Vyřizuje: Ing. Petr Dvořák

Telefon: 566 781 206

E-mail: dvorak.p@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.
Šumavská 31
602 00 Brno

Závazné stanovisko

ve věci projektové dokumentace okružní křižovatky v prostoru křižovatky ulic Hornoměstská – Třebíčská ve Velkém Meziříčí, dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn

Město Velké Meziříčí, IČ: 00295671, se sídlem Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí zastoupené na základě plné moci společností Silniční projekt, spol. s r.o., IČ: 46968822, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno (dále jen „žadatel“), dne 26. 11. 2015 podal k odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Velké Meziříčí žádost o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn, k projektové dokumentaci okružní křižovatky v prostoru křižovatky ulic Hornoměstská – Třebíčská ve Velkém Meziříčí, v rozsahu uvedeném v této žádosti.

Bližší specifikace předmětu žádosti (v žádosti o závazné stanovisko je uveden tento rozsah zamýšlených prací):

Pro objednatele akce Město Velké Meziříčí jsme zpracovali projektovou dokumentaci ve stupni DÚR na výše uvedenou akci.

Žádáme Vás o vyjádření k projektové dokumentaci z hlediska souhlasu s vydáním územního rozhodnutí. Ve vyjádření je třeba výslovně uvést souhlas s vydáním územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu.

Přílohou a nedílnou součástí žádosti o závazné stanovisko je *Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Přehledná situace, Koordinační situace a Vzorový příčný řez*; vypracoval: *Silniční projekt, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, 09/2015.*

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové péče, na základě žádosti žadatele o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci okružní křižovatky v prostoru křižovatky ulic Hornoměstská – Třebíčská ve Velkém Meziříčí, v rozsahu uvedeném v této žádosti, ze dne 10. 11. 2015, doručené Městskému úřadu Velké Meziříčí dne 26. 11. 2015 vydává podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění pozdějších změn) a podle vyhlášky č. 66/1988 Sb. (ve znění pozdějších

změn), kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, po písemném vyjádření NPÚ ÚOP v Telči, č.j.: NPÚ-372/87969/2015 a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn, toto závazné stanovisko:

Stavební úpravy popsané v projektové dokumentaci okružní křižovatky v prostoru křižovatky ulic Hornoměstská – Třebíčská ve Velkém Meziříčí, na pozemku parc. č. 5627/1, 2804/8, 2804/7, 5621, 2851/8, 2851/9, 2855/3, 2855/2, 2855/1, 300/1, 2797/2 a 764 v k.ú. Velké Meziříčí, v rozsahu uvedeném v žádosti o vydání závazného stanoviska (viz také výše uvedená bližší specifikace předmětu žádosti), jsou z hlediska státní památkové péče přípustné při splnění následujících podmínek:

- Středový ostrůvek se nebude výškově výrazněji uplatňovat.
- Pro dláždění dělicích ostrůvků se použije pokud možno starší dlažba získaná při zemních pracích v intravilánu města Velké Meziříčí, případně jiný vhodný druh dlažby z lokálních hornin.

O d ů v o d n ě n í

Stavbou dotčené pozemky se nachází na území městské památkové zóny Velké Meziříčí, proto je nutné postupovat dle obsahu platné legislativy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn, a stanovit pro navrhované práce, které jsou předmětem této žádosti, podmínky vycházející ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot daného území, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru.

Podmínka, že středový ostrůvek se nebude výškově výrazněji uplatňovat, je stanovena z toho důvodu, aby tento novodobý prvek v prostředí městské památkové zóny působil co možná nejméně výrazně. Odborná organizace státní památkové péče (NPÚ ÚOP v Telči) ve svém písemném vyjádření dále požadovala ohraničení středového ostrůvku od jízdního pruhu dvěma řadami kamenné dlažby. Z projektové dokumentace vyplývá, že středový ostrůvek bude od jízdního pruhu oddělen prstencem tvořeným z žulových kostek. Navrhované řešení bylo dodatečně dne 17. 12. 2015 zkonzultováno se zástupcem NPÚ ÚOP v Telči, se závěrem, že tato varianta je možná a v souladu se zájmy státní památkové péče.

Požadavek na využití lokálně tradičního materiálu pro dláždění dělicích ostrůvků vychází ze snahy co nejvíce tyto novodobé prvky přizpůsobit materiálům typickým pro historické prostředí města.

Při dodržení stanovených podmínek realizací okružní křižovatky v prostoru křižovatky ulic Hornoměstská – Třebíčská nedojde k ohrožení památkových hodnot chráněných v rámci městské památkové zóny Velké Meziříčí pohledově ani provozně.

K projektové dokumentaci okružní křižovatky v prostoru křižovatky ulic Hornoměstská – Třebíčská ve Velkém Meziříčí, bylo ze strany odborné organizace státní památkové péče (NPÚ ÚOP v Telči) vypracováno písemné vyjádření č.j.: NPÚ-372/87969/2015 (dále jen „odborné vyjádření“), které je podkladem pro toto závazné stanovisko. S obsahem odborného vyjádření byli účastníci seznámeni před vydáním tohoto závazného stanoviska a nevznegli k němu žádnou připomínku.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
413 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
-57-

Vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje
Ing. Antonín Kozina v. r.



Za správnost vyhotovení: Ing. Petr Dvořák

Účastníci řízení (obdrží doporučeně do vlastních rukou):

- Město Velké Meziříčí, IČ: 00295671, se sídlem Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí zastoupené na základě plné moci společností Silniční projekt, spol. s.r.o., IČ: 46968822, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno (žadatel)
- Kraj Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava (vlastník pozemků parc. č. 5627/1, 2804/8, 2804/7 v k.ú. Velké Meziříčí)

Dále obdrží:

- NPÚ ÚOP v Telči
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ: 00090450, se sídlem Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
územní pracoviště Žďár nad Sázavou

Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 650 811, fax: 566 650 888, e-mail: podatelna@zr.khsjih.cz, ID: py2ivam

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2015-08-31

Naše značka: KHSV/18193/2015/ZR/HOK/Roh

Vyřizuje: Ing. Josef Roháček

Telefon: 566 650 830

E-mail: josef.rohacek@zr.khsjih.cz

SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o.

Šumavská 524/31

Brno

602 00

IDDS:u3t2c68

Datum: 29. září 2015

**Okružní křižovatka Hornoměstská, Třebíčská Velké Meziříčí – projektová dokumentace
k územnímu řízení – s t a n o v i s k o orgánu ochrany veřejného zdraví**

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto **z á v a z n é s t a n o v i s k o :**

S návrhem projektové dokumentace stavby „Okružní křižovatka Hornoměstská, Třebíčská Velké Meziříčí“ v k.ú. Velké Meziříčí pro účely vydání územního rozhodnutí se **souhlasí**.

O d ů v o d n ě n í

Na základě žádosti investorem zplnomocněné osoby – SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o., IČ: 46968822, doručené dne 3.9.2015 posoudila oprávněná úřední osoba KHS kraje Vysočina doplněnou projektovou dokumentaci k územnímu řízení, zpracovanou v srpnu 2015 projekčním oddělením pod vedením Ing. Rudolfo Drncem. Investorem stavby je Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce /modernizace/ stávající průsečné křižovatky silnic II/602 procházející ulicí Hornoměstská, komunikace procházející ulicí Třebíčská a napojující se komunikace ulice Pod Hradbami v intravilánu města Velké Meziříčí. V prostoru stávající průsečné křižovatky bude zbudována okružní křižovatka. Rekonstrukce průsečné křižovatky na okružní křižovatku je navržena v souladu se stávající územně plánovací dokumentací na plochách určených pro dopravu. V návaznosti na modernizaci křižovatky na okružní dojde také k úpravám parkovišť na ulicích Hornoměstská a Třebíčská. Na ulici Třebíčská projekt také navrhuje vybudování autobusových zastávek pro mimoměstskou linku. Dále bude vybudován sjezd z parkoviště před hotelem U Bílého koníčka. Okružní křižovatka s jednopruhovým jízdním okružním pásem s vnějším průměrem $D = 22$ m s návrhovou rychlostí 30 km/h je stavbou trvalého charakteru, budovanou za účelem zajištění plynulosti dopravy. Průměr středového ostrova je 8,0 m. Šířka jízdního pásu je 5,0 m. Přestavbou dojde k předpokládanému snížení hlukové a emisní zátěže obyvatel okolní zástavby, zvýšení bezpečnosti dopravy v prostoru křižovatky. Pozitivní vliv se odrazí na plynulosti dopravy bez tvoření větších popojíždějících kolon automobilů. Povrch vozovky bude z asfaltového mastix koberce SMA 11S PMB 45/80-60 40mm.

Projekt jako takový nepřináší do území nový dopravní cíl, který by znamenal zvýšení dopravních intenzit. Umístění OK je situováno do prostoru stávající průsečné křižovatky. Bude položen nový kryt vozovky, což

příspěje ke snížení hlukové zátěže okolních objektů. Hluková studie nebyla zpracována, ani orgán ochrany veřejného zdraví nepožaduje její vypracování.

Výše uvedený návrh stavby není v rozporu se zájmy v oblasti ochrany veřejného zdraví ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a předpisů souvisejících, a proto se s dokumentací předmětné stavby vyslovuje souhlas.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Josef Roháček
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
ve Žďáře nad Sázavou



(7)

HZS Kraje Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou
Jamská 2231, 591 01 Žďár nad Sázavou

ADRESÁT:

Město Velké Meziříčí
Radnická 29/1, Velké Meziříčí
594 01 Velké Meziříčí

VYŘIZUJE: nprap. Marta Rybová
TEL: 950291108
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz
14.9.2015

Č.j.:HSJI- 4577-2/ZR-2015

Počet listů: 1
Přílohy:

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: OK Hornoměstská, Třebíčská
Místo stavby: Velké Meziříčí, ul. Hornoměstská, Třebíčská, Pod Hradbami
Stavebník - investor: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí
Předložený druh dokumentace: Podklady pro vydání územního rozhodnutí
PBŘ (dokumentaci) zpracoval: Ing. R. Drnec, ČKAIT - 1000311, PD z 08/2015

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedené **podklady pro vydání územního rozhodnutí** předložené dne 7.9.2015 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko


V prostoru křižovatky ulic Hornoměstská a Třebíčská bude provedena nová okružní křižovatka. Součástí stavby bude zřízení autobusových zastávek na ul. Třebíčská a úprava přilehlých parkovacích ploch na ul. Hornoměstská a Třebíčská. Bude provedena přeložka sloupu VO.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



.....
HZS Kraje Vysočina
Ředitel územního odboru Žďár nad Sázavou
plk. Ing. Vladimír Sobotka

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Silniční projekt spol. s.r.o.
Šumavská 31
602 00 Brno

(datovou schránkou)

Váš dopis značky/ze dne
31. 8. 2015

Číslo jednací
KUJI 63113/2015
OZPZ 2030/2015 Ča

Vyřizuje/telefon
Markéta Čadová/564602530

V Jihlavě dne
21. 9. 2015

„OK Hornoměstská, Třebíčská“

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ“) obdržel dne 3. 9. 2015 podání společnosti Silniční projekt spol. s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, IČ 46968822, zastupující investora stavby – Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ 00295671, kterým požádala o vyjádření k výše uvedené stavbě. Součástí žádosti byla průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, přehledná situace, koordinační situace a vzorové řezy.

Předmětem stavby je modernizace křižovatky ulic Hornoměstská, Třebíčská a Pod Hradbami v intravilánu města Velké Meziříčí. V návaznosti na modernizaci křižovatky na okružní dojde také k úpravám parkovišť na ul. Hornoměstská a Třebíčská a vybudování autobusových zastávek pro mimoměstskou linku.

SO 101 Okružní křižovatka:

Nová okružní křižovatka se bude nacházet na silnici II/602. Návrh přestavby respektuje stávající polohu komunikací – jak směrově, tak výškově. Poloha křižovatky zůstane zachována. Dojde k odfrézování stávajícího asfaltobetonového povrchu, který bude nahrazen povrchem novým. Středový ostrov okružní křižovatky bude ozeleněný, jeho vnější pás bude ze žulových kostek. Základní rozměry: průměr středového ostrova 8,00 m, šířka jízdního pásu 5,00 m, vnější průměr jízdního pásu 22,00 m.

V současné době se na uvažovaném místě nachází provizorní okružní křižovatka. Jelikož se toto řešení ukázalo pro místní provoz dostatečně fungující, rozhodl se investor vybudovat okružní křižovátku natrvalo.

SO 102 Parkoviště na ul. Hornoměstská:

Předmětem tohoto objektu je zřízení sjezdu z parkoviště před hotelem „U Bílého koníčka“.

SO 103 Autobusové zastávky:

Tento objekt řeší výstavbu autobusových zastávek pro mimoměstskou dopravu na ul. Třebíčská. Pro zastávku ve směru z města do Třebíče je navržen autobusový záliv, zastávka směrem od Třebíče do města je pak navržena z důvodu nedostatku místa přímo ve vozovce.

SO 104 Parkoviště na ul. Třebíčská:

Jde o napojení stávajícího parkoviště na ul. Třebíčská na hlavní komunikaci a v návaznosti také prodloužení chodníku od zastávky autobusu směrem k mostu.

SO431 Přeložka sloupu VO:

Tento objekt řeší přeložku sloupu veř. osvětlení, který se nachází v bezprostřední blízkosti okružní křižovatky. Sloup bude přeložen za obrubu chodníku do nebezpečné plochy.

1. Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o EIA“):

KrÚ, OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA, s přihlédnutím k níže uvedenému stanovisku orgánu ochrany přírody a krajiny dle § 45i odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., kde se vylučuje, že by záměr mohl mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, uvádí, že předložená dokumentace neobsahuje záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu o EIA podléhající zjišťovacímu řízení nebo posouzení, ani záměry, jejichž provedení by mohlo významně ovlivnit životní prostředí. Negativní vlivy stavby na životní prostředí jsou nevýznamné, jak svým rozsahem, tak svou závažností. Stavba „OK Hornoměstská, Třebíčská“ tudíž **nepodléhá zjišťovacímu řízení a posouzení záměru z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona o EIA.**

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a nelze se proti němu odvolat. Rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

Vypracovala: Ing. Čadová

2. Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

KrÚ, OŽPZ jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění konstatuje, že nejsou dotčeny zájmy z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů v kompetenci krajského úřadu.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření (stanovisko) orgánů ochrany přírody dle § 76 a 77 zákona, jež jsou kompetentními orgány z hlediska povolení ke kácení dřevin a obecné ochrany přírody.

Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000):

KrÚ, OŽPZ jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, po posouzení uvedeného záměru vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:

záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

Odůvodnění:

Vzdálenost EVL od daného záměru, jejich předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejich ovlivnění a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

Toto stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

Vypracovala: Ing. Kulková DiS.

3. Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyjádření z hlediska vodního zákona je v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v tomto případě Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, který je podle § 106 vodního zákona příslušným vodoprávním úřadem.

Vypracoval: Mgr. Mikyňa

4. Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy lesů podle § 47 odst. 1) písm. b) zákona o lesích sděluje následující:

Vzhledem k tomu, že z předložených podkladů nevyplývá, že by stavbou mělo dojít k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu 1 ha a více, nemá krajský úřad, státní správa lesů k tomuto záměru připomínek. V případě, že by stavbou docházelo k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu do 1 ha nebo se realizovala ve vzdálenosti do 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa (což z předloženého patrně není), byl by k záměru příslušný vyjadřovat se, ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o lesích, obecní úřad obce s rozšířenou působností - Městský úřad Velké Meziříčí.

Vypracoval: Ing. Bartoš

5. Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon o ochraně ZPF“)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán dle § 13 odst. 1) písmene b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, na základě dodatečně předloženého záborového elaborátu zjistil, že

stavbou nedojde k dotčení zemědělských pozemků, náležejících do ZPF. Stavba se nedotkne zákonem chráněného zájmu.

Vypracoval: Ing. Gottfried

otisk úředního razítka

Ing. Eva Horná

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

MINISTERSTVO OBRANY ČR
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ
ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY
Teplého 1899, 530 02 Pardubice, datová schránka hjyaavk

MOCR 15407-7/2015 - 6440

V Pardubicích dne 1. října 2015

Sp.zn. 45036/2015-8201-OÚZ-PCE

Výtisk jediný

Počet listů: 1

Počet stran: 2

Silniční projekt spol. s.r.o.
Šumavská 31

602 00 Brno

Věc: „OK Hornoměstská, Třebíčská, p.p.č. 5627/1,2804/8,2804/7,...a další v k.ú. Velké Meziříčí“

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění, Vám sděluji výsledek vyhodnocení výše uvedené akce a vydávám:

z á v a z n é s t a n o v i s k o

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.) a níže uvedených podmínek, které požadují zahrnout do výrokové části rozhodnutí.

Stanovisko platí dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (vodoprávní, veřejnoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodohospodářské rozhodnutí, případně i stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření, kontaktujte v souladu s vlastnickým právem na listu vlastnictví Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Podmínky:

1. Bude - li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska

Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.

2. Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice II/602 v celém profilu, její případná omezení a objízďkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky - Regionálním střediskem vojenské dopravy, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc, kpt. Ing. Jaroslav Hruďička, tel.č. 973 401 551.

V řešené lokalitě se nenachází vojenské inž. sítě.

Vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice
Bc. Pavla Hromádková

Vyřizuje: Romana Čapská, tel: 973 245 973

Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naši spisovou značku a žádosti zasílejte doporučenou poštou.

SILNIČNÍ PROJEKT, s.r.o.
Šumavská 31
60200 Brno

naše značka
5001173480

vyřizuje
Martina Pýchová

datum
17.09.2015

Věc:

OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ - Velké Meziříčí.

K.ú. - p.č.: Velké Meziříčí

Stavebník: Město Velké Meziříčí, Radnická 1/29, 59413 Velké Meziříčí

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., RO Morava 1 (Lukáš Kameník, tel. 532228231):

Bez připomínek.

Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., EPZ Jihlava (Martina Pýchová, tel. 532228294):

V zájmovém území se v současné době nachází NTL a STL plynovodní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě RWE GasNet, s.r.o.

Sloupy a další objekty budou umístěny dle zákona č. 458/2000 Sb. a ČSN 736005 mimo ochranné pásmo plynovodního vedení a zařízení, tj. min. 1 m od okraje tohoto vedení a zařízení.

K plynovému zařízení umístit těleso komunikace v souladu s ČSN 73 6005.

Podmínky RWE Distribuční služby, s.r.o. pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů:

SOUBĚH (dle ČSN 73 6005):

NTL plynovody (0 # 0,05) bar:

do 1 kV = 0,4 m
do 10 kV = 0,4 m
do 35 kV = 0,4 m
do 220 kV = 0,4 m

STL plynovody (0,05 # 4) bar

do 1 kV = 0,6 m
do 10 kV = 0,6 m
do 35 kV = 0,6 m
do 220 kV = 0,6 m

VTL plynovody (4 # 40) bar

do 1 kV = 4 m*)
do 10 kV = 4 m*)
do 35 kV = 4 m*)
do 220 kV = 4 m*)

*) V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

KŘÍŽENÍ:

Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. U VTL plynovodů musí být přesah minimálně 2 m od potrubí na obě strany. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.

V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů:

- Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu.

- V místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně o 0,15 m na obě strany. Případné spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou.

Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (příčemž jeden z nich je silový stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu ochrany pomocí betonových desek, a to z důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu na plynovodu.

- Pokud by měla nově budovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní řád, křížit v těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásep plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky čl. 5.2 TPG 704 01.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá RWE GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolení režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),


16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001173480 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.




Martina Pýchová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420532228294
martina.pychova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001173480 ze dne 17.09.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Velké Meziříčí, Radnická 1/29, 59413 Velké Meziříčí, K.ú.: Velké Meziříčí.



Legenda:

—	linie plynovodu
—	NTL
—	STL
—	VTL
—	VVTL
—	nefunkční
—	výstavba
⊠	regulační stanice
	ochranné zařízení
—	kabel
—	elektroodpojka
—	kabel protikoroziční ochrany
—	anodové uzemnění
⊞	stanice katodové ochrany





E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

SILNIČNÍ PROJEKT, s.r.o.
Ing. Petra Komendová
Šumavská 31
602 00 Brno

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa Nové Město
na Moravě
Vratislavovo nám. 118
592 31 Nové Město n. M.
www.eon.cz

Ing. František Novotný
T +420-566655708
frantisek.novotny@eon.cz

Naše značka
F5310-16083340

Nové Město n. M., 05.10.2015

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Toto vyjádření vydává společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) jednající jako zástupce společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

ECZR byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu (dále jen OP):

Podzemní vedení VN
Podzemní vedení NN

Jedná se o akci: „OK Hornoměstská, Třebíčská“. K zásahům do OP dochází v místě stavby, katastrální území, K.ú. Velké Meziříčí.
Zemní kabely vysokého napětí musí zůstat mimo komunikaci a obrubníky objezdu – min 1m (severní část oblouku kruhového objezdu)

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
veřejně vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

16083340

vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák,**
tel.: 602563438, email: pavel.klusak@eon.cz.
- 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy

ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 24.09.2015.

- 11) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN.

Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.

- 12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Ing. František Novotný,
tel.: 566655708,
email: frantisek.novotny@eon.cz


V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.



E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Nové Město



006



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

SILNIČNÍ PROJEKT, s.r.o.
Ing. Petra Komendová
Šumavská 31
602 00 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.
RCDS Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 118
Nové Město
www.eon.cz

Petra Hořinková
T +420-54514-5727
petra.horinkova@eon.cz

Naše značka
P11356-16078159

Nové Město, 24.09.2015

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: Město Velké Meziříčí
Název stavby: OK Hornoměstská, Třebíčská
Místo stavby: K.ú. Velké Meziříčí

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnostem v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb.,

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

16078159

o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Vaše žádost byla předána na Regionální správu, která vydá souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy v provozování ECD.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák,** tel.: 602563438, email: pavel.klusak@eon.cz.
4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.



9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Ing. František Novotný,
tel.: 566655708,
email: frantisek.novotny@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 24.09.2016.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
270 45 České Budějovice
IČO: 250 14 111, DIČ: CZ250141111

111

Příloha: Orazítková situace s informativním zákresem.


Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Měřítko: 1:1000

Datum 24.09.2019

Výškový list

Strana 1/1



Silniční projekt s.r.o.

Váš dopis

Naše značka

POS-81/15-Pok

Vyřizuje

Aleš Pokorný 541132698,
606 613871

Datum

9.9.2015

**PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)**

Tyto podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací jsou vydány v návaznosti na

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydaného útvarům Technické dokumentace sítě pod č. j. 678274/15 a jsou jeho nedílnou součástí.

Název stavby: OK Homoměstská, Třebíčská

Stavebník: Město Velké Meziříčí

Řešení střetu:

realizace stavby je podmíněna překládkou trasy SEK. Jedná se o přeložení kabelové trasy a uložení kabelů do chrániček v místě křížení ulice Třebíčské. Vedle kabelové trasy budou založeny dvě rezervní chráničky o pr. 110mm.

Pro stavebníka je výhodné, aby trasa přeložky SEK byla součástí územního rozhodnutí stavby, která ji vyvolala.

Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal.

Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN a.s.

Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě CETIN a.s. Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí.

Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště ochrany sítě Brno termín zahájení prací.

Pro zahájení administrace přeložky a vypracování cenové technického návrhu kontaktujte e-mailovou poštou:

Ludmila Uhrová, 238462454, 607931841, ludmila.uhrova@cetin.cz

Aleš Pokorný

Senior specialista pro ochranu sítě
CETIN a.s.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

156

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 678274/15

Číslo žádosti: 0115 436 944

**Důvod vydání Vyjádření: Územní řízení k rozhodnutí - o umístění stavby, - o změně
využití území, - o změně stavby**

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 31. 8. 2017.

Žadatel	SILNIČNÍ PROJEKT, s.r.o., kontaktní osoba: SILNIČNÍ PROJEKT, s.r.o., Šumavská 31, Brno, 60200	
Stavebník	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, 59413	
Název akce	OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ	
Zájmové území	Okres	Žďár nad Sázavou
	Obec	Velké Meziříčí
	Kat. území / č. parcely	Velké Meziříčí

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK)
nebo její ochranné pásmo.**

Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 678274/15

Číslo žádosti: 0115 436 944

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - **Aleš Pokorný, e-mail: ales.pokorny@cetin.cz** (dále jen *POS*).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 678274/15

Číslo žádosti: 0115 436 944

Výjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 31. 8. 2015.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PISEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PISEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PISEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PISEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PISEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení *PISEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PISEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PISEK*. Odkryté *PISEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

Příloha k *Vyjádření* 678274/15

Číslo žádosti: 0115 436 944

6. V místech, kde *PISEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PISEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NISEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PISEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PISEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PISEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PISEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PISEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NISEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NISEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PISEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NISEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NISEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 606 613 871 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxi v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení. případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

Příloha k *Vyjádření* 678274/15

Číslo žádosti: 0115 436 944

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 678274/15

Číslo žádosti: 0115 436 944

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz;

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz

Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz

Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.síť - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com



ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 678274/15

Číslo žádosti: 0115 436 944

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov

IČ: 25172786

DIČ: CZ25172786

kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 15058786

DIČ: CZ15058786

kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava

IČ: 60721197

DIČ: CZ60721197

kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz

Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

A map of the P1 site, showing a T-shaped structure. The label 'P1' is located near the junction of the horizontal and vertical sections. A scale bar at the bottom right indicates a distance of 50 meters.












































LEGENDA

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 OÚArista 258176
 130 00 Praha 3
 DIČ: CZ04084063

A hand-drawn map of a river section. A vertical line labeled 'P1' divides the map into two sections. The left section is labeled 'P1-1' and the right section is labeled 'P1-2'. A river channel is depicted with a dashed line and a solid line, flowing from the top left towards the bottom right. A series of small dots follows the river's path. An arrow points towards the top right corner. A scale bar at the bottom right indicates a distance of 50 meters, with a '0' at the start. The map is enclosed in a rectangular border.

[illegible]

- 



- - - - -  
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

[illegible][illegible]

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

Silniční projekt, spol. s r. o.
Ing. Petra Komendová
Šumavská 31
602 00 BRNO

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/3698/2015-Še
Vyřizuje: Šemrínec Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 25. 9. 2015

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKČIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci k územnímu řízení na akci: „OK Hornoměstská, Třebíčská“, k. ú. Velké Meziříčí

Investor: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantkou, Ing. Petrou Komendovou, zakázkové číslo 33/15 (datum 08/2015, datum aktualizace projektu dne 25. 9. 2015 – zasláno na e-mail semrinec@vaszr.cz) řeší tyto stavební objekty:

- SO 101 Okružní křižovatka
- SO 102 Parkoviště na ul. Hornoměstská
- SO 103 Autobusové zastávky
- SO 104 Chodníky
- SO 301 Přeložka kanalizace (přeložka stávající jednotné kanalizace DN 500 ŽB a DN 400 BE v délce 81,30 m. Nové potrubí bude provedeno z kameniny DN 400. Je řešeno i přepojení 4 stávajících uličních vpustí a napojení 1 nové uliční vpusti – přípojky budou z kameniny DN 150. Uliční vpusti budou se sifonem a s protizápachovou uzávěrou. Stávající šachta Š899 bude přesunuta do dělicího ostrůvku na ulici Pod hradbami.)
- SO 302 Přeložka vodovodu (přeložka stávajícího potrubí vodovodu DN 150 LT, které bude nahrazeno potrubím DN 150 TLT C 64 a to v délce cca 12,6m. Zároveň bude přemístěn stávající hydrant mimo vozovku)
- SO 401 Přeložka kabelů Cetin
- SO 431 Přeložka sloupů VO a nasvícení přechodu

(dále jen stavba).

Adresa divize
Studentská 1133
591 21 Žďár nad Sázavou

tel.: +420 566 651 111
fax: +420 566 651 195
e-mail: divize@vaszr.cz

Bankovní spojení: 1806751/0100
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti
Soběšická 820/156
638 01 Brno

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby VAS

souhlasí.

2. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby na stavbu „OK Hornoměstská, Třebíčská“ VAS

souhlasí za podmínky, že další stupeň projektové dokumentace (pro stavební povolení) bude respektovat níže uvedené požadavky VAS.

3. K dalšímu stupni projektové dokumentace (pro stavební povolení) VAS požaduje:

- v projektové dokumentaci stavby respektovat ochranné pásmo zařízení ve správě VAS v souladu:
 - se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění */vodovody a kanalizace/*
 - s ČSN 75 5411, článek 4.4 */vodovodní přípojky/*
 - s ČSN 75 6101, článek 6.1.3. */kanalizační přípojky/*
- v projektové dokumentaci stavby v případě křížení navržených inženýrských sítí se zařízením ve správě VAS respektovat úhel křížení v rozmezí 90-60° a minimální svislou vzdálenost v souladu s ČSN 73 6005
- předložit podélné profily a příčné řezy terénních úprav se zakreslením původního a upraveného terénu nad vodovodem a kanalizací ve správě VAS. VAS dále upozorňuje, že nad vodovodem a kanalizací ve správě VAS nesmí být snižován a navyšován terén v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411 a s ČSN 75 6101. Ovládací prvky vodovodu a kanalizace ve správě VAS (hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek a poklopy kanalizačních šachet) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu. V případě, že nad stávajícími kanalizačními šachtami kanalizace ve správě VAS bude provedena změna nivelety upraveného terénu, požaduje VAS v projektu detailně řešit úpravy zhlaví jednotlivých kanalizačních šachet do nové nivelety upraveného terénu (*technické řešení je nutné před zahájením projekčních prací konzultovat s VAS – technický útvar Ing. Jiří Šemrínec /telefon 566 651 146, 724 151 943, e-mail semrinec@vaszr.cz/*)
- předložit samostatnou projektovou dokumentaci stavebních objektů:
 - SO 301 Přeložka kanalizace
 - SO 302 Přeložka vodovodu

zpracovanou v souladu s požadavky a standardy VAS. Technické řešení je nutné před zahájením projekčních prací konzultovat s VAS – *technický útvar p. Jiří Mahel (telefon 566 651 162, 724 004 425, e-mail jiri.mahel@vaszr.cz).*


- předložit projektovou dokumentaci nových či rekonstruovaných kanalizačních přípojek k novým či k rekonstruovaným uličním vpustím napojených na kanalizaci ve správě VAS zpracovanou v souladu s požadavky VAS – veškeré informace na <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/vodovodni-kanalizacni-pripojky>.
VAS upozorňuje:

- materiál kanalizačních přípojek požaduje VAS z kameniny uložené na betonové sedlo
- uliční vpusti musí být vybaveny sifonem a zápachovou uzávěrou
- do jednotné kanalizace ve správě VAS nesmí být zaústěny drenážní systémy a trativody

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soháňická 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 581 21 Žďár n. Sázavou


Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Na vědomí

VAS, provoz vodovodů Velké Meziříčí + eSTA 3468

VAS, provoz kanalizací a ČOV Velké Meziříčí + eSTA 3468

VAS, technický útvar – Ing. Šemrinc, p. Jiří Mahel a Ing. Mrkos – podklady zaslány 25. 9. 2015 na e-mail



Silniční projekt spol. s r.o.
Šumavská 31
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
-
31. 8. 2015

NAŠE ZNAČKA
PM047915/2015-203/Van

VYŘIZUJE
Ing. Hana Vaňková Fajtllová
+420 541 637 275
vankova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
29. 9. 2015

OK Hornoměstská, Třebíčská

(k.ú. Velké Meziříčí, ORP Velké Meziříčí, kraj Vysočina, ČHP 4-16-02-0460)

Charakteristika akce:

Dne 4. 9. 2015 nám byla předložena žádost o vyjádření k DÚR a DSP (srpen 2015). Investorem je město Velké Meziříčí, projektantem Silniční projekt s.r.o. Brno (Ing. P. Komendová).

Záměrem je rekonstrukce křižovatky v intravilánu města, na styku ulic Hornoměstská, Třebíčská a Pod Hradbami (SO 101, okružní, průměr 22 m, středový ostrov 8 m, kryt asfaltobeton). Součástí bude provedení autobusových zastávek v ulici Třebíčská (SO 103, mimo městská doprava, autobusový záliv), zřízení sjezdu na stávající parkoviště v ulici Hornoměstská a Třebíčská (SO 102, SO 104) a přeložka sloupu VO (SO 431). Odvodnění bude řešeno stávajícím systémem do uličních vpustí dešťové kanalizace.

Dotčené pozemky p.č. 5627/1, 2804/8, 2804/7, 5621, 2851/8, 2851/9, 2855/3, 2855/2, 2855/1, 300/1, 2797/2 a 764 v k.ú. Velké Meziříčí.

Záměr leží ve vyhlášeném záplavovém území VVT Balinka.

Vyjádření správce povodí a správce významného vodního toku Balinka

- Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů —
(vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce vodního toku následující

s t a n o v i s k o :

a) z hlediska plánování v oblastí vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti povodí. Uvedený záměr je tedy možný.

b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmíněk:

1. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů vodního toku, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku. Bude zabráněno napadání materiálu do vodního toku.




2. Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť nad Oslavou (Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou – Jura, DiS., tel.: 568 620 083, e-mail: jura@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací.

Upozorňujeme:

- Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85 – vlastníci pozemků a staveb v záplavovém území). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013


Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Kopie

Provoz Náměšť nad Oslavou



VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej TV a.s. (dále jen „Vyjádření“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Důvod vydání *Vyjádření*: Stanovisko o existenci sítě pro PD

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 13.8.2016

Žadatel	Silniční projekt spol. s r.o. Šumavská 524/31 602 00 Brno IČ: 46968822 DIČ: 46968822 ing. Jan Svánovský 603746621 svanovsky@silproj.cz dne 13.8.2015	
Stavebník		
Název akce	OK Hornoměstská, Třebíčská	
Zájmové území	Okres	Žďár nad Sázavou
	Obec	Velké Meziříčí
	Kat. území/č. parcely	Velké Meziříčí Viz. zakresl. zájmového území v mapě KN
	Upřesnění místa	Viz. zakresl. sítě Nej TV a.s.
Akci dotčené mapové listy dokumentace		

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření*. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Nej TV a.s. následující *Vyjádření*:

Dojde ke střetu

se sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Nej TV a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příložené Situaci trasy SEK společnosti Nej TV a.s., případně je upřesněna v textu tohoto *Vyjádření*. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příložené situaci/ situacích společnosti Nej TV a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

1/ *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

2/ Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen poté, kdy zjistil, že dojde ke střetu se SEK nebo Ochranným pásmem, dodržovat ustanovení všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Nej TV a.s. a vyzvat společnost Nej TV a.s. ke stanovení konkrétních podmínek v případě nutného přeložení SEK prostřednictvím pracovníka, pověřeným ochranou sítě (dále jen „POS“).

Štěpán Matl, tel.: +420 602724061, e-mail: matl@nejtv.cz

3/ **Přeložení SEK zajistí společnost Nej TV a.s.**, Stavebník, který vyvolal přeložku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Nej TV a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. **Pro přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Nej TV a.s. Smlouvu o realizaci přeložky SEK.**

4/ Pro vytyčení podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen kontaktovat POS, u objednávky na vytyčení nutno uvést Čís. jednací tohoto vyjádření, vytyčení nutno objednat 14 dní před zahájením jakýchkoliv činností.

5/ Společnost Nej TV a.s. prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

6/ Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Přílohy Vyjádření:


- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Nej TV a.s.
- Žádost a zakres: 2 listy
- Zakres sítě Nej TV a.s. v měřítku 1:500 : 1 list

Při dodržení výše uvedených podmínek společnost Nej TV a.s. souhlasí s provedením stavby.

Vyjádření vydala společnost Nej TV a.s. v Novém Bydžově dne: 13.8.2015

Nej TV a.s.
Evidence sítí
nám. Svobody 526
739 61 Třinec

Vyřizuje: Libor Kašpar
Tel.: +420 733119380
E-mail: lkaspar@nejtv.cz



271 OK 57-1649338
504 Oldway Indtlov
14th July 627 269/1
Sobucka House Biddlov
Rue 17/34



Vyřizuje: Jokl Petr
E-mail: petr.jokl@t-mobile.cz

Silniční projekt spol. s r.o.
Ing. Jan Svánovský
Šumavská 524/31
60200 Brno

Naše značka: E17639/15

V Praze dne: 13.8.2015

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: OK Hornoměstská, Třebíčská

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáškovská 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek

Seznam příloh

Příloha č.1 - Rekapitulace žádosti

Příloha č.2 - Situační plán



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E17639/15
Název stavby /akce: OK Hornoměstská, Třebíčská
Datum podání žádosti: 13.8.2015
Důvod žádosti: Jiný důvod
Popis jiného důvodu žádosti: Zpracování projektu / předprojektová příprava
Výška nad terénem (metry): 0
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: Silniční projekt spol. s r.o.
IČ: 46968822
DIČ:
Kontaktní osoba: Ing. Jan Svánovský
Adresa: Šumavská 524/31
Město / obec: Brno
PSČ: 60200
Stát:
E-mail: svanovsky@silproj.cz
Telefonní číslo: +420603746621

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:


Odeslání stanoviska

E-mail: svanovsky@silproj.cz

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-639467.7119 -1138156.4429,-639467.3151 -1138131.0429,-639431.001 -1138133.6226,-639410.5619 -1138128.4632,-639342.4979 -1138122.7085,-639295.6666 -1138127.2726,-639296.4604 -1138135.8054,-639328.2104 -1138142.3539,-639370.2791 -1138152.6726,-639390.3213 -1138229.071,-639422.2697 -1138227.2851,-639425.0479 -1138173.9054,-639425.4447 -1138163.5867,-639436.3588 -1138160.4117,-639467.7119 -1138156.4429))

Silniční projekt spol. s.r.o.
Svánovský Jan, Ing.
Šumavská 524/31
602 00 Brno
IČ: 46968822

Váš dopis
značky/dne

147689

Naše
značka

09/08/15

Místo, dne

Velké Meziříčí, 24.8.2015

Věc: **Vyjádření na akci:**
„OK Hornoměstská, Třebíčská“

Investor: Silniční projekt spol. s.r.o.

Při této stavbě **dojde ke střetu** s vedením Metropolitní sítě města VM a vedením optické sítě společnosti CONTENT, s.r.o., (sítě elektronických komunikací – SEK) poloha tohoto vedení je zakreslena v přiloženém výkresu. Jedná se o HDPE trubky 40mm s optickým kabelem.

S akcí souhlasíme za těchto podmínek:

Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.

Před realizací požadujeme vytýčit toto zařízení (p. Hubl, 777 702 116).

Při stavbě musí být podzemní kabelové komory na HDPE trubkách ponechány v zeleném pásu – v opačném případě budou tyto komory vyměněny za komory s pojezdovým poklopem, nebo přesunuty.

Při stavbě nových zpevněných ploch, které jsou navrženy v místě vedení HDPE trubek, budou tyto uloženy v hloubce min. 0,9m a budou umístěny do betonových žlabů TK1 (tyto budou podbetonovány) v celé délce nové zpevněné plochy.

Při křížení nového vedení se zařízením SEK bude zařízení SEK umístěno do vhodné chráničky s přesahem min. 1,0m na každou stranu.

Zabezpečení/přeložení SEK zajistí CONTENT, s.r.o.. Stavebník, který vyvolal překládku/zabezpečení SEK je povinen uhradit společnosti CONTENT, s.r.o. veškeré náklady na nezbytné úpravy SEK.

Před záhozem SEK bude provedena jejich kontrola (p. Hubl, 777 702 116). O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Po dokončení stavby bude naší společností vydán závěrečný zápis, který bude použit ke kolaudaci.


Platnost tohoto vyjádření je do 24.8.2016.

 **CONTENT**, s.r.o.

Příkop 838/6, 602 00 Brno, tel.: 566 521 721
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164

Jindřich Hubl

Případné dotazy či požadavky prosím volejte na telefon 566 521 721 nebo 777 702 116
nebo emailem na hubl@content-vm.cz



**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace



Kosovská 16, 586 01 Jihlava

ODDĚLENÍ TECHNICKO-SPRÁVNÍ, JIHLAVSKÁ 1, 591 01 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU

Silniční projekt s.r.o.
Šumavská 31
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA
KSAUSPO/ /2015

VYŘIZUJE
GAJDORUS

ŽDĚAR n/S.
3.9. 2015

Vyjádření k projektu DUR – V. Meziříčí OK– ulice Hornoměstská ,
Třebíčská,

K předloženému projektu nemáme připomínky. Projektová dokumentace s námi již byla v minulosti konzultována.

S vydáním územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu souhlasíme.

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 16/2716, 586 01 Jihlava
IČO: 000990456
Odbor technicko-správní, tel.: 565 892 611
Ždár nad Sázavou

Ing. Miloslav Štěpánek
vedoucí technicko- správního oddělení
pracoviště Ždár n. Sázavou



(11)

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.
ČECHYŇSKÁ 363/19
602 00 BRNO
<http://www.arub.cz>

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r. o.
Šumavská 31
602 00 Brno

Váš dopis značky

ze dne
2. 9. 2015

Naše značka
3809/15

Vyřizuje
Mgr. Lenka
Macháňová

V Brně dne
25. 9. 2015

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu „OK Hornoměstská, Třebíčská“, k. ú. Velké Meziříčí, okr. Třebíč

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., nemá k výše uvedené stavbě zásadních námitek. Upozorňujeme však, že se uskuteční na území s archeologickými nálezy, kde se archeologické nálezy prokazatelně vyskytují nebo je lze s velkou pravděpodobností očekávat. Dotčené území je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak stavebníkovi vyplývají následující povinnosti:

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

S pozdravem

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v. v. i.
602 00 Brno, Čechyňská 363/19

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
ředitel

Formulář Oznámení stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR:
<http://www.arub.cz/informace-pro-stavebniky.html>

Telefon
515 911 101

FAX

e-mail
sekretariat@arub.cz

IČO, DIČ
68081758
CZ68081758

Bank. spojení: ČSOB Brno-město
240602780/0300



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.
ČECHYŇSKÁ 363/19
602 00 BRNO
<http://www.arub.cz>

Městský úřad Velké Meziříčí
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Váš dopis značky ze dne
VÝST/43757/2015/6000/2 9. 11. 2015
015-kríb

Naše značka
4743/15
DS

Vyřizuje
Mgr. Lenka
Macháňová

V Brně dne
30. 11. 2015

Vyjádření k územnímu řízení pro stavbu „Okružní křižovatka na ulici Třebíčská – Hornoměstská ve Velkém Meziříčí“, okr. Třebíč

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., nemá k výše uvedené stavbě námitek. Upozorňujeme však, že se uskuteční na území s archeologickými nálezy, kde se archeologické nálezy prokazatelně vyskytují nebo je lze s velkou pravděpodobností očekávat. Dotčené území je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební činnosti na dotčeném území k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z tohoto důvodu žádáme do příslušného správního rozhodnutí zapracovat podmínku z výše uvedeného zákonného ustanovení vyplývající, a tuto podmínku dodržet při dalším postupu:

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

S pozdravem

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v.v.i.
602 00 Brno, Čechyňská 363/19
Česká republika

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
ředitel

Formulář Oznámení stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR:
<http://www.arub.cz/informace-pro-stavebniky.html>

Telefon
515 911 101

FAX

e-mail
sekretariat@arub.cz

IČO, DIČ
68081758
CZ68081758

Bank. spojení: ČSOB Brno-město
240602780/0300



Č.j.: KRPJ-94912-1/ČJ-2015-161406

Žďár nad Sázavou dne 16. září 2015

Silniční projekt spol. s r.o.
Šumavská 524/31
60200 Brno

„OK Hornoměstská Třebíčská“ Velké Meziříčí, křižovatka II/602 s MK

Stanovisko:

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, jako orgán vykonávající státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v souladu s ustanovením §124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a v souladu s ustanovením §1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a jako orgán sloužící veřejnosti, jehož úkolem je mj. chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek v souladu s ustanovením §2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, k Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci sděluje, že **souhlasí** s Vámi předloženou dokumentací pro územní řízení (územní rozhodnutí), s následujícími požadavky a podněty:

-
1. S ohledem na poznatky a zkušenosti, jež vyplynuly ze stávajícího dočasného řešení předmětné křižovatky, požadujeme umožnit snížení šířky dělicího/ochranného ostrůvku přechodu pro chodce na 2m,
 2. Navrhujeme užití silničních obrub středových ostrůvků „zkosených“, resp. nekonfliktního tvaru, ve smyslu přiložené modelové fotografie,
 3. Navrhujeme zvážení a případné užití „srpovitě krajnice“ mezi vjezdovou větví Hornoměstská (od Jihlavy) a výjezdovou větví Třebíčská ve smyslu přiložené modelové fotografie.

Zpracoval: por. Bc. Milan PROKOP
komisař



por. Bc. Zdeněk Kubík
vedoucí oddělení