


SITUACE
OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ
M 1:250



LEGENDA VO :

- STÁVAJÍCÍ KABEL TEL. MÍSTNÍ
- STÁVAJÍCÍ KABEL TEL. MÍSTNÍ NEOVĚŘENÝ
- STÁVAJÍCÍ KABEL TEL. ZRUŠENÝ
- NAVRŽENÁ PŘELOŽKA TEL. KABELU
- KABEL KE ZRUŠENÍ

Poznámka :

- V místech instalace stožárů v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace bude přesná trasa vodovodu a kanalizace ověřena zemní sondou před zahájením prací.
- Min.vzdálenost vnějšího lince základové patky stožáru VO bude min. 0.4m od vnějšího lince vytýčeného vodovodu a kanalizace (V+K).
- V ochranném pásmu V+K bude spodní líc betonového základu stožáru VO uložen min. 0.2m pod úroveň spodního lince vytýčeného V+K.

POZNÁMKA :

ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ
A PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO SÍTĚ
VYTÝČIT VE SPOLUPRÁCI SE SPRÁVCI A VIDITELNĚ JE
OZNAČIT V TERÉNU.

SO 401

SOURADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

ZODP. PROJEKTANT : Ing.O.Tichý <i>Střiz</i>	NAVRHL/VYPRACOVAL : Ing.O.Tichý	TECHNICKÁ KONTROLA : Ing.O.Tichý			
HL. ING. PROJEKTU : Ing.R.Drnc <i>Drnc</i>	KRESLIL/CAD :				
KRAJ : Vysočina			MÚ : Velké Meziříčí	FORMÁT : 6 A4	
OBJEDNATEL : MÚ Velké Meziříčí				DATUM : 11/2015	
AKCE : OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ PŘELOŽKA KABELŮ CETIN				ČÍS. ZAKÁZKY : 33/15	
PŘÍLOHA :				STUPEŇ : POPS	SOUPRAVA :
				MĚŘÍTKO : 1:250	
				PŘÍLOHA ČÍS. : 02	

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

POPIS	I.S.	STÁVAJÍCÍ	NAVRŽENÉ
VEDENÍ NN VEDENÍ NN VEŘ.OSVĚTLENÍ VEDENÍ VN VEDENÍ VVN			
KABEL TEL. MÍSTNÍ KABEL TEL. MÍSTNÍ NEOVĚŘENÝ KABEL TEL. ZRUŠENÝ			
KABEL SDĚL. OPTICKÝ			
VODOVOD PITNÁ VODA VODOVOD ÚŽITKOVÁ VODA KANALIZACE DĚŠŤOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PLYNOVOD NTL PLYNOVOD STL PLYNOVOD VTL			

LEGENDA ZNAČEK	
○ dřevěný sloup	○ strom
● betonový sloup	○ park
● železný sloup	○ vířnice
	○ přehradový sloup
— orient. sloup	○ orient. sloup vody
— orient. sloup vody	○ hydrant podzemní
— hydrant podzemní	○ hydrant nadzemní
— hydrant nadzemní	○ vodovodní šachta
— vodovodní šachta	○ plynová šachta
— plynová šachta	○ el. šachta
— el. šachta	○ vrt
— vrt	○ pomník
— pomník	— telefonní budka
— telefonní budka	— lampy
— lampy	— kanalizační šachta
— kanalizační šachta	— kanalizační vjezd
— kanalizační vjezd	— šachta bez rozlišení
— šachta bez rozlišení	— trasa
— trasa	

LEGENDA PLOCH:

- POVRCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
- POVRCH Z ASFALTOBETONU
- POVRCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.60CM
- OHUMUSOVÁNÍ

LEGENDA OBJEKTŮ:

- SO 101 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA
- SO 102 STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. TŘEBÍČSKÁ
- SO 103 PARKOVIŠTĚ NA UL. HORNOMĚSTSKÁ
- SO 104 AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
- SO 105 CHODNIKY
- SO 301 PŘELOŽKA KANALIZACE
- SO 302 PŘELOŽKA VODOVODU
- SO 401 PŘELOŽKA KABELŮ CETIN
- SO 431 PŘELOŽKA SLOUPŮ VO, NASVĚTLENÍ PŘECHODU A OK