



SMLOUVA O DÍLO

„Sklady posypového materiálu“

Část III Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třešti

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-3-2016-III

Číslo smlouvy zhotovitele: 489-2016

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, ředitelem organizace

Technický dozor: Ing. Petr Morský, tel.: 734 262 909

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 111

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Ing. Radek Pospíšil, jednatel

technických: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 27-3948420257/0100

IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

Telefon: +420 566 560 941

E-mail: info@sph-stavby.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a dále **Obchodními podmínkami** zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhl. č. 231/2012 Sb., vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

- 2.1 Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:
- a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „Sklady posypového materiálu“ ze dne 30. 5. 2016 (dále jen „ZD“),
 - b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) označené jako „Skladova hala posypového materiálu v areálu KSUSV v Třešti“, zpracované v měsíci 01/206., včetně případných změn, dodatků a doplňků;
 - c) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sklady posypového materiálu“, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).
 - d) Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP“).

Článek 3

Předmět a rozsah díla

- 3.1 Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „**Sklady posypového materiálu**, Část III Skladová hala posypového materiálu v areálu KSUSV Třešti“, v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech **prací, dodávek a služeb** uvedených v **zadávacích podmínkách**, tj. obsažených v **ZD, PDPS** a v **Nabídce Zhotovitele**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
- 3.2 Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:
- a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách,
 - b) zhotovit práce podle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto realizaci stavby závazné,
 - c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.
- 3.3 Předmětem této smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným v příslušné části OP.
- 3.4 Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a příslušnou částí OP.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 120-ti kalendářních dnů** od převzetí staveniště.
- 4.2 Pokud Zhotovitel nezačne realizaci díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn

odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

- 4.3 Místo plnění: areál KSÚS Vysočiny v Třešti se sídlem Nový Mlýn 1370, 589 01 Třešť
pozemek parc. č. 3609/2, 4567/4 k.ú. Třešť.
- 4.4 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
- a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
 - b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
 - c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
 - d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.
- 4.5 Dřívější plnění je možné.

Článek 5

Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla podle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH	4 085 465,01 Kč
DPH (21%)	857 947,65 Kč
Cena celkem s DPH	4 943 412,66 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena n nabídkce Zhotovitele.

V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce. Rozsah všech prací podléhajících k ocenění díla včetně **vedlejších a ostatních nákladů** Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhlášky č. 230/2012 Sb., je uveden v OP. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění.

- 5.2 Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.3 Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 5.4 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.5 Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZVZ a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6 Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatелеm a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatелеm jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo

kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6

Staveniště

6.1 Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **14 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

6.2 Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7

Provádění díla

7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, PDPS, Nabídkou Zhotovitele a OP.

Článek 8

Kvalita díla

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:

- a) platných právních předpisů,
- b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
- c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla a
- d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.

Článek 9

Předání a převzetí díla

9.1 Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu.

9.2 Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10

Subdodavatelé

10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány subdodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými subdodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. Tím ne

dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části.

10.2. Bližší podmínky týkající se subdodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

11.1 Další platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

12.1 Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce **60 měsíců** ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.

12.2 Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13

Smluvní pokuty

13.1 Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek 14

Pojištění Zhotovitele

14.1 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v **minimální výši 10.000.000,- Kč** a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:

- a) způsobené provozní činností,
- b) způsobené vadným výrobkem,
- c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami
- d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí,
- e) vzniklé na věcech zaměstnanců.

14.2 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků.

14.3 Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15

Další ujednání

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušující hospodářskou soutěž.

- 15.2 Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3 Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního zadávacího řízení.
- 15.4 Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

Článek 16

Závěrečná ujednání

- 16.1 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu v souladu se **zákonem č. 340/2015 Sb.**, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.2 Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 16.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 16.4 Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 16.5 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 16.6 Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 16.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 16.8 Součástí této smlouvy, s kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, jsou Obchodní podmínky zadavatele a Projektová dokumentace pro provedení stavby, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.
- 16.9 Součástí této smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.
- 16.10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 18.8.2016

V Jihlavě dne: 23 -08- 2016

Zhotovitel:

Objednatel:


Ing. Radek Pospíšil


jednatel



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz


Ing. Jan Míka

ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00084550, tel.: 567 117 111

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-006
Stavba: Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třebíči

KSO:
Místo: město Třebíč, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
SPH stavby s.r.o.

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Pozámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených výhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

Cena bez DPH

Cena bez DPH		4 085 465,01
DPH	základní snížená	
	Sazba daně	Základ daně
	21,00%	4 085 465,01
	15,00%	0,00
		Výše daně
		857 947,65
		0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód:

16-006

Stavba:

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třešti

Místo:

město Třešť, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o.

Datum:

20.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Náklady stavby celkem

VON	Vedlejší a ostatní náklady	4 085 465,01	4 943 412,66	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	56 300,00	68 123,00	VON
SO-01	Sklad posypového materiálu	56 300,00	68 123,00	Soupis
01-01	Architektonicko - stavební řešení	2 905 284,82	3 515 394,63	STA
01-02	Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodu	2 839 359,62	3 435 625,14	Soupis
IO-01	Terénní úpravy	65 925,20	79 769,49	Soupis
IO-01a	Zpevněné plochy v objektu SO-01	1 123 880,19	1 359 895,03	ING
IO-01b	Zpevněné plochy v objektu IO-01	205 616,60	248 796,09	Soupis
IO-01c	Sadové úpravy	902 346,39	1 091 839,13	Soupis
		15 917,20	19 259,81	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třešti

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: město Třešť, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o.

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených výhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle výhl. 230/2012Sb. §8 odst. 4 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce.
- Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné KSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 811 6911, 822 5292, 822 5171 a 823 2712

CC-CZ:

Datum:

20.07.2016

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Cena bez DPH

56 300,00

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní
snížená

56 300,00

0,00

21,00%

15,00%

11 82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třešti

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

město Třešť, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o.

Datum:

20.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

56 300,00

002 - Vedlejší a ostatní náklady

56 300,00

56 300,00

500,00

22

22

5	K	002-101.1	Geodetické vytyčení	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
PP			Vytyčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytyčení hranice pozemků, vytyčení stávajících inženýrských sítí i jejich správcí, kontrolní měření. Vytyčení bude provedeno vč. stabilizace vytyčovaných bodů v terénu, pro potřeby stavby.				
6	K	002-103.1	Geodetické zaměření inženýrských a stavebních objektů po dokončení díla	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
PP			Geodetické zaměření inženýrských a stavebních objektů ve 3 tišňových vyhotoveních + 1x elektronický CD				
7	K	002-104	Geometrický plán	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věčná břemena k částem pozemků) v 6ti tišňových vyhotoveních + 1x elektronický CD				
8	K	002-201.1	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 1x elektronicky na CD				
9	K	002-301.1	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	100,00	100,00
PP			Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o východiscích kontrolních provozuschopnosti, o zaškolení obaluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči				
10	K	002-302	Zpracování a předložení harmonogramů po předání staveniště	kpl	1,000	100,00	100,00
PP			Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění do 10 dnů po předání staveniště.				
11	K	002-303	Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, technologie a zeleň	kpl	1,000	100,00	100,00

základy spojené s prováděním stávby v blízkosti stávajících objektů (provozů), technologií a zeleně. Omezení vlivu stávby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu výstavby.

2

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třebíči

Objekt:

SO-01 - Sklad posypového materiálu

Soupis:

01-01 - Architektonicko - stavební řešení

KSO:

811 69 11

Místo:

město Třebíč, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o.

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2016

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst. 2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace:
 - A. Průvodní zpráva
 - B. Souhrnná technická zpráva
 - D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2)
 - Příloha č.2 - výpis oceli
 - 1.1.1 Půdorys základů
 - 1.1.2 Půdorys 1.NP, elektro rozvody
 - 1.1.3 Půdorys střechy
 - 1.1.4 Řez A-A'
 - 1.1.5 Pohledy
 - 1.2.1 Statické posouzení
 - 1.3.0 Technická zpráva - PBŘ

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně	2 839 359,62	Sazba daně	21,00%	Výše daně	596 265,52
	0,00		15,00%		0,00

2 839 359,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třešti

Objekt:

SO-01 - Sklad posypového materiálu

Scopis:

01-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:

město Třešť, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o.

Datum:

20.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 839 359,62

1 - Zemní práce

1 754 974,08

2 - Zakládání

144 704,58

3 - Svislé a kompletní konstrukce

380 416,14

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 144 577,28

998 - Přesun hmot

56 311,20

PSV - Práce a dodávky PSV

28 964,88

764 - Konstrukce klempířské

1 084 385,54

767 - Konstrukce zámečnické

22 224,10

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 052 504,44

9 657,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třebíči

Objekt:

SO-01 - Sklad posypového materiálu

Soupis:

01-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:

město Třebíč, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o.

Datum:

20.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Náklady soupisu celkem

2 839 359,62

Práce a dodávky HSV

D

HSV

Práce a dodávky HSV

1 754 974,08

Zemní práce

144 704,58

Provedení ručně kopaných sond

1 500,00

Provedení ručně kopaných sond

750,00

Provedení ručně kopaných sond

2,000

kus

175,168

120,00

21 020,16 CS ÚRS 2016 01

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

m3

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

175,168

23,8*18,4*0,4

175,168

Součet

39,780

180,00

7 160,40 CS ÚRS 2013 02

175,168

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

6,480

1,2*0,6*0,5*6*3

1,620

1,8*0,6*0,5*3

16,200

1,8*1,2*0,5*5*3

5,220

(1,2*3+3*1,2*2+3,6*1,2*2+2,4)*0,6*0,5

VV 1,8*0,6*0,5*1 0,540

VV 1,8*1,2*0,5*9 9,720

VV Součet 39,780

5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	170,880	180,00	30 758,40 CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----------------	---------	--------	--------------------------

zp Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m³

VV č. 1.1.1 - Púdorys základů

VV výkop rýhy na rovinu -1,085

VV 10*3*0,8 24,000

VV (19,8+13,8*3)*3*0,8 146,880

VV Součet 170,880

8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	278,596	125,00	34 824,50 CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	--------------------------

zp Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 175,168

VV 39,78

VV 170,88

VV -107,232

VV Součet 278,596

9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	278,596	10,00	2 785,96 CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-----------------------------	----------------	---------	-------	-------------------------

zp Uložení sypaniny na skládky

10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	585,052	50,00	29 252,60 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	--------------------------

zp Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 278,596*2,1 585,052

VV Součet 585,052

11	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m ³	107,232	90,00	9 650,88 CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-------------------------

zp Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny

[illegible]

D	Z	Zakládání							
14	K	20001	Montáž systémových betonových bloků - základová část	m ³	47,736	680,00	32 460,48	380 416,14	
PP			Montáž systémových betonových bloků - základová část						
VV			č.1.1.1 - Půdorys základů						
VV			1,2*0,6*0,6**3		7,776				
VV			1,8*0,6*0,6**3		1,944				
VV			1,8*1,2*0,6**3		19,440				
VV			(1,2*3+3+1,2*2+3,6+1,2*2+2,4)*0,6*0,6		6,264				
VV			1,8*0,6*0,6*1		0,648				

VV	1,8*1,2*0,6*9					11,664	
VV	Součet					47,736	
15	M	593001	dodávka systémových betonových bloků, doprava, spínací systémové Pz tyče	m3	47,736	4 750,00	226 746,00
2p			dodávka systémových betonových bloků, doprava, spínací systémové Pz tyče				
16	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	43,758	2 770,00	121 209,66 CS ÚRS 2013 02

pp	Základy z betonu prostého pasy betonu neprokládaného tř. C 16/20
vv	č. 1.1.1.1 - Půdorys základů
vv	1,2*0,6*0,5*6*3
vv	1,8*0,6*0,5*3
vv	1,8*1,2*0,5*5*3
vv	(1,2*3+3+1,2*2+3,6+1,2*2+2,4)*0,6*0,5
vv	1,8*0,6*0,5*1
vv	1,8*1,2*0,5*9
vv	Mezisoučet
vv	39,78*0,1
vv	Součet

D	3	Svislé a kompletní konstrukce			1 144 577,28
17	K	30001	Montáž systémových betonových bloků - nadzemní část	m3	202,176
					680,00
					137 479,68

PP	Montáž systémových betonových bloků - nadzemní část				
VV	č.1.1.2 - Půdorys 1.NP				
VV	(19,8+13,8*3)*0,6*4,8	176,256			
VV	9*0,6*4,8	25,920			
VV	Součet	202,176			
18	M 593001		m3	202,176	4 775,00
					965 390,40

19	K	30002	Montáž systémových betonových bloků - systémové ukončení zdi	m3	3,240	680,00	2 203,20
			Montáž systémových betonových bloků - nadzemní část				
			pp				

VV Č.1.1.2 - Půdorys 1.NP

VV pozn.7

VV 9*0,6*0,6

VV Součet

3,240

3,240

20	M	593002	dodávka systémových betonových bloků pro ukončení zdi, doprava, spínací systémové Pz tyče		m3	3,240	7 100,00	23 004,00
21	K	30003	Dílenská dokumentace a statické posouzení objektu		kus	1,000	16 500,00	16 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

PP Převezení stávající štěrkodrtě na jiné místo areálu dle požadavku investora

56 311,20

... na jiné místo areálu dle požadavku investora											
24	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m				m ²	972,000	30,00	29 160,00	CS ÚRS 2013 02
pp											
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m											

VV (13,8+9+13,8)*6*2

VV 9*4,8*2

VV (19,8+14,4+1,5*2)*2*6

VV Součet

439,200

86,400

446,400

972,000

25	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití		m2	29 160,000	0,30	8 748,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131						

VV 972*30

29 160,000

VV Součet

29 160,000

26	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg /m ² š do 1,5 m v do 10 m				m2	972,000	16,00	15 552,00	CS ÚRS 2013 02
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg /m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m											

PP Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží

VV Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží

VV Č.1.1.2 - Půdorys 1.NP

VV 19,8*14,4

285,120

2 851,20

VV

Součet

285,120

D 998 Přesun hmot

28 964,88

28	K	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	724,122	40,00	28 964,88 CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	--------------------------

PP Přesun hmot pro budovy a halý občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a halý jednopodlažní

D PSV Práce a dodávky PSV

1 084 385,54

D 764 Konstrukce klempířské

22 224,10

29	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	20,200	420,00	8 484,00 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-------------------------

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm

30	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	2,000	370,00	740,00 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	-----------------------

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm

31	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	12,000	1 075,00	12 900,00 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	--------	----------	--------------------------

PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

VV

6"2

12,000

VV

Součet

12,000

32	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,077	1 300,00	100,10 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------------------

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické

1 052 504,44

33	K	767001	M+D ocelové konstrukce vč. spojovacích a kotevních prvků, úprava žárový Pz, jeřábnické práce	kg	10 318,000	58,20	600 507,60
----	---	--------	--	----	------------	-------	------------

PP M+D ocelové konstrukce vč. spojovacích prvků, jeřábnické práce

34	K	767002	M+D obkladu stěn PVC lamely vč. ocelových lišt a spojovacího materiálu	m2	102,300	1 700,00	173 910,00
----	---	--------	--	----	---------	----------	------------

PP

VV

č.1.1.2 - půdorys 1.NP

VV

pozn.3

VV (9+0,6+9)*5,5

102,300

Součet

102,300

35	K	767137502	Montáž obložení stěn plechem tvarovaným šroubováním vč.spojovacího materiálu	m2	99,900	210,00	20 979,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž obložení stěn plechem tvarovaným šroubováním vč. spojovacího materiálu				
VV			č.1.1.2 - Půdorys 1.NP				
VV			pozn.2				
VV			14,4*2,3*2		66,240		
VV			19,8*1,7		33,660		
VV			Součet		99,900		

36	M	1548434001	profil trapézový poplastovaný vlna TR v.35mm tl 0,6 mm	m2	114,885	360,00	41 358,60
PP			profil trapézový poplastovaný vlna TR v.35mm tl 0,6 mm				
VV			99,9*1,15		114,885		
VV			Součet		114,885		

37	K	767391112	Montáž krytín střech plechových tvarovaných šroubováním vč. spojovacího materiálu	m2	345,420	160,00	55 267,20 CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž krytín střech plechem tvarovaným, uchyceným šroubováním				
VV			č.1.1.3 - Půdorys střechy				
VV			20,2*17,1		345,420		
VV			Součet		345,420		

38	M	1548435201	profil trapézový poplastovaný TR160/260 tl 1,00 mm	m2	397,233	380,00	150 948,54
PP			profil trapézový poplastovaný TR160/260 tl 1,00 mm				
VV			345,42*1,15		397,233		
VV			Součet		397,233		

39	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	19,067	500,00	9 533,50 CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				

D 783 Dokončovací práce - nátěry

9 657,00

40	K	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	66,600	145,00	9 657,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných				

VV

č.1.1.2 pozn.1+4

VV

(0,3+0,6+0,3)*4,8*3

VV

9*(0,3+0,3)

VV

(13,8+9+13,8)*(0,3+0,3)*2

VV

Součet

17,280

5,400

43,920

66,600

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třebšti

Objekt:

SO-01 - Sklad posypového materiálu

Soupis:

01-02 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetněbleskosvodu

KSO:

8116911

Místo:

město Třebšt, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o.

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dít zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISU ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejjasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace:
 - D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2)
 - 1.4.3.1 Půdorys 1.NP - EI

CC-CZ:

Datum:

20.07.2016

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Cena bez DPH

65 925,20

DPH základní
snižené

Základ daně
65 925,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 844,29
0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třešti

Objekt:

SO-01 - Sklad posypového materiálu

Soupis:

01-02 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetněbleskovodu

Místo:

město Třešť, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o.

Datum:

20.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	65 925,20
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	51 018,15
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	3 960,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	15 277,30
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	8 728,50
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	3 312,50
M - Práce a dodávky M	1 276,00
21-M - Elektromontáže	18 463,85
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	14 907,05
	7 932,50
	6 974,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třešti

Objekt:

SO-01 - Sklad posypového materiálu

Soupis:

01-02 - Zařízení silnoprůdné elektrotechniky včetněbleskosvodu

Místo:

město Třešť, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o.

Datum:

20.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Náklady soupisu celkem

65 925,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 740

Elektromontáže - zkoušky a revize

51 018,15

1 K 740991100

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč

kus

1,000

3 960,00

3 960,00

CS ÚRS 2016 01

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

D 743

Elektromontáže - hrubá montáž

15 277,30

2 K 743112116

Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená pevně

m

181,000

12,30

2 226,30

CS ÚRS 2016 01

PP

Montáž trubek elektroinstalčních s nasutím nebo nasutím do krabic plastových ohebných, typ 14... 23..., PFKul., uložených pevně, D 29 mm

3 M 345711540

trubka elektroinstalční ohebná Monoflex z PH 1423/1

m

181,000

22,00

3 982,00

CS ÚRS 2016 01

VV

22-22+45+7+13+25+10

151,000

VV

15+15

30,000

4 K 743612121

Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě

m

15,000

34,50

517,50

CS ÚRS 2016 01

PP

Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě

5 M 354410730

drát průměr 10 mm FeZn

kg

15,000

15,00

225,00

CS ÚRS 2016 01

PP

drát průměr 10 mm FeZn

VV

10+5

15,000

6	K	743612324V	Montáž plitř/připojková skřín	kus	1,000	423,50	423,50
pp							
Montáž plitř/připojková skřín							
7	M	3544206235V	Plitř s připojkovou skříní, 2 sady pojistkových spodků do 250A	kus	1,000	7 375,00	7 375,00
pp							
termoset, 240x400x1930							
8	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	2,000	46,20	92,40 CS ÚRS 2016 01
pp							
Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby							
9	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	2,000	12,40	24,80 CS ÚRS 2016 01
pp							
součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn spojovací, ČSN 35 7633 SS pro lano D 8-10 mm							
10	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	2,000	68,20	136,40 CS ÚRS 2016 01
pp							
Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby							
11	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	2,000	21,70	43,40 CS ÚRS 2016 01
pp							
svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí							
12	K	74362930R2	Ochranný nátěr spoju	hod	1,000	231,00	231,00
pp							
Montáž hromosvodného vedení doplňků štitků k označení svodů							
D 744							
Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							
13	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	151,000	16,80	2 536,80 CS ÚRS 2016 01
pp							
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn							
14	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	151,000	11,70	1 766,70 CS ÚRS 2016 01
pp							
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2							
VV							
22+22+45+7+7+13+25+10							
15	K	744411250	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,00 kg pod omítku stěn	m	15,000	20,50	307,50 CS ÚRS 2016 01
pp							
Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x10 mm2							
16	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	15,000	93,50	1 402,50 CS ÚRS 2016 01
pp							
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PH-KV 061-00 4 x 10 RE TP-KK-134/01							
17	K	744411260	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stěn	m	15,000	20,50	307,50 CS ÚRS 2016 01
pp							
Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2							

18	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	15,000	160,50	2 407,50 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-------------------------

PP

Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KY-061-00 4 x 16 RE TP-KK-134/01

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče

19	K	746413150	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smířovací zátkou nebo páskem bez letování	kus	14,000	61,50	861,00 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	-----------------------

PP

Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smířovací zátkou nebo páskem bez letování

VV

7*2

20	K	746511121	Propojení kabel celoplastový spojku venkovní páskovou do 1kV SVp do 3,4x10 mm2	kus	2,000	209,00	418,00 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	-----------------------

PP

Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskovou, typ SVp 1 až 5 kabelů celoplastových, počtu a průřezu lží do 3x10 mm2, do 4x10 mm2

21	M	354360080	spojka kabelová s pryžovou izolací ENKJ0017 10-16 mm2	kus	1,000	565,00	565,00 CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	-----------------------

PP

soubory kabelové silové a sdělovací spojky 1 až 6 kV pro ohněné tří a čtyřžilové kabely s pryžovou izolací (např. pro CGTU, CGDU) průřez jádra pro nestíněné kabely typ ENKJ 0017 10 - 16 mm2

22	M	354360200	spojka kabelová smířovaná přímé do 1kV 91ah-20-5s 5 x 1,5 - 6mm	kus	3,000	489,50	1 468,50 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	-------------------------

PP

Soubory kabelové silové a sdělovací tepelně smířované přímé spojky do 1kV pro nestíněné a neparcérování plastové kabely soupravy pro lisovací konektory 91ah-20-5s 5 x 1,5 - 6mm

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

23	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	3,000	15,00	45,00 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	----------------------

PP

rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný

24	M	345364900	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0	kus	1,000	45,00	45,00 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	----------------------

PP

kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0

25	M	345364901	kryt spínače dělený	kus	2,000	45,00	90,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-------	-------

PP

kryt spínače dělený

26	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,000	70,00	70,00 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	----------------------

PP

Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké

27	M	345355121R	Spínač jednopólový IP 44	kus	1,000	158,00	158,00
----	---	------------	--------------------------	-----	-------	--------	--------

PP

Spínač jednopólový IP 44

28	K	747111125	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	76,00	152,00 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-----------------------

PP

Montáž spínač jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 5-sériových

29	M	345355122	Přepínač sériový IP 44	kus	2,000	190,60	381,20
p.p.							
30	K	747219520	Přepínač sériový IP 44	kus	3,000	17,30	51,90 CS ÚRS 2016 01
p.p.							
31	M	3452360111V	Montáž pojistky - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	3,000	94,30	282,90
p.p.							
32	K	748122114	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistikových částí patron nožových	kus	5,000	164,00	820,00 CS ÚRS 2016 01
p.p.							
33	M	348311602R	Montáž svítidla - osvětlovací zařízení a svítidla	ks	2,000	538,00	1 076,00
VV							
34	M	348311603R	Montáž svítidla zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	ks	1,000	2 805,85	2 805,85
35	M	348311601R	Montáž svítidla zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	ks	2,000	5 996,00	11 992,00
VV							
36	M	SV123	"B5" Svítidlo hlogenové průmyslové 1x400W - IP65 komplet včetně zdrojů	kpl	1,000	1 040,00	1 040,00
p.p.							
37	K	8413210V	Systém zavěšení svítidel, lanka, řetízky apod.	kus	1,000	730,00	730,00
p.p.							
38	K	014	Demontáž světelného stožáru	hod	2,000	235,00	470,00
p.p.							
39	K	016	Práce a dodávky M	kpl	1,000	250,00	250,00
p.p.							
40	K	016.1	Elektromontáže	hod	1,000	250,00	250,00
p.p.							
41	K	016.1	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	1,000	250,00	250,00
p.p.							
42	K	016.1	Pomocné instalační práce, zajištění	hod	1,000	250,00	250,00
p.p.							
43	K	016.1	Zednické práce, frézování drážek, prostory apod.	hod	1,000	250,00	250,00
p.p.							
44	K	016.1	Zednické práce, frézování drážek, prostory apod.	hod	1,000	250,00	250,00
p.p.							

14 907,05
7 932,50

41	K	210290841	Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm				kus	1,000	172,00	172,00	CS ÚRS 2016 01
PP											
Zpětná montáž motorických spotřebičů s uzavřením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemenů a vyvážení, bez zapojení demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči, šířky do 70 cm											
42	K	210290881	Doplnění orientačních štítků na desku nebo rozvodnici				kus	7,000	16,50	115,50	CS ÚRS 2016 01
PP											
Doplnění orientačních štítků na desku nebo rozvodnici											
43	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m				den	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP											
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m											
44	K	VL7	Práce ve stávajícím rozváděči				hod	5,000	235,00	1 175,00	
PP											
Práce ve stávajícím rozváděči											
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích											
45	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru				km	0,100	5 000,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
PP											
Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru											
46	K	460030006	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky do 15 cm				m3	1,838	150,00	275,70	CS ÚRS 2016 01
PP											
Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky do 15 cm											
VV											
35*0,35*0,15											
47	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3				m	35,000	64,00	2 240,00	CS ÚRS 2012 02
PP											
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přímístním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3											
VV											
35											
48	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo šetrkopisků tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm				m	70,000	35,10	2 457,00	CS ÚRS 2016 01
PP											
Lože kabelů z písku nebo šetrkopisků tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm											
VV											
35*2											
49	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm				m	42,000	4,00	168,00	CS ÚRS 2016 01
PP											
Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm											
50	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem				m	42,000	4,50	189,00	
PP											
fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem											
VV											
35*1,2											
								42,000			

51	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	35,000	29,00	1 015,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3				
VV			35				
52	K	460600022	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m	m3	2,450	38,00	93,10 CS ÚRS 2016 01
PP			Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m				
53	K	460120085	Uložení sypaliny do násypu nezhutněných z jakýchkoliv tříd hornin	m3	2,450	15,00	36,75 CS ÚRS 2016 01
PP			Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovňání nezhutněné jakékoliv třídy				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třebíči

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

IO-01a - Zpevněné plochy v objektu SO-01

KSO:

822 52 92

Místo:

město Třebíč, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o.

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2016

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, stavebního a mimo stavebního dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejjasnosti u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace:
 - B. Souhrnná technická zpráva
 - C1. Situační výkres širších vztahů
 - C2. Situace koordináční

Cena bez DPH

205 616,60

DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		205 616,60	21,00%	43 179,49
		0,00	15,00%	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třešti

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

IO-01a - Zpevněné plochy v objektu SO-01

Místo:

město Třešť, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o.

Datum:

20.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Náklady soupisu celkem

205 616,60

HSV - Práce a dodávky HSV

205 616,60

1 - Zemní práce

4 000,00

5 - Komunikace

197 750,00

998 - Přesun hmot

3 866,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třebšti

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

IO-01a - Zpevněné plochy v objektu SO-01

Místo:

město Třebšt, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Začínatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o.

Datum:

20.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Náklady soupisu celkem

205 616,60

D HSV Práce a dodávky HSV

205 616,60

D 1		Zemní práce					
1	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	250,000	4,00	1 000,00 CS ÚRS 2013 02
PP		Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním					
2	K	181951191	Zkouška únosnosti podlaží	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
PP							

PP

D 5 Komunikace

197 750,00

3	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	250,000	108,00	27 000,00 CS ÚRS 2014 01
PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm					
VV		1252					
VV		Součet					
4	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	250,000	273,00	68 250,00 CS ÚRS 2014 01
PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm					
5	K	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	250,000	196,00	49 000,00 CS ÚRS 2014 01
PP		Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 140 mm					

				m2	250,000	22,00	5 500,00 CS ÚRS 2013 02
6	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2				
PP			Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství do 1,50 kg/m2				
7	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2				
PP			Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2				
8	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhčením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř.				
			1, po ztuhnutí tl. 40 mm				
			3 866,60				
			3 866,60 CS ÚRS 2016 01				
			Přesun hmot				
9	K	99825111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným				
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
			257,773				
			t				
			15,00				
			3 866,60				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třebíči

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

IO-01b - Zpevněné plochy v objektu IO-01

KSO:

822 51 71

Místo:

město Třebíč, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o.

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2016

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, stavebního a mimo stavebního dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednoúčelových částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dle zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejjasnosti u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst. 2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace:
 - B. Souhrnná technická zpráva
 - C1. Situační výkres širších vztahů
 - C2. Situace koordinační

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

902 346,39

Základ daně

902 346,39

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

189 492,74

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třešti

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

IO-01b - Zpevněné plochy v objektu IO-01

Místo:

město Třešť, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o.

Datum:

20.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	165 514,00	902 346,39
5 - Komunikace	722 324,00	902 346,39
998 - Přesun hmot	14 508,39	902 346,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třebíči

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

IO-01b - Zpevněné plochy v objektu IO-01

Místo:

město Třebíč, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Začevatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o.

Datum:

20.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		902 346,39	
D		1	Zemní práce		902 346,39	
1	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³		165 514,00	
PP				m ³	440,550	52 866,00 CS ÚRS 2016 01
VV			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³		120,00	
VV			890*0,45*1,1			
VV			Součet		440,550	
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4		440,550	
PP				m ³	440,550	55 068,75 CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		125,00	
3	K	171201201	Uložení sypání na skládky			
PP				m ³	440,550	4 405,50 CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypání na skládky		10,00	
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)			
PP				t	925,155	46 257,75 CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)		50,00	
VV			440,55*2,1			
VV			Součet		925,155	
					925,155	

5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	979,000	4,00	3 916,00	CS ÚRS 2013 02
pp								
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								
890*1,1								
979,000								
979,000								
Součet								
6	K	181951191	Zkouška únosnosti podloží	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
pp								
722 324,00								
D 5 Komunikace								
7	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	979,000	108,00	105 732,00	CS ÚRS 2014 01
pp								
Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
890*1,1								
979,000								
979,000								
Součet								
8	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	890,000	273,00	242 970,00	CS ÚRS 2014 01
pp								
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm								
9	K	56722113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	934,500	196,00	183 162,00	CS ÚRS 2014 01
pp								
Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 140 mm								
890*1,05								
934,500								
934,500								
Součet								
10	K	573111113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	890,000	22,00	19 580,00	CS ÚRS 2013 02
pp								
Postřík živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství do 1,50 kg/m2								
11	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	890,000	12,00	10 680,00	CS ÚRS 2013 02
pp								
Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,30 do 0,70 kg/m2								
12	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	890,000	180,00	160 200,00	CS ÚRS 2014 01
pp								
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm								
D 998 Přesun hmot								
14 508,39								
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	967,226	15,00	14 508,39	CS ÚRS 2016 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m, jakékoli
délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třešti

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

IO-01c - Sadové úpravy

KSO:

823 27 12

Místo:

město Třešť, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o.

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2016

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.

- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele

- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.

- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst. 2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace:

B. Souhrnná technická zpráva

C1. Situační výkres širších vztahů

C2. Situace koordinační

Cena bez DPH

15 917,20

DPH základní
snižená

Základ daně
15 917,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 342,61
0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třešti

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

IO-01c - Sadové úpravy

Místo:

město Třešť, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o.

Datum:

20.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.



Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

15 917,20

1 - Zemní práce

15 917,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 917,20

998 - Přesun hmot

0,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třešti

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

IO-01c - Sadové úpravy

Místo:

město Třešť, lokalita Nový Mlýn (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SPH stavby s.r.o.

Datum:

20.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Náklady soupisu celkem

15 917,20

D HSV Práce a dodávky HSV

15 917,20

D 1 Zemní práce

15 917,20

1	K	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	160,000	5,00	800,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------	----------------

PP Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5

2	K	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	5,000	220,00	1 100,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg

3	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,000	10,00	50,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

PP Uložení sypaniny na skládky

5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu z kamene na skládce (skládkové)	t	11,000	100,00	1 100,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)

VV 52,2

11,000

VV Součet

11,000

6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,000	60,00	960,00	CS ÚRS 2016 01
pp								
Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
VV								
"ornice								
160*0,1								
VV								
16,000								
VV								
Součet								
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,000	80,00	1 280,00	CS ÚRS 2016 01
pp								
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
8	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svalu do 1:5	m2	160,000	10,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 01
pp								
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
9	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	160,000	22,00	3 520,00	CS ÚRS 2016 01
pp								
Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm								
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	160,000	6,00	960,00	CS ÚRS 2016 01
pp								
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
11	M	005724500	osivo směs travní golfová I	kg	2,520	80,00	201,60	CS ÚRS 2016 01
pp								
Osiva pícní směsi travní balení obvykle 25 kg golfová I								
VV								
160*0,015								
VV								
2,4*0,05								
VV								
Součet								
320,00								
12	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svalu do 1:5	m2	160,000	2,00	320,00	CS ÚRS 2016 01
pp								
Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5								
13	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svalu do 1:5	m2	160,000	3,00	480,00	CS ÚRS 2016 01
pp								
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5								
14	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svalu do 1:5	m2	160,000	0,50	80,00	CS ÚRS 2016 01
pp								
Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5								

