


ZEMNÍ PRÁCE  
PŮDORYS  
1:100



**POZNÁMKY:**  
- V PŮDORYSE JE VYKRESLENA FINÁLNÍ VÝKOPOVÁ JÁMA PRO VYBUDOVÁNÍ MOSTU A ZDÍ  
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY VYZNAČENÉ VE VÝKRESE ZNAČÍ VÝŠKU PLÁNĚ PŘED VYLITÍM PODKLADNÍCH BETONŮ; V PLOCHÁCH S VÝŠKAMI OZNAČENÝMI HVĚZDIČKOU \*) MŮŽE V PŘÍPADĚ NEZASTIŽENÍ PODLOŽÍ S R<sub>dt</sub> = MIN. 300 kPa DOJÍT K VÝMĚNĚ PODLOŽÍ V MOCNOSTI 600 mm (ŠTĚRK FRAKCE 32/64 V TL. 500 mm + ŠD 0/32 V TL. 100 mm). ROZHODNUTÍ O VÝMĚNĚ PODLOŽÍ BUDE PROVEDENO PO OTEVŘENÍ VÝKOPOVÉ JÁMY, PROVEDENÍ ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI ZA ÚČASTI GEOLOGA A JE PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA.  
- SKLONY VŠECH SVAHŮ VÝKOPŮ JSOU UVAŽOVÁNY VE SKLONU 1:1  
- VÝKOP V OBLASTI PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU VÝKOPOVÉ JÁMY (OPTICKÝ KABEL CETIN, METALICKÝ KABEL CETIN, NN KABEL E.ON) JE TŘEBA PROVĚST RUČNĚ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ  
- PŘÍPADNĚ OBNAŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOU OCHRÁNĚNY PODLE POŽADAVKŮ JEJICH SPRÁVCŮ, JINAK NEBUDOU DOTČENY

LEGENDA ČAR

STÁVAJÍCÍ STAV  
NOVÝ STAV

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ






NADZEMNÍ VEDENÍ NN (E.ON)  
PODZEMNÍ VEDENÍ NN (E.ON)  
PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ OPTICKÝ (CETIN)  
PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ METALICKÝ (CETIN)  
CHRÁNIČKY PODZEMNÍCH SÍTÍ (CETIN, E.ON)  
CHRÁNIČKY SILOVÝCH SÍTÍ (E.ON)  
KANALIZACE DEŠŤOVÁ (NEZNÁMÝ SPRÁVCE)

RUŠENÝ ÚSEK NEPROVOZOVANÉHO PODZEM. METAL. KABELU

SOUŘADNICE VYTÝČENÍ OSY MOSTU

BOD	SOUŘADNICE (S-JTSK)		POZNÁMKA
	Y	X	
0	668175.114	1131616.489	bod křížení
1	668181.027	1131613.756	osa opěry 1
2	668169.220	1131619.268	osa opěry 2

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Výše: 23 624 00, BRNO  <i>projekce</i> Ing. JAN PRACNÝ tel.-fax 547260168	
ING.JAN PRACNÝ 	ING.JAN PRACNÝ 	ING.LADISLAV ŠTĚPÁNEK 	ING.LIBOR PUKLICKÝ, Ph.D. 		
OBJEDNATEL: KRAJ VYSOČINA		KRAJ: KRAJ VYSOČINA			
II/405 Jihlava most ev. č. 405-001				DATUM	08/2016
				FORMÁT	5A4
				ŮČEL	PDPS
				MĚŘÍTKO	1:100
				Jihlava 405-001\ C5_Zem.dwg	
ZEMNÍ PRÁCE – PŮDORYS				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU C5.1

