

LEGENDA MATERIÁLŮ

POZN1 STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE

POZN2 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ

A1 STŘEŠNÍ KRYTINA Z ETERITOVÝCH VLNITÝCH ŠABLON NA DŘEVĚNÉM LATOVÁNÍ

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- ETERITOVÉ ŠABLONY
- BEDNĚNÍ TL. 25mm
- KONSTRUKCE KROVU (VAZNIKY)

A2 STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- PLECHOVÁ KRYTINA
- LEPENKA
- BEDNĚNÍ TL. 25mm
- KONSTRUKCE KROVU (VAZNIKY)

- SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE KOMPLETNĚ OSTRANĚNA AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI KROVU (VAZNIKY)

LEGENDA STŘEŠNÍCH PRVKŮ

HZ1 o HROMOSVODOVÉ SVOD (ZEMNĚČ) BUDE PLNĚ OSTRANĚN – 5ks

JT o JÍMAČI TYČ HROMOSVODOU URČENÉ K DEMONTÁŽI – 3ks


LEGENDA OKAPOVÉHO SYSTÉMU

DEŠTOVÉ SVODY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU (sč. VŠECH DOPLNKŮ) – URČENO K DEMONTÁŽI

D1 URČEN K OSTRANĚNÍ  
- Ø100mm; DÉLKA -9,0m; MATERIÁL – POZINK. PLECH S NÁTĚREM, ZAOSTĚN DO STÁVAJÍCÍHO GEODU

D2 URČEN K OSTRANĚNÍ  
- Ø100mm; DÉLKA -3,0m; MATERIÁL – POZINK. PLECH S NÁTĚREM, ZAOSTĚN NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

D3 ZŮSTANE ZACHOVÁN



POZNÁMKY

POZN1 STÁVAJÍCÍ PODKAPNÍ ŽLABY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Z POZINK. PLECHU S NÁTĚREM – URČENÉ KE KOMPLETNÍMU OSTRANĚNÍ VČETNĚ DOPLNKŮ (OPLECHOVÁNÍ, KOTÍTKO NA DEŠTOVÝCH SVODECH, APOD.)

POZN2 STÁVAJÍCÍ KOMINOVÉ TĚLESO BUDE OD HORNÍ ÚROVNĚ VYBOURÁNO NA VÝŠKU -1700mm (PŘO ÚROVEŇ STŘEŠNÍ ROVNINY)

POZN3 OSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PŘESAHŮ ŠTÍTŮ

POZN4 ČÁST STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ KRYTINY BUDE OSTRANĚNO V SOUBĚHU S OSTRANĚNÝM STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM

POZN5 STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ S PLECHOVOU KRYTINOU BUDE PLNĚ ZACHOVÁN VČETNĚ ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DEŠTOVÝCH ŽLABŮ, KOTÍTKA NA DEŠTOVÝCH SVODECH, APOD.  
- KRYTINA, SVODY, ŽLABY BUDOU POUZE ZBÁVENY PŮVODNÍCH OCHRANNÝCH MATERIÁLŮ

POZN6 STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTŮ BUDE ZBÁVENO PŮVODNÍCH OCHRANNÝCH MATERIÁLŮ

- PO OSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A ODHALENÍ KROVU BUDE PROVEDENA DŮKLADNÁ REVIZE CELEHO KROVU, RESP. JEHO JEDNOLITÝCH PRVKŮ SE ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU A STANOVENÍM PŘESNÉHO ROZSAHU OPRAVY KROVU!

- SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE TAKÉ OSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODKAPNÍCH ŽLABŮ, OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTOVÝCH STĚN, KOMINOVÝCH TĚLES, APOD.

- PO OSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY PROVEŠT DŮSLEDNOU REVIZI VŠECH DŘEVĚNÝCH PRKŮ KROVU, S VÝSLEDKEM ZAPSANÝM DO STAVEBNÍHO DENÍKU.  
- PŘED REVIZÍ BUDE PROVEDENO ODHALENÍ ŽILAVÍ VŠECH KONCŮ VAZNÍKŮ (NUTNOST VYPŘESNĚNÍ DETAILU KROVU V NEPŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH NAD BŮMSAMI).

- VŠECNY POŠKOZENÉ PRVKY KROVU ČI JEJICH ČÁST BUDOU OSTRANĚNY A NÁHRAZENY PRVKY ODPOVÍDAJÍCÍ DIMENZE A KVALITĚ

! POZOR !


- PO CELOU DOBU VYSTAVBY BUDE ZAISTĚNO DŮKLADNÉ PROVĚZDŘENÍ ZAKRYTÍ ŘEŠENÉHO OBJEKTU, ABY V PŘÍPADĚ DĚŠTĚ NEBYL CHRŮZEN OBJEKT A NEDŮŠLO K JEHO POŠKOZENÍ.

- PŘI VÝSTAVBĚ BUDE VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH OBJEKTU ODDĚLENO PROVÁZDŘENÍ ZASTĚNAMI, FOLIÍMI, APOD.

- PŘI VÝSTAVBĚ BUDE VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH OBJEKTU ODDĚLENO PROVÁZDŘENÍ ZASTĚNAMI, FOLIÍMI, APOD.

- STAVEBNÍ DOPRAVA A ZASOBOVÁNÍ STAVBY BUDE VEŠTERO POUZE EXTERIÉREM PO LEŠENÍ VČETNĚ POHYBU PRACOVNÍKŮ!

- STÁVAJÍCÍ PODLAHA VE VSTUPNÍ ČÁSTI OBJEKTU INTERNETU, OBJEKTU TĚLOCVIČNÝ PROSTORUJÍCÍ ČÁSTÍ LUCE S DVOURNÍ ČÁSTÍ ŘEŠENÉHO OBJEKTU, RESP. DVURNÍ ČÁSTI MEZI SEBOU BUDE PO DOBU VYSTAVBY CELOPOUSNĚ ZAKRYTA PEVNÝM MATERIÁLEM, ABY NEDŮŠLO K JEJÍMU POŠKOZENÍ



K.Ú. ČERNOVICE U TÁBORA (620530)

0	08/2016	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: <b>KRAJ VYSOČINA</b> Zámek 37 587 33 Jihlava	PRÁCEJÍCÍ ČLÁN: <b>PROJEKT CENTRUM</b>	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>PROJEKT CENTRUM</b>
MÍSTO STAVBY: ČERNOVICE	VYPRACOVAL: VALENTA	AUTOR: ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD: ČERNOVICE	ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH: PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: <b>OU A PRŠ ČERNOVICE - OPRAVA STŘECHY NA TĚLOCVIČNĚ</b>		
OBJEKT: SCO-01: Oprava střechy tálcovčiny	ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	FORMÁT: 10x44
OBSAH: <b>PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE</b>		DATUM: 08/2016
		STUPEŇ PD: DSP+DPS
		Č. ZAKÁZKY: 16-119
		MĚŘÍTKO: 1:50
		SOUBOR:
		Č. VÝKRESU: Č. PŘEČ
		1.1.2
DOKUMENTACE JE POŽÁVAT POUZE VE SMYSLU PŘESNÉHO SMLUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MOŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINYM ZPŮSOBEM ROZŠŮŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.		