

LEGENDA:

- B1 SVÍTIDLO ZÁŘÍKOVÉ PŘÍSAZENÉ IP 65 SE ZDROJEM 2x T8 36W – G13
C1 SVÍTIDLO ZÁŘÍKOVÉ PŘÍSAZENÉ IP54 SE ZDROJEM 2x 26W

PODROUŽNÝ ROZVADĚČ PODOMÍTKOVÝ

ZÁSUVKA 230V – IP20

ZÁSUVKA 230V – IP44, VÝŠKA OSAZENÍ DLE VÝKRESU
PŘÍPADNĚ BLOK ZÁSUVEK (3 NAD SEBOU) DLE VÝKRESU

VYPÍNAČ TŘÍFÁZOVÝ 400V, IP44

VÝVOD 230V

VÝVOD 400V

VÝVOD PRO UZEMNĚNÍ ZAŘÍZENÍ
DĚLKA VÝVODU NA ZEMNĚNÍ BUDE PONECHÁNA MIN. 1500mm

SPÍNAČ Č.1 – JEDNOPÓLOVÝ – IP44

SPÍNAČ Č.5 – SÉRIOVÝ – IP44

SPÍNAČ Č.6 – STŘÍDAVÝ – IP44

SPÍNAČ Č.7 – KŘÍŽOVÝ – IP44

SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ – IP44

TELEFONNÍ ZÁSUVKA RJ10

ZÁSUVKY, SILOVÉ ROZVODY – KABEL CYKY–J 3x2,5, RESP. 5x2,5

SDRUŽENÁ TRASA KABEL.VEDENÍ – ZÁSUVKY, SILOVÉ ROZVODY

SDRUŽENÁ TRASA KABEL.VEDENÍ – OSVĚTLENÍ


OSVĚTLENÍ – KABEL CYKY–J 3x1,5 NEBO 5x1,5

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN –50Hz/400V–TN–C–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE PROVEDENA OCHRANNOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE PODLE ČSN 332000–4–41 ed.2
ROZVODY BUDOU VEDENY STROPEM, VE ZDECH, POD OMÍTKOU A V PVC TRUBKÁCH

POZNÁMKA:

PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE NUTNO
DOPŘESNIT POLOHY VÝVODŮ S KONKRÉTNÍM DODAVATELEM GASTROZAŘÍZENÍ
A OSTATNÍCH DODÁVEK (CHLAZENÍ, VZDUCHOTECHNIKA APOD.) !!!
VEŠKERÉ EL..PŘÍVODY (VOLNÉ KONCE) MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ CYSY – "GUMOVÝ KABEL"
– VEDENO OD KRABÍČKY U SPOTŘEBIČE, VOLNÝ KONEC MIN.3000mm
DĚLKA VÝVODU NA ZEMNĚNÍ BUDE PONECHÁNA MIN. 1500mm
VÝŠKA VÝVODŮ ZEMNĚNÍ BUDE 100mm NAD PODLAHOU
STAVAJÍCÍ SPÍNAČE A ZÁSUVKY BUDOU DEMONTOVÁNY

PŮDORYS 1.NP - EI






Tabulka místností

Číslo	Úmístění	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	VSTUP	4,37	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ
1.02	SKLAD	1,17	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ
1.03	SUCHÝ SKLAD	7	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ
1.04	KUCHYNĚ	39,87	HOMOGENNÍ VINILOVÁ PROTISKUZOVÁ PODLAHOVINA	MALBA VÁPENNÁ, SOKL VINYL V 100 MM, K.O. V 2,0 M	MALBA VÁPENNÁ
1.05	JÍDELNA	56,25	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA VÁPENNÁ, DR. O. V 1,4 M, KER. SOKL V 0,1 M	MALBA VÁPENNÁ

k.ú. HUMPOLEC (649325)

0	04/2017	PRVNÍ VYDÁNÍ	DAVID	ING.RYBAŘ	ING.RYBAŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:		 KRAJ VYSOČINA Žižkova 37 587 33 Jihlava		PROJEKTANT ČÁSTI:		 PC - PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.		GENERALNÍ PROJEKTANT:		 PC - PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:		HUMPOLEC		VYPRACOVAL:		DAVID		AUTOR:		ING.RYBÁŘ	
STAVEBNÍ ÚŘAD:		HUMPOLEC		ZODP.PROJEKTANT:		ING.RYBÁŘ		ARCH. NÁVRH:		PC NOVA s.r.o.	
NÁZEV AKCE:				DĚTSKÝ DOMOV HUMPOLEC - OPRAVA KUCHYNĚ							
OBJEKT:		SO-01: Dětský domov		ČÁST: D.1.4 Technika prostředí staveb d) Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů				FORMÁT:		3x44	
								DATUM:		04/2017	
								STUPEŇ PD:		UDRŽOVACÍ PRÁCE	
								Č. ZAKÁZKY:		17-048	
								MĚŘÍTKO:		1:50	
								SOUBOR:		---	
OBSAH:		PŮDORYS 1. NP - EI				Č.VÝKRESU: 1.4.4.1		Č. PARÉ			
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA											